

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
00	Titel	VORBEMERKUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel VORBEMERKUNGEN Die Baubeschreibung ist Bestandteil des Leistungsverzeichnisses. Allgemeine Angaben 1.1 Schutzbereiche und -Objekte Das Abstellen von Baufahrzeugen und die Lagerung von Baumaterial sind ausschließlich auf befestigten Flächen zulässig. Die Lärmentwicklung durch Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge ist auf das unumgänglich notwendige Maß nach dem heutigen Stand der Technik zu reduzieren. 1.2 Stoffe, Bauteile Alle zu verwendenden Baustoffe müssen den jeweiligen Güteschutzbestimmungen entsprechen. Die Ergebnisse der Eigenüberwachung sind dem AG unaufgefordert vorzulegen. Bei Materiallieferungen gilt: Die Lieferscheine sind dem AG zu übergeben. Alle ausgeschriebenen Positionen beinhalten die Lieferung und den Einbau des Materials, sofern dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird. Lieferschein-Nachweise müssen zwingend, fortlaufend und unaufgefordert vorgelegt werden; spätestens zur Schlussrechnung muss ein Soll-Ist-Vergleich vorgelegt werden. 1.3 Hebezeug Kosten für Hebezeuge sind in die Einheitspreise einzurechnen. 1.4 Örtliche Behinderungen und Abstimmungen Alle Erschwernisse und Behinderungen durch den Betrieb im Baustellenbereich sowie alle erforderlichen Abstimmungen mit den Anliegern sind einzurechnen. BAU- UND PROJEKTBSCHREIBUNG / BAUAUFGABE <u>Bau- und Projektbeschreibung</u> Name und Lage des Bauvorhabens: Errichtung von Aufenthaltselementen und Spielangeboten auf dem Rundlingsplatz in Klennow 29462 Wustrow- Klennow Bauherr, Auftraggeber und Rechnungsempfänger Stadt Wustrow Der Bürgermeister Fehlstraße 35			

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow
00	Titel	VORBEMERKUNGEN
BAU- UND PROJEKTBESCHREIBUNG / BAUAUFGABE		
29462 Wustrow Die Bauaufgabe beinhaltet das Herstellen einer Spielplatzfläche und das Erneuern von Ausstattungsgegenständen. Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen das Herrichten neuer Fallschutzflächen, das Liefern und Aufstellen von Spielgeräten und Sitzbänken (Spezialkonstruktion) sowie das Pflanzen von Bäumen. <u>Flächenübersicht:</u> Gesamtfläche der umzugestaltenden Fläche beträgt ca. 500 qm Die Maßnahme besteht im Wesentlichen aus folgenden Leistungen - Abbrucharbeiten - Aufstellen von Ausstattungsgegenständen, insbesondere Spielgeräten und Bänken - Pflanzen von Bäumen Zufahrt: über L261 und Klennowe Rundling ANGABEN ZUR BAUSTELLE GEM: ATV (DIN 18 299) Die Nummerierung bezieht sich auf die DIN 18 299 (ATV). 0.1 Angaben zur Baustelle 0.1.1. Lage und Zufahrt Die Baustelle befindet sich auf einem Grundstück der Stadt Wustrow im Rundling Klennow. Lagermöglichkeiten auf dem Baufeld sind begrenzt. Zufahrten, Lager- und Baustelleneinrichtungsflächen sind im Einvernehmen mit dem Auftraggeber (AG) und der Bauüberwachung (BÜ) herzustellen. 0.1.2 Art der baulichen Anlagen Die Fläche ist Teil eines typischen Rundlingsplatzes im Wendland. Sie bildet den Mittelpunkt von einer kreisförmigen Anordnung von Vierständerhäusern und steht unter Denkmalschutz. 0.1.3 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle Die Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle sind beengt. Die Sicherheit auf dem gesamten Gelände sowie angrenzenden öffentlichen Straßen und Wegen muss zu jeder Zeit sichergestellt sein. 0.1.4 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen Zuwege für Rettungs- und Pflegekräfte sowie für Versorgungsfahrten sind jederzeit freizuhalten.		

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow
00	Titel	VORBEMERKUNGEN
BAU- UND PROJEKTBSCHREIBUNG / BAUAUFGABE		
0.1.5 Anschlüsse für Wasser, Energie, Abwasser Wasser kann nicht vom AG gestellt werden. Die Beschaffung der Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen ist Sache des AN. Er hat die erforderlichen Anschlüsse auf seine Kosten herzustellen. 0.1.6 Aufenthalts- und Lagerräume Vom Auftraggeber (AG) werden keine Aufenthaltsräume und sanitären Einrichtungen vorgehalten. Plätze für die Baustelleneinrichtung: Die notwendigen Plätze müssen vom AN erkundet und besorgt werden. Die Befestigung und Herrichtung des Platzes für die Baustelleneinrichtung und den entsprechenden Ver- und Entsorgungsanlagen ist Sache des AN. 0.1.7 Bodenverhältnisse Die anstehenden Böden sind teilweise feuchtigkeits- und frostempfindlich. Ein Bodengutachten liegt nicht vor, es ist jedoch bekannt, dass Pseudogley-Braunerden sandigen Ursprungs vorzufinden sind. 0.1.8 Hydrologische Verhältnisse Das Niederschlagswasser versickert flächig im Gelände. 0.1.9 leer 0.1.10 Entsorgung, Abfall Der Auftragnehmer hat den Bauschutt und sonstige Abfälle, insbesondere das anfallende Altholz und die Stubben, seiner Leistungen, insbesondere leicht brennbare Verpackungsmaterialien, täglich zu beseitigen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so kann die Bauüberwachung (BÜ) die Reinigung auf seine Kosten durch andere Kräfte durchführen lassen. 0.1.11 leer 0.1.12 Baumschutz Es befinden sich große alte Bäume auf dem Dorfplatz, die zu schützen sind. 0.1.13 und 0.1.14 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsanlagen Auf vorhandene Ver- und Entsorgungseinrichtungen innerhalb der gesamten Baustelle ist bei den Bauarbeiten besonders zu achten. Es befinden sich Schmutzwasser- und Frischwasserleitungen im beplanten Bereich. Ein Leitungsplan ist vorhanden. 0.1.15 Vermutete Kampfmittel Dem Kampfmittelräumdienst sind auf dem Baugrundstück keine Kampfmittel bzw. Kampfmittelverdachtsflächen bekannt.		

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow
00	Titel	VORBEMERKUNGEN
BAU- UND PROJEKTBSCHREIBUNG / BAUAUFGABE		
0.1.16 bis 0.1.18 leer 0.1.19 Andere Unternehmer leer 0.2. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG 0.2.2 Besondere Erschwernisse Es ist zumindest zeitweise mit oberflächlich bzw. oberflächennah anstehendem Stauwasser zu rechnen. Witterungsbedingt kann die Bearbeitungsgrenze des anstehenden Bodens rasch erreicht sein. 0.2.6 Beweissicherung Die Beweissicherung über den Zustand von zu befahrenden Straßen und Wegen sowie des Geländes wird in Form einer Begehung unter Beteiligung von AN und AG durchgeführt. Dabei sind fotografische Aufnahmen und eine Niederschrift vom AN zu fertigen und dem AG zu überlassen. Nach Ablauf der Baumaßnahme sind die bestehenden verwendeten Wege und Straßen wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. 0.2.7. bis 0.2.19. leer		
01	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VORARBEITEN
01.1	Baustelleneinrichtung / Transport / Vorhaltung / Abtransport der Geräte Einrichten der Baustelle für die im folgenden beschriebenen Leistungen. Vorhalten der erforderlichen Baustelleneinrichtung während der Bauzeit und Räumung nach Fertigstellung. Einschl. - An- und Abtransport und Vorhalten der notwendigen Maschinen und Geräte - aller Transporte, - Absteckung der Planung im Gelände (Lage / Höhe) - Vorhalten der notwendigen Maschinen, Geräte, Sicherungseinrichtungen etc. - Nivellements für die Berechnung der Erdarbeiten - Säubern der Baustelle während der Bauzeit und nach Fertigstellung	
	1 Stck	EP GP
01.2	WC Dixi Toilette inklusive Transport WC Dixi Toilette inklusive Transport und Vorhalten für die Dauer der Baumaßnahme	
	1 St	EP GP
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
01	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VORARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.3	Bauzaun aufstellen, für 3 Monate, umsetzen, räumen H=2m Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen, vorhalten, umsetzen und räumen Material: Bauzaun aus Stahlgitterelementen Verbindungen mit Metallaschen, mind. 2 Elemente je Stoß (keine (Rödel)-drahtverbindungen!) sowie die notwendigen Fußelemente Die Aufstellung hat nach Baufortschritt abschnittsweise zu erfolgen. Sie ist für den Nachweis zu dokumentieren und von der Bauleitung gegenzuzeichnen. Einschließlich Umsetzung gemäß Baufortschritt nach Anweisung BL. Das Umsetzen von Teilstrecken bis zu 10 Elementen sowie das Öffnen und Schließen von Teilabschnitten für die Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufes ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Vorhaltedauer für die Dauer der Baumaßnahme nach Bedarf Abrechnungsdauer: 3 Monate	60 m	EP	GP
01.4	Holzmannschette, Umfang bis 100cm, liefern und aufstellen Holzmannschette, 250 cm hoch aus Bohlen zum Schutz vorhandener Bäume gemäß DIN 18920, Umfang bis 100 cm, liefern und aufstellen.	3 St	EP	GP
01.5	Holzmannschette, Umfang 100cm bis 200cm, liefern und aufstellen Holzmannschette, 250 cm hoch aus Bohlen zum Schutz vorhandener Bäume gemäß DIN 18920, Umfang bis 100 cm bis 200cm, liefern und aufstellen.	5 St	EP	GP
01.6	Wurzelvorhang herstellen inkl. Grabenaushub per Hand Graben für Wurzelvorhang, über 50 cm bis 150 cm tief, 50 cm breit Graben für Wurzelvorhang von Hand herstellen, Wurzeln glatt abschneiden, Bodenaushub einschließlich			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
01	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VORARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wurzelabschnitte laden und der Verwertung zuführen, Wurzeln mit scharfem Messer nachschneiden und Schnittstellen über 2 cm Durchmesser gegen Austrocknung schützen An der Grabenaußenwand im Abstand von 100 cm Holzpfähle, Zopfstärke 8-10 cm, 50 cm tiefer als die Grabensohle einschlagen, Sechseckdrahtgeflecht, Maschenweite 16 mm, und Ballentuch mit Krampen befestigen, Graben mit zu lieferndem Bodensubstrat verfüllen,	5 m	EP	GP
Summe Titel 01		BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VORARBEITEN, Netto:		
02 Titel ABBRUCHARBEITEN / ENTSORGUNG				
02.1	Rasensoden / Vegetationsdecke ca. 5 cm Rasensoden / Vegetationsdecke ca. 5 cm stark abschälen, abfahren und der Verwertung zuführen, inkl. Deponiegebühren.	335 m²	EP	GP
02.2	Baum (Rotdorn) StU 20-40cm roden, laden und entsorgen Baum (Rotdorn) StU 20-40cm roden, laden und entsorgen	1 St	EP	GP
02.3	Baumstubben bis ca. 30 cm unter Geländekante ausfräsen Nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung: Baumstubben bis ca. 30 cm unter Geländekante ausfräsen, verbleibenden Stubben sternförmig einsägen und mit handelsüblichem Unkrautvernichtungsmittel einstreichen. Wurzelhalsdurchmesser: 20-40cm gemessen 20cm über Boden	1 Stck	EP	GP
02.4	Bank-Tischgruppe aufnehmen und zur Abfuhr lagern Ausstattung aufnehmen und Materialien getrennt seidl. zur Abfuhr lagern, dazu zählen folgende Elemente: Bank-Tischgruppe bestehend aus zwei Hockerbänken (jeweils 3 Holzlatten auf zwei Betonfüßelementen) und einem Tisch (Holzplatte ca. 1,20 x 1,20m auf vier Tischbeinen aus Holz), herkömmliche Picknicktischgarnitur aus Holz	1 psch		GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
02	Titel	ABBRUCHARBEITEN / ENTSORGUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 02		ABBRUCHARBEITEN / ENTSORGUNG, Netto:		
03 Titel ENTSORGUNGSGEBÜHREN				
Gemäß VOB Teil C, DIN 18 299, Pkt. 4.1.1 Gemäß VOB Teil C, DIN 18 299, Pkt. 4.1.1 und 4.1.12 hat der Auftragnehmer Abfallstoffe aus seinem Bereich und Abfallstoffe des Auftraggebers bis zu einer Menge von 1m³ als Nebenleistung zu entsorgen, sofern diese nicht schadstoffbelastet sind. Diese Nebenleistungen sind Bestandteil der vertraglichen Leistungen und entsprechend bei den angebotenen Einzelleistungen einzukalkulieren. Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind ausschließlich auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung (BL) auszuführen. Sie dienen ausschließlich der Entsorgung bauseitig vorhandener Abfallmengen, die nicht unter Pkt. 4.1.1 DIN 18 299 fallen. Ihre Vergütung erfolgt nur auf Grund eines besonderen Nachweises, der sofort nach Erbringung der Leistung bei der BL einzureichen ist. Die Aufwendungen für Lösung und Zwischenlagerung der Abfallstoffe auf der Baustelle sind nicht in die folgenden Pos. einzukalkulieren. In die folgenden Pos. sind lediglich die Aufwendungen für die Aufnahme der Stoffe auf der Baustelle, deren Transport von der Baustelle zur Entsorgungsstelle und die Entsorgungskosten einzurechnen. Die Entsorgung der Abfälle hat entsprechend den einschlägigen bundes- und landesrechtlichen Abfallgesetzen und -verordnungen zu erfolgen. Vorbemerkungen zur Entsorgung Die zu räumenden Materialien sind, <u>sofern nichts anderes angegeben</u>, gem. Abfallwirtschaftsplan für Bauabfälle der Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen. Ist dieses nicht möglich, muss entsorgt werden. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Verwertung bzw. Entsorgung gem. Abfallwirtschaftsplan für Bauabfälle ist unaufgefordert vom Auftragnehmer (AN) zu erbringen. Anfallende Reststoffe, soweit sie nicht durch einzelne Positionen beschrieben sind, sind auf der Baustelle getrennt (z.B. in Big-Bag oder Containern) zu erfassen und zu lagern; z. B. Steine etc. beim Durcharbeiten der Pflanzfläche. Die Aufwendungen für die Aufnahme, eventuelle				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
03	Titel	ENTSORGUNGSGEBÜHREN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Zwischenlagerung und den Transport von der Baustelle zur Entsorgungsstelle sind in die jeweiligen Einheitspreise für den Ausbau, Ausbruch, Aufnahme usw. einzukalkulieren.			Übertrag:
	Vor Abtransport muß die Zustimmung der Bauleitung eingeholt werden; ansonsten ist eine Vergütung ausgeschlossen.			
03.1	Kipp- I Entsorgungsgebühr für Bauschutt, sortiert. Kipp- / Entsorgungsgebühr für Bauschutt, sortiert.	3 m³	EP	GP
03.2	Kipp- und Entsorgungsgebühr für Altholz Kipp- und Entsorgungsgebühr für kesseldruckimprägniertes Altholz	2 m³	EP	GP
03.3	Kipp-/Entsorgungsgebühr für Betonaufbruch unbewehrt Kipp-/Entsorgungsgebühr für Beton- aufbruch. '.....' Entsorgungsstelle	3 t	EP	GP
03.4	Kipp-/Entsorgungsgebühr für Buschwerk/ Kipp-/Entsorgungsgebühr für Buschwerk/ Stubben, vermischt	5 m³	EP	GP
03.5	Kipp-/Entsorgungsgebühr für Grasnarbe Kipp-/Entsorgungsgebühr für Grasnarbe	18 m³	EP	GP
Summe Titel 03		ENTSORGUNGSGEBÜHREN, Netto:		
04	Titel ERDARBEITEN			
04.1	Kofferbett bis 40 cm tief herstellen, Fläche 40 cm tief auskoffern und als Sohle für Fallschutzfläche planieren, Aushub laden und bis 50 m zwischentransportieren	75 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
04	Titel	ERDARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.2	Kofferbett Feinplanum herstellen, Flächen als Sohle für Fallschutzfläche feinplanieren nach grober Geländemodellierung gemäß Vorposition ggfls anfallenden Aushub laden und bis 50 m zwischentransportieren	75 m²	EP	GP
04.3	Sickerpackung herstellen Sickerpackung herstellen Maße LxBxH: 1,5 x 1,5 x 1,0m Material: Drän-Kies 16/32mm ummantelt mit Filtervlies kf-Wert 1*10-3, wirksame Öffnungsweite 0,1 bis 0,2 mm, Nahtüberlappung min. 15cm	3 St	EP	GP
04.4	Oberboden sieben, fördern, auftragen Oberboden der Vorposition sowie verdrängten Boden für Fundamentarbeiten sieben, fördern und profilgerecht flächig auftragen, Bodengruppe 8 DIN 18915, einschl. Anlieferung und Abholung der Siebanlage, einschl. Siebanlage betreiben und bestücken. Bodenauftrag: Anteil der nichtgeneigten Fläche bis 90 %, Neigungsverhältnis der Restfläche über 1:4 bis 1:2, Förderweg über 50 bis 100 m, Abrechnung nach Auftragsprofilen.	50 m³	EP	GP
04.5	Spielsand gem. DIN EN 1177 (2018) Spielsand DIN 1177 (2018) liefern und höhengerecht einbauen. Beschaffenheit des Spielsandes: nicht färbend, frei von organischen Stoffen, Grobsand / Feinkies 0/2 mm, Anteil Feinkies < 30 % und > 20 %. Der Sand muß hygienisch einwandfrei sein. Der AG behält sich vor, jeweils 2 Sandproben aus dem eingebauten Material auf Kosten des Auftragnehmers (AN) in hygienischer Hinsicht untersuchen zu lassen. Elbsand und Sande aus Verrieselungen sind ausgeschlossen. Abrechnung nach Einbaufäche x Einbaustärke.	9 m³	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
04	Titel	ERDARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.6	Holzhackschnitzel für Spiel- und Bewegungsflächen Holzhackschnitzel für Spiel- und Bewegungsflächen gütegesichert, Körnung 5/30, Stärke der Holzhackschnitzelfläche ca. 40 cm, Im Bereich von Spielgeräten als Fallschutz gem. DIN EN 1177 Anteil der nichtgeneigten Fläche 90 %, Neigungsverhältnis der Restfläche über 1:4 bis 1:2. Auf wasserdurchlässigem Untergrund	19 m³	EP	GP
Summe Titel 04		ERDARBEITEN, Netto:		
05 Titel PFLASTERARBEITEN				
Alle Schneidearbeiten sind mit Trennschneidgeräten auszuführen. Alle erforderlichen Schnitte bis 1 m durchgehende Länge sind in die gebotenen Einheitspreise einzukalkulieren. Alle Schneidearbeiten sind als Nassschnitt mit Trennschneidgeräten auszuführen (z.B. Clipper oder Flex). Pflaster- und Plattenabschnitte mit einer Kantenlänge von unter 5cm dürfen nicht verwendet werden. Bei Einfassungen von Wegebelägen, wie z.B. Bordsteinen, muss die Kantenlänge mindestens 20 cm betragen.				
05.1	Planum für Pflasterfläche herstellen und verdichten Granitpflasterfläche Zulässige Abweichung v. der Sollhöhe: +/- 3cm Verdichtung: EV 2 >= 45 MN/m2 mit 30 cm Lastplatte Proctor DPr >= 103% Ausgekoftete Bodenmassen sind nach Anweisung der Bauleitung (BL) innerhalb der Baustelle wiederzuverwenden oder zur Abfuhr auf der Baustelle zwischenzulagern, Förderstrecke bis 100 m. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	315 m2	EP	GP
05.2	Tragschicht Pflasterflächen, ohne Bindemittel Verdichtungsgrad EV-2-Modul, Mineralschotter, Körnung 0/45 mm unter Zugabe von gebrochenem Material, angebotenes Erzeugnis: 'Natursteinschotter 0/45'			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
05	Titel	PFLASTERARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Schichtdicke 20 cm, Rand mit Neigung 1:1,5. kein Recyclingmaterial, keine Betonbruch Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Vorhandene brauchbare Tragschichten können im Einvernehmen mit der BÜ wiederverwendet werden. Abweichung von der Endhöhe +/- 2 cm. Abrechnung nach Fläche in der Abwicklung.			Übertrag:
		4 m2	EP	GP
05.3	Granitpflaster 8-11cm gemischt bunt liefern und verlegen. Granitpflaster 8 -11 cm als Ablauf- / Spielrinne bei der Wassermatschanlage liefern und verlegen. Maße: unregelmäßig 8 bis 11 cm Oberfläche: allseits gespalten, Farbe bunt Ausführung: für fußläufige Belastung Verlegung: dreizeilig in gemuldeter Rinne Bereich: bei der Wassermatschanlage Bettung: 4 cm Sand, Körnung 0/5 mm Fugen: mit Glensanda einschlänmen Alle Schnitt-, Einpaß- und Nebenarbeiten an Randanschlüssen und Einbauten sind einzukalkulieren. Schnitte sind mittels Trennschneider mit Diamantscheibe auszuführen. Schnittkanten werden nicht gesondert vergütet.			
		11 m	EP	GP
05.4	Granitpflaster 8-11cm radial verlegen Granitpflaster 8 -11 cm als kreisrunde Feuerstelle liefern und verlegen. Maße: unregelmäßig 8 bis 11 cm Oberfläche: allseits gespalten, Farbe bunt Ausführung: für fußläufige Belastung Verlegung: als ausgepflasterter Kreis von ca. 1,30m Durchmesser Bereich: Rasenrondell /Platzmitte Bettung: 4 cm Sand, Körnung 0/5 mm Fugen: mit Glensanda einschlänmen Alle Schnitt-, Einpaß- und Nebenarbeiten an			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
05	Titel	PFLASTERARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Randanschlüssen und Einbauten sind einzukalkulieren. Schnitte sind mittels Trennschneider mit Diamantscheibe auszuführen. Schnittkanten werden nicht gesondert vergütet.			Übertrag:
		2 m	EP	GP
Summe Titel 05		PFLASTERARBEITEN, Netto:		
10 Titel SITZBÄNKE				
10.1	Einzelbank mit Lehne Sitzbank aus Eichenbohlen und Findlingen Maße ca: 160cm x 60cm x 74cm Sitzfläche aus 10cm starker Eichenbohle, Länge x Breite: 160 x 60cm Sitzhöhe ca. 44cm Lehne aus 10cm starker Eichenbohle, Länge x Höhe: 80 x 40cm mit Stahlrundstäben Ø 4cm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL in Abstimmung mit Auftraggeber auf bzw.an Sitzfläche verankert Sitzfläche auf zwei Granitfindlingen fest verankert.Größe der Findlinge ca. 40 bis 50cm. Eichenholz der Sitzflächen und Lehne gehobelt, gefast und geschliffen. Angebotener Hersteller: '.....'			
		1 St	EP	GP
10.2	Einzelbank ohne Lehne Sitzbank aus Eichenbohlen und Findlingen Maße ca: 160cm x 60cm x 47cm Sitzfläche aus 10cm starker Eichenbohle, Länge x Breite: 160 x 60cm Sitzhöhe ca. 44cm Sitzfläche auf zwei Granitfindlingen fest verankert.Größe der Findlinge ca. 40 bis 50cm.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
10	Titel	SITZBÄNKE		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Eichenholz der Sitzfläche gehobelt, gefast und geschliffen.			
	Angebotener Hersteller:			
	'.....'			
		1 St	EP	GP
10.3	Bankkombination mit drei Sitzflächen Sitzbank aus Eichenbohlen und Findlingen Maße ca: 450cm x 95cm x 86cm 3 Stck. Sitzflächen aus 10cm starker Eichenbohle, Länge x Breite jeweils: 160 x 60cm, an zwei Stellen überlappend angeordnet. Sitzhöhe ca. 41cm / 51cm / 36cm 2 Stck. Lehne aus 10cm starker Eichenbohle, Länge x Höhe: 80 x 40cm bzw. 80 x 25cm mit Stahlrundstäben Ø 4cm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL in Abstimmung mit Auftraggeber, auf bzw.an Sitzfläche verankert Sitzflächen auf vier Granitfindlingen fest verankert.Größe der Findlinge ca. 25 bis 55cm. Eichenholz der Sitzflächen und Lehne gehobelt, gefast und geschliffen. Angebotener Hersteller: '.....'			
		1 St	EP	GP
10.4	Bankkombination mit zwei Sitzflächen Sitzbank aus Eichenbohlen und Findlingen MaßeLänge x Tiefe x Höhe ca: 330cm x 82cm x 76cm 2 Stck. Sitzflächen aus 10cm starker Eichenbohle, Länge x Breite jeweils: 160 x 60cm, an einer Stellen überlappend angeordnet. Sitzhöhe ca. 46cm / 36cm 1 Stck. Lehne aus 10cm starker Eichenbohle, Länge x Höhe: 80 x 25cm mit Stahlrundstäben Ø 4cm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL in Abstimmung mit Auftraggeber, auf bzw.an Sitzfläche verankert			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
10	Titel	SITZBÄNKE		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)																				
	Sitzflächen auf drei Granitfindlingen fest verankert.Größe der Findlinge ca. 25 bis 55cm. Eichenholz der Sitzflächen und Lehne gehobelt, gefast und geschliffen. Angebotener Hersteller: '.....'			Übertrag:																				
		1 St	EP	GP																				
Summe Titel 10			SITZBÄNKE, Netto:																					
11 Titel AUSSTATTUNG																								
11.1	Fahrradanlehnbügel liefern und montieren Fahrradanlehnbügel aus Stahl, Werkstoff S 235 JR, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, zusätzlich pulverbeschichtet im 3-Stufen-Verfahren durch Sweep-Strahlen in rostfarben HolzLeiste aus Holzart Eiche, Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach DIN EN 350-2 (dauerhaft), alle Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Flächen gemäß EU-Holzhandelsverordnung (EUTR), über 90 % Astfreiheit im Sichtbereich, getrocknet, gehobelt und mehrfach fein geschliffen, Kanten gefast, Holzoberfläche naturbelassen. Abmessungen in mm: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausführung</th> <th>Länge</th> <th>Tiefe</th> <th>Gesamthöhe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stahl, Holz</td> <td>600</td> <td>56</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Stahl, Holz</td> <td>900</td> <td>56</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Edelstahl, Holz</td> <td>600</td> <td>56</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Edelstahl, Holz</td> <td>900</td> <td>56</td> <td>1200</td> </tr> </tbody> </table> Bodenverankerung: - zum Einbetonieren Angebotener Hersteller und Fabrikat: '.....'				Ausführung	Länge	Tiefe	Gesamthöhe	Stahl, Holz	600	56	1200	Stahl, Holz	900	56	1200	Edelstahl, Holz	600	56	1200	Edelstahl, Holz	900	56	1200
Ausführung	Länge	Tiefe	Gesamthöhe																					
Stahl, Holz	600	56	1200																					
Stahl, Holz	900	56	1200																					
Edelstahl, Holz	600	56	1200																					
Edelstahl, Holz	900	56	1200																					
		3 St	EP	GP																				
				Übertrag:																				

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
11	Titel	AUSSTATTUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
11.2	Findlinge liefern und setzen Findlinge liefern und setzen auf Kiessandbettung verrollungssicher lagern Maße ca. 50 - 90 cm	30 St	EP	GP
11.3	Milchbank liefern und montieren Milchbank liefern und montieren Maße: ca. 3,20m x 1,70, Höhe ca. 0,70cm gem. Detailzeichnung Material Eiche, 4 Stützen aus Eichenholz 20x 20cm Holzplanken in unregelmäßigen Breiten von 9 bis 28 cm auf Eichenholzpfette ca. 8 x 21cm	1 St	EP	GP
Summe Titel 11		AUSSTATTUNG, Netto:		
12 Titel SPIELGERÄTE				
Entwicklung, Auswahl und Anordnung der Geräte Entwicklung, Auswahl und Anordnung der Geräte wurde entsprechend DIN EN 1176:2017 Teil 1-7 Spielplatzgeräte und DIN EN 1177:2008 Stoßdämpfende Spielplatzböden erarbeitet. Gebrauchsartspezifische Konstruktionsdetails, die im Entwurf Berücksichtigung gefunden haben, Maße der Geräte und verwendete Materialien, sind anforderungsgemäß einzuhalten. Angaben sind Mindestanforderungen. Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot mit Bild- und Textinformationen des Herstellers nachzuweisen. In jedem Fall ist der Hersteller des angebotenen Produktes unbedingt zu benennen. Der Bieter versichert, sein Angebot frei von Rechten Dritter zu unterbreiten und Urheberrechte zu achten. Abrechnung erfolgt nach Verkaufs- und Lieferbedingungen. Im Einzelnen sind für Geräte und Leistungen nachzuweisen: - Für Standard- und Sonderanfertigungen muss der Bieter bei Angebotsabgabe mit einer Herstellererklärung den Nachweis der Übereinstimmung der Konstruktion mit der Spielplatzgeräte-Norm DIN EN/EN 1176:2017 erbringen. - Herstellernachweis der Umweltverträglichkeit sowie Schweiß- und Speichelechtheit der Lasuren nach EN				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
12	Titel	SPIELGERÄTE		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	71-3: Migrationsverhalten von Schwermetallen - Für alle Geräte muss der Bieter vor Montagebeginn Montage- und Wartungsanleitungen in 3-facher Ausführung übergeben. - Schweißarbeiten dürfen nur durch geprüfte Schweißfachbetriebe gem. EN1090-EXC2 und ISO 3834 durchgeführt werden. Der Nachweis muss vor Auslieferung der Geräte vorgelegt werden. Konstruktion und Material Konstruktion und Material: Konstruktionshölzer aus Eiche, chemisch unbehandelt, Farbe natur, gehobelt und gefast, Grundrahmen aus Kantholz 150 x 150 mm, fachmännisch verblattet Oberflächen der Holzkonstruktionen natur Verbindungen von tragenden Holzbauteilen untereinander mit durchgehenden, eingesenkten Bolzen, Unterlegscheiben und selbstsichernden Muttern, Ausführung feuerverzinkt Verbindungen von Brettern und Bohlen mit Torx-Schrauben min. Ø 6 bzw. 8 mm, vorgebohrt, gesenkt bzw. Schlossschrauben M10, M12 oder M16 Befestigungsmaterial der Boden- und Brüstungsbretter aus Edelstahl, Bodenbeläge mit Edelstahlschrauben 6,5x90 mm, Brüstungen, mit Edelstahlschrauben 6,5x60 mm Drehbare Bauelemente mit Kugellagern/Sinterlagern aus Edelstahl gelagert Metallverbindungen geschweißt bzw. selbstsichernd verschraubt; keine hervorstehenden Schrauben und Nieten in Griffbereichen, Metallgitter punktgeschweißt Metalloberflächen grundiert und einbrennlackiert oder feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und einbrennlackiert oder einbrennlackiert auf Edelstahl. Einbrennlackierung mit: - Answeeßen und Entfetten als Vorbehandlung - 2-Komponenten-Grundierung, Schichtstärke mind. 40 µm Ketten und Kettenetze aus Edelstahl oder feuerverzinkt, 6 mm nach DIN 766 Bauteile aus Edelstahl, WST 4301, geschliffen, mechanisch poliert, Rohrdimensionen und Wandstärken nach konstruktiver Erfordernis Seile und Seilnetze aus gespleißtem Herkulesmaterial,			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
12	Titel	SPIELGERÄTE		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Befestigungen mit geschmacksmustergeschützten Ringmuttern M12 oder Edelstahlschäkeln (ohne unzulässige Fingermaße), keine zusätzlichen Verbindungselemente • Technische Änderungen sind vorbehalten • 4 Jahre Gewährleistung nach VOB • 10 Jahre Garantie auf Bruch und Durchfaulen der Eichenstandpfosten Nicht zugelassen sind Nicht zugelassen sind • Standard- und Sonderanfertigungen ohne Herstellererklärung • Rundhölzer mit Splint • Handelsübliche Ringmuttern M12 nach DIN 582 ohne Verdrehsicherung • Holzverbindungen mit BMF-Winkeln			Übertrag:
12.1	Netzschaukel aus Eichenkantholz Netzschaukel aus Eichenkantholz ohne Einlaufsicherung - Grundkonstruktion aus Eichenkanthölzern 16x16 cm - Pfosten auf verzinkten Pfostenschuhen pulverbeschichtet in Rostoptik - Pfostenenden durchgehend kreuzverbolzt - Vollaluminium-Abstandshalter bei konstruktiver Erfordernis - Schrauben und Beschläge verzinkt - Vierpunkt-Kardanaufhängung, kugelgelagert, mit Abrissicherung - Ketten A6 aus Edelstahl nach DIN 766 - mit einem Zugseil aus Herkulesmaterial Ø 16 mm, Farbe natur - Netz aus Herkulesmaterial MW 12,5 x 12,5 cm, Farbe schwarz - Grundkonstruktion des Schaukelrahmens aus Rohr DIN 2440, Ø 48 mm, mit umlaufender Schlauchabpolsterung aus gewebeverstärktem Gummischlauch Ø 80 mm - Rahmen lackiert - Außenmaße des Schaukelrahmens ca. 2,50 x 1,25 m, inkl. Fundamente nach Herstellerangabe			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
12	Titel	SPIELGERÄTE		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	inkl. aller erforderl. Erdarbeiten			Übertrag:
	Angebotener Hersteller und Fabrikat:			
	'.....'			
		1 St	EP	GP
12.2	Wasserpumpe Automatik SD-75 Wasserpumpe Automatik SD-75 zum Direktanschluß an vorhandene Wasserleitung h (gesamt): 1,4m h (Auslauf): ca. 0,9m Fördermenge: pro Hub ca. 0,5 Liter Lieferumfang bestehend aus: 1 Pumpe SD-75 Automatik 1 Pumpenständer h ca. 0,7m 1 Anschlussgarnitur komplett mit Druckminderer 1 Schlauch l ca. 2,0m 1 MS-Verschraubung 3/4" evtl. erforderliche Verbindungselemente wie Schrägsitzventil oder Absperrhahn zur Montage auf einem bauseitigen Pumpenpodest; mind. h 0,4m Farbe: grün Angebotener Hersteller und Fabrikat: '.....'			
		1 St	EP	GP
12.3	Wasseranschluss Pumpe Anschluss der Pumpe an die örtliche Frischwasserleitung herstellen. Installation von Druckverminderer, Absperrhahn und Rückflussverhinderer in Kontrollschacht inkl. Setzen des Kontrollschachtes			
		1 psch		GP
12.4	Wassermatschanlage Wassermatschanlage Farbe: Robinier hell Lieferumfang bestehend aus: Pumpenpodest 1,0 x 1,0 m; h = 0,4 m abnehmbare Seitenfront zur Wartung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
12	Titel	SPIELGERÄTE		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wasserrinne d ca. 25 cm; l ca. 1,0 m; Befestigung auf 2 Stützen Matschbecken rund - gestaltet als Fass - d = 1, m; h (gesamt) 0,9 m, h Fassboden: 0,8 m Grundplatte 24 mm aus wetterfest verleimter Holzwerkstoffplatte mit abriebfester Beschichtung 1 Abflusstöpsel aus Kunststoff d ca. 4 cm; l ca. 10 cm 1 Kette aus Edelstahl, l = 30 cm, Farbe: weiß Wasserrinne - fest d ca. 25 cm; l ca. 2,0 m; h = 0,4 - 0,7 m Befestigung auf 2 Stützen Archimedische Spirale aus Edelstahl WAS 25 000-K Förderhöhe: ca. 1,08 m Lagerung mit VA-Kugellager oben Kunststofflager, Spirallänge ca. 2,01 m Gesamtlänge ca. 2,65 m Wassertiefe zwischen 25-30 cm gefertigt nach DIN EN 1176-1:2017 inkl. 1 Rundbecken mit Ablauf d = 0,80 m; h = 0,30 m; t=3,0 mm Edelstahl Sonderausführung mit Überlaufschlitz mit Befestigung für archimedische Spirale inkl. Ablauf (verschließbar) Spielturm 4-eckig 1,5 x 1,5 m; Ph = 0,89 m 1 Senkrechter Sprossenaufgang b = 1,5 m; h = 0,89 m Angebotener Hersteller und Fabrikat: '.....'			
		1 St	EP	GP
12.5	Stauwehr / Ziehwehr aus Volledelstahl Ziehwehr aus Volledelstahl zum Einmauern/ Integrieren ins Pflaster inkl. Montagerahmen - mit einem Kunststoffschock aus PE, Farbe weiß - mit einem Handgriff aus Edelstahl - Breite ca. 0,30 m - Höhe ca. 0,24 m inkl. Montage - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
12	Titel	SPIELGERÄTE		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Angebotener Hersteller und Fabrikat: '.....'	2 St	EP	GP
12.6	Montage Montage Spielgeräte der Vorpositionen montieren und fachgerecht aufstellen Montage durch nachweislich fachkundiges Personal	1 psch		GP
12.7	TÜV-Abnahme Sicherheitstechnische Abnahme der gesamten Spielanlage durch einen <u>unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen</u> , inkl. Übergabe Prüfprotokoll an den AG	1 psch		GP
Summe Titel 12		SPIELGERÄTE, Netto:		
15 Titel VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN				
A0001	Die nachfolgenden Positionen beinhalten			
Ausführungsbeschr.	die Herstellung der Pflanzgruben mit mindestens der doppelten Ballen- bzw. Containergröße und deren anschließender Wiederverfüllung.			
15.1	Oberboden auflockern t 10cm Oberboden auflockern, abgleichen und abeggen, mittlere Tiefe 10 cm.	270 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
15	Titel	VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
15.2	Feinplanum für Rasenfläche STLB-Bau 10/2001 003 Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit 5 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 3 cm tiefer, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe 3 DIN 18915.	270 m²	EP	GP
15.3	Rasen ansäen RSM 2.3 Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 - Spielrasen -, Saatgutmenge 25 g/m², die Saatgutmischung ist mit Gräserarten auszustatten, die in der RSM/FLL in die höchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides, Anteil der nichtgeneigten Fläche 40 %, Neigungsverhältnis der Restfläche über 1:4 bis 1:2.	270 m²	EP	GP
15.4	Baumgrube herstellen für Groß- und Kleinbäume, Größe: L/B/T = 1,5/1,5/1,0 m, Einbau in 2 Schichten mit einer Substratdeckschicht auf einer Substratdrainschicht. Durch 3-maliges Umsetzen gleichmäßig mischen und als Substratdeck- bzw. Substratdrainschicht in die Pflanzgrube einbauen. Substratdeckschicht 40 cm hoch, Substratdrainschicht 60 cm hoch. <u>Substratdeckschicht</u> (=obere Schicht) bestehend aus: 75 Vol.-% Oberboden, Bodengruppe 2 gem. DIN 18 915 15 Vol.-% Komposterde 5 Vol.-% Sand 0/3 mm 5 Vol.-% Hygroperlite Vorratsdüngung mit vollorganischem Mischdünger. <u>Substratdrainschicht</u> (=untere Schicht) bestehend aus:			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
15	Titel	VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: 30 Vol.-% Lecadan 4-20 mm gebrochenes, offenporiges Material 20 Vol.-% Oberboden 50 Vol.-% Decklehm Inkl. Herstellung eines Gießrandes.	9 St	EP	GP
15.5	Unterflurverankerung für Baum bis Stammumfang 35 cm Unterflurverankerung für Baum bis Stammumfang 25 cm / Höhe: ca. 3,5 m Die Wurzelballen sind in der Pflanzgrube unterirdisch mit einem Spanngurt an 3 Haltepunkten nach Herstellerangaben sicher und mit geringstem Nachspannaufwand zu fixieren. Zur Anwendung kommen: • für die Haltepunkte: 3 Ankerseile aus verz. Stahldrahtseil; eine Seite leicht einzutreibender Erdanker (Aluminium-Druckguss), andere Seite Auge mit D-Ring. L= 50 cm. (Nachweisliche Haltekraft pro Anker 140 kg bei Bodenklasse 3-5) • für die Verzurrung: 1 Polyester-Spanngurt (600 x 2,5 cm) mit Ratsche zur Ballensicherung	9 St	EP	GP
15.6	Düngung Pflanzfläche org.-mineral. Grunddüngung der Pflanzfläche Volldünger liefern, chloridarm, mit Spurenelementen im Verhältnis 12:12:17:2. Handelsdünger ausstreuen und oberflächennah einarbeiten. Düngergabe bis 150 g/m2	3 kg	EP	GP
15.7	Düngen der Rasenfläche 30g/m2 org. Grunddüngung der Rasenfläche Mischdünger für Rasenansaat liefern Organisch/mineralischen Mischdünger, bestehend aus: Hornmehl SO - 80%, 19% Kalimagnesia, 1% Eisensulfat. Handelsdünger ausstreuen und oberflächennah einarbeiten. Düngergabe bis 30 g/m2	8 kg	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
15	Titel	VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
15.8	Mulchen der Pflanzfläche mit Rindenmulch Mulchen der Baumscheiben mit Rindenmulch, gütegesichert, Dicke der Mulchdecke ca 5 cm, Feststellung der Dicke drei Wochen nach Andeckung	18 m²	EP	GP
Summe Titel 15		VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN, Netto:		
16 Titel PFLANZUNG				
Die Abnahme der Pflanzenlieferung und Pflanzung erfolgt im Monat August des ersten Jahres, welches auf die Pflanzung bzw. Einsaat folgt. Bis zu diesem Zeitpunkt muss auch die Fertigstellungspflege erfolgen.				
Herstellen von Baum-, Strauch- und Staudenflächen Herstellen von Baum-, Strauch- und Staudenflächen gem. Pflanzplan. Qualitäten gem. LV-Text. .. Der Boden ist vor Pflanzung tiefgründig zu lockern und mit Kompost sowie Bodenaktivator zu verbessern. Die Pflanzung ist mit einer mind. 8 cm starken Schicht Rindenmulch zu mulchen. .. Es gelten die Regelungen der DIN 18915 und 18916, die FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1 und Teil 2 sowie FLL-Gütebestimmungen für Stauden				
Qualität der Gehölze: PFLANZENLIEFERUNG UND PFLANZARBEITEN Bei der Lieferung der Pflanzen sind die Gütebestimmungen des BdB für die zu liefernden Pflanzen als massgeblich zu betrachten gemäss DIN 18916. Ersatzlieferungen sind bei Abgabe des Angebotes zu erklären bzw. in Ausnahmefällen nur mit Zustimmung der örtlichen Bauleitung vor Lieferung gestattet. Es dürfen nur Pflanzen der Güteklasse A geliefert werden, die wie folgt beschaffen sein müssen:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
16	Titel	PFLANZUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Sortenecht, fehlerfrei, gut bewurzelt. Insbesondere sind die Mindesanforderungen bei Stammumfang, Triebzahl und Wüchsigkeit der Triebe zu erfüllen. Die Pflanzarbeit umfaßt gemäß DIN 18916 außerdem eigentlichen Pflanzvorgang : a) das Herstellen der Pflanzlöcher (sofern nicht gesondert ausgeschrieben), die je nach Grösse des Wurzelwerkes dessen 2-facher Grösse in Breite und 1,5-fache Grösse der Wurzeltiefe haben müssen. Anschließend Wiederverfüllung b) den Pflanzschnitt und das Anwässern nach der Pflanzung c) das Anbinden von Schlingpflanzen d) bei Solitärgehölzen das Herstellen des Giessrandes e) bei Herbstpflanzung das sofortige Anhäufeln der Rosen f) Steine und nicht verrottbare Teile absammeln und abtransportieren g) nach der Pflanzung sind die Pflanzflächen in sauberen, gepflegten und unkrautfreien Zustand zu hinterlassen. LIEFERNACHWEIS GEHÖLZE / PFLANZEN. Für die Pflanzenlieferung vorgesehene Baumschule, Angabe obligatorisch. '.....' (vom Bieter auszufüllen) BÄUME BÄUME			Übertrag:
16.1	Malus domestica Boskop Malus domestica Boskop Apfel Boskop H 3xv mB StU 10-12	1 St	EP	GP
16.2	Malus domestica Pommerscher Schneeapfel Malus domestica Pommerscher Schneeapfel Apfel Pommerscher Schneeapfel H 3xv mB StU 10-12	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
16	Titel	PFLANZUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
16.3	Prunus domestica Anne Späth Prunus domestica Anne Späth Pflaume Anne Späth H 3xv mB StU 10-12	1 St	EP	GP
16.4	Prunus domestica Hauszwetsche Prunus domestica Hauszwetsche Pflaume Hauszwetsche H 3xv mB StU 10-12	1 St	EP	GP
16.5	Quercus petraea Quercus petraea Traubeneiche H 3xv mDb m. dgh Leittr StU 12-14	2 St	EP	GP
16.6	Quercus robur Quercus robur Stileiche H 3xv mDb m. dgh Leittr StU 12-14	1 St	EP	GP
16.7	Sorbus aria Sorbus aria Echte Mehlbeere H 3xv mDb m. dgh Leittr StU 12-14	1 St	EP	GP
16.8	Tilia cordata Tilia cordata Winterlinde H 3xv mDb m. dgh Leittr StU 12-14	1 St	EP	GP
Summe Titel 16		PFLANZUNG, Netto:		
17 Titel FERTIGSTELLUNGSPFLEGE				

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
17	Titel	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
A0002	Die Fertigstellungspflege der Pflanz- und Saatflächen			
Ausführungsbeschr.	gem. DIN 18 916, DIN 18 917, DIN 18 918 umfasst den Zeitraum bis zur Abnahme der Pflanz- und Saatarbeiten. Diese findet im Zeitraum August des ersten auf die Pflanz- und Saatarbeiten des folgenden Jahres statt. Ausgefallene Gehölze (Bäume, Sträucher) und Stauden sind bei Ausfall zu entfernen und durch gleichwertige Pflanzen zu ersetzen. Insbesondere ist in der gleichen Art, Sorte und Qualität nachzupflanzen. Die Fertigstellungspflege verlängert sich für diese Ersatzpflanzungen entsprechend um eine Vegetationsperiode.			
A0003	Bei den nachfolgend beschriebenen Positionen			
Ausführungsbeschr.	wird nur die Anzahl der geleisteten Arbeitsgänge vergütet. Sind mehrere Arbeitsgänge ausgeschrieben und werden diese nur teilweise erbracht, verringert sich der Einheitspreis entsprechend.			
17.1	Bäume und Solitärs wässern			
	Bäume und Solitärs wässern für die Dauer von einer Vegetationsperiode. Die Wasserkosten sind mit der Schule abzurechnen und an den Bauherrn weierzuleiten. Evtl. Schläuche und Regner sind vom Auftragnehmer bereitzustellen. Das Wässern mit Wasserwagen ist erlaubt. Wassermenge: 70 l je Baum/Gang 5 Arbeitsgänge Es ist der Preis für fünf Arbeitsgänge anzubieten. NACHWEIS DURCH GEGENGEZEICHNETE RAPPORTZETTEL!			
		9 Stk	EP	GP
17.2	Rasenflächen mähen, Gebrauchsrasen			
	Rasenflächen mähen, Gebrauchsrasen gem. DIN 18917 einschl. Entfernen des Mähgutes. Wuchshöhe: größer/gleich 10 cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
17	Titel	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Schnitthöhe: auf 5 cm			Übertrag:
	7 Arbeitsgänge			
	NACHWEIS DURCH GEGENGEZEICHNETE RAPPORTZETTEL!			
		270 m2	EP	GP
17.3	Mineralische Düngung, 15: 9: 15 mit Mineralische Düngung, 15: 9: 15 mit Spurenelementen, für Rasenflächen liefern und aufbringen. 1 x Dünger: Nitrophoska permanent Aufwandmenge: 50 g/m2 2 Arbeitsgänge mit der halben Menge über Kreuz.			
	NACHWEIS DURCH GEGENGEZEICHNETE RAPPORTZETTEL!			
		270 m2	EP	GP
Summe Titel 17		FERTIGSTELLUNGSPFLEGE, Netto:		
98	Titel STUNDENLOHNARBEITEN			
	Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind sämtliche Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind sämtliche Aufwendungen abgegolten wie z.B. Lohn- und Gehaltskosten (Tariflöhne einschl. etwaiger Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksamer Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitentschädigungen, Fahrkostenerstattungen), die Sozialkassenbeiträge,ggf. die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie der Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer. Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sind ggf. gesondert nachzuweisen und werden nach den maßgeblichen Tarifen gesondert vergütet. In die Verrechnungssätze sind die Lohn- und Gehaltskosten für die An- und Abfahrtszeiten einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. 5. In den Stundenlohnzetteln sind nur die auf den Baustellen anfallenden Stunden anzugeben, nicht aber Wegzeiten. Vom AG zu vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie Stundenlohnarbeiten vergütet.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
98	Titel	STUNDENLOHNARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder sonstige Geräte bis 400,00 € Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für den Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis zu 2,00 m über Gelände und Fußboden liegen, sind in die Verrechnungssätze einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. Beschäftigt der Bieter für eine im LV aufgeführte Leistung keine eigenen Arbeitskräfte, so hat er dies in einem Begleitschreiben zum Angebot anzugeben sowie die Präqualifikations-Nummer oder das vorhandene Formblatt zur Präqualifikation für den Subunternehmer einzureichen.			Übertrag:
98.1 0	Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Facharbeiter/-in.	5 h	EP	GP
98.2 0	Radlader einschl. Fahrer Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung 37 bis 55 kW.	2 h	EP	GP
98.3 0	Minibagger einschl. Fahrer Minibagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit Ketten.	2 h	EP	GP
98.4 0	LKW einschl. Fahrer LKW einschl. Fahrer, Nutzlast 8 bis 12 t.	1 h	EP	GP
Summe Titel 98		STUNDENLOHNARBEITEN, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Dorfplatz Klennow (377-2025)

01	LV	GALABAU Dorfplatz Klennow		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	VORBEMERKUNGEN	1	nur Textinformation
01	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VORARBEITEN	4	
02	Titel	ABBRUCHARBEITEN / ENTSORGUNG	6	
03	Titel	ENTSORGUNGSGEBÜHREN	7	
04	Titel	ERDARBEITEN	8	
05	Titel	PFLASTERARBEITEN	10	
10	Titel	SITZBÄNKE	12	
11	Titel	AUSSTATTUNG	14	
12	Titel	SPIELGERÄTE	15	
15	Titel	VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN	20	
16	Titel	PFLANZUNG	23	
17	Titel	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE	26	
98	Titel	STUNDENLOHNARBEITEN	27	
Summe LV 01 GALABAU Dorfplatz Klennow				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>