



Bauart Technik-Schächte im Überblick

Ausbildung 3-seitig aus Betonwänden (Rückseite+2 Seitenwände),
frontal mit Überzug (STB-Aufkantung H_{ges} = 1,00 m / nach Angabe Statik)
Verschluss Montageseite nach Einbringung der TGA Installationen durch
geschöfhohe Aufmauerung

Ausbildung 3-seitig aus Betonwänden (Rückseite+2 Seitenwände),
frontal mit Überzug (STB-Aufkantung H_{ges} = 1,00 m / nach Angabe Statik)
Verschluss Montageseite von OK Rohboden nach Einbringung der TGA Installationen
durch geschöfhohe Aufmauerung

Ausbildung mind. Rückwand bzw. 1-seitig aus Beton,
weitere Wände als GK-Schachtwände
Verschluss Montageseite von OK Rohboden geschosshoch nach Einbringung der TGA
Installationen durch GK-Schachtwandkonstruktion

Ausbildung 2 bis 3-seitig (Rückwand + 1/2 Seitenwände) mit Überzug (STB-Aufkantung
H_{ges} = 1,00 m / nach Angabe Statik) und geschosshoher Aufmauerung, Teilweise 1
Seitenwand als Stahlbetonwand.
Verschluss Montageseite von OK Rohboden nach Einbringung der TGA Installationen
durch geschöfhohe Aufmauerung

Montageseite

Einordnung Brandschutz

UG zu EG

OG

Schottung nur über BSK UG zu EG
keine brandschutztechnischen Anforderung an Wände
Schacht gehört zu Aula / Pausenhalle
- Sprinklerung nach Abstimmung SV

Schottung über umliegende Schachtwände mit
entsprechender Brandschutzanforderung (FS60)

Information:

Zugang zu BSK UG zu EG deckenunterseitig vom UG aus
Zugang zu BSK EG zu OG1 und fortfolgend - deckenoberseitig
vom OG aus
Notwendige Betonsockel sind Leistung TGA als nass in nass Einbau

Maßnahme

Neubau Europasportplatz und Errichtung von
Sportanlagen in Kernen-Nord
SCHULEGEBÄUDE

Planverfasser

Bauherr

Kolpingstift Kernen
Jahrgleitz 1, 50171 Kernen

Planchüssel

EGK_5_AR_ÜS_SC_02_4017_V_a

Übersicht Technik Schächte OG 2

Bauart

SC

Erstellt

SF

Index

Plandatum

02.04.2026

Planzustand

5

Datum

Index

Index

Name

Änderung

Maßstab

1:200

Plannummer

4017

VORABZUG

RegioSoft 1.118.03471