

2.07 Kabelaufbauschacht Gr. IV bestehend aus:			
Deckel und Aufsatzrahmen	H = 150 mm	Ausf. 4	
Oberrahmen	H = 400 mm		
Einführungsrahmen	H = 400 mm		
Unterrahmen	H = 400 mm		
Bodenplatte	H = 100 mm		
Schachthöhe	H = 1.450 mm		

2.06 Kabelaufbauschacht Gr. V bestehend aus:			
Deckel und Aufsatzrahmen	H = 150 mm	Ausf. 4	
Oberrahmen	H = 400 mm		
Zwischenrahmen	H = 200 mm		
Einführungsrahmen	H = 400 mm		
Unterrahmen	H = 400 mm		
Bodenplatte	H = 100 mm		
Schachthöhe	H = 1.650 mm		

2.05 Kabelaufbauschacht Gr. V bestehend aus:			
Deckel und Aufsatzrahmen	H = 150 mm	Ausf. 4	
Oberrahmen	H = 400 mm		
Zwischenrahmen	H = 200 mm		
Einführungsrahmen	H = 400 mm		
Unterrahmen	H = 400 mm		
Bodenplatte	H = 100 mm		
Schachthöhe	H = 1.650 mm		

2.04 Kabelaufbauschacht Gr. V bestehend aus:			
Deckel und Aufsatzrahmen	H = 150 mm	Ausf. 4	
Oberrahmen	H = 400 mm		
Zwischenrahmen	H = 200 mm		
Einführungsrahmen	H = 400 mm		
Unterrahmen	H = 400 mm		
Bodenplatte	H = 100 mm		
Schachthöhe	H = 1.650 mm		

Legende:

- Bestand
- Planung
- Rückbau
- geplante Entwässerung
- Nachrichtliche Darstellung des geplanten Endzustandes und Planung Dritter
- BE-Fläche/ Baustraße
- Kalkstabilisierung
- Eigentumsgrenzen DB AG
- Planfeststellungsgrenze
- bestehende Leitung (genaue Höhe-/ Lage unbekannt)

Kabelquerung
km 83,8+02,279
Kilometrierungslinie 4700

Querprofil
km 83,8+08,40
Kilometrierungslinie 4700

