

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000
Leistungsverzeichnis: LV

5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensburg
Oberferrieden Empfangsgebäude

Auftraggeber:

DB Infra GO AG

Straße:

Sandstr. 38-40

PLZ/Ort:

90443 Nürnberg

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensburg**
LV: LV **Oberferrieden Empfangsgebäude**
Status: Freigegeben **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	Baustelleinrichtung	3
01.02.	Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020	3
01.03.	Baustelle vorhalten	3
01.04.	Baustelle räumen	4
01.05.	Baustellensicherung	4
01.06.	Bauzaun stellen	5
01.07.	Bauzaun zurückbauen	5
01.08.	Bauschuttcontainer	5
01.09.	Baustellen WC	6
01.10.	Abdecken Boden	6
01.11.	Schutzmaßnahmen Fenster.	6
02.	Gerüststellung	8
02.01.	Liefern von Arbeitsbühne	8
02.02.	Umsetzen der Arbeitsbühne	8
02.03.	Gerüst abbauen nach Fertigstellung der Arbeiten	8
03.	Fassadenarbeiten Verputz	9
03.01.	Alte Farbschichten entfernen	9
03.02.	Untergrund reinigen	9
03.03.	Untergrund Dampfstrahlen	9
03.04.	Grundierung	9
03.05.	Fehlstellen egalisieren	10
03.06.	Egalierungsputz	10
03.07.	Gewebearmierung	10
03.08.	Oberputz	10
03.09.	Sockelputz/egalisierung vorputzen.	11
03.10.	Sockel Putz	11
03.11.	Sockel Filzen.	11
04.	Putzprofile.	12
04.01.	Kantenschutzprofile	12
05.	Anstrich Fassade	13
05.01.	Grundierung/ Tiefengrund	13
05.02.	Grund und Deckanstrich Fassade	13
05.03.	Sockel anstrich/Farblig absetzen	14
06.	Lackierarbeiten Türen.	15
06.01.	Untergrund schleifen	15
06.02.	Lackierung Türen	15
07.	Holverkleidung Dach.	16
07.01.	Holz instandsetzung.	16
07.02.	Untergrund Holzflächen schleifen,	16
07.03.	Anstrich Dachuntersichten Holz.	16
07.04.	Endbeschichtung	16
08.	Fallrohre	18
08.01.	Fallrohre anschleifen	18
08.02.	Fallrohre Erstbeschichtung.	18
08.03.	Fallrohre Endbeschichtung	18
09.	Anbringen von Rhombus-Leisten	19
09.01.	Untergrund Konstruktion	19
09.02.	Anbringen Rhombus Leisten.	19
09.03.	Anbringen Abschlussprofile.	19

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...
 LV: LV Oberferien Empfangsgebäude Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.	Baustelleinrichtung Nachfolgende Positionen gelten für den gesamten Leistungsbereich so weit nicht in anderen Titeln separat beschrieben.
------------	--

01.02.	Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
---------------	--

01.02.0010.	Einrichtung Baustelle Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, Montage-/Demontageflächen, sonstige Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.		
	1,000 psch	
	Summe 01.02. Baustelle einrichten MLV-ALI...	

01.03.	Baustelle vorhalten
---------------	----------------------------

01.03.0010.	Baustelle vorhalten Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, Montage-/Demontageflächen, sonstige Platzbefestigungen, notwendige		
--------------------	--	--	--

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferien Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Eingleisstellen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</p>	1,000 psch	
	Summe 01.03. Baustelle vorhalten		
01.04.	Baustelle räumen			
01.04.0010.	<p>Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen, Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</p>	1,000 psch	
	Summe 01.04. Baustelle räumen		
01.05.	Baustellensicherung			
01.05.0010.	<p>Baustelle sichern Baustelle sichern während der gesamten Bauzeit Sicherung der Reisenden vor Gefahren aus der Baustelle. Gewährleisten, dass die Sicherheit der Reisenden durch die Baustelle nicht beeinträchtigt wird. Baustelle dementsprechend sichern mit Bauzäunen oder dergleichen, etwaiger Mehraufwand wegen mehrmaligem Aufstellen und Umsetzen muss einkalkuliert Baustelle sichern Baustelle sichern während der gesamten Bauzeit Sicherung der Reisenden vor Gefahren aus der Baustelle. Gewährleisten, dass die Sicherheit der Reisenden durch die Baustelle nicht beeinträchtigt wird. Baustelle dementsprechend sichern mit Bauzäunen oder dergleichen, etwaiger Mehraufwand wegen mehrmaligem Aufstellen und Umsetzen muss einkalkuliert</p>	1,000 psch	

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferien Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<hr/>				
	Summe 01.05. Baustellensicherung		
01.06.	Bauzaun stellen			
01.06.0010.	Bauzaun fest nach gesonderter Angabe des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: Im Bereich der Baustelle 1 Tore mit lichter Breite: 1,20 m auf befestigtem Untergrund. Zaunoberkante über Boden Bis 2,00 m. Kontrolle und Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der Einrichtungen werden nicht gesondert vergütet. Bauzaun fest nach gesonderter Angabe des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: Im Bereich der Baustelle 1 Tore mit lichter Breite: 1,20 m auf befestigtem Untergrund. Zaunoberkante über Boden Bis 2,00 m. Kontrolle und Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der Einrichtungen werden nicht gesondert vergütet.	50,000 m
<hr/>				
	Summe 01.06. Bauzaun stellen		
01.07.	Bauzaun zurückbauen			
01.07.0010.	Bauzaun Rückbauen MLV-ALI_01020140 Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach Beendigung der Bauzeit entfernen. Bauzaun Rückbauen MLV-ALI_01020140 Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach Beendigung der Bauzeit entfernen.	50,000 m
<hr/>				
	Summe 01.07. Bauzaun zurückbauen		
01.08.	Bauschuttcontainer			
01.08.0010.	Anliefern von Bauschuttcontainer und Abtransport nach Beendigung der Arbeit. Der Bauschutt ist vom Arbeitnehmer Fachgerecht zu entsorgen. ca. 5m³ Anliefern von Bauschuttcontainer und Abtransport nach			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferien Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Beendigung der Arbeit. Der Bauschutt ist vom Arbeitnehmer Fachgerecht zu entsorgen. ca. 5m ³	1,000 psch	
<hr/>				
Summe 01.08.	Bauschuttcontainer		
<hr/>				
01.09.	Baustellen WC			
<hr/>				
01.09.0010.	Liefern von Baustellen WC für die Dauer der Arbeiten, und Abtransport nach Beendigung der Baustelle. Liefern von Baustellen WC für die Dauer der Arbeiten, und Abtransport nach Beendigung der Baustelle.	1,000 psch	
<hr/>				
Summe 01.09.	Baustellen WC		
<hr/>				
01.10.	Abdecken Boden			
<hr/>				
01.10.0010.	Schutzmaßnahmen Boden MLV-PUM_01010010 Boden abdecken und gegen Verrutschen verkleben, als Schutz vor Verschmutzung. Material: Vlies, Flächenmaße 200 g/m², In Teilflächen, inkl. rückstandsfreie Beseitigung der Schutzmaßnahmen nach Beendigung der Malerarbeiten. ca. 100 m² Schutzmaßnahmen Boden MLV-PUM_01010010 Boden abdecken und gegen Verrutschen verkleben, als Schutz vor Verschmutzung. Material: Vlies, Flächenmaße 200 g/m ² , In Teilflächen, inkl. rückstandsfreie Beseitigung der Schutzmaßnahmen nach Beendigung der Malerarbeiten. ca. 100 m ²	1,000 psch	
<hr/>				
Summe 01.10.	Abdecken Boden		
<hr/>				
01.11.	Schutzmaßnahmen Fenster.			
<hr/>				
01.11.0010.	Schutzmaßnahmen Bauteile MLV-PUM_01010030 Fenster Bauteile schützen durch Abkleben oder staubdichtes Abdecken von Fensterflächen als Schutz vor Verschmutzungen. Material: reißfeste PE-Folie 0,4 mm, inklusive rückstandsloser Beseitigung der Schutzmaßnahmen nach beendigung der Arbeiten. Menge 4 Stück a 0,90 cm x 2,00 m.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferieden Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schutzmaßnahmen Bauteile MLV-PUM_01010030 Fenster			
	Bauteile schützen durch Abkleben oder staubdichtes Abdecken von Fensterflächen als Schutz vor Verschmutzungen. Material: reißfeste PE-Folie 0,4 mm, inklusive rückstandsloser Beseitigung der Schutzmaßnahmen nach beendigung der Arbeiten. Menge 4 Stück a 0,90 cm x 2,00 m.			
		4,000 stck
Summe 01.11.	Schutzmaßnahmen Fenster.		
Summe 01.	Baustelleinrichtung

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...
 LV: LV Oberferien Empfangsgebäude Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.	Gerüststellung			
02.01.	Liefern von Arbeitsbühne			
	STLB-Bau: 04/2025 001			
02.01.0010.	Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 H 5-6m Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der Arbeitsplattform über 5 bis 6 m, im Freien.			
		1,000 St
	Summe 02.01. Liefern von Arbeitsbühne		
02.02.	Umsetzen der Arbeitsbühne			
	STLB-Bau: 04/2025 001			
02.02.0010.	Umsetzen fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 H 5-6m Umsetzen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der Arbeitsplattform über 5 bis 6 m, im Freien, Länge des waagerechten Transportweges im Mittel bis 25 m.			
		1,000 St
	Summe 02.02. Umsetzen der Arbeitsbühne		
02.03.	Gerüst abbauen nach Fertigstellung der Arbeiten			
	STLB-Bau: 04/2025 001			
02.03.0010.	Abbauen fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 H 5-6m Abbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der Arbeitsplattform über 5 bis 6 m, im Freien.			
		1,000 St
	Summe 02.03. Gerüst abbauen nach Fertigs...		
	Summe 02. Gerüststellung		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferienen Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.	Fassadenarbeiten Verputz			
03.01.	Alte Farbschichten entfernen			
03.01.0010.	<p>Wandflächen auf Lose Farbschichten prüfen. Die vorhandenen Farbschichten sind mit einer Fräse abzutragen, Untergrund muss Tragfähig für nachfolgenden Maler und verputz arbeiten sein. ca. 180 m²</p> <p>Wandflächen auf Lose Farbschichten prüfen. Die vorhandenen Farbschichten sind mit einer Fräse abzutragen, Untergrund muss Tragfähig für nachfolgenden Maler und verputz arbeiten sein. ca. 180 m²</p>	180,000 m2
Summe 03.01. Alte Farbschichten entfernen			
03.02.	Untergrund reinigen			
03.02.0010.	<p>STLB-Bau: 04/2025 033</p> <p>Untergrund reinigen Altputz besch Mörtelreste</p> <p>Reinigen des Untergrundes aus beschichtetem Altputz, von grober Verschmutzung, von Mörtelresten, lose, für Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.</p>	180,000 m2
Summe 03.02. Untergrund reinigen			
03.03.	Untergrund Dampfstrahlen			
03.03.0010.	<p>STLB-Bau: 04/2025 033</p> <p>Untergrund reinigen Altputz besch Dampfstrahlen</p> <p>Reinigen des Untergrundes aus beschichtetem Altputz, von grober Verschmutzung, durch Dampfstrahlen, für Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.</p>	180,000 m2
Summe 03.03. Untergrund Dampfstrahlen			
03.04.	Grundierung			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...
 LV: LV Oberferien Empfangsgebäude Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.04.0010.	STLB-Bau: 04/2025 023 Grundierung Außenwand Grundierung für einlagigen organischen Strukturputz auf Außenwand, außen, Untergrund Altputz (Zement/Kalk).	180,000 m2
Summe 03.04. Grundierung			
03.05.	Fehlstellen egalisieren			
03.05.0010.	STLB-Bau: 04/2025 023 Unebenheit Wand Kalkzement-Normalputzm. D 2-5mm Unebenheiten auf Wand, außen, ausgleichen mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Dicke über 2 bis 5 mm, Untergrund Kalkzement-Putzmörtel.	100,000 m2
Summe 03.05. Fehlstellen egalisieren			
03.06.	Egalierungsputz			
03.06.0010.	Anbringen von Egalierungsputz aus Kalk-Zementputz lot/und fachgerecht anbrinegn. (Schichdicke 2,5 cm-3,5 cm) Anbringen von Egalierungsputz aus Kalk-Zementputz lot/und fachgerecht anbrinegn. (Schichdicke 2,5 cm-3,5 cm)	180,000 m2
Summe 03.06. Egalierungsputz			
03.07.	Gewebearmierung			
03.07.0010.	STLB-Bau: 04/2025 023 Putzbewehrung Gittergewebe alkalibest. Außenwand Putzbewehrung aus Gittergewebe, alkalibeständig, auf Außenwand, außen.	180,000 m2
Summe 03.07. Gewebearmierung			
03.08.	Oberputz			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferienen Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.08.0010.	Anbringen von Oberputz aus Kalk-Zemtputz. Schichdicke 0,3mm - 0, 5 mm. Korn 0,3 mm. Oberflächeneigenschaft : Gefilzt. (für nachfolgenden Anstricharbeiten.) Anbringen von Oberputz aus Kalk-Zemtputz. Schichdicke 0,3mm - 0, 5 mm. Korn 0,3 mm. Oberflächeneigenschaft : Gefilzt. (für nachfolgenden Anstricharbeiten.)	180,000 m2
	Summe 03.08. Oberputz		
03.09.	Sockelputz/egalisierung vorputzen.			
03.09.0010.	Fehlstellen im Sockelbereich mit Sockelputz vorputzen. Fehlstellen im Sockelbereich mit Sockelputz vorputzen.	30,000 m2
	Summe 03.09. Sockelputz/egalisierung vorp...		
03.10.	Sockel Putz			
03.10.0010.	Anbringen von Sockelputz. Außenputz DIN 18550-1 aus Zementputz. Eigenschaften: Wasserabweisend. Anbringen von Sockelputz. Außenputz DIN 18550-1 aus Zementputz. Eigenschaften: Wasserabweisend.	40,000 m2
	Summe 03.10. Sockel Putz		
03.11.	Sockel Filzen.			
03.11.0010.	Anbringen von Filzputz im Sockelbereich. Oberfläche:gefilzt. Anbringen von Filzputz im Sockelbereich. Oberfläche:gefilzt.	40,000 m2
	Summe 03.11. Sockel Filzen.		
	Summe 03. Fassadenarbeiten Verputz		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...
 LV: LV Oberferien Empfangsgebäude Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.	Putzprofile.			
04.01.	Kantenschutzprofile			
04.01.0010.	STL-Bau: 04/2025 023 Kantenprofil Außenputz Kunststoff D 15mm Kante im Außenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 15 mm.	50,000 m
Summe 04.01. Kantenschutzprofile			
Summe 04. Putzprofile.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferienen Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

05.	Anstrich Fassade			
------------	-------------------------	--	--	--

05.01.	Grundierung/ Tiefengrund			
---------------	---------------------------------	--	--	--

05.01.0010.	Tiefengrund Wände MLV-PUM_04010010			
--------------------	---	--	--	--

**Aufbringen eines Tiefengrunds im Außenbereich,
 Tiefengrund auf Acrylbasis, saugfähigkeitsregulierend,
 oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, lösemittel- und
 weichmacherfrei, emissionsarm, frei von fogging-aktiven
 Substanzen.**

Tiefengrund Wände MLV-PUM_04010010

Aufbringen eines Tiefengrunds im Außenbereich,
 Tiefengrund auf Acrylbasis, saugfähigkeitsregulierend,
 oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, lösemittel- und
 weichmacherfrei, emissionsarm, frei von fogging-aktiven
 Substanzen.

180,000 m2
------------	-------	-------

Summe 05.01.	Grundierung/ Tiefengrund
---------------------	---------------------------------	-------

05.02.	Grund und Deckanstrich Fassade			
---------------	---------------------------------------	--	--	--

05.02.0010.	Erstbeschichtung auf Außenwand, im Außenbereich Fassade.			
--------------------	---	--	--	--

Anstrichaufbau:
Grundbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, lösemittelfrei,
Zwischenbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, lösemittelfrei,
Schlussbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, als Fassadenfarbe, lösemittelfrei,
seidenmatt,
Farbton:Taubenblau RAL 5014 wetterbeständig, hoch
wasserabweisend,
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 gem. DIN EN 13300,
Wasserdampf- Diffusionsstromdichte:
Klasse V2 gem. DIN EN 1062,
Wasserdurchlässigkeit: Klasse W3 gem. DIN EN 1062,
deckend im Fassadenbereich aufbringen, Untergrund:
Kalk-Zement, Oberfläche rau, gefilzt.

Erstbeschichtung auf Außenwand, im Außenbereich Fassade.

Anstrichaufbau:

Grundbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
 wasserbasiert, lösemittelfrei,
 Zwischenbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
 wasserbasiert, lösemittelfrei,
 Schlussbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
 wasserbasiert, als Fassadenfarbe, lösemittelfrei, seidenmatt,
 Farbton:Taubenblau RAL 5014 wetterbeständig, hoch
 wasserabweisend,

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferieden Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 gem. DIN EN 13300, Wasserdampf- Diffusionsstromdichte: Klasse V2 gem. DIN EN 1062, Wasserdurchlässigkeit: Klasse W3 gem. DIN EN 1062, deckend im Fassadenbereich aufbringen, Untergrund: Kalk-Zement, Oberfläche rau, gefilzt.	180,000 m2
Summe 05.02. Grund und Deckanstrich Fas...			
05.03.	Sockel anstrich/Farblich absetzen			
05.03.0010.	Sockelfläche Farblich Absetzen: Sockelbererich 2 maliger Anstrich mit Sockelfarbe decked streichen. Untergrund: gefilzt Farbton: Bleichblau RAL2308010 Sockelfläche Farblich Absetzen: Sockelbererich 2 maliger Anstrich mit Sockelfarbe decked streichen. Untergrund: gefilzt Farbton: Bleichblau RAL2308010	40,000 m
Summe 05.03. Sockel anstrich/Farblich abse...			
Summe 05. Anstrich Fassade			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferien Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
06.	Lackierarbeiten Türen.			
06.01.	Untergrund schleifen			
06.01.0010.	Vorhandenen Holztüren anschleifen. 4 Stück a 0,90 cm x 2,00 m. (Farbton nach Wahl Hell) Vorhandenen Holztüren anschleifen. 4 Stück a 0,90 cm x 2,00 m. (Farbton nach Wahl Hell)	4,000 St
	Summe 06.01. Untergrund schleifen		
06.02.	Lackierung Türen			
06.02.0010.	STLB-Bau: 04/2025 034 Erstbesch Außentür Holz Maulweite/WD 95mm B 900 mm H 2000 mm Acrylharzlack Acrylharzlack Acrylharzlack Acrylharzlack Erstbeschichtung an Außentür, witterungs- und raumseitig, einflügelig, Untergrund Holz, Maulweite/Wanddicke 95 mm, Breite Nennmaß Wandöffnung '900' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2000' mm, Grundbeschichtung aus Acrylharzlack, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, 2. Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, seidenglänzend DIN EN 927-1.	4,000 St
06.02.0020.	STLB-Bau: 04/2025 034 Schlussbesch Außentürblatt Holz B 900 mm H 2000 mm Acrylharzlack Schlussbeschichtung an Außentürblatt, witterungs- und raumseitig, Untergrund Holz, Breite Nennmaß Wandöffnung '900' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2000' mm, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, seidenglänzend DIN EN 927-1.	4,000 St
	Summe 06.02. Lackierung Türen		
	Summe 06. Lackierarbeiten Türen.		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...
 LV: LV Oberferrieden Empfangsgebäude Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
07.	Holverkleidung Dach.			
07.01.	Holz instandsetzung.			
07.01.0010.	Holzkonstruktion prüfen und ergänzen im Dachbereich. Ausbauen und entsorgen von defekten Holzverkleidung. Anbrinegn von neuen Holzbrettern im Bereich der Fehlstellen. (Maße ca. 0,30 x1,00 m) Anzahl ca 4 Stück. Holzkonstruktion prüfen und ergänzen im Dachbereich. Ausbauen und entsorgen von defekten Holzverkleidung. Anbrinegn von neuen Holzbrettern im Bereich der Fehlstellen. (Maße ca. 0,30 x1,00 m) Anzahl ca 4 Stück.	1,000 psch		
	Summe 07.01. Holz instandsetzung.			
07.02.	Untergrund Holzflächen schleifen,			
07.02.0010.	Vorhandenen Holzkontrkution im Dach anschleifen, alte Farbschichten entfernen. Vorhandenen Holzkontrkution im Dach anschleifen, alte Farbschichten entfernen.	70,000 m2		
	Summe 07.02. Untergrund Holzflächen schl...			
07.03.	Anstrich Dachuntersichten Holz.			
07.03.0010.	Erstbeschichtung an Holzuntersichten im Dachbereich, Untergrund Holz. Grundbeschichtung aus Acrylharzlack, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, 2. Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack. ca.70 m² (Farbton nach Wahl Hell) Erstbeschichtung an Holzuntersichten im Dachbereich, Untergrund Holz. Grundbeschichtung aus Acrylharzlack, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, 2. Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack. ca.70 m² (Farbton nach Wahl Hell)	70,000 m2		
	Summe 07.03. Anstrich Dachuntersichten H...			
07.04.	Endbeschichtungchtung			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...
 LV: LV Oberferienen Empfangsgebäude Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
07.04.0010.	<p>Endbeschichtung an Holzuntersichten im Dachbereich, Untergrund Holz.</p> <p>Grundbeschichtung aus Acrylharzlack, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, 2. Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack.(Farbton Hell nach Wahl.) ca.70 m²</p> <p>Endbeschichtung an Holzuntersichten im Dachbereich, Untergrund Holz.</p> <p>Grundbeschichtung aus Acrylharzlack, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, 2. Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack.(Farbton Hell nach Wahl.) ca.70 m²</p>	70,000 m2
Summe 07.04.	Endbeschichtungchtung		
Summe 07.	Holverkleidung Dach.		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferieden Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
08.	Fallrohre			
08.01.	Fallrohre anschleifen			
08.01.0010.	Vorhandene Fallrohre anschleifen und alte Farbreste entfernen. ca 40 lfm. Vorhandene Fallrohre anschleifen und alte Farbreste entfernen. ca 40 lfm.	40,000 m
	Summe 08.01. Fallrohre anschleifen		
08.02.	Fallrohre Erstbeschichtung.			
08.02.0010.	Erstbeschichtung an Fallrohren. Anbringen von Grundbeschichtung aus PVC-Acrylharzlack. Farbton: Nach Wahl des AG. ca. 40 lfm Erstbeschichtung an Fallrohren. Anbringen von Grundbeschichtung aus PVC-Acrylharzlack. Farbton: Nach Wahl des AG. ca. 40 lfm	40,000 m
	Summe 08.02. Fallrohre Erstbeschichtung.		
08.03.	Fallrohre Endbeschichtung			
08.03.0010.	Endbeschichtung an Fallrohren. Anbringen von Endbeschichtung aus PVC-Acrylharzlack. Farbton: Nach Wahl des AG. ca. 40 lfm Endbeschichtung an Fallrohren. Anbringen von Endbeschichtung aus PVC-Acrylharzlack. Farbton: Nach Wahl des AG. ca. 40 lfm	40,000 m
	Summe 08.03. Fallrohre Endbeschichtung		
	Summe 08. Fallrohre		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferieden Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
09.	Anbringen von Rhombus-Leisten			
09.01.	Untergrund Konstruktion			
09.01.0010.	Herstellen von Unterkonstruktion aus Kanthölzern 0,4 cm x 0,8cm. inklusive lieferung und senkrechter Montag an vorhandenen Mauerwerk. Abstand 0, 50 cm. (Fläche der Rhombus Leisten Fertigstellung: ca. 1,00m x 5,00m) Herstellen von Unterkonstruktion aus Kanthölzern 0,4 cm x 0,8cm. inklusive lieferung und senkrechter Montag an vorhandenen Mauerwerk. Abstand 0, 50 cm. (Fläche der Rhombus Leisten Fertigstellung: ca. 1,00m x 5,00m)	1,000 psch	
	Summe 09.01. Untergrund Konstruktion		
09.02.	Anbringen Rhombus Leisten.			
09.02.0010.	Anbringen von Rhombus Leisten und waagrechter verlegung inklusive seitlicher Abdeckleisten. Ausführung nach vorlage gemäß Zeichnung. ca. 1,00 m x 5,00 m. (Design nach Vorgabe Muster.) Anbringen von Rhombus Leisten und waagrechter verlegung inklusive seitlicher Abdeckleisten. Ausführung nach vorlage gemäß Zeichnung. ca. 1,00 m x 5,00 m. (Design nach Vorgabe Muster.)	1,000 psch	
	Summe 09.02. Anbringen Rhombus Leisten.		
09.03.	Anbringen Abschlussprofile.			
09.03.0010.	Anbringen von Abschlussprofil im Bereich der gesetzten Leisten. ca.10 lfm. Anbringen von Abschlussprofil im Bereich der gesetzten Leisten. ca.10 lfm.	10,000 m
	Summe 09.03. Anbringen Abschlussprofile.		
	Summe 09. Anbringen von Rhombus-Lei...		

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	E1618585000	5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...	
LV:	LV	Oberferieden Empfangsgebäude	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	Baustelleinrichtung Nachfolgende Positionen gelten für den gesamten Leistungsbereich so weit nicht in anderen Titeln separat beschrieben.	
01.02.	Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
01.03.	Baustelle vorhalten
01.04.	Baustelle räumen
01.05.	Baustellensicherung
01.06.	Bauzaun stellen
01.07.	Bauzaun zurückbauen
01.08.	Bauschuttcontainer
01.09.	Baustellen WC
01.10.	Abdecken Boden
01.11.	Schutzmaßnahmen Fenster.
Summe 01. Baustelleinrichtung

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferieden Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
02.	Gerüststellung	
02.01.	Liefern von Arbeitsbühne
02.02.	Umsetzen der Arbeitsbühne
02.03.	Gerüst abbauen nach Fertigstellung der Arbeiten
	Summe 02.	Gerüststellung

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferienen Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
03.	Fassadenarbeiten Verputz	
03.01.	Alte Farbschichten entfernen
03.02.	Untergrund reinigen
03.03.	Untergrund Dampfstrahlen
03.04.	Grundierung
03.05.	Fehlstellen egalisieren
03.06.	Egalisierungsputz
03.07.	Gewebearmierung
03.08.	Oberputz
03.09.	Sockelputz/egalisierung vorputzen.
03.10.	Sockel Putz
03.11.	Sockel Filzen.
Summe 03. Fassadenarbeiten Verputz	

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	E1618585000	5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...	
LV:	LV	Oberferieden Empfangsgebäude	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
04.	Putzprofile.	
04.01.	Kantenschutzprofile
	Summe 04.	Putzprofile.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferienen Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
05.	Anstrich Fassade	
05.01.	Grundierung/ Tiefengrund
05.02.	Grund und Deckanstrich Fassade
05.03.	Sockel anstrich/Farblig absetzen
Summe 05. Anstrich Fassade	

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: E1618585000 5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...
 LV: LV Oberferienen Empfangsgebäude Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
06.	Lackierarbeiten Türen.	
06.01.	Untergrund schleifen
06.02.	Lackierung Türen
	Summe 06.	Lackierarbeiten Türen.
	

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferienen Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
07.	Holverkleidung Dach.	
07.01.	Holz instandsetzung.
07.02.	Untergrund Holzflächen schleifen,
07.03.	Anstrich Dachuntersichten Holz.
07.04.	Endbeschichtung
Summe 07. Holverkleidung Dach.	

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferieden Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
08.	Fallrohre	
08.01.	Fallrohre anschleifen
08.02.	Fallrohre Erstbeschichtung.
08.03.	Fallrohre Endbeschichtung
	Summe 08.	Fallrohre

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferienen Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
09.	Anbringen von Rhombus-Leisten	
09.01.	Untergrund Konstruktion
09.02.	Anbringen Rhombus Leisten.
09.03.	Anbringen Abschlussprofile.
	Summe 09.	Anbringen von Rhombus-Lei...

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: E1618585000 **5850 Generalsanierung Nürnberg - Regensb...**
LV: LV **Oberferieden Empfangsgebäude** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	LV	
01.	Baustelleinrichtung Nachfolgende Positionen gelten für den gesamten Leistungsbereich so weit nicht in anderen Titeln separat beschrieben.
02.	Gerüststellung
03.	Fassadenarbeiten Verputz
04.	Putzprofile.
05.	Anstrich Fassade
06.	Lackierarbeiten Türen.
07.	Holverkleidung Dach.
08.	Fallrohre
09.	Anbringen von Rhombus-Leisten
Summe LV LV Oberferieden Empfangsge...	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%	
	