

TE Algermissen - Harsum Abschnitt 1

km 31,0+18 bis km 31,3+87

TE-Abschnitt 1Eingabe in aufsteigender Kilometrierung !

Gleisneigung

Schächte																Haltungen							
Schacht-Nr:	Str.-km	SO	Einlauftiefe		Auslauftiefe		Deckel-OK u SO	Schacht-tiefe	Abstand Achse TE - Achse Gleis	Schacht-durch-messer	Material	Boden	Winkel 	Konus	Deckel	Seite	Fließ-richt-ung	Haltungs-länge	Δh	Neigung	Durch-messer	Material	Rohrart
		mNN	m u. SO	mNN	m u. SO	mNN	m	m	m	mm			°					m	m	‰	mm		
			min. 1,53		min. 1,53											Standart:		50,0	min.:	-1,500			
1.1	31,018	75,696	1,58	74,12	1,58	74,12	0,88	0,70	3,30	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	br	↓	50,0	-0,102	-2,0400	DN 200	PE	Teilsickerr ohr
1.2	31,068	75,594	1,58	74,01	1,58	74,01	0,88	0,70	3,30	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	br	↓	50,0	-0,102	-2,0400	DN 200	PE	Teilsickerr ohr
1.3	31,118	75,476	1,56	73,91	1,56	73,91	0,88	0,68	3,30	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	br	↓	50,0	-0,125	-2,4950	DN 200	PE	Teilsickerr ohr
1.4	31,168	75,352	1,56	73,79	1,56	73,79	0,88	0,68	3,30	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	br	↓	50,0	-0,125	-2,4950	DN 200	PE	Teilsickerr ohr
1.5	31,218	75,227	1,56	73,66	1,56	73,66	0,88	0,68	3,30	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	br	↓	50,0	-0,125	-2,4950	DN 200	PE	Teilsickerr ohr
1.6	31,268	75,127	1,59	73,54	1,59	73,54	0,88	0,71	3,30	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	br	↓	50,0	-0,162	-3,2420	DN 250	PE	Teilsickerr ohr
1.7	31,318	74,965	1,59	73,38	1,59	73,38	0,88	0,71	3,30	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	br	↓	50,0	-0,162	-3,2420	DN 250	PE	Teilsickerr ohr
1.8	31,368	74,803	1,59	73,21	1,59	73,21	0,88	0,71	3,30	DN 1000	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl	↓	19,0	-0,062	-3,2515	DN 250	PE	Teilsickerr ohr
Abfluss	31,387	74,741	1,59	73,15	1,59	73,15	0,88	0,71	3,30	ohne	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl			---			PE	Teilsickerr ohr
---			1,59		1,59		0,88	0,71	3,00	ohne	Beton	gerades Gerinne		Ja	BeGu	bl			---			PE	Teilsickerr ohr