

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
Leistungsverzeichnis: 01 **DL km 61,53**

Auftraggeber: DB InfraGO AG
RB Südost
I.II-SO-D-R
Straße: Ammonstraße 8
PLZ/Ort: 01069 Dresden

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53**
Status: Freigegeben

Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	Bauwerk km DL km 61,530	3
01.01.	Technische Bearbeitung	3
01.02.	Baustelleneinrichtung	12
01.03.	Freimachung Baubereich	18
01.04.	Verkehrssicherung	20
01.05.	Rückbau / Abbruch	21
01.06.	Erdarbeiten und Hinterfüllungen	22
01.07.	Verbauten und Behelfe	26
01.08.	Wasserhaltungsmaßnahmen	28
01.10.	Durchlass	31
01.11.	Stützwand	35
01.13.	Einbauteile und Ausstattung	39
01.16.	Oberbau	49
01.17.	Landschaftsbau	53
01.20.	Vorbereitung der Entsorgung von Bauabfällen	56
01.21.	Entsorgung und Transport Bauabfälle	62
01.22.	Telekommunikationsanlagen	66

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01. Bauwerk km DL km 61,530

01.01. Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch, Vermessung und Planung" genannten Unterlagen zur Verfügung gestellt. Alle weiteren zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen notwendigen Planungsleistungen sind vom AN zu übernehmen und in die nachfolgenden Positionen einzurechnen.

01.01.0010. Standsicherheitsnachweise Bauwerke

Standsicherheitsnachweise für die Bauwerke / alle sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgeführt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
 Unterlagen 1* digital, zum Vorpüflauf, Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
 1* digital, '(> 3 <) '* in Papierform zur Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
 nach Prüfung erhält AN vom AG 1* Original und '(> 1 <) ' Kopie,
 nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '(> 1 <) ' Kopien an AG liefern.
 Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0020. Ausführungsunterlagen Bauwerk

Alle für die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen Ausführungszeichnungen u. -unterlagen einschl. Werkstattzeichnungen für das Bauwerk sowie alle sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgeführt.
 Unterlagen 1* digital, zum Vorpüflauf, Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
 1* digital, '(> 3 <) '* in Papierform zur Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
 nach Prüfung erhält AN vom AG 1* Original und '(> 1 <) ' Kopie,
 nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '(> 1 <) ' Kopien an AG liefern.
 Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0030.	Standsicherheitsnachweis Baubehelfe Standsicherheitsnachweise für alle Baubehelfe aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgeführt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG. Unterlagen 1* digital, zum Vorpüflauf, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, 1* digital, '>3<)*' in Papierform zur Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach Prüfung erhält AN vom AG 1* Original und '>1<)' Kopie, nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '>1<)' Kopien an AG liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.	1,000 psch		
01.01.0040.	Ausführungsunterlagen Baubehelfe Ausführungszeichnungen und -unterlagen einschl. Werkstattzeichnungen für alle Baubehelfe erstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgeführt. Unterlagen 1* digital, zum Vorpüflauf, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, 1* digital, '>3<)*' in Papierform zur Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach Prüfung erhält AN vom AG 1* Original und '>1<)' Kopie, nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '>1<)' Kopien an AG liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.	1,000 psch		
01.01.0050.	Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050 Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und Nebenleistungen sowie die Auswertungen der Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: '>Bezugssystem: DB_REF2016 <)'	1,000 psch		
01.01.0060.	Technische Bearbeitung Rückbau MLV-ALI_01010060 Alle notwendigen Ausführungsunterlagen, Werkpläne, Abbruchanweisungen und zugehörigen statischen Berechnungen sowie sonstige Unterlagen für den Rückbau '>des vorhandenen Bauwerks / der vorhandenen baulichen			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: **G016140291** HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: **01** DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Anlagen<)' einschließlich der notwendigen Positionspläne prüffähig aufstellen. '>Demontage- /Abbruchprojekt und zugehörige statische Berechnungen unter Beachtung der abschnittsweisen Aufrechterhaltung des Eisenbahnverkehrs. Die Standsicherheit der in Betrieb befindlichen Bauwerke muss erhalten bleiben.<)' Unterlagen 1* digital, '>3<)* in Papierform zur Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '>2<)' Kopien an AG liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.	1,000 psch		
01.01.0070.	StL-Nr. 19.101/513 SiGe-Plan erstellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund- heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal- ten.	1,000 Psch		
01.01.0080.	StL-Nr. 19.101/523 Unterlage für spät. Arb. erstellen Unterlage für spätere Arbeiten nach RAB 32 auf der Grundlage der vorhandenen Unterlagen erstellen.	1,000 Psch		
01.01.0090.	StL-Nr. 19.101/528 SiGe-Koordinator stellen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter- lagen des AG stellen.	1,000 Psch		
01.01.0100.	Messprogramm aufstellen MLV-ALI_01010080 Erstellen eines Messprogramms für die messtechnische Überwachung der in Betrieb befindlichen Gleise auf eine Länge von '>eingleisig, 50<)'m .			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Das Messprogramm ist mit dem AG abzustimmen und vom AG bestätigen zu lassen. Übergabe der Unterlagen zur Abstimmung beim AG 1* digital, '(>2<)* in Papierform spätestens '(>2<)* Wochen nach Auftragserteilung. Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216. Die Anpassung des Messprogramms in der Bauphase ist in den Einheitspreis einzurechnen.	1,000 psch		
01.01.0110.	Messprogramm zur Gleisüberwachung durchführen MLV -ALI_01010090 Durchführung sämtlicher während der Bauausführung für die Überwachung der in Betrieb befindlichen Gleise notwendigen Vermessungs- und Aufmaß-Arbeiten gemäß Messprogramm.	1,000 psch		
01.01.0120.	Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100 Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen, Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich: gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und Ausrüstungsbauteilen.	1,000 psch		
01.01.0130.	Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110 Sicherung und Dokumentation des bestehenden Festpunktfelds nach Rücksprache mit AG. Vorgaben des Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berücksichtigen. Die Dokumentation der Festpunkte hat im DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.	1,000 psch		
01.01.0140.	Beweissicherung MLV-ALI_01010120 Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen, Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen, Vorfluteinrichtungen etc. als Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie nach Fertigstellung der ausgeschriebenen Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils '(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216	1,000 psch		
01.01.0150.	Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-ALI_01010220 Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen der Deutschen Bahn AG erstellen, '(>3 Wochen<)' vor Inbetriebnahme im Entwurf und '(>2 Wochen<)' vor der Inspektion vor der VOB-Abnahme in der Endfassung liefern. Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Richtlinien der Deutschen Bahn AG. Angaben für die Bauwerksdatenbank in Erfassungsformulare des AG eintragen. Unterlagen sind '(>3<)'-fach in Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemäß ISO 1 9005-1, Papierformate gemäß DIN- Norm 476 bzw. EN ISO 216 und Ril 886.0102.	1,000 St		
01.01.0160.	Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI MLV-ALI_01010230 Erstellen der Bestandsdokumentation mit: Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458 und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation Festpunktsystems und der Gleisvermarkung (Trassenplan = lvmg-Plan), Dokumentation aller Änderungen an baulichen Anlagen (z. B. Bahnsteige, Signale, Brücken usw.) in AVANI. Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle GNDEdit in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885). Der notwendige AVANI-Job ist beim regional zuständigen Fachbereich Datenmanagement I.NP-x-I(D) zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A. Ausgangsdaten für Lageplan = lvi-Plan) zu bestellen. Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse, Verwaltung und Abgabe der DB InfraGO GeolInformationen) ist die			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	erfolgreiche Teilnahme an einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung (DB-Training). Grundlage sind die Schlussvermessung und die Bestandsunterlagen des AN. Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne. Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern: Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des kompletten und endgültigen Planbildes. Übernahmebestätigung des Fachbereiches Datenmanagement. Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG. Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level B) gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD mittels eTransmit, Microstation DGN V8. Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.	1,000 psch		
01.01.0170.	Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250 Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf, insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera herstellen und dem AG baubegleitend übergeben. Mindestanzahl der Fotos: '>400<') . Ausführung 1* digital auf CD / DVD und '>1<') in Papierform. Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben (Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216	1,000 psch		
01.01.0180.	Erstellung IBN-Dossier MLV-ALI_01010270 Erstellung des Inbetriebnahme-Dossiers gemäß EisenbahnInbetriebnahmegernehmigungsverordnung - EIGV, Anlage 6 (zu § 18 Absatz 1 und § 21) unabhängig von der Zuordnung der Strecken zum TEN-Netz	1,000 psch		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0190.	koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Bauzustände MLV-ALI_01010280 Allumfassenden, koordinierten Kabel- und Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung für die Bauzustände im Bereich der Baustelle prüffähig aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt '>5-fach<' in Papierform und 1-fach digital. Format: '>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie *.pdf<') .	1,000 psch		
01.01.0200.	Koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Endzustand MLV-ALI_01010290 Allumfassenden, koordinierten Kabel- und Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung für den Endzustand im Bereich der Baustelle prüffähig aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt '>5-fach<')fach in Papierform und 1-fach digital. Format: '>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie *.pdf<') .	1,000 psch		
01.01.0210.	Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-ALI_01010300 Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur Durchführung der Arbeiten über die den Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B. EBA, Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)	1,000 psch		
01.01.0220.	Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern MLV-ALI_01010320 Bestandspläne (berichtigt nach Ausführung und Örtlichkeit) erstellen und einschließlich der Bestätigung des AN auf Übereinstimmung der Bestandspläne mit der Örtlichkeit sowie aktualisierter Metadatenliste '>4 Wochen<') vor VOB- Abnahme liefern, zur Qualitätskontrolle durch den AG. Einarbeitung der Kontrollergebnisse des AGs durch den AN. Berücksichtigung der im Boden verbliebenen Bauteile aufgrund der Ausführung in den Bestandsplänen. Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern für neu zu erstellende Bestandspläne durch den AN bei der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Übernahme der			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Barcodenummern in die Bestandspläne. Ergänzung / Aktualisierung der durch IZ-Plan mit den Barcodenummern bzw. durch den AG zur Verfügung gestellten Metadatenlisten inkl. Streckendaten und Objektverknüpfungen. Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage einer durch den AN erstellten Test-Ausfertigung. Art der Lieferung der Bestandspläne: Alle Bestandspläne als digitale Unterlagen als Ansichts- und Quelldateien (Datenformat DWG) gemäß Ril 886.0103A01 an den AG übergeben. Lieferung von '(>1<') Satz Bestandspläne in Papierform zur Qualitätskontrolle durch den AG. Lieferung von '(>1<') Satz abschließend überarbeiteter Bestandspläne in Papierform inkl. Randstempel gemäß Ril 886.0102, auf Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und mit Randstempel versehenen Version der vom AN gelieferten Bestandspläne.	1,000 psch		
01.01.0230.	Bearbeitung der Techn. Plätze im SAP R/3 Übergabe sämtlicher Angaben zu allen von der Baumaßnahme betroffenen baulichen Anlagen gem. Technische Mitteilung 2008-282 I.NVT 4 (K) anhand der SAP-Aufnahmeblätter, 1-fach digital und 1-fach in Papierform, zur Bearbeitung der Technischen Plätze nach Vorgaben des AG (Art der Datenlieferung). Die notwendigen Formulare (Beleg für Neuzugang / D/Ä-Beleg) sind beim AG abzufordern. Bis spätestens 4 Wochen vor jeder Inbetriebnahme sind die Informationen in den Technischen Plätzen zu übernehmen und dem AG zu übergeben.	1,000 psch		
01.01.0240.	Bauzeiten- und Detailterminplan erstellen Bauzeiten- und Detailterminplan zur Durchführung der Baumaßnahme bzw. aller beschriebenen Bauleistungen mit Aufnahme der Ausführungstermine aller Gewerke unter Berücksichtigung der in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen Termine und Fristen Erstellen, Fortschreiben und Liefern. Die Erläuterungen in der Baubeschreibung sind zu berücksichtigen. Abstimmen mit dem AG und zur Genehmigung beim AG vorlegen. Dem AG ist ein über alle Gewerke zusammengeführter Gesamtbauzeiten- und Detailterminplan zu übergeben. Lieferung 1* digital, 3* in Papierform. Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b (Level B) gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Nachweis der Einhaltung der vorgegebenen Bauzeit. Während der Bauzeit ist der Bauzeitenplan mit Soll-/Ist-Vergleich fortzuschreiben und unter Beachtung der Vertragszeiten und des Bauablaufes ggf. anzupassen. Die Fortschreibung des Bauzeitenplanes einschließlich Abstimmung aller innerhalb des Projektes beteiligten Gewerke und Vorlage der Fortschreibung zur Genehmigung bei der Projektleitung hat monatlich zu erfolgen. Der Soll-/Ist-Vergleich hat wöchentlich zu erfolgen. Die dafür kontinuierlich durchzuführende Abstimmung obliegt dem AN. Bauzeitenplan aufstellen, abstimmen und fortschreiben. Gemäß Baubeschreibung Pkt. 0.5.4. Fortschreibung monatlich an den AG übergeben.	1,000 psch		
01.01.0250.	Planungskoordinator Beistellung eines Planungskoordinators während der gesamten Bauzeit. Der AN stellt einen qualifizierten Planungskoordinator sowie einen Stellvertreter gemäß ZTV-ING, Teil 1, Abs. 2. Der Planungskoordinator/Planungsverantwortliche ist alleiniger Ansprechpartner für den AG und Dritte für alle Belange der Ausführungsplanung. Der Koordinator ist gegenüber dem Auftraggeber verantwortlich für die vertrags-, sach- und termingerechte sowie vollständige Ausarbeitung der Technischen Bearbeitung/Ausführungsplanung, für deren Übergabe an den Auftraggeber, insbesondere aber für das Zusammenwirken mit der Baustelle und den Nachunternehmern und die Abstimmung der Unterlagen verschiedener Bearbeiter. Für die Gewerke der Bahntechnik ist der "Leitfaden Qualitätsprüfung" der DB als Mindestanforderung verbindlich. Für die Genehmigung von Änderungen der Abmessungen und/oder der technischen Einzelheiten des dem Vertrag zugrunde liegenden Bauentwurfes durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber spätestens bei Übergabe der Ausführungsunterlagen auch eine Aufstellung über die finanzielle Auswirkung der Änderungen vorzulegen. Der Auftragnehmer / Koordinator hat alle Zuarbeiten zur Freigabe der Planunterlagen durch den Bauvorlageberechtigten abzusichern. Nach Zuschlagserteilung sind die Qualifikationsnachweise des Koordinators vorzulegen und die Person ist namentlich zu benennen.	1,000 psch		
01.01.0260.	Bauakte (Anteil AN) erstellen Bauakte für die Leistungen des AN auf Basis EIU - Ablagestruktur gemäß Ril 809 unter Einhaltung der projektspezifischen Struktur und nach Abstimmung mit			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	dem AG unmittelbar nach Auftragserteilung anlegen, diese baubegleitend führen, die der Baufirma zugewiesenen Dokumente erstellen bzw. beibringen, die Bauakte sukzessive füllen und sukzessive an den AG übergeben. Der AN hat dabei die Vorgaben der einschlägigen technischen Normen und Richtlinien sowie hinsichtlich der formalen Gestaltung die Ril 809 bzw. Ril 804 zu beachten und zu erfüllen. Der AN hat die Dokumente (Pläne, Protokolle, Unterlagen, endrevidierte Bestandspläne und Bestandsunterlagen etc.) baubegleitend zu erstellen bzw. beizubringen und so fortzuschreiben, dass jeweils eine Übereinstimmung zwischen den Dokumenten und den erstellten baulichen Anlagen besteht. Die in der projektspezifischen Ablagestruktur der Bauakte Teil II gemäß Ril 809 bzw. zugewiesenen Dokumente sind mind. (>zwei<) Wochen vor der erstmaligen Nutzung der jeweiligen fertiggestellten Anlage vollständig zu übergeben. Die vollständige und endrevidierte Bauakte (Teile I und II) ist 1-f ach digital und 2-fach in Papierform (1 Original und eine Kopie) spätestens (>zwei<) Wochen vor VOB-Abnahme zu liefern, digitale Unterlagen im Format PDF gemäß ISO 3 2000 (PDF 1.7.2008) und als CAD - Dateien (gemäß TM 2015-09 Neufassung Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben") auf Datenträger mit Übergabe aller im Datenformat zu liefernden Dokumente, Papierformate gemäß DIN- Norm 476 bzw. EN ISO 216 mit allen Originaldokumenten. Sofern nicht für die Erstellung, Beibringung oder Übergabe von Bestandteilen der Bauakte spezielle LV - Positionen ausgeschrieben und vereinbart sind, umfasst die Vergütung über diese Pauschalposition sämtliche zur Erstellung, zum Führen, zum Füllen und für die Übergabe der Bauakte erforderlichen Leistungen einschließlich des Erstellens und der Beschaffung aller in der projektspezifischen Ablagestruktur der Baufirma zugewiesenen Dokumente. Das betrifft insbesondere auch die zur Erstellung der Bauakte notwendigen Vermessungsarbeiten sowie örtlichen Aufmasse, die in diese Pauschalposition einzurechnen sind und mit dieser Pauschalvergütung abgegolten werden.	1,000 psch		
Summe 01.01.	Technische Bearbeitung			
01.02.	Baustelleneinrichtung			

Nachfolgende Positionen gelten für den gesamten Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat beschrieben.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: **G016140291** HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: **01** DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.02.0010.	Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010 Zu- und Abführung von Baumaschinen und Personal, Durchführung aller notwendigen Transporte zwischen Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle sowie Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschließlich aller Transportmittel und Personal einschließl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer sowie Telekommunikationsmöglichkeiten für alle Beteiligte und inkl. Fahrplänen und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmitteln und gleisgebundenen Maschinen. Alle zur Leistungserbringung erforderlichen Be- und Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschließlich aller erforderlichen Einsatzpläne.	1,000 psch		
--------------------	--	------------	--	-------

01.02.0020.	Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020 Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.	1,000 psch		
--------------------	--	------------	--	-------

01.02.0030.	Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030 Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die			
--------------------	--	--	--	--

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.	1,000 psch		
01.02.0040.	Baustelle räumen MLV-ALI_01020040 Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen, Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.	1,000 psch		
01.02.0050.	Baustraßen als Zufahrt Baustraßen als Zufahrt '>gem. Anlage BE-Plan <') sowie nach Erfordernis des AN herstellen, einschließlich erforderlicher Ausweichstellen, für die geplante Bauzeit vorhalten und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem Bauablauf umbauen, einschließlich aller erforderlichen Sicherungs- und Beschilderungsmaßnahmen. Baustraßenbefestigung und - dimensionierung mit Baggermatrazen nach Wahl und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus Materialtransporten und geplantem Geräteeinsatz. Schotter darf nicht zur Ausführung kommen. Oberbodenarbeiten werden gesondert vergütet.	1,000 psch		
01.02.0060.	Baustraßen rückbauen MLV-ALI_01020042 Baustraßen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten rückbauen und von der Baustelle entfernen. Das Rückbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach Beendigung der Bauarbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden gesondert vergütet.	1,000 psch		
01.02.0070.	Baustellenschild MLV-ALI_01020050 Bauschild herstellen, aufbauen, unterhalten und säubern. Bauschild einschließlich Erdarbeiten, Gründung und Tragkonstruktion nach statischen und konstruktiven Erfordernissen, Form und Layout nach Angaben des Auftraggebers gemäß Anlage			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	'(>3.16<)' der Ausschreibungsunterlage. Größe: B: 2,50 x H: '(>2,80<)'m . Aufstellung ca. 2 Wochen vor Baubeginn, Vorhaltung bis ca. 2 Wochen nach Bauende.	1,000 St		
01.02.0080.	Baustellenschild rückbauen MLV-ALI_01020060 Bauschild und Tragkonstruktion abbauen, Gründungen rückbauen, Bauschild und Abbruchgut von der Baustelle entfernen und entsorgen. Benutzte Fläche entsprechend des ursprünglichen Zustandes herrichten.	1,000 St		
	Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere Sicherungsmaßnahmen auf gesonderte Anordnung des AG über die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.			
01.02.0090.	Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130 Bauzaun '(>mobil <)' nach gesonderter Angabe des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im gesamten Baubereich<)' '(>2<)' Tore mit lichter Breite: '(>3,5<)' m auf '(>befestigtem und unbefestigtem<)' Untergrund. Zaunoberkante über Boden '(>über 1,75 bis 2,00<)' m. Kontrolle und Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der Einrichtungen werden nicht gesondert vergütet.	200,000 m		
01.02.0100.	Bauzaun rückbauen MLV-ALI_01020140 Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach Beendigung der Bauzeit entfernen.	200,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0110.	Beleuchtung MLV-ALI_01020200 Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen, für die Dauer der Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen, betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der hierfür notwendigen Beleuchtungseinrichtungen. Auszuleuchtende Länge / Bereich: '(> gesamter Baubereich, Hinweis zur Begrenzung aus der Umweltplanung sind zu beachten <)' . Beleuchtung blendfrei für Zugverkehr. Signalfarben dürfen nicht verwendet werden.	1,000 psch		
01.02.0120.	Gleisüberfahrten für Baugeräte MLV-ALI_01020211 Gleis-Überfahrten für Baugeräte ggf. mehrfach herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen. Material bleibt Eigentum des AN. Überfahrten nach Wahl und entsprechend dem Bauablauf des AN, jedoch so auszubilden, dass überfahrende Kettengeräte den Schienenkopf nicht beschädigen können und Zugfahrten möglich sind. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands gehört zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergütet.	1,000 psch		
	Landschaftsschutzmaßnahmen			
01.02.0130.	Stammschutz für Bäume MLV-ALI_01020150 Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl. Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen. Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen, Material bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser '(> über 0,20 bis 0,50 m <)' , Mindesthöhe '(> 2,00 m <)' .	25,000 m2		
01.02.0140.	Biotopschutzzaun herstellen und vorhalten MLV-ALI_01020160 Biotopschutzzaun '(> nach Wahl des AN <)' herstellen, während der Bauzeit vor- und unterhalten. Zaunoberkante mind. '(> 1,75 m <)' über GOK. Regelmäßige Kontrolle und Ersatz abhanden gekommener Bauteile sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		105,000 m		
01.02.0150.	Biotopschutzzaun rückbauen MLV-ALI_01020170 vorbeschriebenen Biotopschutzzaun nach Beendigung der Bauzeit entfernen.	105,000 m		
01.02.0160.	Kontrolle von Bäumen auf Höhlen und Tierbesatz Kontrolle von Bäumen auf Höhlen und Tierbesatz. Baumkontrolle auf Höhlen und Spalten. Kontrolle der Strukturen mittels Endoskop unter Einsatz von Leiter und/oder Baumkletterer. Bei Besatz ggf. Tierbergung in Abstimmung mit den Behörden, Zwischenhälterung bis zum alleinigen Ausflug.	3,000 St		
01.02.0170.	Verschluss von Spalten/Höhlen Verschluss von Spalten/Höhlen, Tierschutzgerechter Verschluss der Bauwerksspalten u.a. mittels Textil, Vergitterung nach Prüfung des Besatzes durch die Umweltfachliche Baubegleitung und Freigabe bei Nichtbesatz.	3,000 St		
01.02.0180.	Elektrobefischung Durchführung ohne Boot Elektrobefischung Durchführung Elektrobefischung bewatbarer Gewässer ohne Boot (DIN 14011 bzw. HVA-MB Fi2) zur Bergung der Individuen aus dem Baufeld. 2 Durchgänge; 1x vor Einsetzen der BigPacks, einmal im abgeschotteten Abschnitt vorzunehmen. Die Individuen sind zu bergen, zwischenzuhältern und tierschonend in anliegende Bereiche umzusetzen. Die Dokumentation führt Anzahl, Art, Altersklasse.	1,000 psch		
01.02.0190.	Zulage Elektrobefischung Durchführung mit Boot Zulage zur vorherigen Position bei Notwendigkeit der Elektrobefischung mit Boot.	1,000 psch		
01.02.0200.	Elektrobefischung Einholen Genehmigung/Konzept Elektrobefischung Einholen Genehmigung/Konzept Es ist ein entsprechendes Arbeitskonzept zu erstellen. Die entsprechenden Behördenabstimmungen und Einholen der Genehmigung obliegt dem Bau-AN und ist dem AG sowie der Bauüberwachung zur Prüfung und Kenntnisnahme vorzulegen. Abstimmung mit dem Lachs-Wiederansiedelungsprojekt des LfULG erforderlich.	1,000 psch		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung

01.03. Freimachung Baubereich

01.03.0010. Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden MLV-ALI_01030020
 Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden. Gemessen wird der Durchmesser an der Schnittstelle, im Regelfall 0,25 m über GOK. Durchmesser über '(>0,2 bis 0,5 m <)'
 . Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen.
 Boden liefern. Gesamtes Rodungsgut der nachweislichen Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

3,000 St

01.03.0020. Bereich der Baustelle abräumen MLV-ALI_01030040
 Bereich der Baustelle abräumen. Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden: Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits gefällter Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen, transportieren und zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert vergütet.
 Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs- bzw. Bereitstellungsflächen gem. MLV der DB) bereits vergüteten Mengen zu berücksichtigen.

1.000,000 m2

01.03.0030. Mahd
 Wiese des Flurstücks 426 mähen und beräumen
 Mahd auf 10cm über GOK
 Der Mahdtermin ist mit der umweltfachlichen Baubegleitung abzustimmen.

3.000,000 m2

01.03.0040. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen bis 1,25m MLV-ALI_01030050
 Boden zur Freilegung und zur eindeutigen Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
 Aushubtiefe bis 1,25 m,

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	'(>Homogenbereich gemäß beiliegendem Baugrundgutachten<') . Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerätes vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerät wird nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.	20,000 m3		
01.03.0050.	Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110 Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle sichern.	1,000 psch		
01.03.0060.	Bestehende Gabionenwand rückbauen Bestehende Gabionenwand aus Drahtgitterbehälter mit Füllung aus Schotter sowie '(>Fundamentierung aus unbewehrtem Beton Stärke ca. 20 cm<') , im Baubereich rückbauen. Gesamtwandhöhe bis zu 2 m, Breite 1m. Zum Wiedereinbau geeignete Wandelemente gesichert seitlich lagern. Restliches Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und zur Entsorgung zwischenlagern.	15,000 m		
01.03.0070.	Trinkwasser-Leitung und -Hydrant freilegen vorhanden Trinkwasser-Leitung und 1 Stück Hydrant im Bereich des Wegedurchlasses auf bis zu 20 m freilegen	20,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0080.	Trinkwasser-Leitung und -Hydrant Baugrube herstellen Leitung auf 15 m tiefer setzen bis 1m unter UK Durchlass gem. Planung des Leitungseigentümers Aushub Flussschotter, Felsersatz 15m3, Material zwischlagern, große Steine aussortieren	15,000 m		
01.03.0090.	Trinkwasser-Leitung und -Hydrant verlegen Einheben der Leitung und des Hydrant mit geeignetem Hebezeug, Verfüllen der Baugrube mit zwischgelagertem Material, Lagenweise, a 30cm verdichten Montage wird vom Leitungseigentümer durchgeführt	15,000 m		
Summe 01.03. Freimachung Baubereich				
01.04.	Verkehrssicherung			
01.04.0010.	Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010 Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der Verkehrsführung und -sicherung bei der zuständigen Verkehrsbehörde vorbereiten, beantragen und erwirken. Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und Einreichung aller erf. Pläne (Regel-, Lage-, Beschilderungspläne usw.) und Erläuterungsberichte, alle anfallenden Gebühren sowie die Teilnahme an verkehrsrechtlichen Besprechungen, Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor Ort. Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen.	1,000 psch		
01.04.0020.	Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung MLV-ALI_01040020 Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und -regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf. erforderlicher Umleitungen nach StVO und gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten, betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen. Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen. Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen, ggf. erforderlicher Umleitungen und bei den Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Sicherungsposten für Bahnbetrieb werden gesondert vergütet.	1,000 psch		
Summe 01.04. Verkehrssicherung				
01.05.	Rückbau / Abbruch			
01.05.0010.	Brückengeländer rückbauen MLV-MBR_01050040 Vorhandene Geländer des Bauwerkes zurückbauen. Geländer aus Stahl. '(><). Rückbauort: (>auf vorhandenem Bauwerk<) ' Das rückgebaute Material verbleibt im Besitz des AG. '(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN.<) ' Stahlkonstruktion in Einzelteile max. '(> 3 m <) ' zerlegen, zur Bereitstellungsfläche des AN transportieren und zwischenlagern.	15,000 m		
01.05.0020.	Rasengitterst./ Rasenfugenst. aufn. Rasengitterst. Rasengittersteine / Rasenfugensteine einschließlich Kammverfüllung aufnehmen. Art = Rasengittersteine bis 12 cm dick. Aufbruchgut Steine und übriges Aufbruchgut fördern und beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet	15,000 m2		
01.05.0030.	Flächensicherung abbrechen Steinsatz trockener Bereich weiterverwenden Flächensicherung nach Leistungsbeschreibung abbrechen einschließlich des Abbruchs aller vorhandenen Sicherungsbauwerke und ggf. erforderlicher vertikaler Trennschnitte (z.B. von Deckschicht, Filter, Unterbau, Bauwerke. Abgerechnet wird die vorher aufgemessene Fläche. Sicherung = Steinsatz, Gesamtdicke = 'ca. 30 - 40 cm' im trockenen Bereich. Wasserhaltung wird gesondert vergütet. Abbruchgut zur weiteren Verwendung transportieren und bereitstellen.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		16,000 m2		
Summe 01.05. Rückbau / Abbruch				
01.06.	Erdarbeiten und Hinterfüllungen			
	Bodenlager sind während der Lagerzeit, längstens bis zur Abnahme der Arbeiten, zu pflegen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.			
01.06.0010.	Baugrubenaushub MLV-MBR_01060040 Bodenaushub für Herstellung der Baugruben. Boden im Bereich der Baugruben '(> für alle auszuführenden Leistungen<)' lösen, ausheben, laden, transportieren und in Haufwerken zwischenlagern. '(>Homogenbereich A<)' '(>gemäß Geotechnischer Bericht gemäß Anlage 3.5<), ' Aushubtiefe '(>ca. bis 2,0 m unter Geländeoberkante<)' ' Aushub mit Arbeitsraum für Folgearbeiten. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	350,000 m3		
01.06.0020.	Baugrubenaushub MLV-MBR_01060040 Bodenaushub für Herstellung der Baugruben. Boden im Bereich der Baugruben '(> für alle auszuführenden Leistungen<)' lösen, ausheben, laden, transportieren und in Haufwerken zwischenlagern. '(>Homogenbereich B<)' '(>gemäß Geotechnischer Bericht gemäß Anlage 3.5<), ' Aushubtiefe '(>ca. 0,5 bis 3 m unter Geländeoberkante<)' ' Aushub mit Arbeitsraum für Folgearbeiten. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	100,000 m3		
01.06.0030.	Baugrubenaushub MLV-MBR_01060040 Bodenaushub für Herstellung der Baugruben. Boden im Bereich der Baugruben '(>für alle auszuführenden Leistungen<)' lösen, ausheben, laden, transportieren und in Haufwerken			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	zwischenlagern. '(>Homogenbereich C<') '(>gemäß Geotechnischer Bericht gemäß Anlage 3.5<), ' Aushubtiefe '(>ca. 1,0 bis 3,5 m unter Geländeoberkante<)' Aushub mit Arbeitsraum für Folgearbeiten. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	20,000 m3		
01.06.0040.	Zulage Handaushub MLV-MBR-01060170 Zulage für alle Aushub-Positionen für die Ausführung in Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG im Bereich '(>vorhandener Kabel und Leitungen, und sonstige Hindernisse<) ' . Abrechnung nach Abtragsprofilen.	50,000 m3		
01.06.0050.	Böschungssicherung gegen Erosion MLV-MBR_01060110 Böschung durch Abdecken mit Folie gegen Erosion schützen. Ausführung auf gesonderte Anordnung des AG. Folie während der Bauzeit vorhalten, unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten entfernen.	50,000 m2		
01.06.0060.	Bodenaustausch unter Baugrubensohle Endlage MLV-MBR-01060140 Bodenaustausch unter Baugrubensohle herstellen. Baugrube '(>für alle auszuführenden Leistungen<)' Aushub unter Gründungssohle profilgerecht lösen, laden, transportieren und in Haufwerken zwischenlagern. '(>Homogenbereich B<)' '(>gemäß Geotechnischer Bericht gemäß Anlage 3.5<)' Aushubtiefe '(>ca. 1 bis 3,5 m unter Geländeoberkante<)' '(>Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden, wasserdurchlässiges Material, GW, GI, SW, SI (U >= 6) nach DIN 18196 Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100% verdichten.<) ' als			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Baugrundersatz liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

30,000 m3

01.06.0070. Bodenaustausch unter Baugrubensohle Endlage
MLV-MBR-01060140

Bodenaustausch unter Baugrubensohle herstellen.
Baugrube
'(>für alle auszuführenden Leistungen<)'

Aushub unter Gründungssohle profilgerecht lösen, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Homogenbereich C<)'

'(>gemäß Geotechnischer Bericht gemäß Anlage 3.5<)'

Aushubtiefe '(>ca. 1,0 bis 3,5 m unter Geländeoberkante<)'

'(>Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden,
wasserdurchlässiges Material, GW, GI, SW, SI
(U >= 6) nach DIN 18196
Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen
und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100%
verdichten.<)'

als
Baugrundersatz liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

15,000 m3

01.06.0080. Herstellen der Gründungssohle
MLV-MBR_01060150

Herstellen und Verdichten des Planums der gesamten
Gründungssohle mit einer Ebenheit von +/- 2 cm
(innerhalb 4,00 m) und einem
Verdichtungsgrad
'(>DPR >= 95%<)'

Arbeitsort:
'(>Gründungssohle neues Bauwerk<)'

Nachweis über die erfolgte Verdichtung dem AG vorlegen.

90,000 m2

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.06.0090.	Bauwerkshinterfüllung MLV-MBR_01060180 Herstellen der Bauwerkshinterfüllung gem. Ril 836.4106A01, '(>Bild 2 <)' mit vom AN gelieferten Erdstoff. Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden, wasserdurchlässiges Material, GW, GI, SW, SI (U >= 6) nach DIN 18196 Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100% verdichten. Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem AG vorzulegen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.	300,000 m3		
01.06.0100.	Baugrubenverfüllung mit gelieferten Erdstoff MLV-MBR_01060190 Herstellen der Baugrubenverfüllung mit vom AN gelieferten Erdstoff. Verfüllen der Baugruben im Bereich '(>für alle auszuführenden Leistungen <)' , zur Herstellung der Böschungen sowie zur Verfüllung sonstiger, baubedingt entstandener Hohlräume. Hier ausgenommen sind die Bereiche der Bauwerkshinterfüllung. Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden. wasserdurchlässiges Material, GW, GI, SW, SI (U >= 6) nach DIN 18196. Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98% verdichten. Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem AG vorzulegen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.	100,000 m3		
01.06.0110.	angeordneter Plattendruckversuch MLV-MBR_01060250 Tragfähigkeitsprüfung mit '(>dynamischem <)' Plattendruckversuch als zusätzlich vom AG angeordnete Prüfung über die einzurechnende Eigenüberwachung hinaus. Ausführung eines '(> dynamischen Plattendruckversuchs nach DIN 18134, Plattendurchmesser 0,30 m <)' inkl. Vorbereitung des verdichteten Planums und Gestellung des Gegengewichts sowie Auswertung vor Ort.	2,000 St		
Summe 01.06. Erdarbeiten und Hinterfüllun...				

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.07.	Verbauten und Behelfe			
---------------	------------------------------	--	--	--

01.07.0010.	Arbeitsgerüste Durchlass Arbeitsgerüste, nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, ggf. mehrfach umsetzen, vorhalten und unterhalten sowie beseitigen. Gründung herstellen und beseitigen, inkl. Erdarbeiten inkl. erforderlicher Erdung Einsatzort '(> für alle auszuführenden Leistungen<)' ' . Tragsystem nach Wahl und eingesetzter Bautechnologie des AN. '(>Öffnungen für kreuzende Gewässer freihalten.<)' '	1,000 psch	
01.07.0020.	Geräte für Einhub MLV-MBR_01070370 Sämtliche zur Ausführung der Einhubarbeiten notwendigen Hebezeuge und Geräte für alle Fertigungsbereiche ggf. mehrmals betriebsbereit auf die Baustelle bringen, aufstellen, vorhalten, umsetzen, abbauen und entfernen entsprechend Bauablauf und Bautechnologie des AN. Einschließlich Herstellung der Aufstandsflächen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Die Geräte sind profilfrei aufzustellen.	1,000 psch	
01.07.0030.	Einhub MLV-MBR-01070380 Einhub der Bauteile und absenken in Endlage inkl. aller hierfür notwendigen Beilieferungen und Arbeiten sowie messtechnischer Begleitung und aller Führungen, Festhaltungen und Aussteifungen. Aufwendungen für den Einbau auf Pressen oder Stützböcken und Absenken/Abstapeln auf endgültige Lager sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bauteil: '(>Rahmenfertigteile, Inkl. Tosbecken und Portale <)' Hubgewicht: '(>Einzelsegmente, jeweils bis ca. 10 t, gem. Zeichnung bzw. nach Wahl und Belangen des AN<)'	1,000 psch	

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtfläche
 abgerechnet.
 Dies ist die Länge in der Achse des Verbaues,
 horizontal, multipliziert mit der Höhe zwischen
 Baugrubensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
 Verbaues,
 Ggfs. erforderliche Eck- Ausbildungen sowie Pass- /
 Sonderelemente sind in die Leistungspositionen
 einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

01.07.0040. Geräte für Verbauarbeiten MLV- MBR_ 01070010

Sämtliche zur Ausführung der Verbau-, Verankerungs- und
 Aussteifungsarbeiten notwendigen Geräte für alle
 Fertigungsbereiche ggf. mehrmals betriebsbereit
 zur Einsatzstelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf.
 mehrfach umsetzen, abbauen und entfernen
 entsprechend Bauablauf und Bautechnologie des AN.
 Die Geräte sind profilfrei aufzustellen.

1,000 psch

.....

01.07.0050. Arbeitsebenen

Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen
 für alle Verbau-, Verankerungs- und Aussteifungsarbeiten.
 Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
 Technologie des AN
 inkl. Lieferung / Entsorgung aller notwendigen Stoffe
 und Nebenleistungen.
 Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
 Maßnahmen nach Wahl des AN sicherzustellen
 (mind. jedoch ein Trennvlies GRK 3),
 um beim Rückbau eine eindeutige Schichtabgrenzung zum
 verbleibenden Untergrund zu
 realisieren.
 Inkl. Rückbau, Übernahme von anfallendem Material in
 Eigentum des AN und
 Entfernung von der Baustelle sowie Wiederherstellung
 des ursprünglichen Zustands.

1,000 psch

.....

01.07.0060. Baugrubenverbau nach Wahl AN MLV- MBR_ 01070040

Verbau für Baugruben
 ' (> zur Herstellung des Durchlasses einschl. Einlaufbauwerk<) '
 entsprechend
 statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
 vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
 Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu
 entnehmen.
 Verbau nach Wahl des AN, erschütterungsarmes
 Einbringverfahren
 ' (> einschließlich der erforderlichen Einbringhilfen <) '
 Baugrubentiefe bis ' (> 4 ,50<) ' m.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen, Gurtungen Und Aussteifungen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Ausführung nach Ausführungsplanung und Wahl des AN.			
		50,000 m2		
Summe 01.07. Verbauten und Behelfe				
01.08.	Wasserhaltungsmaßnahmen			
	Die folgenden Wasserhaltungsmaßnahmen sind für die Maßnahmen Verlegung TW-Leitung und Einbau DL zu kalkulieren.			
01.08.0010.	Wasserhaltungsanlage herstellen MLV-MBR_01080010 Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n) von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen entsprechend den Angaben in der Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des geförderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw. umsetzen innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der Arbeiten abbauen und abfahren. Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in bestehende Vorflut. Pauschale gilt für alle Baugruben der vertraglich vereinbarten Leistungen. Förderdurchfluss '(>über 10 m3/h bis 30 m3/h<)' ', Förderhöhe ab Baugrubensohle '(>bis 5 m<)' ', Länge der Ableitungseinrichtung '(>zwischen 40 und 60 m<)' inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensümpfe, Wasserfassungen, Ableitungen, Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen (ausgenommen Notstromanlage).			
		1,000 psch		
01.08.0020.	Wasserhaltungsanlage vorhalten MLV-MBR_01080020 Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit vor- und unterhalten.			
		1,000 psch		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.08.0030.	Wasserhaltungsanlage betreiben MLV-MBR_01080030 Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) überwachen und betreiben. Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten Betriebsstunden.	500,000 h		
01.08.0040.	Notstromaggregat für Wasserhaltungsanlage bereitstellen MLV-MBR_01080040 Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen und nach Einsatz abbauen und abfahren. Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert vergütet. Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.	1,000 St		
01.08.0050.	Notstromaggregat vorhalten MLV-MBR_01080050 Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und unterhalten.	1,000 psch		
01.08.0060.	Notstromaggregat betreiben MLV-MBR_01080060 Notstromaggregat betreiben. Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten Betriebsstunden.	500,000 h		
	Das geförderte Wasser ist vor der Ableitung in den '(>Lachsbach)' zu filtern und zu belüften. Der anfallende Schlamm ist z.B. über ein Absetzbecken zurückzuhalten. Der Gehalt an mineralischen, absetzbaren Stoffen des in den Lachsbach einzuleitenden Wassers darf dabei 0,5 ml/l nicht überschreiten (im Imhoff-Trichter nach 30 Minuten Absetzzeit). Die Einleitstelle ins Gewässer ist gegen Auskolkung zu sichern.			
01.08.0070.	Anlage zur Wasseraufbereitung MLV-MBR_01080070 Anlage zur Wasseraufbereitung (Schnellfiltrationsanlage) einschl. Filtermaterial aufstellen, vorhalten, innerhalb der Baustelle umsetzen und nach Einsatz entfernen, inklusive Betreiben und Warten der Anlage. Schnellfiltrationsanlage für Wasser aus der Wasserhaltung			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	'(>der Baugruben für offene Wasserhaltung<)' , einschließlich Nachweis der erfolgreichen Filtration des Wassers. Durchsatz: '(>30,00 m3/h<)' Filtermaterial und gefilterte Stoffe (Schlamm, Zementschlämme usw.) sind fachgerecht zu entsorgen.	1,000 St		
01.08.0080.	Absetzcontainer bereitstellen MLV-MBR_01080080 Mehrkammerigen Absetzcontainer mit Ölsperre und Absperreinrichtung nach Wahl des AN aufstellen und abtransportieren. Fassungsvermögen '(> 5 bis 10 m3<)' '(>Leistungsvermögen bis 30 m3/h <).'	2,000 St		
01.08.0090.	Absetzcontainer warten und betreiben MLV-MBR_01080090 Vorbeschriebenen Absetzcontainer vorhalten, warten und betreiben inkl. Entsorgung der anfallenden Stoffe. Die Abrechnung erfolgt nach Monaten pro Absetzcontainer. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises ermittelt.	2,000 Mt		
01.08.0100.	Sandsackbarrieren herstellen MLV-ERD_01200020 Absperrungen des Einlauf- und Auslaufbereiches zur Baugrube mit Sandsackbarrieren, herstellen, einbauen, ggf. mehrfach umsetzen und nach Bauende beseitigen.	1,000 psch		
01.08.0110.	Hochwassermaßnahmeplan Hochwassermaßnahmeplan gem. Baubeschreibung erstellen	1,000 psch		
01.08.0120.	Überschwemmungsschutz Überschwemmungsschutz entsprechend hydraulischen, bautechnischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten. Ausführungsart nach Wahl und Belangen des AN. Einbauort '(>seitlich des Bachlaufes des Lachsbachs, gem. Zeichnung<)' . Komplette Konstruktion nach Beendigung der Bauarbeiten			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	rückbauen und von der Baustelle entfernen. Das Rückbaumaterial verbleibt im Eigentum des AN. Nach Beendigung der Bauarbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. max. Höhe: bis 1 m Abgerechnet wird die Sichtfläche.	50,000 m2		
Summe 01.08. Wasserhaltungsmaßnahmen				
01.10.	Durchlass			
01.10.0010.	Ortbeton Sauberkeitsschicht MLV-MBR_01120010 Sauberkeitsschicht aus Ortbeton, Untergrund horizontal, obere Betonfläche horizontal, als unbewehrter Beton, Normalbeton '(>C 8/12, X0, WF<)' , Dicke '(>0,10 m<)' , Oberfläche eben abziehen.	80,000 m2		
01.10.0020.	Montageschicht Montageschicht aus Ortbeton, Untergrund horizontal, obere Betonfläche horizontal, als unbewehrter Beton, Normalbeton '(>C 12/15, X0, WF<)' , Dicke '(>0,05 m<)' , Oberfläche eben abziehen.	80,000 m2		
01.10.0030.	Rahmenfertigteile aus Stahlbeton, Mittelsegmente Rahmenbauwerk aus Stahlbeton Fertigteilen herstellen, Ausführung gemäß freigegebenen Ausführungszeichnung des AN, Normalbeton '(>WU-Beton C30 / 37, XC4, XF3, XA1, WA , Beton mit erhöhtem Wassereindringwiderstand<)' , DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Ausführung gemäß Zeichnung als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse '(>SB 2<)' gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton". Bauteil: '(>neuer Rahmen-Durchlass, Mittelsegmente <)', entsprechend statischen,			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen, nach Zeichnung. '('einschließlich Schalung: '(>glatte Schalung nach Wahl des AN<)' . Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen ausrunden. Einbauverfahren nach Wahl und Belange des AN, inklusive Vershub und Verschubeinrichtung gemäß Erstellung der Ausführungsunterlagen des AN. Einschließlich herstellen von Aussparungen, Nischen, Konsolen, Rohrverbindungen etc. Die einzelnen Fertigteile sind nach dem Einbau monolithisch und kraftschlüssig miteinander zu verspannen. Verspannmaterialien, Kleineisen, Schubdollen etc. sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bewehrung und Klebefugen werden gesondert vergütet. Inkl. Anschluss an das Tosbecken gem. Ausführungsplanung des AN	50,000 m3		
01.10.0040.	Rahmenfertigteile aus Stahlbeton, Randsegmente Rahmenbauwerk aus Stahlbeton Fertigteilen herstellen, Ausführung gemäß freigegebenen Ausführungszeichnung des AN, Normalbeton '(>WU-Beton C30 / 37, XC4, XF3, XA1, WA , Beton mit erhöhtem Wassereindringwiderstand<)' . DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Ausführung gemäß Zeichnung als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse '(>SB 2<)' gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton". Bauteil: '(>Rahmen-Durchlass, Randelemente inkl. Flügel und Betonaufkantung<)' . entsprechend statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen, nach Zeichnung. '('einschließlich Schalung: '(>glatte Schalung nach Wahl des AN<)' . Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen ausrunden. Einbauverfahren nach Wahl und Belange des AN, inklusive Vershub und Verschubeinrichtung gemäß Erstellung der Ausführungsunterlagen des AN.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Einschließlich herstellen von Aussparungen, Nischen, Konsolen, Rohrverbindungen etc. Die einzelnen Fertigteile sind nach dem Einbau monolithisch und kraftschlüssig miteinander zu verspannen. Verspannmaterialien, Kleineisen, Schubdollen etc. sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Bewehrung und Klebefugen werden gesondert vergütet.	10,000 m3		
01.10.0050.	Betonstabstahl B500B alle Durchmesser MLV-MBR_01120070 Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488, alle Durchmesser, alle Längen. Bauteil(e): gesamte Rahmenkonstruktion	12,000 t		
01.10.0060.	Fuge zwischen den Rahmenfertigteilen Herstellung der Fuge zwischen den Fertigteilen. Fugen formschlüssig als Nut und Feder-System ausführen. Egalisierung mit Epoxidharzmörtel in Kontaktfuge, einschließlich Einbau Abstandsringe aus Stahl. Fugenfüllung nach Zeichnung herstellen, in Anlehnung an Ril 804.9040 A03 Bild 7. Fugenflanken reinigen und für Mörtelauftrag vorbereiten. Bauteil = Rahmenfertigteile aus Stahlbeton. Klebefugen als Zweikomponentiger, gefüllter Klebespachtel, Druckfestigkeit durchgehärtet nach 24h > = 45 N/mm², Haftzugfestigkeit mind. 2,5 N/mm², Fugendicke bis 10 mm. Fugenauftrag = vollflächig auf Kontaktflächen der Fertigteile. Sichtbaren Fugen sind zusätzlich mit einem Dichtstoff zu versehen. Vorbereitung der Fugenflanken und Einbau des Fugenmörtels gemäß Einbauanweisung des Herstellers.	34,000 m2		
01.10.0070.	Tosbecken, 3,6 m Tosbecken aus Stahlbeton herstellen. Sohl- und Wandstärke nach statischen und konstruktiven Erfordernissen gemäß Zeichnung und nach Ausführungszeichnung des AN, nach DIN EN 1917, rechteckig '(>außerhalb des inneren Druckbereichs<') Einschl. der erforderlichen Dichtungen, lichte Schachttiefe bis ca. 3,6 m			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Herstellart: Ortbetonbauwerk, Fertigteilbauwerk oder Teilfertigteillösungen mit Ortbetonergänzungen nach Wahl und Belangen des AN. Beton: Stahlbeton mit hohem Wassereindringwiderstand Druckfestigkeitsklasse: C 25/30, Expositionsklasse: XC4, XA1, XF3, WA. Gerinne '>nach Wahl des AN<') Der Ausstieg ist mit einer herausziehbaren Ausstiegshilfe zu versehen. Eine Ausstiegshilfe für Krichtiere (Betonrampe) ist vorzusehen. Eine klappbare und verschließbare Abdeckung in Form eines Stahlgitterrostes, feuerverzinkt, Maschenweite 10cm, ist zu liefern und einzubauen. Tosbecken herstellen und Durchlass anschließen, einschl. Dichtung. Einschließlich aller notwendiger Schalungen, sowie herstellen von Aussparungen, Nischen, Konsolen, Rohrverbindungen etc. Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen ausrunden. Bei Fertigteil- bzw. Teilfertigteillösungen einschließlich aller notwendigen Einbauteile, insbesondere zum Transport und zur Verankerung bzw. Verbindungen und Fugen. Bewehrung wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird die planmäßige Kubatur des Bauwerkes gemäß freigegebenen Ausführungszeichnung des AN.	6,000 m3		
01.10.0080.	Tosbecken, 2,5 m Tosbecken aus Stahlbeton herstellen. Sohl- und Wandstärke nach statischen und konstruktiven Erfordernissen gemäß Zeichnung und nach Ausführungszeichnung des AN, nach DIN EN 1917, rechteckig '(>außerhalb des inneren Druckbereichs<') Einschl. der erforderlichen Dichtungen, lichte Schachttiefe bis ca. 2,51 m Herstellart: Ortbetonbauwerk, Fertigteilbauwerk oder Teilfertigteillösungen mit Ortbetonergänzungen nach Wahl und Belangen des AN. Beton: Stahlbeton mit hohem Wassereindringwiderstand Druckfestigkeitsklasse: C 25/30, Expositionsklasse: XC4, XA1, XF3, WA. Gerinne '>nach Wahl des AN<') Der Ausstieg ist mit einer herausziehbaren Ausstiegshilfe zu versehen. Eine Ausstiegshilfe für Krichtiere (Betonrampe) ist vorzusehen. Eine klappbare und verschließbare Abdeckung in Form eines Stahlgitterrostes, feuerverzinkt, Maschenweite 10cm, ist zu liefern und einzubauen.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Tosbecken herstellen und Durchlass anschließen, einschl.
 Dichtung.
 Einschließlich aller notwendiger Schalungen, sowie herstellen
 von Aussparungen, Nischen, Konsolen, Rohrverbindungen etc.
 Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen
 ausrunden.
 Bei Fertigteil- bzw. Teilfertigteilösungen einschließlich aller
 notwendigen Einbauteile, insbesondere zum Transport und zur
 Verankerung bzw. Verbindungen und Fugen. Bewehrung wird
 gesondert vergütet.

Abgerechnet wird die planmäßige Kubatur des Bauwerkes
 gemäß freigegebenen Ausführungszeichnung des AN.

5,000 m3

**01.10.0090. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser MLV-
ERD_01200330**

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488, alle
 Durchmesser, alle Längen.
 Ausführung gemäß Zeichnung.
 Bauteil(e):
 '>Tosbecken <)'

2,200 t

01.10.0100. Steigbügel MLV-ERD_01200540

Steighilfe nach DIN 19555 und EN 13101 für einläufige
 Steigeisengänge (Steigbügel) herstellen, Ausführung B, mit
 einer Auftrittsbreite von min. 300 mm und seitlicher Aufkantung.
 Material: Stahl - PP-ummantelt, Farbe: schwarz.
 Steigmaß von max. 280 mm.
 Bauteil(e):
 '>Tosbecken<)'

24,000 St

Summe 01.10. Durchlass

01.11. Stützwand

Hinweise für die Herstellung:
 Bei der Einbringung der Verbauträger sind die
 Angaben aus dem Geotechnischen Bericht zu
 beachten und einzukalkulieren.
 Bodenverhältnisse sind in den
 beigefügten Baugrundunterlagen angegeben.

Bohrgut ist auf Zwischenlagern des AN zu transportieren.
 Beim Bohren darf das bodenmechanische Verhalten
 der umgebenden Böden nicht verschlechtert werden
 (Aufweichung etc).
 Einsatz eines elektronischen Schreibgerätes zur Messung
 und Aufzeichnung der Leistungsdaten

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

einschl. der Einfahrtiefe.

Gegebenenfalls sind Leerbohrungen auszuführen.
Diese werden nicht gesondert vergütet.

Ausfachung: Mindestdicke = 15,5 cm, einschl. ggf. Anpassung
im Einspannbereich an das Profilmaß der Träger.
Ausführung und Breite der Ausfachung sind an die örtlichen
Gegebenheiten anzupassen.
Die Einzelelemente können gestapelt werden.

Fuge zwischen den Ausfachungselementen ggf. mit
Fugenband verschließen.
Montage- /Transportanker nach Erfordernis aus nicht
rostendem Stahl nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen sind einzukalkulieren.

Inkl. ggf. erforderliche Bauteile für den Distanzausgleich
zwischen Ausfachung und Stahlprofil nach örtlichen
Gegebenheiten, insbes. im Anschluss an das
Bestandsbauwerk.
Alle zum Ausgleich notwendigen Lieferungen und
Leistungen sind einzurechnen.

Alle Aufwendungen durch die beengten Verhältnissen,
sind ebenfalls einzukalkulieren.

**01.11.0010. Geräteeinsatz für Trägerbohlwand Stützwand Arb.pl
herst/bes.**

Geräte für Trägerbohlwand einsetzen.
Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = Stützwand.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

1,000 St

01.11.0020. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ERD_01210040

Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen für
alle Verbau-, Verankerungs- und Aussteifungsarbeiten.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inklusive Lieferung / Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen. Die Rampen müssen
den Ansprüchen der einzusetzenden Bohr- und Rammgeräte
entsprechen. Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Maßnahmen nach Wahl des AN sicherzustellen (mind. jedoch
ein Trennvlies GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige
Schichtabgrenzung zum verbleibenden Untergrund zu
realisieren. Inklusive Rückbau, Übernahme von anfallendem
Material in Eigentum des AN und Entfernung von der Baustelle
sowie Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands.

1,000 psch

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.11.0030.	Trägerbohlwand herstellen Wahl des AN vorbohren Länge ü. 3-6 m Stb.fertigteil Verank. herst. Tr. verbleiben Ausf. verbleibt Trägerbohlwand entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung und nach Ausführungsplanung des AN herstellen. Abrechnung nach Länge in der Wandachse, horizontal, multipliziert mit der Höhe ab Baugrubensohle. Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Homogenbereiche gem. beiliegendem Baugrundgutachten. Träger einbringen nach Wahl des AN. Einbringhilfe = vorbohren. Trägerlänge über 3,00 bis 6,00 m. Ausfachung mit Stahlbetonfertigteilen. Trägerbohlwand verankert. Gurtung und Verankerung herstellen. Träger verbleiben im Untergrund. Ausfachung verbleibt im Untergrund.	13,000 m2		
01.11.0040.	Zulage f. das Durchbohren v Blöcken, Steinen, künstlichen Hindernissen Zulage zu vorgenannten Position für das Durchfahren von Blöcken, Steinen und/oder künstlichen Hindernissen. Inkl. der hierbei entstehenden Stillstandszeiten der eingesetzten Bohrkolonne sowie ggf. mehrfachem Gerätewechsel. Vergütet wird der Mehraufwand für das Durchfahren eines Hindernisses gegenüber dem Herstellen in Lockergestein. Abgerechnet wird die durchbohrte Länge der Hindernisse.	10,000 m		
01.11.0050.	Zulage, Anschluss an Bauwerk Zulage für den Mehraufwand für den Anschluss der Ausfachung seitlich an den DL. Anbringung von Bauteilen am Bauwerk zur Befestigung der Betonausfachung, entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen und nach Ausführungsplanung des AN, angepasst an die örtlichen Verhältnisse. Geschweißtes Stahlprofil einschließlich Auflagerungsblech (Betonausfachung) und Unterkonstruktion als Tragplatte zur seitlichen Befestigung der Verbundanker herstellen, inkl. ggf. erforderliche Fugeneinlage und Fugenanschlussband zwischen Stahlprofil und Bestandsbauwerk. Anbauteil als Profilstahl S235 J2, Stahlprofil: mind. U 200, Befestigung mittels Verbundankern mit Zulassung für			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	dynamische Belastungen Anschlusslänge: ca. 1,3 m. Inkl. Herstellung Korrosionsschutz. Elastische Fugeneinlage und Fugenanschlussbänder, sind einzukalkulieren. Einbau ist an die örtlichen Verhältnisse anzupassen.	1,000 psch		
01.11.0060.	Stahlbauteil vorbereiten Erstbeschichtung Sweepstrahlen im Werk Stahlbauteil nach Ausführungsplanung des AN für Korrosionsschutz vorbereiten. Bauteil 'Verbauträger HEB 200, Inkl. Bleche für Betonausfachung.' Vorbereitung für Erstbeschichtung. Verfahren = Sweepstrahlen. Vorbereitungsarbeiten im Werk durchführen. Abgerechnet 'wird nach vorzubereitender Trägerlänge.'	22,000 m		
01.11.0070.	Stahlbauteil mit Korr.schutz vers. Korr.belast. im Werk*Zwischenreinigung Stahlbauteil nach Ausführungsplanung des AN mit Korrosionsschutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberflächenvorbereitung wird gesondert vergütet. Zu beschichtendes Bauteil 'Verbauträger HEB 200, Inkl. Bleche für Betonausfachung.' Bauteil Nr. '2.2.1.' Zugrunde gelegte Korrosionsbelastung = b). Korrosionsschutzsystem Nr. 2. Beschichtungen im Werk aufbringen. Erforderliche Zwischenreinigungen ausführen. Abgerechnet 'wird nach zu beschichtender Trägerlänge'	16,000 m		
01.11.0080.	Stahlbauteil mit Korr.schutz vers. Korr.belast. im Werk*Zwischenreinigung Stahlbauteil nach Ausführungsplanung des AN mit Korrosionsschutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberflächenvorbereitung wird gesondert vergütet. Zu beschichtendes Bauteil 'Verbauträger HEB 200, Inkl. Bleche für Betonausfachung.' Bauteil Nr. '2.2.3.'			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zugrunde gelegte Korrosionsbelastung = b). Korrosionsschutzsystem Nr. 2. Beschichtungen im Werk aufbringen. Erforderliche Zwischenreinigungen ausführen. Abgerechnet 'wird nach zu beschichtender Trägerlänge'	6,000 m		
01.11.0090.	Stahloberfläche vorbereiten Erstbeschichtung Baustelle Stahloberfläche nach Ausführungsunterlagen des AN für Korrosionsschutz vorbereiten. Bauteil 'Baustellenstöße zwischen Träger HEB 200 und Kopfausbildung.' Vorbereitung für Erstbeschichtung. Verfahren 'nach Wahl des AN.' Oberflächenvorbereitungsgrad PSa 2 1/2. Vorbereitungsarbeiten auf der Baustelle durchführen. Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlfläche.	1,000 m2		
01.11.0100.	Stahlfl. mit Korr.schutz versehen *Korr.system Nr.2 auf Baustelle*Zwischenreinigung Stahlfläche nach Ausführungsunterlagen des AN mit Korrosionsschutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberflächenvorbereitung wird gesondert vergütet. Zu beschichtendes Bauteil 'Baustellenstöße zwischen Träger HEB 200 und Kopfausbildung, (Bauteil Nr. 5.2.2)' Korrosionsschutzsystem Nr. 2. Beschichtungen auf der Baustelle aufbringen. Erforderliche Zwischenreinigungen ausführen.	1,000 m2		
01.11.0110.	Randweg hinter vorh. RWV auffüllen, planieren, verdichten Randweg hinter vorhandenen Randwegverbauten mit geeignetem Material (KG 2, Kiessand) auffüllen, bis zu 1,50 m, Material liefern, einbauen, planieren und trittfest nachverdichten. Mittlere Wegbreite 1,50 m	13,000 m		
Summe 01.11. Stützwand				
01.13.	Einbauteile und Ausstattung			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

ABDICHTUNGSARBEITEN

01.13.0010. Horizontale Abdichtung der Überbauten
MLV-MBR_01130070

Abdichtung nach Ril 804.6101, Abs. 4 herstellen:
 Flächen horizontal bis schwach geneigt.
 Untergrund: Beton
 Einschließlich Vorbereitung des Untergrundes und Herstellen
 der Voranstriche.
 Schutzbeton wird gesondert vergütet.

Bauteil:

'(>Rahmendecke<)'

Das Anschließen an Konstruktionen sowie an
 Durchdringungskörper (Entwässerungseinrichtungen, Anker
 und dgl.) ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

63,000 m2

01.13.0020. Schutzbeton
MLV-MBR_01130090

Beton C 25/30 für Schutzschichten nach Ril 804.6101
 einschließlich erforderlicher Schalung und Bewehrung
 einbauen.

Einbauort: '(>Rahmendecke<)'

Dicke '(>0,05 m<)'

Bewehrung mind. aus Betonstahlmatte N141.
 Fugen im Übergangsbereich
 '(>Aufkantung Gesims<)'
 herstellen.

63,000 m2

AUSSTATTUNGS-BAUTEILE

01.13.0030. Messbolzen
MLV-MBR_01130130

Messbolzen in Bauwerk.

Einbauort:

'(>Aufkantung und Rahmenbauwerk,
 Anordnung von Messbolzen gem. RiZ-ING Mess 1
 / Mess 2<)'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Material: '(>Messing<)' . Schaftdurchmesser über 20 bis 30 mm, Schaftlänge über 80 bis 120 mm. Bolzen in Aussparung einbauen. Einschließlich Herstellen der Aussparung.	24,000 St		
01.13.0040.	Jahreszahl MLV-MBR_01130120 Jahreszahl gemäß RiZ des BMV Jahr 1 mit elastischer Matrizze aus Polyurethan herstellen. Schrift gemäß DIN 1451 - A 175.	1,000 St		
01.13.0050.	Erdung Bauwerk MLV-MBR_01130231 Bahnerdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile des Bauwerks gem. Ril 997.02 und Ril 804.9010 bzw. 804.9030 herstellen, Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bahnerdung versehen einschließlich aller Überbrückungseinrichtungen und Erdungsbuchsen. Erdungsbuchsen aus witterungsbeständigem Material und mit Abdeckkappen verschließen.	1,000 psch		
01.13.0060.	Kolkschutz herstellen MLV-ERD_01200520 Kolkschutz aus unbewehrtem Beton, einschließlich notwendiger Erdarbeiten, nach Ausführungszeichnung des AN herstellen. Bauwerksteil(e) '(>Kolkschutz im Ein- und Auslaufbereich<)' Höhe '(>ca. 0,6 m, gemäß Zeichnung<)' Expositionsklasse(n) '(>X0, WF<)' Druckfestigkeitsklasse '(>C 20/25<)'	3,000 m3		
01.13.0070.	Sohl- und Böschungsbefestigung Granit MLV-ERD_01200610 Sohl- und Böschungsbefestigung aus Großsteinpflaster aus			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	'(>Granit<)' herstellen. Maße Steine			
	'(>ca. 15/17 cm<)' auf Betonbett Stärke			
	'(>25 cm<)', Beton			
	'(>C 25 / 30<)', einschließlich notwendiger Erdarbeiten mit Verzahnung der Böschung zum Bestand, Fugenvermörtelung mit Trasszementmörtel (Mindestzementgehalt 600 kg/m3).			
	'(><)'			
	.			
		6,000 m2		
01.13.0080.	vorhandenen Bachlauf / Graben reprofilieren MLV-ERD_01200620 Bachlauf/Graben reprofilieren mit herstellen der Regelböschungsneigung, einschließlich sämtlicher erforderlicher Erdarbeiten. Anfallende Stoffe zur Bereitstellungsfläche transportieren und abladen. Die Entsorgung wird gesondert vergütet. Breite Graben '(>2 m<)' bis '(>4 m<)', Tiefe Graben '(>0,5 m<)' bis '(>1 m<)' , Arbeiten teilweise unter Wasser im Graben.			
		5,000 m		
01.13.0090.	Rinne mit Pflast. aus Nst. herst. Muldenrinne St. 100/100/100 Granit 3-zeilig Fundamentbet. XF2 Fuge Typ A Querschn. Rinne mit Pflastersteinen aus Naturstein herstellen. Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Muldenrinne nach Zeichnung und nach Ausführungsplanung des AN. Format für Rastermaß des Pflastersteins = 100/100/100 mm. Pflasterstein aus Granit. Breite 3-zeilig. Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa, Expositionsklasse XF 2. Rückenstütze nach Ausführungsplanung des AN. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. Rinnenquerschnitt nach Ausführungsplanung des AN.	4,000 m		
01.13.0100.	Steinsatz herstellen Kaskade mit Störsteinen Waba. mind.2,60 LMB 5/40 Steinsatz auf vorzubereitetem Planum herstellen, verzwicken und verkeilen. Ort: Kaskade in einer Neigung gem. Zeichnung. im trockenen Bereich. Wasserhaltung wird gesondert vergütet. Material = Wasserbaustein aus Sandstein, Rohdichte mindestens 2,60 Mg/m ³ leichte Gewichtsklasse LMB 5/40, Einbau auf Betonbett Stärke '(>25 cm<)', Beton '(>C 25 / 30<)', einschließlich notwendiger Erdarbeiten mit Verzahnung der Böschung zum Bestand, Fugenvermörtelung mit Trasszementmörtel (Mindestzementgehalt 600 kg/m ³)	16,000 m ²		
01.13.0110.	StL-Nr. 23.115/912.12.11.01.99 Fläche aus Rasensteinen herstellen R-Gittersteine*Gräben/Mulden Beton 10cm dick*Bett.0/4 30 v. H. Oberb. Saatgut*... Freitext ... Fläche aus Rasensteinen einschl. Verfüllung herstellen. Unterlage standfest verdichten. Erdarbeiten werden gesondert vergütet. Befestigung aus Rasengittersteinen. Ausführung in Gräben und Mulden. Rasenstein aus Beton, Dicke mindestens 10 cm. Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung unter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3. Sandigen Oberboden liefern und Rasensteine damit verfüllen. Einbau bis 2 cm unter OK-Rasenstein. Fläche mit 15 g/m ² Rasensaatgut einsäen. Einsaat 'Ansaat Ruderal-/Krautsäume Regiosaatgutmischung Grundmischung: UG 20 - 70% Gräser / 30% Kräuter & Leguminosen HK 20 / UG 20 - Sächsisches Löß- und Hügelland und angrenzend Saatstärke: 7 g/m ² , '			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

15,000 m2

GELÄNDER

01.13.0120. Füllstabgeländer auf Bauwerk
MLV-MBR_01130250

Geschweißtes Füllstabgeländer auf neu errichtetem Bauwerk
Höhe des Geländers: '(>1000 mm<)' .

Material:

Stahl '(>S235 JR<)'

Ausbildung mit Handlauf, Füllstäben, Holm,

'(>(Fußleiste (Höhe 100 mm)<))'
und Erdungsverbindung,
nach RZ A-GEL

'(>1 und 11<)'

Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern nach
RZ A-GEL 30 bzw. 31, inkl. Hutmuttern, Erdungsanschlüssen
und -verbindern, Unterfütterung mit schwindarmem Mörtel.
Dehnungsfugen nach A-GEL

'(>21 und 23<)'

Einschließlich aller erforderlichen Eckverbindungen.

'(>Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2

Bauteil 3.1c, Nr. 1

Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten 2002 Blätter 87/97

Oberflächenvorbereitung Be,

Metallisierung durch Feuerverzinken als Stückverzinkung

DIN EN ISO 1461,

Oberflächenbehandlung Sweep-Strahlen,

1 Zwischenbeschichtung EP, Sollsichtdicke 80 µm,

1 Deckbeschichtung PUR, Sollsichtdicke 80 µm

Spritzen im Werk.

Farbton der Deckbeschichtung grau, DB 702<)

,

.

Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.

2,000 m

01.13.0130. Stahlgeländer

Geschweißtes Stahlgeländer

auf Stützwand und auf dem unteren Durchlassbauwerk

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

herstellen.
 Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs
 zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
 Material: Stahl

Höhe des Geländers 1000 mm .
 Ausbildung als Rohrgeländer gem Zeichnung
 und nach RZ Gel 7,
 Dehnungsfugen nach Erfordernissen.
 Alle erforderlichen Eckverbindungen sind einzurechnen
 und werden nicht gesondert vergütet.
 Inkl. Anschluss an das Bestandsgeländer.

Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern nach
 RZ A-GEL 14, inkl. Hutmuttern, Erdungsanschlüssen und
 -verbindern,

Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
 Anhang A, Tabelle A 4.3.2
 Bauteil 3.1c, Nr. 1
 Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten 2002 Blätter 87/97
 Oberflächenvorbereitung Be,
 Metallisierung durch Feuerverzinken als Stückverzinkung
 DIN EN ISO 1461,
 Oberflächenbehandlung Sweep-Strahlen,
 1 Zwischenbeschichtung EP, Sollsichtdicke 80 µm,
 1 Deckbeschichtung PUR, Sollsichtdicke 80 µm
 Spritzen im Werk.
 Farbton der Deckbeschichtung grau, DB 702.

7,500 m

FUGEN UND ÜBERGANGSKONSTRUKTIONEN

01.13.0140. Fugeneinlage für Raumfugen MLV-MBR_01130260

Fugeneinlage für Raumfuge einbauen und befestigen.
 Abgerechnet wird die bedeckte Fläche.
 Aussparungen bis 0,10 m2 werden übermessen.
 Einlage aus Hartschaumplatten (25 kg/m3),
 '(>10<) 'mm dick.

Fuge: Raumfugen im

'(>zwischen Bestandsbauwerk und Verbau<)'

.

10,000 m2

01.13.0150. Erdseitige Abdichtung über Fugen

Erdseitige Dichtungsschicht im Fugenbereich,
 Dichtungsschicht aus Dichtungsbahnen herstellen.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Das Einbauen von Dichtungsstreifen und -manschetten wird nicht gesondert vergütet. Flächen senkrecht Dichtungsbahn: gem. Ril 804.6101 Abs.10 (3) in zwei Lagen aufbringen. 2 x Bitumenschweißbahn (überlappt) 1. Lage: Breite mindestens 0,25 m, 2. Lage Breite mind. 0,50 m. Fuge: Raumfugen im '(>Rahmenbauwerk)' .	34,000 m		
01.13.0160.	Abdichtungsabschluss Bauwerksende Abdichtungsabschluss gemäß Ril 804.6101, Abs. 8(1) Bild 16 und Ril 804.9030 aus T-Profil 120, Verankerungsteilen, Abschlussblech und Elastomer-Tropfbahn entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen und einbauen, einschl. aller Formstücke, Winkel, Halterungen, Füllungen, bituminöser Verguss. Winkel und T-Verbindungen werden aus werksgefertigten Formstücken hergestellt. Verbindungsmittel werden nicht gesondert vergütet. Einbauort: Abdichtungsabschluss an Bauwerksenden	22,000 m		
01.13.0170.	Abdichtungsabschluss mit Klemmung MLV- MBR 01130291 Abdichtungsabschluss gemäß Ril 804.9040A02, Bild 13 und 14 herstellen. Horizontale Abdichtung der Überbauten an Aufkantung bzw. Schotterbegrenzungsbalken mind. 150 mm hochführen und fachgerecht mechanisch mit Klemmschiene bzw. Anpressschiene aus feuerverzinktem Stahl, Blechstärke mind. 3,0 mm, fixieren. Einschließlich Anschlussversiegelung mittels Fugenverguss im oberen Bereich. Einschließlich Vorbereitung des Untergrundes und Herstellen der Voranstriche. Untergrund: Beton-Aufkantung Kehlleisten mit einem dreieckigen Querschnitt aus einem Kautschukbitumen-Keil, vollflächig in die Ecken aufkleben. Einbauort: Abdichtungsabschluss an Aufkantung bzw. Schotterbegrenzungsbalken	5,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.13.0180.	Fuge verfüllen Randkappe/Schutzbeton MLV-MBR_01130370 Fugen mit Fugenvergussmasse verfüllen. Wandungen mit geeignetem Voranstrich versehen Material: Elastomer-Bitumenvergussmasse, Art A, nach TLbit Fug 82. Fugenwandungen: Beton. Fugenbreite über 20 bis 40 mm. Fülltiefe: 50 mm. Fuge: zwischen Randkappen und Schutzbeton	5,000 m		
01.13.0190.	Arbeitsfugen abdichten Erdseitige Arbeitsfugen mind. 30 cm breit abdichten. Einbauort = erdseitige Arbeitsfugen, horizontal und vertikal, gesamtes Bauwerk. Ausführung mit Trofbahn (geriffeltes CR-Elastomer) einschl. Voranstrich und Vorbereitung der Flächen. Befestigung an Klemmleiste. Vorbereitungsverfahren nach Wahl des AN. Ausführung in Teillängen. Abgerechnet wird die abgedichtete Länge in der Achse der Arbeitsfuge.	24,000 m		
01.13.0200.	Fugenblech Stahlblech verz Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage vertikal, aus verzinktem Stahlblech, Maße in mm' Breite 30, Dicke: 2' Hersteller/Typ' nach Wahl des AN' .	26,000 m		
	freistehende Gabionenwände			
01.13.0210.	FSS Gabionen-Gründung liefern MLV-LSW 01040081 Frostschutz- und Tragschicht aus trag- und verdichtungsfähigem frostsicherem Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten. Stärke'(>0,20<)'m. Verdichtungsgrad'(>EV2 = 100 MN/m2<)' .	5,000 m3		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.13.0220. Montage-Ebene aus Beton für Gabionenwände

Beton als Montage-Ebene der Gabionenwand einschließlich ggf. erforderlicher Schalung auf frostsicherer Tragschicht herstellen.

Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.

Ausführung mit 10cm Überstand zur untersten

Steinkorb-Breite Festigkeitsklasse '(>C 25/30<)',

Expositionsklasse '(>XF1<)'. Stärke nach

statischen und konstruktiven Erfordernissen '(> 20 cm<)'

. Bei Ausführung als Fertigteil ist unterhalb ein Verlegeplanum aus Splitt-Sand-Gemisch vorzusehen und einzurechnen.

3,000 m3

01.13.0230. Gabionenwand herstellen Zugfest.

Gabionenwand aus Drahtgitterbehälter mit Füllung aus frostbeständigem Mineralstoff nach Ausführungsplanung des AN herstellen.

Behälter besteht aus elektrisch punktgeschweißten Drahtgittermatten. Systembedingte Verbindungselemente nach Herstellerangaben einbauen. Erdarbeiten, Fundament und Entwässerungseinrichtungen sowie das Erstellen von Standsicherheitsnachweisen und Ausführungszeichnungen werden gesondert vergütet.

Behälter = alle Teile spezialverzinkt mit mindestens 350 g/m² Zink/Aluminium Legierung, Zugfestigkeit der Drahtgitter und Verbindungsstellen mindestens 450 MPa.

Behälterlänge ca. 1 bis 2 m, Behältergröße ist so anzupassen, dass der Lückenschluss gewährleistet ist.

Behälterbreite 1,5 m

Behälterhöhe 1 m

Maschenweite 100 x 100 mm und luftseitige Seitenwände 100 x 50 mm, Stahldraht-DU mind. 4,5 mm.

Füllung gemäß Systemzulassung des Herstellers und gemäß Bestand, Schotter 60/90,

Kornzusammensetzung auf Maschenweite der Steinkörbe abgestimmt. Wandgestaltung einfarbig, gemäß Bestand.

Der beidseitige Anschluss an die bestehende Gabionenwand ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Geeignete ausgebaute Gabionenwandelemente können zum Wiedereinbau mit verwendet werden, nicht geeignete und nicht passende Elemente sind zu ersetzen.

Füllung Sichtfläche handgerichtet.

Gesamtwandhöhe über 1,50 bis 3,00 m.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		20,000 m3		
01.13.0240.	Herdschwelle zum Lachsbach verblenden mit Naturstein Herdschwelle zum Lachsbach verblenden Material Granitpflaster 14/14 in Betonbett C12/15, Material liefern und einbauen;	1,500 m2		
01.13.0250.	Schutzgitter liefern und herstellen Auslaufbauwerk Schutzgitter liefern und herstellen Auslaufbauwerk, Übergang zum Lachbach Material:Stahlgitterrost, feuerverzinkt, Maschenweite 12cm, Breite: 2m Höhe, 1,5m	1,000 St		
Summe 01.13. Einbauteile und Ausstattung				
01.16.	Oberbau			
	Rückbau vorhandener Oberbau			
01.16.0010.	Trennschnitte mechanisch MLV-MBR_01160020 Fahrschiene trennen, alle Formen, mechanisch. Abgerechnet wird die notwendige Anzahl der Trennschnitte am Beginn und Ende des Baubereichs.	4,000 St		
01.16.0020.	Gleis zurückbauen MLV-MBR_01160030 Vorhandenes Gleis aufnehmen, zum Lagerplatz des AN transportieren und '(>zerlegen und sortieren, Schienen und Schwellen zum Wiedereinbau zwischenlagern<') , Hebegerät und Transportmittel stellt der AN.	20,000 m		
01.16.0030.	Bettung aufnehmen MLV-MBR_01160040 Bettung auf dem Bahnkörper bei ausgebautem Gleis aufnehmen, verladen, mit Fahrzeugen des AN transportieren und zur Beprobung zwischenlagern, Bearbeitungsbreite '(>4,4 - 4,6<)'m , vorhandene Dicke 'über (>0,45 bis 0,65<)'m .			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: **G016140291** HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: **01** DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		20,000 m		
	Gleisvorbau			
01.16.0040.	Unterbau vorbereiten Unterbau für '(>Schottereinbau<)' vorbereiten, bei ausgebautem Gleis, , Breite '(>5,50 bis 6,00<)' m. Oberfläche des freigelegten Bahnkörpers ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 '(>20<)' N/mm2 .	20,000 m		
01.16.0050.	Grundsotter MLV-MBR_01160110 Bettung '(>liefen <)' , aus Fahrzeugen des AN entladen, als Verlegeplanum einbauen und verdichten. und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen. Einbaubreite 'über (>3,0 bis 4,0<)' m , Schichtdicke '(>über 0,20 bis 0,25<)' m , Toleranzbereich +/- 2,5 cm für die Längsneigung, +/- 2,0 cm für die Querneigung. Schotter muss Anforderungen der DBS 918 061 entsprechen. Abgerechnet wird nach Gleislänge.	20,000 m		
01.16.0060.	Schwellen MLV-MBR_01160120 Schwellen aus Beton, aufgeplattet inkl. Kleineisen '(>ab ZL laden und transportieren<)' , von Fahrzeugen des AN entladen, ablegen und ausrichten. Schwelle aus Beton, '(>B70 - W-54<)'	33,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.16.0070.	gelagerte Schienen einbauen MLV-MBR_01160130 Gelagerte Schienen auf Fahrzeuge des AN aufnehmen, zum Einbauort transportieren, verziehen, auf Betonschwellen aufsetzen, montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit vom AN zu liefernden Laschen verbinden und Stoßlücken herstellen. Schienenform '(>54E4 <), ' Schienenlänge 'bis (>20,00 m<)' , Hebezeug stellt der AN. (> Kleiseisenteile liefern und einbauen.<.)	40,000 m		
01.16.0080.	Schienen schweißen MLV-MBR_01160150 Aluminotherm-Verbindungsschweißung mit kurzer Vorwärmung (SkV) herstellen, Schweißzusatzstoffe liefern. Laschen ausbauen, Kleiseisen und Zwischenlagen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern. Schienenform '(>54E4 <), ' , alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten, Schweißaufsicht stellt der AN. Die Ultraschallprüfung der AT-Schweißungen erfolgt turnusgemäß durch die Schienenprüfzüge der DB Netz AG. Abgerechnet wird die notwendige Anzahl der Schweißungen am Beginn und Ende des Baubereichs.	4,000 St		
01.16.0090.	Spannungsausgleich MLV-MBR_01160160 Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme, Schienenbefestigung lösen, Schiene anheben, mit Kunststoffhammer anschlagen oder mit Schienenrüttler in Schwingung versetzen, Kleiseisen im Verspanntemperaturbereich verspannen und Lage der Zwischenlage berichtigen. Abgerechnet wird nach Schienenlänge. Fachaufsicht stellt der AN	280,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.16.0100.	Zulage Spannungsausgleich bis 5 K MLV-MBR_01160170 Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme für Spannungsausgleich bis 5 K unter Verspanntemperatur. Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN, sonst wie dort beschrieben.	280,000 m		
01.16.0110.	Zulage Spannungsausgleich bis 10 K MLV-MBR_01160180 Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme für Spannungsausgleich bis 10 K unter Verspanntemperatur. Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN, sonst wie dort beschrieben.	280,000 m		
01.16.0120.	Zulage Spannungsausgleich bis 15 K MLV-MBR_01160190 Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme für Spannungsausgleich bis 15 K unter Verspanntemperatur. Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN, sonst wie dort beschrieben.	280,000 m		
01.16.0130.	Zulage Spannungsausgleich bis 20 K MLV-MBR_01160200 Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme für Spannungsausgleich bis 20 K unter Verspanntemperatur. Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN, sonst wie dort beschrieben.	280,000 m		
01.16.0140.	Verfüllschotter MLV-MBR_01160230 Schotter '(>liefern <') und als Verfüllschotter in mehreren Arbeitsgängen aus Fahrzeugen des AN ins Gleis einbauen. Schotter muss Anforderungen der DBS 918 061 entsprechen.	40,000 t		
01.16.0150.	Stopf- und Richtarbeiten MLV-MBR_01160240 Neues Gleis inkl. Übergangsbereich in das Bestandsgleis stopfen, richten und verdichten mit kombinierter Stopf-Richtmaschine inkl. der hierfür notwendigen Vermessungsleistungen.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten. Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten, ggf. einschließlich Herstellung der Überhöhung. Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang einschließlich Vorkopfverdichtung. Zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 15 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt herstellen. Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.	1,000 psch		
01.16.0160.	Belastungsstopfgang MLV-MBR_01160250 Gleis stopfen, richten und verdichten nach Umbauende. Belastungsstopfgang mit kombinierter Stopf-Richtmaschine inkl. der hierfür erforderlichen Vermessungsleistungen und Schotterlieferungen. Stopfgang nach Umbauende inkl. der hierfür seperat erforderlichen Zu- und Abführung der Maschinen und des Personals, sonst wie unter Stopf- und Richtarbeiten beschrieben.	1,000 psch		
01.16.0170.	Randweg MLV-MBR_01160260 'Rand- u. Rettungsweg profilgemäß herstellen. Wegbreite 80 cm, Abdeckung mit Liefermaterial entsprechend Ril 836 Aufbaustärke '(>im Mittel 10 cm<) im verdichteten Zustand inkl. aller hierfür ggf. erforderlichen Erdarbeiten. Höhenversetze und Unebenheiten sind unzulässig. Ggf. erforderliche Anrampungen sind mit max. 6 % Längsgefälle auszuführen und am Bestand bzw. Bauwerk anzugleichen.	40,000 m		
Summe 01.16. Oberbau				
01.17.	Landschaftsbau			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.17.0010.	*** Leitbeschreibung Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und zwischenlagern MLV-ALI_01050005 Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden gesondert vergütet. Dicke des Abtrages: '(>über 0,20 bis 0,30 m<)' . Oberboden profilgerecht abtragen, laden, fördern und zwischenlagern. Unrat während der Arbeiten aussondern, aufnehmen, transportieren und zwischenlagern. Bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der Oberboden auf Flächen des AN zwischenzulagern. Oberbodenlager während der Lagerzeit, längstens bis zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	25,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweis Oberboden Boden mit Neophytenbesatz ist fachgerecht zu Entsorgen. entsorgung wird gesondert vergütet.			
01.17.0020.	Oberbodenlager ansäen Saatgut 25 g/m2 MLV-ALI_01050006 Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen. Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzureichend begrünter Flächen wiederholen. Ortsübliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25 g/m2. '(>50 v.H. einjährige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H. Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weißklee (Trifolium repens)<)' .	25,000 m2		
01.17.0030.	zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-ALI_01050010 Gelagerten Oberboden laden, fördern und profilgemäß andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor abgetragenen Flächen, '(>Böschungen und Grünflächen<)' . Dicke der Andeckung '(>20-30 cm, wie zuvor abgetragen<)' . Abgerechnet wird nach Auftragsfläche.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		100,000 m2		
01.17.0040.	Oberboden liefern und andecken MLV-ALI_01050020 Oberboden liefern und profilgemäß andecken. Andecken auf den zuvor abgetragenen Flächen, '>Böschungen und Grünflächen<' . Dicke der Andeckung '>20-25 cm<' . Abgerechnet wird nach Auftragsfläche.	50,000 m2		
01.17.0050.	Erosionsschutz mit Matten aus verrottbaren Naturprodukten für Böschungsflächen MLV-ALI_01050065 Erosionsschutz mit Matten aus verrottbaren Naturprodukten für Böschungsflächen bis zum Aufgehen einer schützenden Begrünung herstellen. Überlappung der Bahnen min. 20 cm, Befestigung mit 4 Erdnägeln/m², im Bereich der Überlappung mit min. 1 Erdnagel/m. Erdnägeln aus Holz. Verlegen in Falllinie der Böschung. Einbau auf Oberbodenauftrag, ohne Samen in der Begrünungsmatte, Samenmischung wird gesondert vergütet, Böschungsneigung nach Ausführungsunterlagen des AN.	150,000 m2		
01.17.0060.	StL-Nr. 21.107/104.40.01.20.01 Vegetationsfläche vorbereiten Grünland*grubbern*Tiefe 20 cm beseitigen Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4 vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bearbeiten. Fläche = Grünland. Boden grubbern. Lockerungstiefe ca. 20 cm. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	150,000 m2		
01.17.0070.	Rasenansaat MLV-ALI_01050030 Initialansaat auf hergestellten Flächen und Bahnböschungen mit standortgerechten und gebietsheimischen Arten derselben naturräumlichen Region ansäen. Ort: '>Grünflächen<' , Landschaftsrasen, '>Ansaat Ruderal-/Krautsäume Regiosaatgutmischung Grundmischung: UG 20 - 70% Gräser /			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	30% Kräuter & Leguminosen HK 20 / UG 20 - Sächsisches Löß- und Hügelland und angrenzend Saatstärke: 7 g/m ² , Rasen-ansaat herstellen nach DIN 18917. Bei zu starken Erosionsrisiken ist eine Nassansaat zu berücksichtigen. auf saarfertig vorzubereitendem Oberboden, gleichmäßig ausbringen und andrücken, Neigung der Flächen horizontal bis 1:1,5<) , .	150,000 m2		
01.17.0080.	Schutz f. Boden herst. Gesteinsk. 0/45 Schutz entfernen Schutz für Boden, zum Schutz vor Verdich- tung herstellen und während der Bauzeit unterhalten. Pflanzendecken, Laub und sonstige organische Stoffe von der Oberfläche vorher entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Schutzschicht aufbringen und mit Stahlplatten, Bagger- matratze oder dgl. Verrutsch sicher abdecken. Un- geschützten Bereich nicht befahren und belasten. Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten entfernen. O- berfläche von Hand lockern.	150,000 m2		
01.17.0090.	Geländeanpassung Durchlass MLV-ERD_01201080 Anpassung des neuen Durchlasses an vorhandene Gräben inklusive Böschungen nach Angabe des AG nachprofilieren. Boden nach Homogenbereich '(>A und B<)' gemäß geotechnischem Bericht.	100,000 m2		
Summe 01.17. Landschaftsbau				
01.20.	Vorbereitung der Entsorgung von Bauabfällen			
01.20.0010.	Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010 Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit folgenden Qualifikationen: - Abfallbeauftragter nach § 59 KrWG mit mind. 1 Jahr Praxiserfahrung - Sachkundenachweis für Probenahme fester Abfälle gemäß LAGA PN98 und folgenden Aufgaben: - Ansprechpartner für den AG zu allen Fragen des Abfallmanagement und der ErsatzbaustoffVO			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Steuerung des Abfallmanagements des AN auf der Baustelle (inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen, Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß Baubeschreibung - Koordinierung der Umsetzung des vom AG frei gegebenen Entsorgungskonzeptes des AN - Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung, Aufhaltung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfällen - Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfälle - Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau oder Fremdlieferung) nach BBodSchV und ErsatzbaustoffVO einschließlich Dokumentation - Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweisführung und Dokumentation vor Ort - eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL	1,000 psch		
01.20.0020.	Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010 Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß Vorbemerkungen und gemäß der Anlage 8 "Mustergliederung Entsorgungskonzept AN" zum DB InfraGO AG - Abfallprozess M.01.02.15.03 erarbeiten, regelmäßige Fortschreibung / Ergänzung gemäß Baufortschritt, inklusive der beauftragten Rückbau- und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung / Mitwirkung bei der Nachweisführung gemäß Vorbemerkungen. Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4 Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für den Beginn von Aushub- oder Rückbaumaßnahmen mit der Entstehung von Abfall. Die vom AG freigegebene Version ist digital vorzulegen.	1,000 psch		
01.20.0030.	Elektronische Nachweisführung, MLV-ENT_01030010 Die Nachweisführung über die Entsorgung aller gefährlichen und nicht gefährlichen Bauabfälle hat mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeförderer haben grundsätzlich aktiv bei der Vorbereitung und Erstellung der erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.	1,000 psch		
01.20.0040.	Zulage Erstellung elektronischer Entsorgungsnachweise, MLV-ENT_01030011 Zulage für das Erstellen der elektronischen Akten und der Entsorgungsnachweise (EN/VN) im eANV-System ZEDAL für			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	alle im Bauvorhaben anfallenden Bauabfälle durch den Auftragnehmer. Die Dokumente sind soweit wie möglich vorzufüllen und durch die Aktenfreigabe (inkl. Besitzübergang) dem AG in ZEDAL elektronisch vorzulegen.	1,000 psch		
01.20.0050.	Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-ENT_01030020 Für den Fall, dass die vom AN beauftragten Beförderer oder Entsorger nicht am eANV für nicht gefährliche Abfälle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise für Beförderer und Entsorger die elektronischen Registerbelege zu signieren. Der genaue Ablauf ist gemäß Leitfaden eANV ngA DB Netz / Anlage 12a zum Abfallprozess M.01.02.15.03 auszugestalten und mit dem Entsorgungskonzept des AN detailliert zu beschreiben und vom AG freizugeben.	1,000 psch		
01.20.0060.	Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030030 Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind folgende Zugänge und anwendungsbereite Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten / Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des AN zu dokumentieren: - Gebräuchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig - Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle der Länder (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der ZEDAL-Provider-Lösung, einschl. Signaturarbeitsplatz - optional: Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch Bauüberwachung und Beförderer.	1,000 psch		
	Bereitstellungsflächen			
01.20.0070.	Herstellung Bereitstellungsflächen, MLV-ENT_03010012 Beräumen der zukünftigen Bereitstellungsflächen von Bewuchs und auflagernden Abfällen inklusive Sammeln, Verladen und Abtransport zu einer zertifizierten Entsorgungsanlage, Nachweisführung gemäß vom AG bestätigten Entsorgungskonzept AN. Bei Nutzung nicht versiegelter Flächen: Abschieben des Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2m Höhe. Ansaat von Mischsaaten (ohne Lolium perenne) bei Liegedauer > 1 Monat.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Technischer Aufbau des Flächenuntergrundes und Haufwerkssicherung entsprechend den Anforderungen des allgemeinen Boden- und Gewässerschutzes gemäß Vorbemerkungen.

Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte, Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu halten.

Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgräben, Rückhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der AN Maßnahmen gegen Verunreinigung z.B. von Vorflutern und Straßengräben durch Sedimente zu treffen.

200,000 m2

01.20.0080. Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-ENT_03010021

Betreiben der Bereitstellungsflächen über die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalten

bis max. '(>500<)' m³
je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von Kontaminationen LAGA Z 1.2 / EBV X-1 oder höher sind gegen Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie vollständig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmäßige Nachweis einer Belastung kleiner LAGA Z 1.2 / EBV X-1 kann die Abdeckung entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der Büw) der Haufwerke und die Entsorgung unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rückhaltung / Reinigung von Abwässern sind während der Nutzungszeit der Bereitstellungsflächen instand zu halten und erforderlichenfalls zu reparieren.

Beräumung der Bereitstellungsflächen und Wiederherstellung des ursprünglichen Flächenzustandes inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

200,000 m2

Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind über Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA PN 98 sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen zu beproben und zu untersuchen. Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung nur durch ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Labor.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Die Probenahmen sind vom AN 5 Werktag vor Ausführung bei der abfalltechnischen Bauüberwachung anzumelden.

Für jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten zu erstellen:

- aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit Herkunftsangabe, Lageskizze und Fotodokumentation der Haufwerke sowie bei Bodenaushub Angabe der Bodenarten-Hauptgruppen
- Prüfbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der chemischen Analytik
- Bewertung der Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung jedes einzelnen Untersuchungswertes wie auch der Gesamtprobe zu einem Zuordnungswert nach EBV bzw. landesrechtlich vorgegebenen Grenzwert);
- abfallrechtlicher Einstufung gemäß AVV bzw. landesrechtlichen Vorgaben

Notwendige Anzahl an Probenahmen und Analysen zur Deklaration von

'(> 500<)'
m³ Aushubmaterial (2 Analysen je 500 m³) gemäß der am Anfallort geltenden behördlichen Vorgaben.

Überschlagsrechnung zur Ermittlung der Analysenanzahl:
Gesamtabfallmenge dividiert durch 500 m³; 1
Deklarationsanalytik (DA) je 500 m³ umfasst 9 Laborproben insgesamt, jede Laborproben besteht aus je 4 Einzelproben, d.h. es sind max. 36 Einzelproben je 500 m³ zu nehmen. Von den 9 Laborproben sind 2 Laborproben zu analysierende, die übrigen 7 Laborproben werden nicht analysiert und als Rückstellproben aufbewahrt.

Für Altschotter sind die Regelungen der Altschotter-Richtlinie (Ril. 880.4010) zu beachten. Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen sind mit dem AG abzustimmen.

01.20.0090. DA_Boden_EBV

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub über Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen (insgesamt max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7 LP sind Rückstellproben und werden i.d.R. nicht analysiert. Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98;

Analytikumfang gemäß Anlage 1 Tab. 3
Ersatzbaustoffverordnung (EBV).
Analytikumfang: Sonstige Materialwerte Anlage 1 Tab. 4 EBV, inkl. Herbizide und AMPA gemäß Anlage 1 Tab. 4 EBV.

Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei einem Wasser-Feststoffverhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		3,000 St		
01.20.0100.	StL-Nr. 24.802/170.10.00.00.00 Analyse Zusatzparameter durchf. Unters. Boden Ergänzende chemische Analyse von Proben für Deklarationsanalyse zur Bestimmung der Deponieklasse durchführen. Bestimmung von Zusatzparametern nach DepV Anhang 3, Tab. 2 Spalte 5, EBV Anlage 1 und länderspezifischen Parametern. Bestimmungsverfahren nach EBV Anlage 5, Untersuchungsverfahren nach BBodSchV Anlage 3 und Vorgaben zur Beprobung nach DepV Anhang 4 durch akkreditierte Untersuchungsstelle. Ergänzende Ergebnisse im Laborbericht für Deklarationsanalyse gesondert ausweisen. Deklarationsanalyse zur Bestimmung der Deponieklasse durchführen wird gesondert vergütet. Untersuchung von Materialproben Boden.	1,000 St		
01.20.0110.	DA_Altschotter_HW_MLV-ENT_02020021 Beprobung und Analytik zur Deklaration von Altschotter aus Haufwerken mit einer Kubatur von 500 m³ entsprechend der aktuellen Fassung der Altschotterrichtlinie Ril 880.4010. Altschotter aus Gleisbereichen und Weichenbereichen ist getrennt aufzuhalten, jedes HW ist separat zu beproben. Die Beprobung erfolgt in Anlehnung an DIN 19698-1 bzw. DIN 19698-2. Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei einem Wasser-Feststoff-Verhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln. Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen sind mit dem AG abzustimmen. Analyse und gutachterlicher Bericht / abfallrechtliche Einstufung sind in das Angebot einzurechnen.	1,000 St		
01.20.0120.	DA_Betonbruch_Bauschutt_EBV_MLV-ENT_02030012 Beprobung und Analytik zur Deklaration von Beton(-bruch), Bauschutt und sonstigem RC-Ausgangsmaterial über Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen (max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7 LP sind Rückstellproben. Analytikumfang gemäß Ersatzbaustoffverordnung - Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 EBV, Anlage 4 Tab. 2.2 EBV, zusätzlich folgende Eluatparameter der Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV: As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Phenole. Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei einem Wasser-Feststoffverhältnis 2:1 zu ermitteln.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		2,000 St		
01.20.0130.	StL-Nr. 24.802/170.20.00.00.00 Analyse Zusatzparameter durchf. Unters. Bauschutt Ergänzende chemische Analyse von Proben für Deklarationsanalyse zur Bestimmung der Deponieklasse durchführen. Bestimmung von Zusatzparametern nach DepV Anhang 3, Tab. 2 Spalte 5, EBV Anlage 1 und länderspezifischen Parametern. Bestimmungsverfahren nach EBV Anlage 5, Untersuchungsverfahren nach BBodSchV Anlage 3 und Vorgaben zur Beprobung nach DepV Anhang 4 durch akkreditierte Untersuchungsstelle. Ergänzende Ergebnisse im Laborbericht für Deklarationsanalyse gesondert ausweisen. Deklarationsanalyse zur Bestimmung der Deponieklasse durchführen wird gesondert vergütet. Untersuchung von Materialproben Bauschutt.	1,000 St		
Summe 01.20. Vorbereitung der Entsorgung...				
01.21.	Entsorgung und Transport Bauabfälle			
	Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemäßen Umgang und zur Entsorgung von Abfällen sind einzuhalten. Vom AN sind die jeweils gültigen behördlichen Genehmigungen und Zertifizierungen der Entsorgungsanlagen zusammen mit dem Entsorgungskonzept bzw. bei Beantragung von Entsorgungsnachweisen vorzulegen. Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den Bereitstellungsflächen zwischenzulagern. Quertransporte sowie alle für Laden und Transport erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und Transportleistungen sind die Originale der Lieferscheine/ Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder - nach Vereinbarung mit dem AG - die Aufmaße. Die Kosten für die Verwiegung auf geeichten Waagen und die Erstellung der o.g. Unterlagen sind in den Einheitspreis einzurechnen.			
01.21.0010.	Entsorgung_Boden_BM-0*, MLV-ENT_07010030 Entsorgung Bodenmaterial BM-0* Anlage 1 Tab 3 EBV inklusive Klammerwerte für TOC-Gehalt > 0,5%, AVV 17 05 04, mineral. Fremdbestandteile bis 10 Vol-%, inklusive Verwiegung.	10,000 t		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.21.0020.	Entsorgung_Boden_BM-F0*, MLV-ENT_07010040 Entsorgung Bodenmaterial BM-F0* Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV 170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive Verwiegung.	50,000 t		
01.21.0030.	Entsorgung_Boden_BM-F1, MLV-ENT_07010050 Entsorgung Bodenmaterial BM-F1 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV 170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive Verwiegung.	100,000 t		
01.21.0040.	Entsorgung_Boden_BM-F2, MLV-ENT_07010060 Entsorgung Bodenmaterial BM-F2 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV 170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive Verwiegung.	400,000 t		
01.21.0050.	Entsorgung_Boden_BM-F3, MLV-ENT_07010070 Entsorgung Bodenmaterial BM-F3 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV 170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive Verwiegung.	150,000 t		
01.21.0060.	Entsorgung Boden_>BM-F3, MLV-ENT_07010071 Entsorgung Boden größer BM-F3 nur aufgrund der Parameter TOC und/oder Sulfat, Chlorid, pH-Wert, Leitfähigkeit; alle übrigen Schadstoffparameter Tab. 3+4 EBV halten die Materialwerte BM-F3 ein, AVV 170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive Verwiegung.	50,000 t		
01.21.0070.	Entsorgung Boden_DK0, MLV-ENT_07010090 Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse 0 DepV, AVV 17 05 04, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen, inklusive Verwiegung.	30,000 t		
01.21.0080.	Entsorgung Boden_DKI, MLV-ENT_07010100 Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse I DepV, AVV 17 05 04, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen, inklusive Verwiegung.	20,000 t		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.21.0090.	Entsorgung Boden_DKII, MLV-ENT_07010110 Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse II DepV, AVV '(>17 05 04 nicht gefährlicher Boden<)' , mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen, inklusive Verwiegung.	10,000 t		
01.21.0100.	Entsorgung Boden_DKIII, MLV-ENT_07010120 Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse III DepV, AVV '(>17 05 03* gefährlicher Boden<)' , mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen, inklusive Verwiegung.	20,000 t		
01.21.0110.	Transport_nicht_gefährlicher Boden, MLV-ENT_07010130 Laden und Transport von nicht gefährlichem Bodenmaterial, AVV 17 05 04, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle.	820,000 t		
01.21.0120.	Transport_gefährlicher Boden, MLV-ENT_07010140 Laden und Transport von gefährlichem Bodenmaterial, AVV 17 05 03*, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle.	20,000 t		
	Die in den nachfolgend aufgeführten Pos. Bauschutt können neben den Materialwerten RC-x gem. Anlage 1 Tab. 1 EBV folgende weitere Belastungsparameter enthalten: · Die Feststoffwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn gemäß Anlage 1 Tab. 3 EBV und · Die Eluatwerte für As, Pb, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn und Phenole gemäß Anlage 1 Tab. 3 + 4 EBV Die o.g. zusätzlichen Belastungsparameter erreichen maximal die Höhe der korrespondierenden Materialwerte für Bodenmaterial, d.h. RC-1 enthält max. die Materialwerte BM-F1, RC-2 max. die Materialwerte BM-F2 usw. Dies ist bei der abfallrechtlichen und kaufmännischen Bewertung zu berücksichtigen.			
01.21.0130.	Entsorgung_Bauschutt_RC-2, MLV-ENT_07030020 Entsorgung Bauschutt RC-2 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		15,000 t		
01.21.0140.	Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030 Entsorgung Bauschutt RC-3 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.	10,000 t		
01.21.0150.	Entsorgung_Bauschutt_DK0, MLV-ENT_07030040 Entsorgung Bauschutt Deponieklasse 0 DepV, AVV 170101, inklusive Verwiegung.	5,000 t		
01.21.0160.	Entsorgung_Bauschutt_DKI, MLV-ENT_07030050 Entsorgung Bauschutt Deponieklasse I DepV, AVV 170101, inklusive Verwiegung.	5,000 t		
01.21.0170.	Entsorgung_Bauschutt_DKII, MLV-ENT_07030060 Entsorgung Bauschutt Deponieklasse II DepV, '(>170101 nicht gefährlicher Bauschutt <)' , inklusive Verwiegung.	5,000 t		
01.21.0180.	Transport_nicht gefährlicher Bauschutt, MLV-ENT_04030070 Laden und Transport von gemischtem Bauschutt, AVV 170107, von der Anfallstelle / Be-reitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage, einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle.	40,000 t		
	Die unter den nachfolgenden Pos.aufgeführten Mengen beziehen sich in Teilen oder in Gänze auf die Abfälle, die beim Abräumen des Baugeländes - wie in Pos. der entsprechenden LV-Pos. aufgeführt - anfallen können.			
01.21.0190.	Entsorgung_Wurzeln, MLV-ENT_06030010 Entsorgung von Wurzeln, Baumstümpfen und Astwerk, AVV 20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle, inklusive Verwiegung.	5,000 t		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.21.0200.	Transport_Wurzeln, MLV-ENT_06030020 Laden und Transport von Wurzeln, Baumstümpfen und Astwerk, AVV 20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der Abfälle.	5,000 t		
01.21.0210.	Entsorgung_Unrat, MLV-ENT_06030030 Entsorgung von Unrat/ wildem Müll, AVV 20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle, inklusive Verwiegung.	1,000 t		
01.21.0220.	Transport_Unrat, MLV-ENT_06030040 Laden und Transport von Unrat/ wildem Müll, AVV 20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der Abfälle.	1,000 t		
	Entsorgung und Transport von Oberbaumaterialien			
01.21.0230.	Entsorgung_Gleisschotter_GS-1, MLV-ENT_04040002 Entsorgung Gleisschotter GS-1 gemäß Anlage 1 Tab 2 EBV, Feststoffwerte max. BM-F1 gemäß Anl. 1 Tab. 3 EBV), AVV 170508, inklusive Verwiegung.	10,000 t		
01.21.0240.	Entsorgung_Gleisschotter_GS-2, MLV-ENT_04040003 Entsorgung Gleisschotter GS-2 gemäß Anlage 1 Tab 2 EBV, Feststoffwerte max. BM-F2 gemäß Anl. 1 Tab. 3 EBV), AVV 170508, inklusive Verwiegung.	70,000 t		
01.21.0250.	Transport nicht gefährlicher Gleisschotter, MLV-ENT_04040080 Laden und Transport von Gleisschotter, AVV 170508, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle.	80,000 t		
Summe 01.21. Entsorgung und Transport B...				
01.22.	Telekommunikationsanlagen			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Die nachstehenden Ausführungsbeschreibungen bzw. Positionen verstehen sich als Komplettleistungen einschl. aller Nebenleistungen.
 Alle für die Erfüllung der LV-Positionen erforderlichen Begleitarbeiten und Kleinteile sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.
 Sofern nicht gesondert ausgewiesen, beinhaltet die Position "verlegen/ einziehen" bzw. "montieren" alle mit dem Einbau der Kabel und der technischen Einrichtungen zusammenhängenden Leistungen am Einsatzort.
 Es sind ausschließlich bahnzugelassene Komponenten anzubieten.

Die Positionen dieses Gewerks verstehen sich, wenn nicht anderweitig beschrieben, als Einbaupositionen einschließlich Lieferung der angegebenen Baustoffe bzw. Schüttgüter. Die eingesetzten Geräte und Maschinen sind durch den AN zu stellen und vorzuhalten.

Rückbau von Anlagenteilen
 Die Anlagenteile müssen auf Wiederverwendbarkeit geprüft werden und dem Eigentümer zur Ersatzteilerhaltung übergeben werden. Nicht wiederverwendbare Teile sind fachgerecht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nachweislich zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Für die Durchführung der erforderlichen Messarbeiten ist die Bereitstellung von Messingenieuren mit ausreichender Messerfahrung zu gewährleisten sowie die Bereitstellung der erforderlichen Messgeräte. Auf Verlangen des Auftraggebers ist über die zum Einsatz gelangenden Mess- und Prüfgeräte der Nachweis zu erbringen. Der Nachweis ist vor Ausführung dieser Arbeiten dem Auftraggeber zu erbringen. Zu den Abschlussmessungen ist der Auftraggeber grundsätzlich hinzuzuziehen. Er ist mindestens 5 Arbeitstage vor den Abschlussmessungen in Schriftform zu informieren.

Bei den Kabelverlegungsarbeiten wird in Ergänzung zu den ZTV (Anlage 2.3) bzw. §3.2.7 des Bauvertrages nochmals explizit auf die Regelungen der Ril 892.9122 bzw. 892.9222 hingewiesen. Die Kabelaufsicht ist in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

01.22.0010. Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080

Vorhandene Kabeltrassen entsprechend Bautechnologie des AN sichern. Lage:
 '(>im Baubereich<)'
 Sicherung
 nach Wahl des AN.

20,000 m

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.22.0020.	Bauzeitliche Medien-Hilfsbrücke MLV-MBR_01070220 Hilfsbrücke inkl. Gründung/Erdarbeiten nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN zur Aufnahme von '> 2 Kabeln <' über die Baugrube mit einer Länge von '(>20<) 'm '(>nicht begehbar<) ' während der Bauzeit aufbauen, vorhalten, abbauen und von der Baustelle entfernen. Inkl. Erdung '(>Medien aufnehmen, in Medien-Hilfsbrücke umlegen und nach Beendigung der Arbeiten wieder aus Medien-Hilfsbrücke rückverlegen.<) '	1,000 St		
01.22.0030.	Provisorischer Kabelkanal entsprechend Kanalgröße II MLV-KTB_01201380 '> Holzbohlenkanal / Kunststoffkabelkanal <' als Kabelsicherung liefern und einbauen. Größe entsprechend Kabeltrog Gr. II Kabelverlegearbeiten siehe gesonderte Position. Nach Beendigung der Baumaßnahme Material ausbauen und fachgerecht entsorgen. "	30,000 m		
01.22.0040.	Stuttgarter Mehrlängenbausatz Bausatzlänge 3000 mm MLV- KTB 01204130 Stuttgarter Mehrlängenbausatz aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, liefern und einbauen Bausatzlänge 3000 mm lichte Breite 800 mm lichte Höhe 160 mm Stuttgarter Mehrlängenbausatz bestehend aus: - 1 Stück Endtrog mit Mittelsteg, zwei seitliche Aussparungen 40 x 16 cm , eine Aussparung 25 x 16 cm im Mittelsteg - 1 Stück Mitteltrog mit Mittelsteg , mit Aussparung 25 x 16 cm, im Mittelsteg - 1 Stück Endtrog mit Mittelsteg, zwei stirnseitige Aussparungen 40 x 16 cm, eine Aussparung 25 x 16 cm im Mittelsteg - 6 Stück Deckel für Stuttgarter Muffen- / Mehrlängenbausatz - 3 Stück Verschlussplatte für Stuttgarter Muffen- / Mehrlängenbausatz einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten. Der Stuttgarter Mehrlängenbausatz dient zur Unterbringung von Mehrlängen. Durch die Aussparungen im Mittelsteg können die Mehrlängen als Schleife verlegt werden. Der Stuttgarter Mehrlängenbausatz ist zum Einbau in vorhandene Kabelkanaltrassen vorgesehen. Dazu ist in			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	der Kabelkanaltrasse an einer Stelle eine Wandaussparung von 400 mm Länge herzustellen.	2,000 Stk		
01.22.0050.	Abnahme Teilnahme an Abnahmen nach VV BAU bzw. VV BAU-STE für die gesamte Anlage, in Teilabschnitten bzw. -bereichen einschließlich Vorlage aller zur Abnahme erforderlichen Unterlagen sowie Erstellung benötigter Anträge und sonstiger Formalitäten / Nebenarbeiten. Beistellung von Werkzeug und Meßgeräten.	1,000 psch		
01.22.0060.	Erstellung von Braunstrichunterlagen Erstellung der Revisionsunterlagen für sämtliche in diesem LV - Abschnitt aufgeführten Leistungen als Ergänzung im bauaufsichtlich freigegebenen Planwerk als handrevidierte, zweifelsfreie Braunstrich- Unterlage incl. Einmessen, Einbessern, Ergänzen, Erstellen. Lieferung erfolgt in 2-facher Ausfertigung in Papier. Die Übereinstimmung mit der Ausführung hat der AN auf den Planunterlagen zu bescheinigen. Die Übergabe erfolgt spätestens zur Abnahme.	1,000 psch		
01.22.0070.	Vorhandenes Duo-Track-Kabel abklammern Vorhandenes Duo-Track-Kabel abklammern, von der Schiene trennen und bereitstellen. Inkl. aufnehmen der Klammern und bereitstellen.	1.500,000 m		
01.22.0080.	Kabelkanal Gr. II i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101, Bild 2 MLV-KTB_01200230 Kabelkanal Gr. II i. F. mit innenliegenden Deckeln aus Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm lichte Breite 240 mm lichte Höhe 155 mm Kabelkanal Gr. II i. F. bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm - 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN Belastung Baulänge 500 mm Einbau in Rand-, Zwischen- und Rangierwegen mit Schutzschicht und einer speziellen Dränage nach Ril 836.4101, Bild 2 Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten. Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern. "	881,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.22.0090.	Gleisdurchbruch herstellen Gleisdurchbruch unter Gleisen und Schwellen in Sperrpausen gemäß Angabe des AG herstellen, Tiefe bis 2,00 m unter SOK, einschließlich Verbau nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN. Der Schotter und übrigen Bodenmassen sind getrennt auszuheben und auf AN- seitig gestellten Bettungstüchern seitlich zu lagern. Das ausgebaute Material darf im Gleis nur bis auf Schienenoberkante aufgeschichtet werden. Nach Herstellung der Gleisquerung (siehe gesonderte Position) fachgerechte Verfüllung des Grabens. Die Schotterbettung ist unverschmutzt auf den verdichteten Graben aufzubringen. Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur Beprobung und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern. Die Gleislage ist vor, während und nach der Arbeiten durch Messungen zu dokumentieren. Die Herstellung der Sollage des Gleises durch Stopfen wird gesondert vergütet.	2,000 Stk		
01.22.0100.	Gleisquerung herstellen Gleisquerung mit Rohr und Schachtsystem gem. Ausführungsplanung TK liefern und einbauen. Für alle Kabelschutzrohre sind Ziehdrähte und bauzeitliche Verschlusskappen vorzusehen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.	2,000 Stk		
	Cu-Kabel			
01.22.0110.	Vormessung Cu-Kabel Vormessung des im Baubereich umzuverlegenden Cu-Kabels einschließlich Anfertigen der Messprotokolle. - F 8300 24" Leistung komplett , einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen	1,000 psch		
01.22.0120.	Cu-Kabel liefern Cu-Kabel AJ-02YSTF(L)2YDB2Y 24" (16/8) liefern und bereitstellen.	1.500,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.22.0130.	Cu-Kabel verlegen Cu-Kabel AJ-02YSTF(L)2YDB2Y 24" (16/8) gem. Tk- Planung in Betontrog bzw. provisorischen Kabeltrasse legen und in Kabelschächte und Rohre einziehen . -einschl. auf- und zudeckeln d. Kabeltröge -einschl. Wasser- u. luftdichtes Verschließen der Kabelenden. -Bei der Verlegung ist nach den Datenblättern des Herstellers und den Richtlinien der DB InfraGO AG vorzugehen.	1.500,000 m		
01.22.0140.	Verbindungsmuffe Verbindungsmuffe als Schrumpfmuffe mit Schutzmuffe für F-Kabel Kabel kommend: 24" K abel gehend : 24" liefern, verlegen und betriebsfertig montieren, einschl. Montagematerial	2,000 Stk		
01.22.0150.	Kabelverzweigerschrank (KVZ) Kabelverzweigerschrank - glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, - Montageplatte - einschl. Montagematerial liefern und betriebsfertig montieren Einbauort: jeweils vor und hinter dem Baufeld für die Muffen	2,000 Stk		
01.22.0160.	Messung Cu-Kabel Bauzustand Abschlussmessung des im Baubereich umzuverlegenden Cu - Kabels einschließlich Anfertigen der Messprotokolle : - F 8300 24" Bauzustand Leistung komplett , einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen	1,000 psch		
01.22.0170.	Mehrlänge schwenken und in Mehrlängenbausatz ablegen Cu-Kabel in Endzustand schwenken in neuen Kabeltrog und dabei entstandene Mehrlänge in neuerrichtenden Mehrlängenbausatz ablegen.	30,000 m		
01.22.0180.	Messung Cu-Kabel Endzustand Abschlussmessung des im Baubereich umzuverlegenden Cu - Kabels einschließlich Anfertigen der Messprotokolle : - F 8300 24" Endzustand Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Nebenleistungen			
		1,000 psch		
	LWL-Kabel			
01.22.0190.	Vormessung LWL-Kabel Vormessung des im Baubereich umzuverlegenden LWL-Kabels einschließlich Anfertigen der Messprotokolle. - F 8300 24" Leistung komplett , einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen	1,000 psch		
01.22.0200.	LWL-Kabel 24 Fasern liefern LWL-Kabel A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 24' (2x12) liefern und bereitstellen.	1.500,000 m		
01.22.0210.	LWL-Kabel 24 Fasern verlegen LWL-Kabel A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 24' (2x12) gem. Tk-Planung in Betonkabeltrog bzw. provisorische Kabeltrasse legen und in Kabelschächte und Rohre einziehen. -einschl. auf- und zudeckeln d. Kabeltröge -einschl. Wasser- u. luftdichtes Verschließen der Kabelenden. -Bei der Verlegung ist nach den Datenblättern des Herstellers und den Richtlinien der DB InfraGO AG vorzugehen.	1.500,000 m		
01.22.0220.	Messung LWL-Kabel Bauzustand Abschlussmessung des im Baubereich umzuverlegenden LWL-Kabels einschließlich Anfertigen der Messprotokolle. - F 8300 24" Bauzustand Leistung komplett , einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen	1,000 psch		
01.22.0230.	Mehrlänge schwenken und in Mehrlängenbausatz ablegen LWL-Kabel in Endzustand schwenken in neuen Kabeltrog und dabei entstandene Mehrlänge in neuerrichtenden Mehrlängenbausatz ablegen.	30,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016140291 HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216
 LV: 01 DL km 61,53 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.22.0240.	Messung LWL-Kabel Endzustand Abschlussmessung des im Baubereich umzuverlegenden LWL-Kabels einschließlich Anfertigen der Messprotokolle. - F 8300 24" Endzustand Leistung komplett , einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen	1,000 psch		
Summe 01.22.	Telekommunikationsanlagen			
Summe 01.	Bauwerk km DL km 61,530			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: G016140291 **HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216**
LV: 01 **DL km 61,53** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	Bauwerk km DL km 61,530	
01.01.	Technische Bearbeitung	
01.02.	Baustelleneinrichtung	
01.03.	Freimachung Baubereich	
01.04.	Verkehrssicherung	
01.05.	Rückbau / Abbruch	
01.06.	Erdarbeiten und Hinterfüllungen	
01.07.	Verbauten und Behelfe	
01.08.	Wasserhaltungsmaßnahmen	
01.10.	Durchlass	
01.11.	Stützwand	
01.13.	Einbauteile und Ausstattung	
01.16.	Oberbau	
01.17.	Landschaftsbau	
01.20.	Vorbereitung der Entsorgung von Bauabfällen	
01.21.	Entsorgung und Transport Bauabfälle	
01.22.	Telekommunikationsanlagen	
Summe 01. Bauwerk km DL km 61,530		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	G016140291	HW 21 Erneuerung DL km 61,5_6216	
LV:	01	DL km 61,53	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	01	
01.	Bauwerk km DL km 61,530	
	Summe LV	
	01 DL km 61,53	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		
		=====