

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
Leistungsverzeichnis: 03_00_Leistungsv WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf.
erzeichnis

Auftraggeber: DB InfraGO AG
Regio Südost
StraÙe: Brandenburger StraÙe 1
PLZ/Ort: 04103 Leipzig

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf.
Status: Freigegeben

Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
00.	Allgemeines (W02W01, W02W02, W02W03)	3
00.01.	Interne Baustellenlogistik	3
00.02.	Baustelleneinrichtung	3
00.03.	Baustellenorganisation AG	5
00.04.	Technische Bearbeitung	6
00.05.	Sicherungs- und bauaffine	7
01.	T.016083401 - Weichenerneuerung 02W01	9
01.01.	Absteckung und Abnahmemessung	9
01.02.	Zusammenhangsarbeiten	9
01.03.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	11
01.04.	Stopf- und Richt-Arbeiten	13
01.05.	Schweißarbeiten	14
01.06.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	15
01.07.	Entsorgung	16
02.	T.016083402 - Weichenerneuerung 02W02	18
02.01.	Absteckung und Abnahmemessung	18
02.02.	Zusammenhangsarbeiten	18
02.03.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	20
02.04.	Stopf- und Richt-Arbeiten	22
02.05.	Schweißarbeiten	23
02.06.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	24
02.07.	Entsorgung	25
03.	T.016083403 - Weichenerneuerung 02W03	27
03.01.	Absteckung und Abnahmemessung	27
03.02.	Zusammenhangsarbeiten	27
03.03.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	29
03.04.	Stopf- und Richt-Arbeiten	31
03.05.	Schweißarbeiten	33
03.06.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	34
03.07.	Entsorgung	35
04.	T.016085801 - GE Dornburg - Jena Sbf. km	36
04.01.	Interne Baustellenlogistik	36
04.02.	Absteckung und Abnahmemessung	36
04.03.	Baustellenorganisation	37
04.04.	Zusammenhangsarbeiten	40
04.05.	Bahnübergangsarbeiten	44
04.06.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	55
04.07.	Stopf und Richtarbeiten	58
04.08.	Schweißarbeiten	59
04.09.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit	59
04.10.	Randwegkonstruktion	61
04.11.	Instandhaltungsarbeiten	61
04.12.	Entsorgung	62
04.13.	Kampfmittel	63
04.14.	Sicherungs- und bauaffine	63

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf.
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.	Allgemeines (W02W01, W02W02, W02W03)			
00.01.	Interne Baustellenlogistik			
00.01.0010.	Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal			
		1,000 psch		
00.01.0020.	*** Leitbeschreibung Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle			
		1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Die Position gilt die Entsorgung folgende Stoffe			
00.01.0030.	*** Leitbeschreibung Entsorgungskonzept AN Bau gem. Vorbemerkungen			
		1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Die Position gilt die Entsorgung folgende Stoffe			
Summe 00.01. Interne Baustellenlogistik				
00.02.	Baustelleneinrichtung			
00.02.0010.	*** Leitbeschreibung Baustelle einrichten			
		1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Flächenerschließung und Vorbereitung			
00.02.0020.	Baustelle räumen			
		1,000 psch		
00.02.0030.	Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen			
		1,000 psch		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.02.0040.	Anlagen sichern	1,000 psch		
00.02.0050.	STLB-Bau: 04/2022 097 Montage-/Demontageplatz einrichten räumen	1,000 St		
00.02.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Unterbeschreibung 02 Erreichbarkeit der Bereitstellungsfläche			
00.02.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Unterbeschreibung 02 Wichtung von Gesamtmenge 20%			
	*** Unterbeschreibung 03 GS0, GS1 / BM0, BM1			
	*** Unterbeschreibung 04 Haufwerke			
	*** Unterbeschreibung 05 Erreichbarkeit der Bereitstellungsfläche			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

00.02.0080. **Bereitstellungsplatz einrichten räumen**

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,

*** Unterbeschreibung 02

bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Unterbeschreibung 03

Wichtung von Gesamtmenge 80%

*** Unterbeschreibung 04

GS2, GS3 / RC2, RC3 / BM2, BM3

*** Unterbeschreibung 05

Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,

*** Unterbeschreibung 06

Haufwerke

*** Unterbeschreibung 07

Erreichbarkeit der Bereitstellungsfläche

Summe 00.02. Baustelleneinrichtung

00.03. Baustellenorganisation AG

00.03.0010. **Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig, isoliert 7,5-15m2**

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

einschließlich Energiekosten und

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette aufstellen räumen

*** Unterbeschreibung 03
Bürocontainer und mobile Toilette vorhalten

Summe 00.03. Baustellenorganisation AG

00.04. Technische Bearbeitung

*** Leitbeschreibung
 STLB-Bau: 04/2023 097
00.04.0010. Genehmigung Nacharbeiten

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich Verteilung von

STLB-Bau: 04/2023 097
00.04.0020. Genehmigung Sonn-/Feiertagsarbeiten

1,000 St

00.04.0030. Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten

1,000 psch

00.04.0040. Zuarbeit zu SiGe-Plan

1,000 psch

00.04.0050. Wagenkontrollbuch

1,000 psch

00.04.0060. Beweissicherungsmaterial erstellen

1,000 psch

00.04.0070. Abnahmedokumentation

1,000 psch

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
00.04.0080.	Fertigung der Bestandsunterlagen und Übergabe an den AG-Braunstrichunterlagen	1,000 psch		
00.04.0090.	Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen	1,000 psch		
	Summe 00.04. Technische Bearbeitung			
00.05.	Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen			
00.05.0010.	Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten	1,000 psch		
00.05.0020.	Sicherungsmaßnahmen Hauptarbeiten	1,000 psch		
00.05.0030.	Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten	1,000 psch		
00.05.0040.	Signalisierung: Sh2-Signale	1,000 psch		
00.05.0050.	Signalisierung: Lf-Signale	1,000 psch		
00.05.0060.	Signalisierung: Gleismagnet(e) des AN	1,000 psch		
00.05.0070.	Einsatz Bahnerdungsberechtigter	32,000 h		
00.05.0080.	Erdungsbesteck einschl Spannungsprüfer	1,000 psch		
00.05.0090.	Einsatz Schaltantragsteller	32,000 h		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 00.05.	Sicherungs- und bauaffine Di...			
Summe 00.	Allgemeines (W02W01, W02...			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf.
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.	T.016083401 - Weichenerneuerung 02W01			
01.01.	Absteckung und Abnahmemessung			
01.01.0010.	Absteckung durchführen, nach			
		200,000 m		
01.01.0020.	*** Leitbeschreibung Hauptpunkte kennzeichnen			
		5,000 Stk		
	*** Unterbeschreibung 01 Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage			
01.01.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Lichtraumengstelle aufmessen			
		2,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Lichtraumengstellenauswertung			
01.01.0040.	Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche			
		1,000 St		
	Summe 01.01. Absteckung und Abnahmememe...			
01.02.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			
01.02.0010.	STLB-Bau: 10/2020 002 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m			
		3,000 m3		
01.02.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Weiche Weichenendteil abladen			
		1,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 Beistellung Hebezeug durch AN			
01.02.0030.	Weiche auf Vollständigkeit überprüfen	1,000 psch		
01.02.0040.	STLB-Bau: 04/2023 097 Schiene abladen von Bahnwagen	170,000 m		
01.02.0050.	STLB-Bau: 04/2023 097 Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m	170,000 m		
01.02.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097 Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm	115,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Nur Neustoffe zulässig			
	*** Unterbeschreibung 02 Materialbeistellung durch AN			
	*** Unterbeschreibung 03 Entsorgung Abtragmaterial durch AN			
01.02.0070.	STLB-Bau: 10/2025 097 Schwelle abladen von Förderfahrzeug gleislos L 2,5-3m	93,000 St		
01.02.0080.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2022 002 Liefern Schotter	344,000 t		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01
Grund- und Verfüllschotter

Summe 01.02. Zusammenhangsarbeiten (He... ..

01.03. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

01.03.0010. STLB-Bau: 10/2020 097
Fahrschiene trennen mech.
 4,000 St

01.03.0020. *** Leitbeschreibung
 STLB-Bau: 10/2025 097
Weiche Weichenendteil ausbauen Fahrbahnteile lösen transp. Schwellen zum Lagerplatz transp.
 1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Weichengrenzzeichen.

*** Unterbeschreibung 02
Zwischenlagen sammeln

01.03.0030. STLB-Bau: 04/2023 097
Weichenkanal aufladen transp. abladen
 4,000 m

01.03.0040. *** Leitbeschreibung
 STLB-Bau: 10/2020 097
Schiene lösen aufnehmen
 162,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Schiene aufladen transp. abladen

*** Unterbeschreibung 02
Altschienen in Container des AG

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0050.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097 Schwelle aufnehmen	93,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Zwischenlagen sammeln			
	*** Unterbeschreibung 02 Schwellenart			
	*** Unterbeschreibung 03 Schwelle aufladen transp. abladen			
01.03.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097 Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm	208,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschl. der erforderlichen Längs- und			
	*** Unterbeschreibung 02 Abgerechnet wird nach Abtragprofil			
	*** Unterbeschreibung 03 Transport und Abladen			
	*** Unterbeschreibung 04 Bettungsstoff auf Halde schieben			
01.03.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 3-4m D 25-30cm	172,000 t		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 Grundsotter bis 4cm unter Unterkannte			
	*** Unterbeschreibung 02 Abgerechnet wird nach Auftragprofil			
01.03.0080.	STLB-Bau: 10/2025 097 Weiche Weichenendteil einbauen	1,000 St		
01.03.0090.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097 Schwelle einbauen	93,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Schwellenart			
01.03.0100.	STLB-Bau: 04/2023 097 Fahrschiene einbauen	162,000 m		
Summe 01.03. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau				
01.04.	Stopf- und Richt-Arbeiten			
01.04.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen	172,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Abgerechnet wird nach Wiegekarte			
01.04.0020.	STLB-Bau: 10/2025 097 Weichenrichtung feststellen	82,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.04.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.	82,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschließlich Weichenendteil			
01.04.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.	58,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlußbereiche			
01.04.0050.	STLB-Bau: 10/2024 097 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.	58,000 m		
01.04.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine	40,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anpassungsstopfgang in anschließenden Gleisen			
Summe 01.04. Stopf- und Richt-Arbeiten				
01.05.	Schweißarbeiten			
01.05.0010.	STLB-Bau: 10/2020 097 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte	462,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0020.	STLB-Bau: 10/2024 097 Aluminothrm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 60 Schiene 60	20,000 St		
01.05.0030.	STLB-Bau: 10/2020 097 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen	1,000 St		
01.05.0040.	STLB-Bau: 10/2020 097 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen	1,000 St		
01.05.0050.	STLB-Bau: 04/2025 097 Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm	81,000 m		
01.05.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2023 097 Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm	82,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Gleislänge = Leistungslänge			
	Summe 01.05. Schweißarbeiten			
01.06.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit			
01.06.0010.	STLB-Bau: 10/2022 002 Liefern Schotter	5,000 t		
01.06.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen	5,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Abgerechnet wird nach Wiegekarte			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.06.0030.	STLB-Bau: 10/2025 097 Weichenrichtung feststellen	82,000 m		
01.06.0040.	STLB-Bau: 10/2020 097 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine	82,000 m		
01.06.0050.	STLB-Bau: 10/2025 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.	58,000 m		
01.06.0060.	STLB-Bau: 10/2020 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine	58,000 m		
01.06.0070.	STLB-Bau: 10/2025 097 Schraubverbind. überprüfen verspannen	1,000 St		
Summe 01.06. Stopfgang nach technischer...				
01.07.	Entsorgung			
01.07.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 087 AVV170504 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	3,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Boden + Randwegmaterial			
01.07.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 087 Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1,000 t		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01
Zwischenlagen

Summe 01.07.	Entsorgung			
--------------	------------	--	--	-------

Summe 01.	T.016083401 - Weichenerneue...			
-----------	--------------------------------	--	--	-------

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf.
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.	T.016083402 - Weichenerneuerung 02W02			
02.01.	Absteckung und Abnahmemessung			
02.01.0010.	Absteckung durchführen, nach			
		100,000 m		
02.01.0020.	*** Leitbeschreibung Hauptpunkte kennzeichnen			
		5,000 Stk		
	*** Unterbeschreibung 01 Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage			
02.01.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Lichtraumengstelle aufmessen			
		2,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Lichtraumengstellenauswertung			
02.01.0040.	Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche			
		1,000 St		
	Summe 02.01. Absteckung und Abnahmememe...			
02.02.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			
02.02.0010.	STLB-Bau: 10/2020 002 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m			
		3,000 m3		
02.02.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Weiche Weichenendteil abladen			
		1,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 Beistellung Hebezeug durch AN			
02.02.0030.	Weiche auf Vollständigkeit überprüfen	1,000 psch		
02.02.0040.	STLB-Bau: 04/2023 097 Schiene abladen von Bahnwagen	80,000 m		
02.02.0050.	STLB-Bau: 04/2023 097 Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m	80,000 m		
02.02.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097 Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm	100,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Nur Neustoffe zulässig			
	*** Unterbeschreibung 02 Materialbeistellung durch AN			
	*** Unterbeschreibung 03 Entsorgung Abtragmaterial durch AN			
02.02.0070.	STLB-Bau: 10/2025 097 Schwelle abladen von Förderfahrzeug gleislos L 2,5-3m	38,000 St		
02.02.0080.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2022 002 Liefern Schotter	230,000 t		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01
Grund- und Verfüllschotter

Summe 02.02. Zusammenhangsarbeiten (He... ..

02.03. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

02.03.0010. STLB-Bau: 10/2020 097
Fahrschiene trennen mech.
 2,000 St

02.03.0020. *** Leitbeschreibung
 STLB-Bau: 10/2025 097
**Weiche Weichenendteil ausbauen Fahrbahnteile lösen
 transp. Schwellen
 zum Lagerplatz transp.**
 1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Weichengrenzzeichen.

*** Unterbeschreibung 02
Zwischenlagen sammeln

02.03.0030. STLB-Bau: 04/2023 097
Weichenkanal aufladen transp. abladen
 4,000 m

02.03.0040. *** Leitbeschreibung
 STLB-Bau: 10/2020 097
Schiene lösen aufnehmen
 70,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Schiene aufladen transp. abladen

*** Unterbeschreibung 02
Altschienen in Container des AG

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.03.0050.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097 Schwelle aufnehmen	38,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Zwischenlagen sammeln			
	*** Unterbeschreibung 02 Schwellenart			
	*** Unterbeschreibung 03 Schwelle aufladen transp. abladen			
02.03.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097 Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm	138,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschl. der erforderlichen Längs- und			
	*** Unterbeschreibung 02 Abgerechnet wird nach Abtragprofil			
	*** Unterbeschreibung 03 Transport und Abladen			
	*** Unterbeschreibung 04 Bettungsstoff auf Halde schieben			
02.03.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 3-4m D 25-30cm	115,000 t		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 Grundsotter bis 4cm unter Unterkannte			
	*** Unterbeschreibung 02 Abgerechnet wird nach Auftragprofil			
02.03.0080.	STLB-Bau: 10/2025 097 Weiche Weichenendteil einbauen	1,000 St		
02.03.0090.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097 Schwelle einbauen	38,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Schwellenart			
02.03.0100.	STLB-Bau: 04/2023 097 Fahrschiene einbauen	70,000 m		
Summe 02.03. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau				
02.04.	Stopf- und Richt-Arbeiten			
02.04.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen	115,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Abgerechnet wird nach Wiegekarte			
02.04.0020.	STLB-Bau: 10/2025 097 Weichenrichtung feststellen	82,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.04.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.	82,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschließlich Weichenendteil			
02.04.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.	22,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlußbereiche			
02.04.0050.	STLB-Bau: 10/2024 097 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.	22,000 m		
02.04.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine	20,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anpassungsstopfgang in anschließenden Gleisen			
Summe 02.04. Stopf- und Richt-Arbeiten				
02.05.	Schweißarbeiten			
02.05.0010.	STLB-Bau: 10/2020 097 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte	190,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.05.0020.	STLB-Bau: 10/2024 097 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 60 Schiene 60	20,000 St		
02.05.0030.	STLB-Bau: 10/2020 097 Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen	1,000 St		
02.05.0040.	STLB-Bau: 10/2020 097 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen	1,000 St		
02.05.0050.	STLB-Bau: 04/2025 097 Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm	22,000 m		
02.05.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2023 097 Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm	82,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Gleislänge = Leistungslänge			
	Summe 02.05. Schweißarbeiten			
02.06.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit			
02.06.0010.	STLB-Bau: 10/2022 002 Liefern Schotter	5,000 t		
02.06.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen	5,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Abgerechnet wird nach Wiegekarte			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.06.0030.	STLB-Bau: 10/2025 097 Weichenrichtung feststellen	82,000 m		
02.06.0040.	STLB-Bau: 10/2020 097 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine	82,000 m		
02.06.0050.	STLB-Bau: 10/2025 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.	22,000 m		
02.06.0060.	STLB-Bau: 10/2020 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine	22,000 m		
02.06.0070.	STLB-Bau: 10/2025 097 Schraubverbind. überprüfen verspannen	1,000 St		
Summe 02.06. Stopfgang nach technischer...				
02.07.	Entsorgung			
02.07.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 087 AVV170504 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	3,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Boden + Randwegmaterial			
02.07.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 087 Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1,000 t		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01
 Zwischenlagen

Summe 02.07.	Entsorgung			
--------------	------------	--	--	-------

Summe 02.	T.016083402 - Weichenerneue...			
-----------	--------------------------------	--	--	-------

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.	T.016083403 - Weichenerneuerung 02W03			
03.01.	Absteckung und Abnahmemessung			
03.01.0010.	Absteckung durchführen, nach			
		70,000 m		
03.01.0020.	*** Leitbeschreibung Hauptpunkte kennzeichnen			
		5,000 Stk		
	*** Unterbeschreibung 01 Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage			
03.01.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Lichtraumengstelle aufmessen			
		2,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Lichtraumengstellenauswertung			
03.01.0040.	Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche			
		1,000 St		
	Summe 03.01. Absteckung und Abnahmemessung			
03.02.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			
03.02.0010.	STLB-Bau: 10/2020 002 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m			
		3,000 m3		
03.02.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Weiche Weichenendteil abladen			
		1,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 Beistellung Hebezeug durch AN			
03.02.0030.	Weiche auf Vollständigkeit überprüfen	1,000 psch		
	STLB-Bau: 04/2023 097			
03.02.0040.	Schiene abladen von Bahnwagen	65,000 m		
	STLB-Bau: 04/2023 097			
03.02.0050.	Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m	65,000 m		
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097			
03.02.0060.	Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm	60,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Nur Neustoffe zulässig			
	*** Unterbeschreibung 02 Materialbeistellung durch AN			
	*** Unterbeschreibung 03 Entsorgung Abtragmaterial durch AN			
	STLB-Bau: 10/2025 097			
03.02.0070.	Schwelle abladen von Förderfahrzeug gleislos L 2,5-3m	25,000 St		
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2022 002			
03.02.0080.	Liefern Schotter	170,000 t		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01
Grund- und Verfüllschotter

Summe 03.02. Zusammenhangsarbeiten (He... ..

03.03. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

03.03.0010. STLB-Bau: 10/2020 097
Fahrschiene trennen mech.
 2,000 St

03.03.0020. *** Leitbeschreibung
 STLB-Bau: 10/2025 097
Weiche Weichenendteil ausbauen Fahrbahnteile lösen transp. Schwellen zum Lagerplatz transp.
 1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Weichengrenzzeichen.

*** Unterbeschreibung 02
Zwischenlagen sammeln

03.03.0030. STLB-Bau: 04/2023 097
Weichenkanal aufladen transp. abladen
 4,000 m

03.03.0040. *** Leitbeschreibung
 STLB-Bau: 10/2020 097
Schiene lösen aufnehmen
 60,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Schiene aufladen transp. abladen

*** Unterbeschreibung 02
Altschienen in Container des AG

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.03.0050.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097 Schwelle aufnehmen	25,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Zwischenlagen sammeln			
	*** Unterbeschreibung 02 Schwellenart			
	*** Unterbeschreibung 03 Schwelle aufladen transp. abladen			
03.03.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097 Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm	104,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschl. der erforderlichen Längs- und			
	*** Unterbeschreibung 02 Abgerechnet wird nach Abtragprofil			
	*** Unterbeschreibung 03 Transport und Abladen			
	*** Unterbeschreibung 04 Bettungsstoff auf Halde schieben			
03.03.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 3-4m D 25-30cm	85,000 t		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 Grundsotter bis 4cm unter Unterkannte			
	*** Unterbeschreibung 02 Abgerechnet wird nach Auftragprofil			
03.03.0080.	STLB-Bau: 10/2025 097 Weiche Weichenendteil einbauen	1,000 St		
03.03.0090.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097 Schwelle einbauen	25,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Schwellenart			
03.03.0100.	STLB-Bau: 04/2023 097 Fahrschiene einbauen	60,000 m		
Summe 03.03. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau				
03.04.	Stopf- und Richt-Arbeiten			
03.04.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen	85,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Abgerechnet wird nach Wiegekarte			
03.04.0020.	STLB-Bau: 10/2025 097 Weichenrichtung feststellen	65,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.04.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.	65,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschließlich Weichenendteil			
03.04.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.	15,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlußbereiche			
03.04.0050.	STLB-Bau: 10/2024 097 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.	15,000 m		
03.04.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine	20,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anpassungsstopfgang in anschließenden Gleisen			
03.04.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097 Weichenrichtung feststellen	53,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 02 Weiche			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097			
03.04.0080.	Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine			
		53,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil			
	*** Unterbeschreibung 02 Weiche			
	Summe 03.04. Stopf- und Richt-Arbeiten			
03.05.	Schweißarbeiten			
	STLB-Bau: 10/2020 097			
03.05.0010.	Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte			
		120,000 m		
	STLB-Bau: 10/2024 097			
03.05.0020.	Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 60 Schiene 60			
		20,000 St		
	STLB-Bau: 10/2020 097			
03.05.0030.	Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen			
		1,000 St		
	STLB-Bau: 10/2020 097			
03.05.0040.	Herzstück bearbeiten entgraten schleifen			
		1,000 St		
	STLB-Bau: 04/2025 097			
03.05.0050.	Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm			
		30,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.05.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2023 097 Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm	65,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Gleislänge = Leistungslänge			
	Summe 03.05. Schweißarbeiten			
03.06.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit			
03.06.0010.	STLB-Bau: 10/2022 002 Liefern Schotter	5,000 t		
03.06.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen	5,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Abgerechnet wird nach Wiegekarte			
03.06.0030.	STLB-Bau: 10/2025 097 Weichenrichtung feststellen	65,000 m		
03.06.0040.	STLB-Bau: 10/2020 097 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine	65,000 m		
03.06.0050.	STLB-Bau: 10/2025 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.	15,000 m		
03.06.0060.	STLB-Bau: 10/2020 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine	15,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.06.0070.	STLB-Bau: 10/2025 097 Schraubverbind. überprüfen verspannen	1,000 St		
	Summe 03.06.	Stopfgang nach technischer...		
03.07.	Entsorgung			
03.07.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 087 AVV170504 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	3,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Boden + Randwegmaterial			
03.07.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 087 Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Zwischenlagen			
	Summe 03.07.	Entsorgung		
	Summe 03.	T.016083403 - Weichenerneue...		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.	T.016085801 - GE Dornburg - Jena Sbf. km 20,228 bis km 25,110			
04.01.	Interne Baustellenlogistik			
04.01.0010.	Gleisbaumaschine bereitstellen Gleisumbauzug	1,000 psch		
04.01.0020.	Gleisbaumaschine bereitstellen Bettungsreinigungsmaschine	1,000 psch		
04.01.0030.	Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal	1,000 psch		
04.01.0040.	*** Leitbeschreibung Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Die Position gilt die Entsorgung folgende Stoffe			
04.01.0050.	*** Leitbeschreibung Entsorgungskonzept AN Bau gem. Vorbemerkungen	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Die Position gilt die Entsorgung folgende Stoffe			
	Summe 04.01. Interne Baustellenlogistik			
04.02.	Absteckung und Abnahmemessung			
04.02.0010.	Absteckung durchführen, nach	4.950,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.02.0020.	*** Leitbeschreibung Lichtraumengstelle aufmessen	10,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Lichtraumengstellenauswertung			
04.02.0030.	*** Leitbeschreibung Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise	5.451,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Durchführung geodätische Abnahmevermessung			
04.02.0040.	*** Leitbeschreibung Hauptpunkte kennzeichnen	35,000 Stk		
	*** Unterbeschreibung 01 Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage			
04.02.0050.	Braunstrichunterlagen erstellen	1,000 psch		
04.02.0060.	Zuarbeit Datenänderungsbelege	1,000 psch		
	Summe 04.02. Absteckung und Abnahmememe...			
04.03.	Baustellenorganisation			
04.03.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 000 Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig wärme gedämmt	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 mobile Toilette aufstellen räumen			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.03.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 000 Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmegeklämt	30,000 Std		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlic Energiekosten und			
	*** Unterbeschreibung 02 mobile Toilette vorhalten			
04.03.0030.	Räumlichkeit (Beratung) innerhalb der Baustelleneinrichtung für AG herstellen	1,000 St		
04.03.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Genehmigung Nacharbeiten	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschließlic Verteilung von			
04.03.0050.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
04.03.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 02

Wichtung von Gesamtmenge 20%

*** Unterbeschreibung 03

GS0, GS1 / BM0, BM1

*** Unterbeschreibung 04

Haufwerke

*** Unterbeschreibung 05

Erreichbarkeit der Bereitstellungsfläche

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 10/2024 097

04.03.0070.

Bereitstellungsplatz einrichten räumen

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,

*** Unterbeschreibung 02

bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Unterbeschreibung 03

Wichtung von Gesamtmenge 80%

*** Unterbeschreibung 04

GS2, GS3 / RC2, RC3 / BM2, BM3

*** Unterbeschreibung 05

Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,

*** Unterbeschreibung 06

Haufwerke

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 07 Erreichbarkeit der Bereitstellungsfläche			
04.03.0080.	STLB-Bau: 04/2022 097 Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen	5.000,000 m		
04.03.0090.	STLB-Bau: 04/2022 097 Beleuchtung Baustelle betreiben	120.000,000 md		
04.03.0100.	STLB-Bau: 04/2022 097 Beleuchtung Baustelle vorhalten	120.000,000 md		
04.03.0110.	Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten	1,000 psch		
04.03.0120.	Wagenkontrollbuch	1,000 psch		
04.03.0130.	Beweissicherungsmaterial erstellen	1,000 psch		
	Summe 04.03. Baustellenorganisation			
04.04.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			
04.04.0010.	STLB-Bau: 04/2022 002 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m	30,000 m3		
04.04.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 003 Baugelände abräumen Aufwuchs H bis 50cm	15.000,000 m2		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 bis 6 m ab Gleisachse			
04.04.0030.	STLB-Bau: 04/2022 097 Planierarbeiten in Gleisen	4.882,000 m		
04.04.0040.	STLB-Bau: 10/2016 097 Schiene abladen von Bahnwagen	9.800,000 m		
04.04.0050.	STLB-Bau: 04/2023 097 Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m	9.800,000 m		
04.04.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097 Schwelle aufladen L 2,5-3m	540,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Betonschwellen aus konventioneller GE			
	*** Unterbeschreibung 02 Ladegeräte des AN			
04.04.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 097 Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m	8.139,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Transport zum Entsorger			
04.04.0080.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 097 Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m	8.139,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 Bereitstellung Bahnwagen			
	*** Unterbeschreibung 02 Schwellenart			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097			
04.04.0090.	Randweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm	4.882,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Nur Neustoffe zulässig			
	*** Unterbeschreibung 02 Materialbeistellung durch AN			
	*** Unterbeschreibung 03 Entsorgung Abtragmaterial durch AN			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097			
04.04.0100.	Schwelle abladen L 2,5-3m	540,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Ladegeräte des AN			
	*** Unterbeschreibung 02 Betonschwellen für konventionelle GE			
	*** Unterbeschreibung 03 auf Transporteinheiten des AN lagernd			
04.04.0110.	Anlagen sichern	1,000 psch		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.04.0120.	*** Leitbeschreibung Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril 824.1001	10,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Entnahmebehälter			
	*** Unterbeschreibung 02 Probe sichern			
	*** Unterbeschreibung 03 alle 500 m im Umbauabschnitt			
04.04.0130.	*** Leitbeschreibung Erstellung Siebanalyse nach Bettungsreinigung	10,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Erstellung Siebanalyse			
	*** Unterbeschreibung 02 Unterkornanteil <22,4mm			
04.04.0140.	*** Leitbeschreibung Einhausung bauzeitlich	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Baubereiche			
04.04.0150.	STLB-Bau: 04/2025 051 Kabelkanal öffnen Gr.II B 240/230mm H 155mm	635,000 m		
04.04.0160.	Kabelbündel aus Kabeltrog ausbauen, bauzeitl. sichern	635,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.04.0170.	Kabelkanal Beton Trog 2 innenliegende Deckel L 1m Gr.II ausbauen, seitlich lagern	635,000 m		
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 051			
04.04.0180.	Kabelkanal Beton Trog 2 innenliegende Deckel L 1m Gr.II B 240/230mm H 155mm	635,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Einbau in KG2-Material (gesonderte Position Randweg aufbauen)			
	*** Unterbeschreibung 02 einschl. Anschluss Kabelkanal an Bestand			
	*** Unterbeschreibung 03 seitlich gelagert für Wiedereinbau			
04.04.0190.	Kabelbündel in Kabeltrog einlegen	635,000 m		
	STLB-Bau: 04/2023 051			
04.04.0200.	Kabelkanal schließen Gr.II B 240/230mm H 155mm	635,000 m		
	Summe 04.04. Zusammenhangsarbeiten (He...			
04.05.	Bahnübergangsarbeiten			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 000			
04.05.0010.	Verkehrsrechtl.Anordnung einholen	2,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Belastungsstopfgang			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.05.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 000 Verkehrssicherungseinrichtungen aufbauen abbauen	2,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschl. vorhalten, betreiben			
	*** Unterbeschreibung 02 Belastungsstopfgang			
	*** Unterbeschreibung 03 Verkehrszeichenplan			
04.05.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 096 Provisorische Bahnübergangsbefestigung Fußgänger- Radfahrerverkehr B 1,5-2m	10,000 m2		
	*** Unterbeschreibung 01 aus- und wiedereinbauen			
04.05.0040.	STLB-Bau: 04/2025 096 Bahnübergangsbefestigung ausbauen Gummipl. 1435/1200mm 713/1200mm 10-20m	18,000 m2		
04.05.0050.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 096 Bahnübergangsbefestigung einbauen Gummipl.	6,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Materialbeistellung durch AN			
04.05.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 096 Bahnübergangsbefestigung einbauen Gummipl.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		12,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Materialbeistellung durch AN			
04.05.0070.	STLB-Bau: 04/2023 084 Bordstein Beton abbrechen Fundament Beton Rückenstütze Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern	16,000 m		
04.05.0080.	STRAIL B-Bordsteine liefern und einbauen	16,000 m		
04.05.0090.	STLB-Bau: 10/2024 080 TS schneiden D 15-20cm T 15-20cm	16,000 m		
04.05.0100.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 084 Bitumenhaltige Befestigung Fahrbahn abbrechen 20kN/m3 nicht schadstoffbelastet	20,000 m2		
	*** Unterbeschreibung 01 Entsorgung			
04.05.0110.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 084 Befestigung ohne Bindemittel Schotter Fahrbahn abbrechen 20kN/m3 D 30-40cm nicht schadstoffbelastet	3,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 01 Entsorgung			
04.05.0120.	STLB-Bau: 10/2016 002 Untergrund verdichten Straße	20,000 m2		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.05.0130.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 080 FSS Bk3,2 EV2 120MPa 0/32 D 30-40cm	3,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 01 Liefern			
04.05.0140.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 080 Asphalttragschicht Bk3,2 AC22TS Bindem. 50/70 D 14cm	20,000 m2		
	*** Unterbeschreibung 01 Liefern			
04.05.0150.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 080 Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 frisch Asphalttragschicht	20,000 m2		
	*** Unterbeschreibung 01 Liefern			
04.05.0160.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 080 Asphaltbinderschicht Bk3,2 AC16BS D 8cm 25/55-55 A	20,000 m2		
	*** Unterbeschreibung 01 Liefern			
04.05.0170.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 080 Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,15-0,25kg/m2 C60BP1-S frisch Asphaltbinderschicht	20,000 m2		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 Liefern			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 080			
04.05.0180.	Asphaltbetondeckschicht Bk3,2 AC11DS D 4cm 25/55-55 A			
		20,000 m2		
	*** Unterbeschreibung 01 Liefern			
	STLB-Bau: 10/2020 080			
04.05.0190.	Fuge anlegen Deckschicht Asphaltbeton B 10mm T 25mm			
		20,000 m		
	*** Leitbeschreibung			
04.05.0200.	Fuge füllen Bit.-vergussmasse B 20mm T 60mm			
		20,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Liefern			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 080			
04.05.0210.	Längsmarkierung B 12cm 1K-Markierungsfarbe			
		20,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Liefern			
	STLB-Bau: 10/2016 080			
04.05.0220.	Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch			
		2,000 St		
	STLB-Bau: 10/2016 080			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.05.0230.	Kontrollprüfung Frostschutzschicht Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	2,000 St		
04.05.0240.	STLB-Bau: 04/2025 096 Bahnübergangsbefestigung ausbauen Gummipl. 1475/900mm 600/900mm 10-20m	9,000 m2		
04.05.0250.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 096 Bahnübergangsbefestigung einbauen Gummipl. 1435/900mm	4,000 St		
04.05.0260.	*** Unterbeschreibung 01 Materialbeistellung durch AN *** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 096 Bahnübergangsbefestigung einbauen Gummipl. 600/900mm	8,000 St		
04.05.0270.	STLB-Bau: 04/2023 084 Bordstein Beton abbrechen Fundament Beton Rückenstütze Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern	8,000 m		
04.05.0280.	STLB-Bau: 10/2016 002 Untergrund verdichten Straße	5,000 m2		
04.05.0290.	Pflasterdecke aufnehmen	5,000 m2		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.05.0300.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 084 abbrechen Befestigung ohne Bindemittel Schotter Geh-Radweg nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 D 30-40cm Stoffe	3,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 01 Entsorgung			
04.05.0310.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 080 FSS Bk0,3 EV2 120MPa 0/32 D 30-40cm	3,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 01 Liefern			
04.05.0320.	Betonpflaster L/B 100/100mm D 60mm Kante gefast gebraucht seitl.lagernd Bettung Kiessand 0/4 D 3-5cm Sand 0/2 einbringen	3,000 m2		
04.05.0330.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 080 Fahrbahn-Längsmarkierung durchgehend B 12cm 1K-Markierungsfarbe T1 Q3 R4 S0	20,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Liefern			
04.05.0340.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 000 Verkehrsrechtl.Anordnung einholen	2,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Belastungsstopfgang			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.05.0350.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 000 Verkehrssicherungseinrichtungen aufbauen abbauen	2,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschl. vorhalten, betreiben			
	*** Unterbeschreibung 02 Belastungsstopfgang			
	*** Unterbeschreibung 03 Verkehrszeichenplan			
04.05.0360.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 096 Provisorische Bahnübergangsbefestigung Fußgänger- Radfahrerverkehr B 1,5-2m	10,000 m2		
	*** Unterbeschreibung 01 aus- und wiedereinbauen			
04.05.0370.	STLB-Bau: 04/2025 096 Bahnübergangsbefestigung ausbauen Gummipl. 1435/1200mm 713/1200mm 10-20m	25,000 m2		
04.05.0380.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 096 Bahnübergangsbefestigung einbauen Gummipl.	8,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Materialbeistellung durch AN			
04.05.0390.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 096 Bahnübergangsbefestigung einbauen Gummipl.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		16,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Materialbeistellung durch AN			
04.05.0400.	STLB-Bau: 04/2023 084 Bordstein Beton abbrechen Fundament Beton Rückenstütze Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern	20,000 m		
04.05.0410.	STRAIL B-Bordsteine liefern und einbauen	20,000 m		
04.05.0420.	STLB-Bau: 10/2024 080 TS schneiden D 15-20cm T 15-20cm	20,000 m		
04.05.0430.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 084 Bitumenhaltige Befestigung Fahrbahn abbrechen 20kN/m3 nicht schadstoffbelastet	20,000 m2		
	*** Unterbeschreibung 01 Entsorgung			
04.05.0440.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 084 Befestigung ohne Bindemittel Schotter Fahrbahn abbrechen 20kN/m3 D 30-40cm nicht schadstoffbelastet	3,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 01 Entsorgung			
04.05.0450.	STLB-Bau: 10/2016 002 Untergrund verdichten Straße	20,000 m2		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.05.0460.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 080 FSS Bk3,2 EV2 120MPa 0/32 D 30-40cm	3,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 01 Liefern			
04.05.0470.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 080 Asphalttragschicht Bk3,2 AC22TS Bindem. 50/70 D 14cm	20,000 m2		
	*** Unterbeschreibung 01 Liefern			
04.05.0480.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 080 Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 frisch Asphalttragschicht	20,000 m2		
	*** Unterbeschreibung 01 Liefern			
04.05.0490.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 080 Asphaltbinderschicht Bk3,2 AC16BS D 8cm 25/55-55 A	20,000 m2		
	*** Unterbeschreibung 01 Liefern			
04.05.0500.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 080 Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,15-0,25kg/m2 C60BP1-S frisch Asphaltbinderschicht	20,000 m2		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 Lieferrn			
04.05.0510.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 080 Asphaltbetondeckschicht Bk3,2 AC11DS D 4cm 25/55-55 A	20,000 m2		
	*** Unterbeschreibung 01 Lieferrn			
04.05.0520.	STLB-Bau: 10/2020 080 Fuge anlegen Deckschicht Asphaltbeton B 10mm T 25mm	20,000 m		
04.05.0530.	*** Leitbeschreibung Fuge füllen Bit.-vergussmasse B 20mm T 60mm	20,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Lieferrn			
04.05.0540.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 080 Längsmarkierung B 12cm 1K-Markierungsfarbe	20,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Lieferrn			
04.05.0550.	STLB-Bau: 10/2016 080 Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	2,000 St		
	STLB-Bau: 10/2016 080			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.05.0560.	Kontrollprüfung Frostschutzschicht Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	2,000 St		
Summe 04.05. Bahnübergangsarbeiten				
04.06.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
04.06.0010.	Fahrschiene trennen mech.	30,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Auftrennen der Schiene im Abstand von 200 m			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
04.06.0020.	Schotterflanken zurücksetzen	4.558,000 m		
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097			
04.06.0030.	Bettung aufn. reinigen einbauen B 4,8-5m D 25-30cm	4.558,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Bettungsrückstand abladen von Spezialwagen MFS/BSW			
	*** Unterbeschreibung 02 Rückstände auf Halde schieben			
	*** Unterbeschreibung 03 Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf			
	*** Unterbeschreibung 04 Bettungsstoff transp. bis 40 Trassenkilometer			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.06.0040.	Gleis umbauen Fließbandverfahren mech. Schwellen aufnehmen verfahren laden Planum *** Unterbeschreibung 01 und in Schwellenmitte eine Vertiefung *** Unterbeschreibung 02 Schwellen *** Unterbeschreibung 03 Zwischenlagen sammeln *** Unterbeschreibung 04 Altschienen in Container des AG *** Unterbeschreibung 05 Ein- und ausfädeln bei konventionellen Baubereichen *** Unterbeschreibung 06 Stopfleistung Befahrbarkeit Gleis GSM	4.558,000 m		
04.06.0050.	STLB-Bau: 10/2020 097 Fahrschiene trennen mech.	20,000 St		
04.06.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097 Schwelle aufnehmen	540,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Zwischenlagen sammeln *** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097 Schiene lösen aufnehmen	640,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01
Schiene aufladen transp. abladen

*** Unterbeschreibung 02
Altschienen in Container des AG

*** Leitbeschreibung
 STLB-Bau: 10/2020 097
04.06.0080. Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm

700,000 m3

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Längs- und

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Unterbeschreibung 03
Transport und Abladen

*** Unterbeschreibung 04
Bettungsstoff auf Halde schieben

*** Unterbeschreibung 05
Bettungsstoff transp. bis 40 Trassenkilometer

*** Leitbeschreibung
 STLB-Bau: 04/2023 097
**04.06.0090. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
 Verlegeplanum B
 3-4m D 25-30cm**

580,000 t

*** Unterbeschreibung 01
Grundsotter bis 4cm unter Unterkante

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.06.0100.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis anschließen	324,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Transport Schwellen			
	Summe 04.06. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			
04.07.	Stopf und Richtarbeiten			
04.07.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen	8.721,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Abgerechnet wird nach Wiegekarte			
04.07.0020.	STLB-Bau: 04/2022 097 Gleis heben Bettung verdichten	4.950,000 m		
04.07.0030.	STLB-Bau: 04/2023 097 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.	4.950,000 m		
04.07.0040.	STLB-Bau: 04/2025 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.	4.950,000 m		
04.07.0050.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097 Weichenrichtung feststellen	65,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil			
	*** Unterbeschreibung 02 Weiche			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097			
04.07.0060.	Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine	65,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil			
	*** Unterbeschreibung 02 Weiche			
	Summe 04.07. Stopf und Richtarbeiten			
04.08.	Schweißarbeiten			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
04.08.0010.	Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte	9.884,000 m		
	STLB-Bau: 04/2022 097			
04.08.0020.	Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV	90,000 St		
	STLB-Bau: 04/2025 097			
04.08.0030.	Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm	4.882,000 m		
	Summe 04.08. Schweißarbeiten			
04.09.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
04.09.0010.	Bettungsstoff abladen			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		500,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Abgerechnet wird nach Wiegekarte			
	*** Unterbeschreibung 02 Einschließlich Transport			
04.09.0020.	STLB-Bau: 04/2025 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.	4.900,000 m		
04.09.0030.	STLB-Bau: 04/2022 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine	4.900,000 m		
04.09.0040.	STLB-Bau: 10/2024 096 Bahnübergangsbefestigung ausbauen Gummipl. 1435/1200mm 713/1200mm 10-20m	18,000 m2		
04.09.0050.	STLB-Bau: 10/2024 096 Bahnübergangsbefestigung einbauen Gummipl. 1435/1200mm 713/1200mm	18,000 m2		
04.09.0060.	STLB-Bau: 04/2025 096 Bahnübergangsbefestigung ausbauen Gummipl. 1435/900mm 600/900mm 10-20m	8,000 m2		
04.09.0070.	STLB-Bau: 04/2025 096 Bahnübergangsbefestigung einbauen Gummipl. 1435/900mm 600/900mm	8,000 m2		
04.09.0080.	STLB-Bau: 10/2024 096 Bahnübergangsbefestigung ausbauen Gummipl. 1435/1200mm 713/1200mm 10-20m	25,000 m2		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
 LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.09.0090.	STLB-Bau: 10/2024 096 Bahnübergangsbefestigung einbauen Gummipl. 1435/1200mm 713/1200mm	25,000 m2		
	Summe 04.09. Stopfgang nach techn. Notwe...			
04.10.	Randwegkonstruktion			
04.10.0010.	Randwegkonstruktion liefern, herstellen	121,000 m		
04.10.0020.	Mineralstoffgemisch KG II liefern	19,000 m3		
04.10.0030.	Bauwerksheft anlegen	4,000 St		
04.10.0040.	Randwegkonstruktion liefern, herstellen	45,000 m		
04.10.0050.	Mineralstoffgemisch KG II liefern	10,000 m3		
04.10.0060.	Bauwerksheft anlegen	2,000 St		
04.10.0070.	Randwegkonstruktion liefern, herstellen	107,000 m		
04.10.0080.	Mineralstoffgemisch KG II liefern	24,000 m3		
04.10.0090.	Bauwerksheft anlegen	2,000 St		
	Summe 04.10. Randwegkonstruktion			
04.11.	Instandhaltungsarbeiten			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.11.0010.	Bahngraben profilieren	1.313,000 m		
04.11.0020.	UT-Gestell mit Fundament	1,000 St		
04.11.0030.	Rückbau Schotterhalteplatten	5,000 m		
04.11.0040.	KK aus Beton abbrechen	10,000 m		
Summe 04.11. Instandhaltungsarbeiten				
04.12.	Entsorgung			
04.12.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 087 Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	5,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Abbruch Asphaltbefestigung			
04.12.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 087 Abfall nicht gefährlich AVV170405 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 UT-Gestell			
04.12.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 087 Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		5,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Bereiche			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 087			
04.12.0040.	AVV170504 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN			
		400,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Boden + Randwegmaterial + Grabenprofilierung			
	*** Leitbeschreibung			
04.12.0050.	Beton / Betonabbruch entsorgen - nicht gefährlicher Abfall			
		10,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Entsorgung Beton / Betonabbruch			
	*** Unterbeschreibung 02 Bereiche			
	Summe 04.12. Entsorgung			
04.13.	Kampfmittel			
04.13.0010.	Baubegleitende Fachaufsicht nach § 20 Sprengstoffgesetz			
		1,000 psch		
	Summe 04.13. Kampfmittel			
04.14.	Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen			
04.14.0010.	Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten			
		1,000 psch		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.14.0020.	Sicherungsmaßnahmen Hauptarbeiten	1,000 psch		
04.14.0030.	Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten	1,000 psch		
04.14.0040.	Signalisierung: Sh2-Signale	1,000 psch		
04.14.0050.	Signalisierung: Lf-Signale	1,000 psch		
04.14.0060.	Signalisierung: Gleismagnet(e) des AN	1,000 psch		
04.14.0070.	Einsatz Bahnerdungsberechtigter	100,000 h		
04.14.0080.	Erdungsbesteck einschl Spannungsprüfer	1,000 psch		
04.14.0090.	Einsatz Schaltantragsteller	100,000 h		
04.14.0100.	Einsatz Sicherheitsaufsicht MLV-SLE_01010010	792,000 h		
04.14.0110.	Zul. Sicherheitsaufsicht, Nebenkosten MLV-SLE_01010020	99,000 ZSS		
04.14.0120.	Zul. Sicherheitsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030	264,000 h		
04.14.0130.	Zul. Sicherheitsaufsicht, Sonntag MLV-SLE_01010040	32,000 h		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.14.0140.	Zul. Sicherungsaufsicht, gesetzlicher Feiertag MLV-SLE_01010050	24,000 h		
04.14.0150.	Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010	1.584,000 h		
04.14.0160.	Zulage Sicherungspersonal, Nebenkost. MLV-SLE_01020020	198,000 ZSS		
04.14.0170.	Zulage Sicherungspersonal, Nachtarb. MLV-SLE_01020030	520,000 h		
04.14.0180.	Zulage Sicherungspersonal, Sonntag MLV-SLE_01020040	64,000 h		
04.14.0190.	Zulage Sicherungspersonal, Feiertag MLV-SLE_01020050	48,000 h		
Summe 04.14.	Sicherungs- und bauaffine Di...			
Summe 04.	T.016085801 - GE Dornburg -...			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
00.	Allgemeines (W02W01, W02W02, W02W03)	
00.01.	Interne Baustellenlogistik	
00.02.	Baustelleneinrichtung	
00.03.	Baustellenorganisation AG	
00.04.	Technische Bearbeitung	
00.05.	Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen	
Summe 00.	Allgemeines (W02W01, W02...	

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	T.016083401 - Weichenerneuerung 02W01	
01.01.	Absteckung und Abnahmemessung	
01.02.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	
01.03.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	
01.04.	Stopf- und Richt-Arbeiten	
01.05.	Schweißarbeiten	
01.06.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	
01.07.	Entsorgung	
	Summe 01.	T.016083401 - Weichenerneue...
		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
02.	T.016083402 - Weichenerneuerung 02W02	
02.01.	Absteckung und Abnahmemessung	
02.02.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	
02.03.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	
02.04.	Stopf- und Richt-Arbeiten	
02.05.	Schweißarbeiten	
02.06.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	
02.07.	Entsorgung	
	Summe 02.	T.016083402 - Weichenerneue...
		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
03.	T.016083403 - Weichenerneuerung 02W03	
03.01.	Absteckung und Abnahmemessung	
03.02.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	
03.03.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	
03.04.	Stopf- und Richt-Arbeiten	
03.05.	Schweißarbeiten	
03.06.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	
03.07.	Entsorgung	
	Summe 03.	T.016083403 - Weichenerneue...
		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
04.	T.016085801 - GE Dornburg - Jena Sbf. km 20,228 bis km 25,110	
04.01.	Interne Baustellenlogistik	
04.02.	Absteckung und Abnahmemessung	
04.03.	Baustellenorganisation	
04.04.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	
04.05.	Bahnübergangsarbeiten	
04.06.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	
04.07.	Stopf und Richtarbeiten	
04.08.	Schweißarbeiten	
04.09.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit	
04.10.	Randwegkonstruktion	
04.11.	Instandhaltungsarbeiten	
04.12.	Entsorgung	
04.13.	Kampfmittel	
04.14.	Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen	
Summe 04. T.016085801 - GE Dornburg -...		

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: WE_Dornburg1... WE_Dornburg1+2+3
LV: 03_00_Leistung... WE Dornburg; GE Dornburg - Jena Sbf. **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	03_00_Leistungsverzeichnis	
00.	Allgemeines (W02W01, W02W02, W02W03)	
01.	T.016083401 - Weichenerneuerung 02W01	
02.	T.016083402 - Weichenerneuerung 02W02	
03.	T.016083403 - Weichenerneuerung 02W03	
04.	T.016085801 - GE Dornburg - Jena Sbf. km 20,228 bis km 25,110	
Summe LV 03_00_Leistungsverzeichnis...		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
		