

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					080-26-00244		24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	KG 440 Starkstromanlagen		Titel						
01.01	KG 442 Eigenstromversorgun...		Titel						
Text	Fabrikatsabfrage Sicherheitsbel...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.0010	Autom.Prüfeinr.TypER Ausgabe Einzelbatterie-Notleuchte 230VAC Datenltg L 500m	1	St						
01.01.0020	Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Kompaktgehäuse Erkennungsweite 20m	27	St						
01.01.0030	Dauerschaltung Betr.-dauer 1h Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Kompaktgehäuse Erkennungsweite 20m	10	St						
01.01.0040	Dauerschaltung Betr.-dauer 1h Stromkreisbezeichnung	37	St						
01.02	KG 443 Niederspannungssch...		Titel						
Text	Vorbemerkungen zu den Verteil...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Fabrikatsabfrage Niederspannu...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.0010	Energie-Schaltgerätekombination Gehäuse Stahl undurchsichtige Tür an Bedienfront I 630 A	1	St						
01.02.0020	Lasttrennschalter Hauptschalter 3polig 690VAC AC-23 630A	1	St						
01.02.0030	Lasttrennschalter NH-Sicherung LeistenBF Gr.1 3polig 400VAC Handantrieb	1	St						
01.02.0040	NH-Sicherungseinsatz 200A Lasttrennschalter NH-Sicherung LeistenBF Gr.00 3polig 400VAC Handantrieb	14	St						
01.02.0050	NH-Sicherungseinsatz 160A Messgerät multifunktional Digitalausgang Photo MOS belastbar 30mA 10-50VDC IP5X 400VAC LCD	1	St						
01.02.0060	Einbau Feldbus-Zähler	1	psch						
01.02.0070	Stromwandler 0,72kV Kl.0,2 FS5 primär 750A sekundär 5A 10VA	6	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.0080	Dx/D0x Sicherungssockel Gr.D01 400VAC/250VDC Sicherungseinsatz 16A 3polig	3	St						
01.02.0090	Überspannungsschutzgerät Typ2 Reiheneinbau 230/400VAC Schutzpegel 1,5kV	1	St						
01.02.0100	Überspannungsschutzgerät Typ1/2 Reiheneinbau 230/400VAC 7,5kA/Pol Schutzpegel 1,5kV	1	St						
01.02.0110	Dx/D0x Sicherungssockel Gr.D02 400VAC/250VDC Sicherungseinsatz 63A 3polig	4	St						
01.02.0120	Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA einpolig Charakter.B 10A	6	St						
01.02.0130	Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA einpolig Charakter.B 16A	12	St						
01.02.0140	Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA 3polig Charakter.C 16A	6	St						
01.02.0150	Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA 3polig Charakter.C 32A	2	St						
01.02.0160	Fehlerstromschutzschalter RCBO TypA unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 30mA einpolig+N 230VAC	4	St						
01.02.0170	Fehlerstromschutzschalter RCCB TypA unverzögert 40A Fehlerstrom 30mA 3polig+N 400VAC	4	St						
01.02.0180	Fehlerstromschutzschalter RCCB TypA unverzögert 63A Fehlerstrom 30mA 3polig+N 400VAC	1	St						
01.02.0190	Installationsschutz 4polig AC-3 63A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC	2	St						
01.02.0200	Installationsschutz 4polig AC-3 40A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC	1	St						
01.02.0210	Installationsschutz 4polig AC-3 40A 400VAC Betätigungsspannung 24VDC	1	St						
01.02.0220	Schaltuhr Synchronantrieb 230V Gangreserve 24h Stundenscheibe 1W/Scheibe 10A Schaltabstand 15Min	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.0230	Dämmerungsschalter Schaltuhr synchron Schalt-P 2200 W 3-2000lx	1	St						
01.02.0240	Maximumüberwachungseinr. 3W 3x230/400VAC	1	St						
01.02.0250	Stationsbeschilderung	1	St						
01.02.0260	Übersichtsschaltplan NS	1	St						
01.03	KG 444 Unterverteilungen		Titel						
Text	Vorbemerkungen zu den Verteil...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Fabrikatsabfrage Niederspannu...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.0010	Installationsverteiler	7	St						
01.03.0020	Installationsverteiler	1	St						
01.03.0030	Lasttrennschalter Hauptschalter 3polig 690VAC AC-23 63A	8	St						
01.03.0040	Dx/D0x Sicherungssockel Gr.D01 400VAC/250VDC Sicherungseinsatz 16A 3polig	8	St						
01.03.0050	Dx/D0x Sicherungssockel Gr.D02 400VAC/250VDC Sicherungseinsatz 63A 3polig	45	St						
01.03.0060	Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA einpolig Charakter.B 10A	78	St						
01.03.0070	Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA einpolig Charakter.B 16A	140	St						
01.03.0080	Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA 3polig Charakter.C 16A	13	St						
01.03.0090	Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA 3polig Charakter.C 32A	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.0100	Fehlerstromschutzschalter RCBO TypA unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 30mA einpolig+N 230VAC	10	St						
01.03.0110	Fehlerstromschutzschalter RCCB TypA unverzögert 40A Fehlerstrom 30mA 3polig+N 400VAC	28	St						
01.03.0120	Fehlerstromschutzschalter RCCB TypA unverzögert 63A Fehlerstrom 30mA 3polig+N 400VAC	2	St						
01.03.0130	Installationsschütz 4polig AC-3 63A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC	2	St						
01.03.0140	Überspannungsschutzgerät Typ2 Reiheneinbau 230/400VAC Schutzpegel 1,5kV	8	St						
01.03.0150	Sicherheitstransformator Schutzkl.I IP2X Eingang 230VAC Ausgang 24VAC 250VA	9	St						
01.04	KG 444 Verlegesysteme		Titel						
Text	Vorbemerkungen zu den Kabeltr...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Kabeltrassen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.0010	Kabelrinne gelocht Stahl verz H 80mm B 400mm	5	m						
01.04.0020	Kabelrinne gelocht Stahl verz H 80mm B 300mm	46	m						
01.04.0030	Kabelrinne gelocht Stahl verz H 80mm B 200mm	30	m						
01.04.0040	Bogen Kabelrinne 90Grad waager. Stahl verz H 80mm B 200mm	2	St						
01.04.0050	T-Abzweig Kabelrinne Stahl verz H 80mm B 300mm	2	St						
01.04.0060	T-Abzweig Kabelrinne Stahl verz H 80mm B 400mm	1	St						
Text	Zubehör Kabelrinnen	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.0070	Kantenschutz Kabelrinnen	5	m						
01.04.0080	Ausleger Kabelrinne Stahl verz bis 1,5kN L 600mm an Stielen	4	St						
01.04.0090	Ausleger Kabelrinne Stahl verz bis 1,5kN L 400mm an Stielen	6	St						
01.04.0100	Ausleger Kabelrinne Stahl verz bis 1,5kN L 300mm an Stielen	34	St						
01.04.0110	Ausleger Kabelrinne Stahl verz bis 1,5kN L 200mm an Stielen	14	St						
01.04.0120	Stiel Ausleger Kabelrinne Stahl verz U-Profil Deckenbefestigung L bis 400mm	58	St						
Text	Kabelleitern	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.0130	Kabelleiter Stahl verz H 60mm B 300mm	6	m						
01.04.0140	Kabelleiter Stahl verz H 60mm B 200mm	45	m						
Text	Unterflur-Bodentank	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.0150	Unterflurdose 9 Installationsgeräte Stahl	4	St						
01.04.0160	Aufpreis UF-Dose Aufstockung bis Estrichhöhen 170mm	4	m						
01.04.0170	Geräteinsatz 9 Installationsgeräte	8	St						
01.04.0180	Standard Bestückung Zugdose+Geräteinsatz	12	St						
Text	Installationskanal	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Ausführungshinweise Installatio...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.0190	Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 80/130mm Stahl verz besch Mauerwerk	14	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.0200	Sägeausschnitt 70/120mm	2	St						
01.04.0210	Geraeteeinbaudose	24	St						
01.04.0220	Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 20/30mm PVC-U Mauerwerk	220	m						
01.04.0230	Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 30/30mm Stahl verz besch Mauerwerk	130	m						
01.04.0240	Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 40/60mm Stahl verz besch Mauerwerk	160	m						
01.04.0250	Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 60/110mm Stahl verz besch Mauerwerk	80	m						
01.04.0260	Rangierblende für A.P. Verteilungen	6,4	m						
01.04.0270	Wandbefestigungsbügel für vorg. Rangierblende	16	St						
01.04.0280	Endstücke für vorg. Rangierblende	16	St						
Text	Ausführungshinweise Installatio...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.0290	Elektroinstallationsrohr PE-HD AD 20mm auf Rohdecke	60	m						
01.04.0300	Elektroinstallationsrohr PE-HD AD 25mm auf Rohdecke	80	m						
01.04.0310	Elektroinstallationsrohr PE-HD AD 20mm UP Fräsen	30	m						
01.04.0320	Elektroinstallationsrohr PE-HD AD 25mm UP Fräsen	30	m						
01.04.0330	Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 20mm AP Abstandsschellen	100	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.0340	Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm AP Abstandsschellen	60	m						
01.04.0350	Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 40mm AP Abstandsschellen	20	m						
01.04.0360	Profilstahlkonstruktion	12	m						
01.04.0370	C-Profilschiene H/B 18/35mm Stahl verz.	20	m						
Text	Sammelhalter	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.0380	Metal-Sammelhalter für 30 Leitungen	60	St						
01.04.0390	PVC-Sammelhalter für 15 Leitungen	140	St						
01.04.0400	Kabelklammern VA 16 Kabel	100	St						
01.04.0410	Kabelklammern VA 8 Kabel	50	St						
01.05	KG 444 Kabel und Leitungen		Titel						
Text	Hinweis Metallnotierung:	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweis Beschriftung:	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweis besondere Verlegearten:	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweis Bohrungen bis 25 mm:	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Kabel / Leitungen auf Schelle	\	\	\	\	\	\	\	\
01.05.0010	Kabel NYY-J 4x185SM Bügelschellen	4	m						
01.05.0020	Kabel NYCWY 4x35SM/16 Bügelschellen	12	m						
01.05.0030	Kabel NYCWY 4x25RM/16 Bügelschellen	30	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.0040	Kabel NYCWY 4x16RE/16 Bügelschellen	65	m						
01.05.0050	Kabel NYCWY 4x10RE/10 Bügelschellen	10	m						
01.05.0060	Installationsltg NYM-J 5x6 Bügelschellen	20	m						
01.05.0070	Installationsltg NYM-J 3x4 Bügelschellen	12	m						
01.05.0080	Installationsltg NYM-J 5x2,5 Bügelschellen	30	m						
01.05.0090	Installationsltg NYM-J 3x2,5 Bügelschellen	280	m						
01.05.0100	Installationsltg NYM-J 5x1,5 Bügelschellen	20	m						
01.05.0110	Installationsltg NYM-J 3x1,5 Bügelschellen	160	m						
01.05.0120	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8 Bd Bügelschellen	40	m						
Text	Kabel / Leitungen auf Rinne / in ...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.05.0130	Kabel NYY-J 4x185SM vorh.Kabelrinne/Kanal	30	m						
01.05.0140	Kabel NYCWY 4x35SM/16 vorh.Kabelrinne/Kanal	90	m						
01.05.0150	Kabel NYCWY 4x25RM/16 vorh.Kabelrinne/Kanal	70	m						
01.05.0160	Kabel NYCWY 4x16RE/16 vorh.Kabelrinne/Kanal	130	m						
01.05.0170	Kabel NYCWY 4x10RE/10 vorh.Kabelrinne/Kanal	45	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.0180	Installationsltg NYM-J 5x6 vorh.Kabelrinne/Kanal	30	m						
01.05.0190	Installationsltg NYM-J 3x4 vorh.Kabelrinne/Kanal	80	m						
01.05.0200	Installationsltg NYM-J 5x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal	120	m						
01.05.0210	Installationsltg NYM-J 3x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal	600	m						
01.05.0220	Installationsltg NYM-J 5x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal	700	m						
01.05.0230	Installationsltg NYM-J 3x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal	1.650	m						
01.05.0240	Kabel NYY-J 5x6RE vorh.Kabelrinne/Kanal	30	m						
01.05.0250	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal	300	m						
Text	Kabel / Leitungen in Rohr	\	\	\	\	\	\	\	\
01.05.0260	Installationsltg NYM-J 3x2,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal	280	m						
01.05.0270	Installationsltg NYM-J 5x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal	30	m						
01.05.0280	Installationsltg NYM-J 3x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal	150	m						
01.05.0290	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal	50	m						
Text	Kabel / Leitungen unter Putz	\	\	\	\	\	\	\	\
01.05.0300	Installationsltg NYM-J 5x2,5 UP Fräsen	30	m						
01.05.0310	Installationsltg NYM-J 3x2,5 UP Fräsen	1.600	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.0320	Installationsltg NYM-J 5x1,5 UP Fräsen	260	m						
01.05.0330	Installationsltg NYM-J 3x1,5 UP Fräsen	200	m						
01.05.0340	Installationsltg NYIF-J 3x1,5 UP Fräsen	330	m						
Text	Ausführungshinweise Anschlüsse:	\	\	\	\	\	\	\	\
01.05.0350	Installationsltg NYM-J 5x35 nur anschließen	3	St						
01.05.0360	Installationsltg NYM-J 5x16 nur anschließen	2	St						
01.05.0370	Installationsltg NYM-J 5x6 nur anschließen	6	St						
01.05.0380	Installationsltg NYM-J 5x2,5 nur anschließen	4	St						
01.05.0390	Installationsltg NYM-J 3x2,5 nur anschließen	10	St						
01.06	KG 444 Installationsgeräte		Titel						
Text	Vorbemerkungen Installationsge...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Standardbesch Programm Instal...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Fabrikatsabfrage Installationsge...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Steckdosen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.06.0010	Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Mauerwerk Gerätedose Beschriftungsfeld IP2X	415	St						
01.06.0020	Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Hohlwand Gerätedose Beschriftungsfeld IP2X	10	St						
01.06.0030	Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Gerätedose Beschriftungsfeld IP2X	80	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.0040	Schutzkontaktsteckdose 250V 16A AP Beschriftungsfeld IP44	7	St						
01.06.0050	CEE-Steckdose 5polig 230/400VAC 16A AP Beschriftungsfeld IP44	2	St						
01.06.0060	CEE-Steckdose 5polig 230/400VAC 32A AP Beschriftungsfeld IP44	2	St						
Text	Schalter/Taster	\	\	\	\	\	\	\	\
01.06.0070	Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V reinweiß Mauerwerk Gerätedose IP2X	76	St						
01.06.0080	Wippschalter einpolig Serien 10A 250V reinweiß Mauerwerk Gerätedose IP2X	6	St						
01.06.0090	Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP IP44	8	St						
01.06.0100	Präsenzmelder 230V Master Infrarotsensor IP44 360Grad Reichweite 7m integr.Dämmerungsschalter	36	St						
01.06.0000	Codeschloss UP	10	St						
Text	Ausführungshinweise:	\	\	\	\	\	\	\	\
01.06.0110	Verbindungsdose Kunststoff 80/80mm T 50mm AP Mauerwerk	50	St						
01.06.0120	Verbindungsdose Kunststoff 100/100mm T 50mm AP Mauerwerk	40	St						
01.06.0130	Geräteanschlussdose UP IP2X bis 5x2,5mm ²	10	St						
01.06.0140	Verbindungsdose Kunststoff 80/80mm T 50mm UP Mauerwerk	45	St						
01.07	KG 445 Beleuchtungsanlagen		Titel						
Text	Vorbemerkungen zur Beleuchtungs...	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.0010	Bemusterung Leuchten	1	psch						
Text	Flure / Treppenhäuser	\	\	\	\	\	\	\	\
01.07.0020	LED-Anbauleuchte Rund	62	St						
Text	Zimmer	\	\	\	\	\	\	\	\
01.07.0030	LED-Anbauleuchte Rund	86	St						
Text	Wasch- Duschräume	\	\	\	\	\	\	\	\
01.07.0040	LED-Einbau-Downlight Rund	115	St						
Text	Besprechungsräume	\	\	\	\	\	\	\	\
01.07.0050	LED-Rastereinbauleuchte	76	St						
Text	Dusch- Waschräume, Keller	\	\	\	\	\	\	\	\
01.07.0060	LED-Feuchtraum-Anbauleuchte	82	St						
Text	Außenbeleuchtung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.07.0070	Anbauleuchte rund mindDurchm 400 mm maxDurchm 400 mm maxH 100 mm LED 12W mindLichtstrom 2050 lm	2	St						
01.08	KG 446 innerer Potentialausgl...		Titel						
Text	Hinweis Beschriftung:	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	PA-Schienen/-Material	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.0010	Potentialausgleichsschiene	1	St						
01.08.0020	Potentialausgleichsschiene Stahl verz 8x1,5-25mm2 40x4mm	10	St						
01.08.0030	Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 40mm	8	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.08.0040	Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 100mm	4	St						
01.08.0050	Kabel NYY-J 1x16RE Bügelschellen	100	m						
01.08.0060	Kabel NYY-J 1x16RE vorh.Kabelrinne/Kanal	400	m						
01.08.0070	Kabel NYY-J 1x95RM vorh.Kabelrinne/Kanal	20	m						
01.08.0080	Installationsltg NYM-J 1x6 vorh.Rohr/Unterflurkanal	80	m						
01.08.0090	Aufbaugehäuse	3	St						
01.08.0100	Aufbaugehäuse	1	St						
01.08.0110	Hutschiene zur Aufnahme von REG	1,6	m						
Text	Überspannungsschutz	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.0120	Überspannungsschutzgerät Typ1/2 Reiheneinbau 230/400VAC Schutzpegel 1,5kV	3	St						
01.08.0130	Überspannungsschutzgerät Typ1/2 Reiheneinbau 230/400VAC Schutzpegel 1,5kV	1	St						
01.08.0140	Reihen клемme 690V einstöckig bis 185mm2 Tragschiene	6	St						
01.08.0150	Reihen клемme 690V einstöckig bis 35mm2 Tragschiene	18	St						
01.08.0160	Neutralleiter-Reihen клемme 690V bis 185mm2 Tragschiene	2	St						
01.08.0170	Neutralleiter-Reihen клемme 690V bis 35mm2 Tragschiene	6	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.08.0180	Schutzleiter-Reihenklemme bis 185mm ² Tragschiene	2	St						
01.08.0190	Schutzleiter-Reihenklemme bis 35mm ² Tragschiene	6	St						
01.09	KG 449 Sonstiges		Titel						
Text	Kernbohrungen	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Wände	\	\	\	\	\	\	\	\
01.09.0010	Bohrungen 25mm	150	St						
01.09.0020	Kernbohrungen 100 mm	4	St						
01.09.0030	Kernbohrungen 100 mm	12	St						
01.09.0040	Kernbohrungen 100 mm	4	St						
01.09.0050	Kernbohrungen 80 mm	10	St						
01.09.0060	Kernbohrungen 80 mm	12	St						
Text	Decke	\	\	\	\	\	\	\	\
01.09.0070	Kernbohrungen 100 mm	14	St						
Text	Dichtungen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.09.0080	Kabelabdichtung 1 Kabel	1	Stck						
01.09.0090	Kabelabdichtung 3 Kabel	1	Stck						
Text	Brandschutz	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Der Anbieter ist verpflichtet, die ...	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.09.0100	Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Schaumschott S30 Durchm. 50-100mm	18	St						
01.09.0110	Gebäude Wand D 400mm Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Schaumschott S30 Durchm. 50-100mm	8	St						
01.09.0120	Gebäude Wand D 250mm Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Mörtelschott S90 0,01-0,02m2 Gebäude Decke D	8	St						
01.09.0130	300mm Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Mörtelschott S90 0,1-0,2m2 Gebäude Decke D	2	St						
01.09.0140	300mm Verpressung von Wanddurchbrüchen 25mm	150	St						
Text	Hinweis Stundenlohnarbeiten:	\	\	\	\	\	\	\	\
01.09.0150	Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	80	h						
01.09.0160	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	80	h						
Text	Dokumentation	\	\	\	\	\	\	\	\
01.09.0170	Erstellen der Dokumentation	1	St						
01.09.0180	Vervielfältigung der Dokumentation	1	St						
01.09.0190	Einweisung	1	psch						
01.10	KG 449 Demontage		Titel						
Text	Die Demontage von Betriebsmitt...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Kabel und Leitungen;	\	\	\	\	\	\	\	\
01.10.0010	NYM bis 5x2,5 mm ²	700	m						
01.10.0020	NYM bis 5x2,5 mm ² in Kanal/Rohr	100	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.10.0040	NYM bis 5x2,5 mm ² u.P.	100	m						
Text	Verlegesysteme	\	\	\	\	\	\	\	\
01.10.0050	Leitungsführungskanal 25x25 mm	60	m						
01.10.0060	Leitungsführungskanal 60x60 mm	40	m						
01.10.0070	Leitungsführungskanal 150x60 mm	40	m						
01.10.0080	PVC-Rohr bis M 20	50	m						
01.10.0090	PVC-Rohr bis M40	50	m						
Text	Installationsgeräte	\	\	\	\	\	\	\	\
01.10.0100	Installationsgeräte Schalter/Steckdose,	410	St						
01.10.0110	Installationsgeräte Schalter/Steckdose a.P.	25	St						
01.10.0130	TAE 3-fach Anschlußdose a.P.	30	St						
01.10.0140	Rauchmelder	50	St						
Text	Kabel und Leitungen;	\	\	\	\	\	\	\	\
01.10.0190	IY(St)Y bis 4 DA in Kanal/Rohr	500	m						
01.10.0230	IY(St)Y bis 4 DA u.P.	100	m						
01.11	KG 489 GA-Verkabelung		Titel						
Text	Hinweis GA-Verkabelung	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.11.0010	Installationsltg NYM-J 5x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal	2.400	m						
01.11.0020	Installationsltg NYM-J 3x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal	700	m						
01.11.0030	Kabel YSLCY-JZ 5x1,5 vorh.Rohre/Unterflurkanäle	25	m						
01.11.0040	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal	3.600	m						
01.11.0050	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd vorh.Rohr/Unterflurkanal	750	m						
Text	Ausführungshinweise Installatio...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.11.0060	Elektroinstallationsrohr Stahl verz AD 20mm AP Abstandsschellen	60	m						
01.11.0070	Elektroinstallationsrohr Stahl verz AD 25mm AP Abstandsschellen	60	m						
01.11.0080	Elektroinstallationsrohr Stahl verz AD 32mm AP Abstandsschellen	25	m						
01.11.0090	Elektroinstallationsrohr Stahl verz AD 40mm AP Abstandsschellen	30	m						
Text	Vorbemerkungen zu den Kabeltr...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.11.0100	Kabelrinne gelocht Stahl verz H 60mm B 100mm	25	m						
01.11.0110	Kabelrinne gelocht Stahl verz H 60mm B 200mm	10	m						
01.11.0120	Stiel Ausleger Kabelrinne Stahl verz U-Profil Deckenbefestigung L bis 400mm	25	St						
01.11.0130	Ausleger Kabelrinne Stahl verz bis 1,5kN L 100mm an Stielen	17	St						
01.11.0140	Ausleger Kabelrinne Stahl verz bis 1,5kN L 200mm an Stielen	8	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.11.0150	Galvanische Verbindungen	1	psch						
02	KG 450 Fernmelde- und Infor...		Titel						
02.01	KG 456 Gefahrenmelde- und A...		Titel						
Text	Vorbemerkungen	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Brandmeldeanlage	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Fabrikatsabfrage Brandmeldean...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Zentrale	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.0010	Brandmelderzentrale Ringleit. Anz 4 St Stickleit. adressierb. Anz 1 St Überbrückungszeit 72h	1	St						
02.01.0020	F30 Umschrank	1	St						
02.01.0030	Anzeige-Tableau Display alphanumerisch 3LED-EI.	1	St						
02.01.0040	Signalgeber optisch Blitzleuchte	1	St						
Text	Melder	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.0050	Mehrfachsensormelder Streulicht Wärme	5	St						
02.01.0060	Mehrfachsensormelder Streulicht Wärme Signalgeber	95	St						
02.01.0070	Signalgeber akustisch Schallgeber elektron. TypA Gehäuse Kunststoff	25	St						
02.01.0080	Handfeuermelder Meldereinzelnennung AP	10	St						
02.01.0090	Inbetriebnahme und Überprüfung	1	psch						
02.01.0100	Hinweisschild	1	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.0110	Abnahme der Brandwarnanlagen durch einen Sachverständigen	1	psch						
02.01.0120	Revisionsystemschemata eingerahmt in Bilderrahmen	1	St						
Text	Kabel- und Leitungen	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.0130	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal	1.300	m						
02.01.0140	Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 UP Fräsen	90	m						
02.01.0150	Installationskabel symmetrisch E30 BMK J-H(St)H 2x2x0,8 Bd Befestigung	120	m						
03	KG 550 Technische Anlagen in ...		Titel						
03.01	KG 556 Starkstromanlagen		Titel						
Text	Kabel / Leerrohrgraben	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.0010	Baustelleneinrichtung für Kabeltiefbauarbeiten	1	psch						
03.01.0020	Pflanzl.Bodendecke abräumen aufnehmen fördern auf LKW AN laden D 5-10cm	270	m2						
03.01.0030	Gras-Kraut-Aufwuchs Wuchs-H Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten von Hand Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1m SE	5	m						
03.01.0040	Boden Graben Kabel, Leerrohr Erder lösen fördern lagern 0,5km Sohlen-B 0,4-0,5m T bis 0,9m SE	350	m						
03.01.0050	Sand Einbettung Kabel einbauen verdichten D 40cm Sohlen-B 0,4-0,5m	350	m						
03.01.0060	Boden Hauptverfüllung einbauen verdichten D 40cm Sohlen-B 0,4-0,5m	350	m						
03.01.0070	Boden Graben Kabel, Leerrohr Erder lösen fördern lagern 0,5km Sohlen-B 0,3m T bis 0,7m SE	175	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.0080	Boden Hauptverfüllung einbauen verdichten D 60cm Sohlen-B bis 0,3m	175	m						
03.01.0090	Boden Graben Kabel, Leerrohr Erder lösen fördern lagern 0,5km Sohlen-B 1,2m T bis 1,1m SE	15	m						
03.01.0100	Sand Einbettung Kabel einbauen verdichten D 70cm Sohlen-B 1-1,5m	15	m						
03.01.0110	Boden Hauptverfüllung einbauen verdichten D 30cm Sohlen-B 1-1,5m	15	m						
Text	Landschaftsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.0120	Oberboden gesiebt liefern auftragen BG4a OH D 20-25cm	50	m3						
03.01.0130	Feinplanum Rasenfläche BG4a OH	220	m2						
03.01.0140	Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.1.1 20g/m2	220	m2						
Text	Entsorgung	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Abgeräumte pflanzliche Bodend...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.0150	Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet, LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg.	20	t						
Text	AN Hinweis Metallnotierung:	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweis Beschriftung:	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.0160	Kabel NYY-J 4x185SM vorh.Graben/Kabelkanalform	300	m						
03.01.0170	Kabel NYCWY 4x35SM/16 vorh.Graben/Kabelkanalform	60	m						
03.01.0180	Erdung Ringerder Stahl niro Rd10	350	m						
03.01.0190	Markierung Trasse Kabelwarnband Beschriftung liefern	350	m						
Text	Einführen von Kabeln in vorhan...	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 258329 - BLB Bi Normandy Barracks Gebäude 216									
Leistung LV 01 LV Elektrotechnik									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.0200	Einführen NYY-J 4x185mm ² in Trafostation	1	psch						
Text	Arbeiten an Bestandsgebäuden	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.0210	Kernbohrungen 100 mm	1	St						
Text	Dichtungen	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.0220	Kabelabdichtung 1 Kabel	1	Stck						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.