

Leistungsverzeichnis

Projektdaten:

Projektbezeichnung: Neubau Kindertagesstätte mit 6 Gruppen
Projektname:
PLZ/Ort: 41849 Wassenberg
Straße: Am Taubenkamp

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: 17.05.2026
Ausführungsende: 18.02.2027

Auftraggeberdaten

Auftraggeber : Kreis Heinsberg, Der Landrat-Zentrale Vergabestelle-
Straße: Valkenburger Straße 45
PLZ/Ort: 52525 Heinsberg

LV-Daten:

LV-Bezeichnung: Trockenbau und Innentüren
LV-Name: 3

Angebotssumme netto: €

Zu den Vergabe- und Vertragsbedingungen wird ein Nachlass ohne
Bedingungen in Höhe von..... % gewährt: €

Angebotssumme netto abzüglich Nachlass: €

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: €

Angebotssumme brutto:..... €

Das Angebot beinhaltet Nebenangebote in nachfolgender Anzahl:Nebenangebote.

Bei Einhaltung des vereinbarten Zahlungsziels (Teilzahl. 14 Tage/ Schlusszahl. 30 Tage)
gern. Verdingungsunterlagen wird ein Skonto in Höhe von.....% gewährt.

(Ort)

(Datum) (rechtsgültige Unterschrift/Stempel)

Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen

Für die Bewerbung und Ausführung gelten nachfolgende Vertragsbedingungen (§§ 305 ff. BGB):

1. „Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen“ VOB Teil B (DIN 1961) zur Zeit der Auftragsvergabe gültige Fassung,

„Zusätzliche Vertragsbedingungen“ Vertragsbedingungen, die allgemein die VOB Teil B (DIN 1961) ergänzen oder in VOB Teil B vorbehaltene Abweichungen regeln (*siehe weitere Vergabeunterlagen*),

„Besondere Vertragsbedingungen“ Vertragsbedingungen, die für die Erfordernisse des Einzelfalls die VOB Teil B (DIN 1961) sowie etwaige zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzen oder ändern (*siehe weitere Vergabeunterlagen*),

1. „Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ VOB Teil C sowie

2. die gesetzlichen Vorschriften über die Preisbildung, insbesondere die Verordnung über die Baupreisbildung (Baupreisverordnung)

soweit nachstehend nichts anderes vereinbart ist.

Das Angebot ist bei postalischer Abgabe in dem beigelegten Umschlag fest verschlossen bis zum Öffnungstermin beim Kreis Heinsberg, Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg einzureichen.

Der Auftraggeber verfährt nach der „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“, Teil A „Allgemeine Vergabebestimmung“ (VOB/A). Die VOB/A findet mit Ausnahme von § 15 VOB/A sinngemäß Anwendung. Die VOB/A wird nicht Vertragsbestandteil; ein Rechtsanspruch des Bieters auf die Anwendung besteht nicht.

Der Auftrag wird nur erteilt, wenn bei Aufträgen von mehr als 10.000,- Euro eine Bescheinigung über den Abschluss einer **Betriebshaftpflichtversicherung** mit mindestens

- 3.000.000,- Euro gegen Personenschäden und

- 1.000.000,- Euro gegen Sachschäden

vorgelegt wird.

Die Vergabestelle bittet auch darum, eine Fotokopie der **Freistellungsbescheinigung** gemäß § 48b des Einkommensteuergesetzes Ihres zuständigen Finanzamtes einzureichen. Andernfalls ist sie gehalten vom

Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen

Rechnungsbetrag über die Bauleistungen ein Abzug in Höhe von 15 v. H. einzubehalten und diesen Betrag an Ihr zuständiges Finanzamt abzuführen.

Der Auftragnehmer hat die Leistung unter **eigener Verantwortung** nach dem Vertrag auszuführen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Stundenlöhne sind jeweils zu vereinbaren, wenn im Angebot keine Angabe hierüber bestehen.

Das **Angebot muss rechtsverbindlich unterschrieben** und mit Firmenstempel versehen sein. **Bietergemeinschaften**, die sich im Auftragsfall zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen wollen, haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung abzugeben, in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist. Diese Erklärung muss weiterhin die Verpflichtung enthalten, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Die Einheitspreise sind Festpreise für die Dauer der Ausführungszeit der geforderten Leistungen und werden weder durch Material- noch Lohnerhöhungen verändert.

Die prüffähigen **Rechnungen** sowie die dazugehörigen **Abrechnungsunterlagen** sind **elektronisch** an die folgende E-Mail-Adresse zu senden:
Baumassnahmen@Kreis-Heinsberg.de

Im Übrigen gelten für die Abrechnung die Bestimmungen der VOB/ VOL, jeweils die neueste Fassung. Hat der Bieter eine Vereinbarung über die Preisbildung mit anderen Bietern oder Fachverbänden und dgl. getroffen, so ist er verpflichtet, diese bei Einreichung seines Angebotes anzugeben. Bei Übertretung dieser Vorschrift steht dem Auftraggeber der Rücktritt vom Verträge frei. Bei Ausschreibung nach Losen behält der Auftraggeber sich vor, diese auch einzeln zu vergeben.

Weichen die ausgeführten Massen der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder der Gesamtleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Angebot vorgegebenen Umfang ab, so gilt der vertragliche **Einheitspreis**.

Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen

Für die über 10 v. H. hinausgehende Über- oder Unterschreitung des Mengenansatzes werden Mehr- oder Minderkosten nur nach vorheriger Preisvereinbarung gewährt. Fällt **eine im Angebot nicht vorgesehene Leistung** durch örtlich bedingte Gegebenheiten an, so ist der Anspruch der Vergütung mit dem Auftraggeber zu vereinbaren, bevor mit der Ausführung der Leistung begonnen wird. Werden die Kosten nach der Durchführung der Arbeiten geltend gemacht, so werden hierfür ortsübliche Preise zugrunde gelegt.

Der Auftragnehmer hat die für die Ausführung und Fertigstellung seiner Arbeiten erforderlichen Unterlagen und Zeichnungen rechtzeitig beim Auftraggeber zu beschaffen. Die **Abnahme** der fertigen Leistung erfolgt auf Grundlage § 12 Abs.4 VOB/B als förmliche Abnahme. Der Auftraggeber kann Teilabnahmen von Einzelgewerken verlangen. Die Teilabnahmen werden als Niederschrift gefertigt und vom Auftragnehmer und Auftraggeber (bzw. dessen Vertreter) unterschrieben.

Bei den Abnahmen festgestellte **Ausführungsmängel** werden in der Niederschrift aufgeführt und sind innerhalb von 10 Arbeitstagen zu beseitigen. Eine Nachabnahme ist vom Auftragnehmer unverzüglich zu beantragen. Nicht vertrags- und normgerechte Leistungen werden zurückgewiesen. Berichtigungskosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Eine Nutzung fertiggestellter Bauwerke oder Bauwerksteile durch den Auftraggeber gilt nicht als Abnahme. Eine endgültige Abnahme der Arbeiten - die **Schlussabnahme** - erfolgt in jedem Fall erst nach vollständiger und ordnungsgemäßer Erfüllung aller aus dem Auftrag herrührender Leistungen. Über diese Schlussabnahme wird eine Abnahmebescheinigung ausgestellt, die vom Auftragnehmer anzuerkennen ist. Die über die gesamte Bauzeit hin dauernde Unterhaltungsverpflichtung erlischt erst nach Ausfertigung dieser Schlussabnahmebescheinigung. Unterliegen die Leistungen einer behördlichen oder sonstigen Abnahme, erfolgt die Schlussabnahme der Bauleistung erst nach der behördlichen Abnahme.

Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen

Zahlungen erfolgen nur unbar auf ein vom Bieter zu benennendes Konto.

Bank: _____

BLZ: _____

IBAN: _____

Abtretungen bedürfen der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber. Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers. Die Ausführung der vertraglichen Leistungen ist grundsätzlich im eigenen Betrieb des Auftragnehmers durchzuführen.

Der Einsatz von **Nachunternehmern** wird von der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers abhängig gemacht und der Auftragnehmer wird verpflichtet, einen etwaigen Nachunternehmer in die Verpflichtung zur Einhaltung der Vertragsbedingungen zur Verhinderung der illegalen Leiharbeiten einzubinden. Der Nachunternehmer darf die ihm übertragenen Teilleistungen nicht weiter vergeben, es sei denn, der Auftraggeber hat der Weiterübertragung zuvor schriftlich zugestimmt - Nr. 18.2 und 18.3 EVM (B) ZVB gilt entsprechend.

Auf die Unzulässigkeit der illegalen Leiharbeiten mit der Konsequenz des Ausschlusses von weiteren Aufträgen bei Verstoß des Auftragnehmers gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und das Arbeitsförderungsgesetz sowie bei Beauftragung von Nachunternehmern ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers wird verwiesen.

Bewerber oder Bieter können sich zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen an die Bezirksregierung Köln, Zeughausstr. 2 - 10, wenden.

Der Auftrag ist so auszuführen, dass die fertige bauliche Anlage die Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften des Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, die sonstigen Arbeitsschutzbestimmungen sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln erfüllt.

Angebote **Skontoabzüge** werden bei der Wertung des Angebotes berücksichtigt, sofern folgende Bedingungen eingehalten werden:

Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen

1. Das Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung abgezogen.
2. Folgende Zahlungsfristen sind vom Auftraggeber einzuhalten:
 - a.) Abschlagszahlungen innerhalb von 14 Kalendertagen
 - b.) Schlusszahlungen innerhalb eines Monats

Sofern Skontoabzüge nur bei kürzeren Zahlungszielen gewährt werden, werden diese nicht bei der Wertung des Angebotes berücksichtigt.

3. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der prüfbaren Rechnung beim Auftraggeber.

Werden Skontoabzüge nur bei einer Gesamtvergabe gewährt, bzw. gestaffelt nach Anzahl der beauftragten Lose, ist dies in einem gesonderten Anschreiben zu vermerken.

Inhaltsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
01	Titel	Wände	4
01.01	Bereich	Montagewände	5
01.02	Bereich	Installationswände	10
01.03	Bereich	Verkofferungen / Vorsatzschalen	13
01.04	Bereich	Einbauteile / Durchführungen	15
01.05	Bereich	Bekleidungen	16
02	Titel	Abhangdecken / Rasterdecken	18
03	Titel	Innentüren; Innenfenster	20
03.01	Bereich	Innentüren	20
03.03	Bereich	Stahlblechtüren	27
03.04	Bereich	Tür- und Fensterelemente Innen Aluminium	29
05	Titel	WC Trennwände	32
06	Titel	Einbauteile / Sonstiges	34
07	Titel	Stundenlöhne / Sonstiges	35
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	36

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03 LV Trockenbau und Innentüren

Projektbeschreibung

Projektbeschreibung

Der Kreis Heinsberg beabsichtigt in 41849 Wassenberg, Am Taubenkamp, eine 6-Gruppen-Kindertagesstätte zu errichten.

Baugrundstück

Das Baugrundstück wurde bisher als Ackerfläche genutzt und liegt derzeit brach.

ACHTUNG: Im Erdreich des Grundstücks befindet sich ein Baudenkmal. Genaue Angaben sind dem Bodengutachten zu entnehmen. Alle Eingriffe in den Boden sind vorab mit der Bauleitung und Bodengutachter abzustimmen.

Gebäudeeckdaten:

Geschosse: 1.Geschoss mit Satteldach

Umbauter Raum: 7.450m³

Brutto-Grundflächen: 1.249m²

Netto-Grundfläche: 1.102m²

Bauart:

Gründung
Stahlbetonbodenplatte auf Kiespolster
Tragende Bauteile
Stahlbetonstützen und Wände
(aussteifend)

Decke
Stahlbetondecke als Scheibe
Satteldach
Holzkonstruktion, Stahlprofileindeckung
Flachdächer Dämmung
Abdichtung Gründach
Aussenwände vorgefertigte
Holzrahmenbauwände
Innenwände Montagewände

Fassade: Holzlamellen

Außenfenster

Kunststoffprofile

Außentüren

Aluminiumprofile

14.01.2026 - Seite 2

Energetischer Standard:

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03 LV Trockenbau und Innentüren

Projektbeschreibung

Effizienzhaus 40, Stand 2025

Nachhaltigkeitszertifizierungen

Es wird eine Ökobilanzierung nach Standard "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" QNG des Bundes durchgeführt. Die hierfür benötigten Materialkennwerte müssen vom Auftragnehmer bereitgestellt werden.

Bauzeiten Trockenbau

Baubeginn Trockenbau: 17.05.2026
Baufertigstellung: 18.02.2027

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren
01	Titel	Wände
Anschlussfugen		
<p>Anschlussfugen</p> <p>Alle Anschlussfugen der Montagewände, Verkofferungen Bekleidungen an angrenzende Bauteile wie Wände und Deckenetc. mit Fugenspachtel und Trennstreifen gemäß Herstellerangaben. Trennstreifen nach Verspachtelung bündig abtrennen. Keine Dichtstoffe und Versiegelungen.</p> <p>Die Anschlussfugen sind in die Einheitspreise einzurechnen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
01	Titel	Wände		
01.01	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.01	Bereich Montagewände			
01.01.1	GK-Montagewand; Metall-UK, 100mm, 2-lagig GK-Montagewand nach DIN 18183-1 mit Metall-Unterkonstruktion nach DIN 18182-1. Wanddicke 100mm Profilbreite 50mm Dämmung Mineralwolle Beplankung Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKB 2-lagig Spachtelung Qualitätsstufe Q3			
		25 m²	EP.....	GP
01.01.2	GK-Montagewand; Metall-UK, 125mm, 2-lagig GK-Montagewand nach DIN 18183-1 mit Metall-Unterkonstruktion nach DIN 18182-1. Wanddicke 125mm Profilbreite 75mm Dämmung Mineralwolle Beplankung Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKB 2-lagig Spachtelung Qualitätsstufe Q3			
		285 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
01	Titel	Wände		
01.01	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.3	GK-Montagewand; Metall-UK, 150mm, 2-lagig			
	GK-Montagewand nach DIN 18183-1 mit Metall-Unterkonstruktion nach DIN 18182-1.			
	Wanddicke	150mm		
	Profilbreite	100mm		
	Dämmung	Mineralwolle		
	Beplankung	Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKB 2-lagig		
	Spachtelung	Qualitätsstufe Q3		
		820 m²	EP.....	GP
01.01.4	GK-Montagewand; Metall-UK, 150mm, EI30, 2-lagig			
	GK-Montagewand nach DIN 18183-1 mit Metall-Unterkonstruktion nach DIN 18182-1.			
	Wanddicke	150mm		
	Profilbreite	100mm		
	Dämmung	Mineralwolle		
	Beplankung	Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKB 2-lagig		
	Spachtelung	Qualitätsstufe Q3		
	Brandschutzklasse	EI30 (F30)		
		95 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
01	Titel	Wände		
01.01	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.5	GK-Montagewand; Metall-UK, 150mm, EI90, 2-lagig			
	GK-Montagewand nach DIN 18183-1 mit Metall-Unterkonstruktion nach DIN 18182-1.			
	Wanddicke	150mm		
	Profilbreite	100mm		
	Dämmung	Mineralwolle		
	Beplankung	Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKB 2-lagig		
	Spachtelung	Qualitätsstufe Q3		
	Brandschutzklasse	EI90 (F90)		
		10 m²	EP.....	GP
01.01.6	Beplankung OSB-Platte 18mm, Zulage, 1-lagig			
	1. Lage OSB-3 Platte anstatt GKB. Als Verstärkung. Als Zulage.			
	Beplankung	OSB-3-Platte		
	Stärke	18mm		
		45 m²	EP.....	GP
01.01.7	Zulage zusätzliche GK-Lage, Beplankung			
	Zusätzliche Beplankung der vorgenannten Montagewände mit einer Lage GK-Platte.			
	Beplankung	Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKB 1-lagig		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
01	Titel	Wände		
01.01	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		20 m²	EP.....	GP
01.01.8	GK-Feuchtraumplatten, Zulage			
	Gipskarton-Feuchtraumplatten als Zulage zu Standardplatten GKB.			
	Beplankung	Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKBI, Feuchtraum 2-lagig		
	Spachtelung	Qualitätsstufe Q2		
		295 m²	EP.....	GP
01.01.9	Türöffnung, bis 101 / 213,5, Montagewand, bis MW 150 mm			
	Türöffnung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus CW- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel.			
	Bauöffnungsmaße	750/2000 bis 1010/2135 mm		
	Wanddicke	75 bis 150 mm		
		55 Stk	EP.....	GP
01.01.10	Öffnung, Montagewand, bis 1,0 m²			
	Öffnung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, einschl. Verstärkungsprofile in den Leibungen. Für Durchführungen der TGA-Gewerke.			
	Öffnungsgröße	0,5 bis 1,00 m²		
		5 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
01	Titel	Wände		
01.01	Bereich	Montagewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.11	Öffnung, Montagewand, bis 0,5 m² Öffnung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, einschl. Verstärkungsprofile in den Leibungen. Für Durchführungen der TGA-Gewerke. Öffnungsgröße 0,3 bis 0,5 m²	10 Stk	EP.....	GP
01.01.12	Öffnung, Montagewand, bis 0,5 m², EI30 Öffnung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, einschl. Verstärkungsprofile in den Leibungen. Für Durchführungen der TGA-Gewerke. Hier Durchführung in EI30 Wand. Einschließlich Bekleidung der Leibungen für spätere Brandschotts. Öffnungsgröße 0,3 bis 0,5 m²	10 Stk	EP.....	GP
01.01.13	Eckausbildung Montagewand. Eckausbildung der Montagewand. Einschließlich verstärkten Eckprofilen als Stoßschutz.	18 m	EP.....	GP
01.01.14	Anschlussprofil Massivbauteile Anschlussprofil an Massivbauteile. Flächenbündig mit Schattenfuge.	12 m	EP.....	GP
Summe Bereich 01.01		Montagewände, Netto	

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren			
01	Titel	Wände			
01.02	Bereich	Installationswände			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.02	Bereich Installationswände				
01.02.1	GK-Installationswand, Vorsatzschale GK-Vorsatzschale als Installationswand nach DIN 18183-1 mit Metall-Unterkonstruktion. Feuchtraum. Einschließlich Anschlüsse an angrenzende Bauteile. Einschließlich Integration der bauseits installierten Montagebauteile für Sanitärobjekte in die Vorsatzschale. Verstärkte Profile sind mit einzurechnen. Einschließlich Beplankung der Seiten mit GK-Platten und Eckwinkel. Diese sind in den Einheitspreis einzurechnen. Wandhöhe raumhoch bis 3,5m Wandabstand bis 25cm Beplankung Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKBI, Feuchtraum 2-lagig Spachtelung Qualitätsstufe Q2				
		25 m²	EP.....	GP	
01.02.2	GK-Installationswand;Vorsatzschale, Brüstung GK-Vorsatzschale als Installationswand nach DIN 18183-1 mit Metall-Unterkonstruktion. Feuchtraum. Einschließlich Anschlüsse an angrenzende Bauteile. Einschließlich Integration der bauseits installierten Montagebauteile für Sanitärobjekte in die Vorsatzschale. Verstärkte Profile sind mit einzurechnen. Einschließlich der oberen und gegebenenfalls seitlichen Abdeckung der nicht raumhohen Vorsatzschale mit GK-Platten und Eckwinkel. Diese sind in den Einheitspreis einzurechnen. Einbauort nach Plan				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
01	Titel	Wände		
01.02	Bereich	Installationswände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Wandhöhe	Brüstungshöhe 120cm bis 150cm (bezogen auf Fertigfußboden)		
	Wandabstand	bis 25cm		
	Beplankung	Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKBI, Feuchtraum 2-lagig		
	Spachtelung	Qualitätsstufe Q2		
		60 m²	EP.....	GP
01.02.3	UA-Verstärkungsprofil Montagewand, 75/40/2 Zusätzliche Vestärkungsprofile UA-Profil 75/40/2mm in Montagewand. Wandhoch. Als Befestigungsgrund für Installationsbauteile. Position mit TGA-Gewerken abstimmen.			
		20 m	EP.....	GP
01.02.4	UA-Verstärkungsprofil Montagewand, 100/40/2 Zusätzliche Vestärkungsprofile UA-Profil 100/40/2mm in Montagewand. Wandhoch. Als Befestigungsgrund für Installationsbauteile. Position mit TGA-Gewerken abstimmen.			
		125 m	EP.....	GP
01.02.5	Durchführungen Montagewand, Sanitärobjekte Durchführungen für Befestigung, Anschlüsse und Bedienelemente etc. von Sanitärgegenständen. Mit gleichmäßigem Abstand zur Beplankung. Fuge beidseits mit überstreichbarem, elastischem Material ausfüllen und glätten. Abrechnung pro Stück Sanitärgegenstand. Es sind ca. 3-5			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
01	Titel	Wände		
01.02	Bereich	Installationswände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Durchführungen pro Sanitärgegenstand zu einzurechnen.			
	Sanitärgegenstand	WC / Urinal / Waschbecken / Bidet		
		41 Stk	EP.....	GP
01.02.6	Durchführungen Montagewand, Armaturen			
	Durchführungen für Armaturen. Fuge beidseits mit überstreichbarem, elastischem Material ausfüllen und glätten.			
	Armaturen	Wasserhähne / Duschbrausen etc.		
	Anschlüsse bis 4 Stück. Abrechnung pro Armatur.			
		23 Stk	EP.....	GP
01.02.7	Durchführung, Montagewand, bis DN100			
	Durchführung von Rohren, Befestigungen etc. mit gleichmäßigem Abstand zu Gipskartonbekleidung. Fuge beidseits mit überstreichbarem, elastischem Material ausfüllen und glätten.			
	Verfugung	Acryldispersionsbasis, weiß		
	Fugenbreite	10 mm		
	Rohrquerschnitt	bis DN 100		
		6 St	EP.....	GP
Summe Bereich 01.02		Installationswände, Netto	

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
01	Titel	Wände		
01.03	Bereich	Verkofferungen / Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.03	Bereich Verkofferungen / Vorsatzschalen			
01.03.1	GK-Vorsatzschale; Metall-UK, 2-lagig GK-Vorsatzschale nach DIN 18183-1 mit Metall-Unterkonstruktion. Freistehend.			
	Profilstärke	75mm		
	Dämmung	Mineralwolle		
	Beplankung	Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKB 2-lagig		
	Spachtelung	Qualitätsstufe Q2		
		15 m²	EP.....	GP
01.03.2	GK-Verkofferung, 2-seitig ,bis 1,5m Abwicklung 2-seitige Verkofferung aus Gipskartonplatten für Rohrleitungen, Installationen oder ähnliches, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen.			
	Aufmaß	Abwicklungslänge bis 1,5m		
	Einbauort	Wände und Decken, in Ecken, horizontal, vertikal		
	Dämmung	40mm Mineralwolle		
	Beplankung	Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKB 2-lagig		
	Spachtelung	Qualitätsstufe Q3		
		6 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
01	Titel	Wände		
01.03	Bereich	Verkofferungen / Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.3	GK-Verkofferung, 3-seitig, bis 2,5m Abwicklung 3-seitige Verkofferung aus Gipskartonplatten für Rohrleitungen, Installationen oder ähnliches, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen.			
	Aufmaß	Abwicklungslänge bis 2,5m		
	Einbauort	Wände und Decken, in der Fläche, horizontal, vertikal		
	Dämmung	40mm Mineralwolle		
	Beplankung	Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKB 2-lagig		
	Spachtelung	Qualitätsstufe Q2		
		9 m²	EP.....	GP
01.03.4	Wandtrockenputz, GK, 12,5 mm Wandtrockenputz aus Gipskartonplatten, auf vorhandene Wände mit Ansetzbinder und punktförmiger Verbindung.			
	Einbauort	nur auf Anweisung der Bauleitung		
	Beplankung	Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKB 1-lagig		
	Spachtelung	Qualitätsstufe Q3		
		8 m²	EP.....	GP
Summe Bereich 01.03				
		Verkofferungen / Vorsatzschalen, Netto	

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
01	Titel	Wände		
01.04	Bereich	Einbauteile / Durchführungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.04	Bereich Einbauteile / Durchführungen			
01.04.1	Revisionsklappe,300/300 Revisionsklappe in Montagewand oder Abhangdecke aus verzinktem Stahlrahmen und Stahlblech. Größe :300/300 mm Dicke Stahlblech :1 mm Farbe :Weiß			
		6 St	EP.....	GP
01.04.2	Revisionsklappe,200/200 Revisionsklappe in Montagewand oder Abhangdecke aus verzinktem Stahlrahmen und Stahlblech. Größe :200/200 mm Dicke Stahlblech :1 mm Farbe :Weiß			
		6 St	EP.....	GP
01.04.3	Unterverteilung Heizung einbauen Unterverteilung von Fußbodenheizung in Montagewand einbinden. Einschließlich alle Auswechselungen und Anpassungen. Lieferung der Unterverteilung vom Heizungsbauer.			
		16 St	EP.....	GP
01.04.4	Unterverteilung Elektro einbauen Elektro-Unterverteilung in Montagewand einbinden. Einschließlich alle Auswechselungen und Anpassungen. Lieferung der Unterverteilung vom Elektriker			
		2 St	EP.....	GP
Summe Bereich 01.04		Einbauteile / Durchführungen, Netto	

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren			
01	Titel	Wände			
01.05	Bereich	Bekleidungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.05	Bereich Bekleidungen				
01.05.1	Bekleidung Holzrahmenbauwände GK-Platten 12,5mm Bekleidung von Holzrahmenbauwände im Innenbereich mit Gipskartonplatten, geschraubt.				
	Untergrund	OSB-Platten (Innenbeklankung der Holzrahmenbauwände)			
	Beplankung	Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKB 1-lagig			
	Spachtelung	Qualitätsstufe Q3			
		535 m²	EP.....	GP	
01.05.2	Bekleidung Leibung Holzrahmenbauwände, GK-Platten, 12,5mm Bekleidung von Fenster- und Türleibungen von Holzrahmenbauwänden im Innenbereich mit Gipskartonplatten, geschraubt. Anschluss an Fenster- und Türrahmen gepachtelt mit Trennstreifen. Eckausbildung mit Eckprofil.				
	Untergrund	OSB-Platten (Innenbeklankung der Holzrahmenbauwände)			
	Beplankung	Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm GKB 2-lagig			
	Spachtelung	Qualitätsstufe Q3			
		380 m	EP.....	GP	
01.05.3	Bekleidung Betonstützen, GK-Platten, 12,5mm, Klebeverfahren Bekleidung von Betonstützen mit Gipskartonplatten im Klebeverfahren, punktförmig.				
	Betonstützen	eckig bis 30x30cm, in Wandecken, Wandvorlagen etc.			
	Beplankung	Gipskartonplatten DIN 18180, Dicke 12.5 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
01	Titel	Wände		
01.05	Bereich	Bekleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	GKB 1-lagig			
	Spachtelung Qualitätsstufe Q3			
		135 m²	EP.....	GP
01.05.4	Eckprofile Bekleidung Stützen. Eckausbildung der vorgenannten Bekleidung der Stützen mit verstärkten Eckprofilen als Stoßschutz.			
		380 m	EP.....	GP
Summe Bereich 01.05			Bekleidungen, Netto
Summe Titel 01			Wände, Netto
			MwSt. (19,0 %)
			Gesamtsumme, Brutto

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
02	Titel	Abhangdecken / Rasterdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Abhangdecken / Rasterdecken			
02.1	<p>MW-Unterdecke,sichtb.UK, 62.5/62.5 ,d=15</p> <p>Mineralwolle-Unterdecke in Einlegemontage nach DIN EN 13964, mit einer sichtbaren, beschichteten Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke abgehängt, einschl. eingelegten Mineralwolleplatten.</p> <p>Alle Anschlussfugen der MW-Unterdecke an angrenzende Bauteile wie Wände etc. mit systemzugehörigen L-Winkel, weiß beschichtet.</p> <p>Diese Anschlussfugen sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet (hier ca.1050m).</p> <p>Einbauhöhe ca.330 (Rohdecke) Decke Stahlbetondecke Abhängehöhe ca. 30cm</p> <p>Tragprofile sichtbar, beschichtet Farbe weiß</p> <p>Decklage Mineralwolle-Deckenplatten Plattendicke 15 mm Farbe weiß Kantenform rundum scharfkantig Dekor/Design nach Wahl des Auftraggebers Schallabsorption 0,90 (Klasse A) Achsraster 62,5 / 62,5 cm</p>			
		1.120 m²	EP.....	GP
02.2	<p>MW-Unterdecken, Einlegeleuchten, Verstärkung</p> <p>Einlegeleuchten:</p> <p>Verstärkungen für bauseits (Elektriker) zu montierende Einlegeleuchten (62,5/62,5). Passend zum System. Abrechnung pro Stück Leuchte.</p>			
		60 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
02	Titel	Abhangdecken / Rasterdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.3	MW-Unterdecken, Downlights, Verstärkung Verstärkungen für bauseits (Elektriker) zu montierende Downlights, einschließlich passender Verstärkungsplatte und Öffnung in der Mineralfaserplatte. Abrechnung pro Stück Leuchte.	210 Stk	EP.....	GP
02.4	MW-Unterdecke, Verstärkungen Verstärkung der Unterkonstruktion durch zusätzliche Abhänger. Nur nach Absprache mit der Bauleitung.	30 Stk	EP.....	GP
02.5	Einbinden Bodentreppe Einbinden einer Dachbodentreppe in die Unterdecke. Einschließlich Herstellen einer GK-Schürze. Bis 80/160cm. Abhanghöhe 30cm.	1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 02		Abhangdecken / Rasterdecken, Netto		

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
03	Titel	Innentüren; Innenfenster		
03.01	Bereich	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.01	Bereich Innentüren			
03.01.1	Fingerschutz-Umfassungszarge Aluminium,101/213,5, GK-Wand 15cm, Umfassungszarge aus Aluminium mit integriertem Fingerschutz. Einschließlich aller systemeigenen Beschläge und Dichtungen. Mit Maulweitenverstellung für den Einbau nach Fertigstellung der Wände und Böden. Maße 101 / 213,5cm Wandart Montagewand Wandstärke 15cm Beschichtung pulverbeschichtet Farbe Weißton nach Wahl der Auftraggebers Bandhülsen Standard Dichtgummis Schwarz Leitprodukt: EUROFI von Küffner Aluzargen GmbH & Co. KG, oder gleichwertig. Angebotenes Produkt: '.....'			
		45 Stk	EP.....	GP
03.01.2	Fingerschutz-Umfassungszarge Aluminium,88,5/213,5, GK-Wand 10cm Umfassungszarge aus Aluminium mit integriertem Fingerschutz. Einschließlich aller systemeigenen Beschläge und Dichtungen. Mit Maulweitenverstellung für den Einbau nach Fertigstellung der Wände und Böden. Maße 88,5 / 213,5cm Wandart Montagewand Wandstärke 10cm Beschichtung pulverbeschichtet Farbe Weißton nach Wahl der Auftraggebers Bandhülsen Standard Dichtgummis Schwarz Leitprodukt: - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren			
03	Titel	Innentüren; Innenfenster			
03.01	Bereich	Innentüren			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	EUROFI von Küffner Aluzargen GmbH & Co. KG, oder gleichwertig.				
	Angebotenes Produkt:				
	'.....'				
		3 Stk	EP.....	GP	
03.01.3	Innentürblatt für Fingerschutz-Umfassungszarge, HPL., 101 / 213,5				
	Innentürblatt für vorgenannte Fingeschutz-Umfassungszarge, mit systemeigenen Beschlügen.				
	Maße	101/213,5cm			
	Einlage	Röhren- oder Vollspankern			
	Beschichtung	Weiß HPL			
	Anleimer	Weiß			
	Schutzgummies	Schwarz			
	Türblattdicke	entsprechend Schallschutzanforderung			
	Schloss	PZ-vorbereitet			
	Leitprodukt:				
	Fingerschutztürblätter für EUROFI von Küffner Aluzargen GmbH & Co. KG, oder gleichwertig.				
	Angebotenes Produkt:				
	'.....'				
		30 St	EP.....	GP	
03.01.4	Innentürblatt für Fingerschutz-Umfassungszarge, HPL., 88,5 / 213,5				
	Innentürblatt für vorgenannte Fingeschutz-Umfassungszarge, mit systemeigenen Beschlügen.				
	Maße	101/213,5cm			
	Einlage	Röhren- oder Vollspankern			
	Beschichtung	Weiß HPL			
	Anleimer	Weiß			
	Schutzgummies	Schwarz			
	Türblattdicke	entsprechend Schallschutzanforderung			
	Schloss	PZ-vorbereitet			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
03	Titel	Innentüren; Innenfenster		
03.01	Bereich	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
<p>Leitprodukt: Fingerschutztürblätter für EUROFI von Küffner Aluzargen GmbH & Co. KG, oder gleichwertig.</p> <p>Angebotenes Produkt:</p> <p>'.....'</p>				
		3 St	EP.....	GP
03.01.5	<p>Innentürblatt für Fingerschutz-Umfassungszarge, HPL., 101 / 213,5, 37dB</p> <p>Innentürblatt für vorgenannte Fingerschutz-Umfassungszarge, mit systemeigenen Beschlägen.</p> <p>Maße 101/213,5cm</p> <p>Einlage Röhren- oder Vollspankern</p> <p>Beschichtung Weiß HPL</p> <p>Anleimer Weiß</p> <p>Schutzgummies Schwarz</p> <p>Türblattdicke entsprechend Schallschutzanforderung</p> <p>Schloss PZ-vorbereitet</p> <p>Schalldämmwert 37dB gemäß Prüfzeugnis</p> <p>Leitprodukt: Fingerschutztürblätter für EUROFI von Küffner Aluzargen GmbH & Co. KG, oder gleichwertig.</p> <p>Angebotenes Produkt:</p> <p>'.....'</p>			
		14 St	EP.....	GP
03.01.6	<p>Zulage Glasausschnitt</p> <p>Zulage zu vorgenanntem Türblatt: Erstellen eines Glasausschnittes.</p> <p>Maße b/h ca. 40/120cm</p>			
		6 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
03	Titel	Innentüren; Innenfenster		
03.01	Bereich	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.7	Innentürblatt für Fingerschutz-Umfassungszarge, HPL., 101 / 213,5; T30-RS Innentürblatt für vorgenannte Fingeschutz-Umfassungszarge, mit systemeigenen Beschlägen. Maße 101/213,5cm Einlage Röhren- oder Vollspankern Beschichtung Weiß HPL Anleimer Weiß Schutzgummies Schwarz Türblattdicke entsprechend Schallschutzanforderung Schloss PZ-vorbereitet Brandschutz T30-RS Türschließer Freilauf-Obentürschließer Farbe:Aluminium Leitprodukt: Fingerschutztürblätter für EUROFI von Küffner Aluzargen GmbH & Co. KG, oder gleichwertig. Angebotenes Produkt: '.....'			
		2 St	EP.....	GP
03.01.8	Drückergarnitur, Rosette, BB Drückergarnitur für vorgenannte Innentüren. Einschließlich: <ul style="list-style-type: none">• Drücker• Schilder/Rosetten• Befestigungsmaterial Oberfläche matte "Edelstahloptik" Rosette Drücker U-Form, abgerundet			
		42 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
03	Titel	Innentüren; Innenfenster		
03.01	Bereich	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.9	Drückergarnitur, Rosette, WC Drückergarnitur für vorgenannte Innentüren. Einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> • Drücker • Schilder/Rosetten • Befestigungsmaterial Oberfläche matte "Edelstahloptik" Rosette rund, WC / Bad-Ausführung Drücker U-Form, abgerundet			
		5 Stk	EP.....	GP
03.01.10	Türanlage 2-Flügel, Fingerschutz-Umfassungszarge, 37dB 2-flüglige Türanlage bestehend aus: Umfassungszarge aus Aluminium mit integriertem Fingerschutz. Einschließlich aller systemeigenen Beschläge und Dichtungen. Mit Maulweitenverstellung für den Einbau nach Fertigstellung der Wände und Böden. Maße 225 / 213,5cm Wandart Montagewand Wandstärke 15cm Beschichtung pulverbeschichtet Farbe Weißton nach Wahl der Auftraggebers Bandhülsen Standard Dichtgummis Schwarz Leitprodukt: EUROFI von Küffner Aluzargen GmbH & Co. KG, oder gleichwertig. Angebotenes Produkt: '.....' 2 Stück Innentürblätter für vorgenannte Fingeschutz-Umfassungszarge, mit systemeigenen Beschlägen. Maße 112,5/213,5cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
03	Titel	Innentüren; Innenfenster		
03.01	Bereich	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einlage	Röhren- oder Vollspankern		
	Beschichtung	Weiß HPL		
	Anleimer	Weiß		
	Schutzgummies	Schwarz		
	Türblattdicke	entsprechend Schallschutzanforderung		
	Schloss	PZ-vorbereitet		
	Schalldämmwert	37dB gemäß Prüfzeugnis		
	Leitprodukt: Fingerschutztürblätter für EUROFI von Küffner Aluzargen GmbH & Co. KG, oder gleichwertig.			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
		1 Stk	EP.....	GP
03.01.11	Schiebetür-Einbaumodul, Montagewand 125, einflüglig			
	Wandeinbaumodul für Schiebetüren in GK-Montagewand nach DIN 18183-1 mit Metall-Unterkonstruktion nach DIN 18182-1.			
	Einflüglig. Als Komplettsystem. Einschließlich Leibungsbekleidung und Eckschutzschienen.			
	Bauöffnungsmaß	ca. 101 / 2135 cm		
	Wanddicke	125 mm (75mm Profil)		
	Türblattdicke	bis max 40mm		
	Türleibung	zargenlos (GK-gespachtelt)		
	<u>Türblatt</u>			
	Blatt	stumpf		
	Anleimer	Weiß		
	Einlage	Röhrenspankern		
	Deckplatten	Hartfaserplatten, d= mind. 3 mm		
	Beschichtung	Weiß lackiert		
	Türblattdicke	ca. 40 mm		
	Griffmuschel für vorgenanntes Schiebetürblatt. Edelstahl, Eckige Ausführung. Auf Türblattkopf (für vollversenkte Schiebetüren).			
		4 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren			
03	Titel	Innentüren; Innenfenster			
03.01	Bereich	Innentüren			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
Summe Bereich 03.01			Innentüren, Netto		

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
03	Titel	Innentüren; Innenfenster		
03.03	Bereich	Stahlblechtüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.03	Bereich Stahlblechtüren			
03.03.1	Stahlblechtür komplett,T30-1 RS,101 / 213,5mm Stahlblech-Innentür als Drehtür, einflüglig, Türblatt aus verzinktem Stahlblech, dreiseitig gefälzt, inkl. Schloss, Bänder und Drückergarnitur sowie Zarge mit Dichtung.			
	Türmaße	101 / 213,5 cm		
	Wandart	Montagewand		
	Wandstärke	12,5cm		
	Brandschutzanforderung	T30-RS		
	Ud-Wert	<=1.9 W/m²K		
	<u>Stahlblechzarge nach Din 18111:</u>			
	Zarge	Eckzarge gefälzt,mit Dichtung		
	Bauteilanschluss	komplett vermörtelt,		
	Beschichtung	grundiert		
	<u>Türblatt</u>			
	Blechdicke	ca. 1,5 mm		
	Türblattdicke	ca. 65 mm		
	Fälzung	Dickfalz		
	Oberfläche	verzinkt mit Grundierung		
	<u>Beschläge</u>			
	Türbänder	Standard Bandausführung		
	Schloss	Einsteckschloss, PZ-vorbe-reitet :		
	Drücker-Garnitur	Kunststoff mit Stahlkern, Kurzschild U-Form		
	Türschließer	Gleitschienen-Obentürschließer Farbe:Aluminium		
		1 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
03	Titel	Innentüren; Innenfenster		
03.03	Bereich	Stahlblechtüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
			Gesamt (GP)	
			Übertrag:	
Summe Bereich 03.03			Stahlblechtüren, Netto	

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
03	Titel	Innentüren; Innenfenster		
03.04	Bereich	Tür- und Fensterelemente Innen Aluminium		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.04	Bereich Tür- und Fensterelemente Innen Aluminium			
Fenster- und Türelemente Aluminium-Rohrrahmen, Innenbereich				
<u>Tür- und Fensterelemente Aluminium-Rohrrahmen</u>				
Für verglaste Fenster-und Türelemente aus Aluminium-Rohrrahmen mit Fenstern, Türen und Festverglasungen dieses Titels gelten folgende Anforderungen. Abweichende Anforderungen werden in den Positionen separat angegeben.				
<u>Rahmen / Flügel</u>				
<ul style="list-style-type: none">• Aluminium-Rohrrahmen-Konstruktion• Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus EPDM bündig zum Profil• Verglasung/Füllung Verbundsicherheitsglas• Rahmen und Flügel flächenbündig• Oberfläche pulverbeschichtet• Profilbautiefen ca.: Blendrahmen, Pfosten, Riegel: bis 60 mm; Flügelrahmen: bis 60 mm• Aluminium-Anschraubbänder, dreidimensional verstellbar• Einsteckschloss, vorbereitet für Profilzylinder				
03.04.1	Türelement, Alurohrrahmen, 1-teilig, feuerhemmend, rauchdicht, Feststellanlage			
Innen-Türelement aus Aluminium-Rohrrahmen.				
Eibauort		Flure		
Einbausituation		Montagewände		
Breite/Höhe		150cm / 230cm		
Brandschutz		feuerhemmend, rauchdicht (T30-RS), selbstschließend		
Elementteile		1-teilig; 1 Stück Flügel		
Flügel		1 Gehflügel: vollflächig verglast mit Querholm, lichte Durchgangsbreite mindestens 120cm		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
03	Titel	Innentüren; Innenfenster		
03.04	Bereich	Tür- und Fensterelemente Innen Aluminium		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Schloss	Profilzylinder am Gehflügel Panikschloss		
	Beschläge	Gangflügel mit Gleitschienen-Obentürschließer Feststellanlage mit integriertem Rauchmelder		
	Drücker Innen	Türdrücker U-Form, BG-konform Edelstahl, mattiert		
	Drücker Außen	Türdrücker U-Form, BG-konform Edelstahl, mattiert		
	Farbe	Weiß		
		2 Stk	EP.....	GP
03.04.2	Fingerschutzrollo Fingerschutzrollos zur Sicherung der Bandseite an Aluminiumtüren im Kindergarten. Wartungsfreies System mit verdeckter Montage auf dem Türelement. Material: Aluminiumprofil, eloxiert oder farbbeschichtet (z. B. RAL 9016 weiß). Stoßkantenfrei, wischdesinfizierbar, höhenverstellbar mit 2D-Befestigung. Geeignet für Holz-Alu-, Alu-Profil- und Multifunktionstüren. Maßanfertigung oder Selbstzuschnitt möglich.			
		2 Stk	EP.....	GP
03.04.3	Türelement, Alurohrrahmen, 3-teilig Innen-Türelement aus Aluminium-Rohrrahmen.			
	Eibauort	Kinderbistro		
	Einbausituation	Montagewände		
	Breite/Höhe	350cm / 230cm		
	Elementteile	3-teilig; 3 Stück Festverglasung mit Querholm Alle Festverglasungen mit satinierte Folie bis 150cm Höhe		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
03	Titel	Innentüren; Innenfenster		
03.04	Bereich	Tür- und Fensterelemente Innen Aluminium		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Farbe	Weiß		
		2 Stk	EP.....	GP
Summe Bereich 03.04		Tür- und Fensterelemente Innen Aluminium, Netto		
Summe Titel 03		Innentüren; Innenfenster, Netto		
			MwSt. (19,0 %)
		Gesamtsumme, Brutto	

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
05	Titel	WC Trennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel WC Trennwände			
05.1	<p>WC-2er-Kabine,b=160cm,Vollkern</p> <p>Trennwandanlage für Sanitärräume aus Vollkernplatten.</p> <p><u>Aufbau der Wände:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollkernplatten, wasserbeständig, kratzfest, Oberflächenstruktur raumatt, rahmenlos - Einfassung aus Aluminium-Profilen in Steckbauweise - Aluminium-Profil (3-Kammer-Profil) zur Stabilisierung der Vorderfront - bei weitgespannten Konstruktionen zusätzliches Aussteifungsrohr - Wandanschluss durch Aluminium-U-Profile - Trennwandfüße als Rundprofil, Abdeckprofil, einschließlich Abdichtung der Befestigung zum Fliesenboden <p><u>Türen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - in gleicher Konstruktion wie Wände - Türbänder selbstschließend - Schloss, aluminiumverkleidet, mit Anzeige frei/besetzt - je Tür 1 Stück Zweifachhaken - je Tür 1 Stück Wandpuffer <p><u>Oberflächen, Farben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandflächen raumatt, farbig, Farbe nach Farbkarte des Herstellers - Aluminium-Profile farbig beschichtet, Farbe nach Farbkarte des Herstellers - Beschläge aus Nylon, Kunststoff, Farbe nach Farbkarte des Herstellers - Trennwandfüße, Farbe nach Farbkarte des Herstellers <p>Gesamthöhe ca. 2200 mm (auf Wunsch des Betreibers auch niedriger)</p> <p>Bodenfreiheit ca. 150 mm</p> <p>Türbreite mind. 625 mm</p> <p>Plattendicke 13 mm</p> <p>Frontwand 2 Türen</p> <p>Mittelwände 2 Stück ,Tiefe 120 cm + 20cm im Bereich der brüstungshohen Installationswand</p> <p>Breite 160 cm</p>			
		6 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren			
05	Titel	WC Trennwände			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
Summe Titel 05			WC Trennwände, Netto		

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren			
06	Titel	Einbauteile / Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel Einbauteile / Sonstiges				
06.1	Bodentreppe,Holz,3-tg,gedämmt, 140/75				
	Bodentreppe nach DIN EN 14975, als einbaufertiges Element, in vorhandene Deckenöffnung.				
	Geschosshöhe	3,00 - 3,50 m			
	Öffnungsmaße	140/70 cm			
	Einbauort :	Geschossdecke gegen ungedämmtes Dach			
	Ausführungsart	3-teilig			
	Lukenkastenhöhe	30- 50 cm			
	Wärmedurchgangskoeffizient k(W/m²K)	mindestens 0,8			
	Luftdichtigkeit, a-Wert	Klasse 4, Achtung Blower-DoorTest			
	Lukendeckel:	wärmegeämmter Sandwichdeckel, beidseitig weißbeschichtet,Schnappriegelverschluss für erhöhte Sicherheit			
	Lukenkasten	Tischlerplatte, weiß beschichtet, mit Hohlkammer-Deckeldichtung, Deckenverkleidung bis 15 mm			
	Lukenkastenhöhe	40- 50 cm			
	Trittstufen Wangen	Buche/Kiefer mit Antirutschprofil astarmes Kiefernholz			
	Einschließlich:				
	• Lukenschutzgeländer				
	• Schutzkappenfüße				
	• Zugstab				
	• Handlauf, am Treppenoberteil rechts angebracht				
		1 Stk	EP.....	GP	
Summe Titel 06		Einbauteile / Sonstiges, Netto			

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
07	Titel	Stundenlöhne / Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel Stundenlöhne / Sonstiges			
07.1	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter			
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis und Anweisung der Bauleitung zur Ausführung kommen.			
	Facharbeiter			
		15 h	EP.....	GP
Summe Titel 07		Stundenlöhne / Sonstiges, Netto		

LV-Zusammenfassung

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

03	LV	Trockenbau und Innentüren		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Geamt in EUR
01	Titel	Wände	4
01.01	Bereich	Montagewände	5
01.02	Bereich	Installationswände	10
01.03	Bereich	Verkofferungen / Vorsatzschalen	13
01.04	Bereich	Einbauteile / Durchführungen	15
01.05	Bereich	Bekleidungen	16
02	Titel	Abhangdecken / Rasterdecken	18
03	Titel	Innentüren; Innenfenster	20
03.01	Bereich	Innentüren	20
03.03	Bereich	Stahlblechtüren	27
03.04	Bereich	Tür- und Fensterelemente Innen Aluminium	29
05	Titel	WC Trennwände	32
06	Titel	Einbauteile / Sonstiges	34
07	Titel	Stundenlöhne / Sonstiges	35
Summe LV 03 Trockenbau und Innentüren				
			Gesamtsumme, Netto	EUR
Stempel			MwSt. (19,0 %)	EUR
.....			<u>Gesamtsumme, Brutto</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				