



Leistungsbeschreibung

Liegenschaft: **Institut für Bedarfsgegenstände**
Maßnahme: **LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor**
Maßnahmen-Nr.: **30421_B7_0002**
Vergabe-Nr.: **26E_50139**

Projektadresse

Straße: Am Alten Eisenwerk 2a
PLZ: 21339
Ort: Lüneburg

Auftraggeber-Daten

Auftraggeber: Staatl. Baumanagement Lüneburger Heide
Straße: Am Exerzierplatz 12-14
PLZ: 29633
Ort: Munster

Ansprechpartner: Vergabestelle
Tel.Nummer: 05192 977-10

LV-Bezeichnung: **VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)**
LV-Nummer: **26E_50139**



Verdingungs-LV - Langtext -

Maßn.-Nr.: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen.....	3
Vorbemerkungen für Tischlerarbeiten.....	12
Vorbemerkungen-Erschwernisse Logistik und Transport.....	14
Ausführungsbeschreibung Innentüren.....	14
Hinweis Lieferung Türen.....	18
Verzeichnis der Unterlagen.....	18
SiGeKo.....	19
00. INTERIM.....	21
01. BT-Nord.....	22
01.00. Baustelleneinrichtung BT-Nord.....	22
01.01. Teeküche R.0.20a BT-Nord.....	22
01.02. Teeküche R. -1.27a BT-Nord.....	24
01.03. Vorsatzschale Akustik Flur BT-Nord.....	26
01.04. WC-Trennwände BT-Nord.....	27
01.05. Innentüren BT-Nord.....	28
01.06. Einbauschränke BT-Nord.....	61
01.07. Stundenlohnarbeiten BT-Nord.....	62
01.08. Werk- und Montageplanung BT-Nord.....	63
01.10. Bemusterung BT-Nord.....	64
02. BT-Süd.....	67
02.00. Baustelleneinrichtung BT-Süd.....	67
02.01. Teeküche R.0.05 BT-Süd.....	67
02.02. Teeküche R.1.01a/2.02a/3.01a BT-Süd.....	70
02.03. Vorsatzschale Akustik Flur/Foyer BT-Süd.....	72
02.04. WC-Trennwände BT-Süd.....	76
02.05. Innentüren BT-Süd.....	77
02.06. Empfangsmöbel BT-Süd.....	109
02.07. Falttrennwand BT-Süd.....	110
02.08. Stundenlohnarbeiten BT-Süd.....	114
02.09. Werk- und Montageplanung BT-Süd.....	115
02.10. Bemusterung BT-Süd.....	116
Zusammenstellung.....	119



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

1 Projektbeschreibung

1.1 Präambel

1.2 Maßnahmenbeschreibung

1.3 Bauabschnitte

2 Projektorganisation

3 Termine

4 Organisation der Baustelle

4.1 Informationsaustausch auf der Baustelle

4.2 Baustelleneinrichtung

4.3 Sicherung der Baustelle

4.4 Bauausführung

5 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

1 Projektbeschreibung

1.1 Präambel

Das Labor- und Bürogebäude des LAVES "Am Alten Eisenwerk 2A" wird vom Hauptnutzer LAVES (Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) sowie dem NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) genutzt. Das Gebäude ist konventionell errichtet als Stahlskelettbau mit Flachdach und verfügt über 5 Geschosse (Keller-, Erdgeschoss sowie drei Obergeschosse) plus ein zurückspringendes Dachgeschoss. Im Kellergeschoss sind überwiegend Technik- und Lagerräume geplant. Das Dachgeschoss besteht aus einem Flachdachbereich über dem 3. Obergeschoss und der Technikzentrale. Im Erdgeschoss und in den Obergeschossen sind Labore und Büros untergebracht. Das Gebäude ist in zwei Flügel gegliedert, die leicht zueinander verschoben sind. Im Knotenpunkt befindet sich ein Erschließungskern, an den beiden Enden den Seitenflügel (Nord- und Südflügel) befindet sich jeweils ein Fluchttreppenhaus. Die Flachdächer haben als Abschluss eine Kiesschüttung, auf dem Dach der Technikzentrale ist die Rundfunkantenne einer Telekommunikationsgesellschaft verortet.

Das LAVES - Institut für Bedarfsgegenstände sowie das NWLKN umfassen mehrere Laborgruppen sowie ergänzende Bereiche für Verwaltung und Technik.

Nach GenTG erfolgt die Einstufung für aller Laboratorien in die Sicherheitsstufe S1, für die Abteilung Mikrobiologie Sicherheitsstufe S2. Es greifen die BioStoffV und die Gefährdungsbeurteilungen durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit des Nutzers.

Der Laborbetrieb beider Institute muss während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten werden.

1.2 Maßnahmenbeschreibung

Bei der Maßnahme handelt es sich um die Grundsanierung und Anpassungsmaßnahmen eines bestehenden mehrgeschossigen Labor- und Bürogebäudes Baujahr 1984-1986.

Generell verfolgt der Entwurf den Ansatz, dass das Gebäude in seiner ursprünglichen Entwurfsidee erhalten bleiben soll. Die baulichen Änderungen und Anpassungen sollen auf das notwendige Minimum reduziert werden. Notwendige Anpassungen können sich z.B. aus dem Brandschutz, Technikanforderungen, zwischenzeitlichen Änderungen in den Arbeitsstättenrichtlinien oder aus einer Nutzungsoptimierung ergeben.

Im Rahmen der Maßnahme erfolgen insbesondere folgende Arbeiten:



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt:	30421_B7_0002	LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV:	26E_50139	VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

- Komplette Erneuerung der Gebäudetechnik, Lüftung, Sanitär, Gebäudeautomation, Medienversorgung, Heizung wird erhalten und nur teilweise ergänzt
- Komplette Erneuerung der Elektrotechnik, EDV, Beleuchtung, Aufzugstechnik, Brandmeldeanlage, Schließsystem
- Kompletter Rückbau und Erneuerung der Labormöblierung (Büromöbel sollen erhalten und wiederverwendet werden, diese werden von Nutzer gesichert/eingelagert)
- Kernsanierung der Küchen/Teeküchen und WCs
- Kompletter Rückbau und teilweise Erneuerung der Abhangdecken
- Kompletter Rückbau und Neuaufbau der Bodenbeläge bis auf den Rohboden, nur teilweise Erhalt im Kellergeschoß und Technikzentrale
- Erneuerung der gesamten Aussenfenster und Türen, Fassadenbekleidung im Bereich der Fensterbänder
- Fugensanierung Blendmauerwerk
- Rückbau und Neuaufbau der Dachbeläge bis auf die Rohdecke, mit Aufbau eines Gründaches auf dem Dach über 3.OG und einer Photovoltaikanlage auf allen Dächern
- Anpassungsarbeiten im Bereich der Wände, Rückbau, Ergänzungen, Durchbrüche, Türen, verschließen und ergänzen, teilweise Anpassungsarbeiten der Betondecken
- Umsetzung eines Barrierefreikonzeptes, inklusive neuer Rampe im Eingangsbereich
- Teilweise Rückbau und Erneuerung der Aussenanlagen, Pflasterarbeiten, Begrünung
- Rohrsanierung der Grundleitungen im Außenbereich, Ergänzung einer Hebeanlage
- Schallschutz- und Malerarbeiten

1.3 Bauabschnitte

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in 2 wesentlichen Teil-Bauabschnitten, welche zeitlich und räumlich vollständig voneinander getrennt sind und insgesamt von 3 Interimszuständen eingerahmt werden:

Die Gebäudeflügel Nord bzw. Süd stellen dabei jeweils einen Bauabschnitt dar. Für die Schnittstelle im Mitteltrakt wird eine enge Koordination zwischen Objektüberwachung und ausführenden Firmen erfolgen. Der Nutzer führt den Laborbetrieb jeweils im Gebäudeteil ohne Baumaßnahmen fort.

INTERIM I

In der Interimsphase I findet zunächst der Umzug des gesamten Nordflügels in den Südflügel des Institutsgebäudes statt. Baulich werden hierfür im Südflügel zunächst nur geringfügige Veränderungen vorgenommen werden.

Die räumliche Erschließung erfolgt wie gewohnt, das Gebäude wird über den heutigen Haupteingang erschlossen. Die Treppenhäuser Mitte und Süd sowie der Aufzug können während der gesamten Bauzeit von den Mitarbeitern des LAVES genutzt werden. Der Zugang zum Gebäudeflügel Nord wird innenräumlich durch eine Leichtbauwand (Objekt-, Staub- und Lärmschutz) abgetrennt.

Im Außenbereich wird der Bereich Gebäudeflügel Nord durch einen Bauzaun abgetrennt, da es auch hier keine Zugangsmöglichkeit der Baustelle für Labormitarbeiter und Außenstehende geben soll. Eine Zugänglichkeit für Rettungskräfte und ausreichende Aufstellflächen für Rettungsfahrzeuge muss durchgängig für das ganze Gebäude gegeben sein. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit wird Ihren Überprüfungssturnus entsprechend anpassen, und in regelmäßiger Abstimmung mit dem SiGeKo der Baustelle, Objektüberwachung und Nutzer stehen.

Beim Umzug vom Gebäudeflügel Nord in den Flügel Süd müssen die verschiedenen Laborgruppen jeweils eine Reduzierung ihrer gewohnten Arbeitsfläche um ca. 50% in Kauf nehmen. Die Dezernats-Büros werden während der kompletten Bauzeit in externe Büroräumlichkeiten ausgelagert. Der Verwaltungsbereich LAVES im Erdgeschoss kann wie Bestand erhalten bleiben und weiter genutzt werden. Die Probenannahme inkl. gekühlte Proben muss während des Interim 1 und Bauabschnitt 1 komplett über den Raum 0.04 im EG laufen. Hinzu kommen hier die Spülküchen EG Nord und 2.OG Nord, hierfür wird die LG 5 in Ihrem Bereich Platz schaffen. Finale Belegung EG Interim 1/Bauabschnitt 1: Verwaltung, Spülküchen, LG5.



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

Der Umzug wird komplett vom Nutzer organisiert und umgesetzt.

In der Interimsphase I/Bauabschnitt 1 bleibt die gesamte Technik im Gebäudeflügel Süd wie im Bestand erhalten. Wasser- und Medienversorgung, Lüftung, Wärmeversorgung und Elektro sind in ausreichendem Maße vorhanden, bzw. müssen punktuell ergänzt/angepasst werden. Die informationstechnische Arbeitsplatzversorgung muss in Teilbereichen nachgerüstet bzw. umgerüstet werden, diese erfolgt direkt über das IT LAVES und IT NLWKN.

Im Aussenbereich wird es eine kleine Baustelleneinrichtung für den Rückbau des Bodens im 1.OG Süd geben, zusätzlich werden hier Rohrsanierungsarbeiten an den Grundleitungen zusammen mit den dazugehörigen Erdarbeiten erfolgen.

BAUABSCHNITT 1

Im Bauabschnitt 1 erfolgt der komplette Umbau/Sanierung des Gebäudeflügels Nord und dessen Inbetriebnahme.

Die Baustelleneinrichtung erfolgt im Wesentlichen einmal für die gesamte Bauzeit. In Teilbereichen gibt es beim Wechsel von Nord nach Süd Umbauten/Anpassungen, wie Bauzaun Eingangsbereich, Position Transportgerüst mit Aufzug,...

INTERIM II

In der Interimsphase II findet der Umzug des gesamten Südflügels in den schon sanierten Nordflügel des Institutsgebäudes statt. Baulich sind die Räume hier in den finalen Zustand versetzt und ggf. für die Interimsnutzung/Bauabschnitt 2 entsprechend installiert, um alle technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen bereits im Interimsbetrieb zu erfüllen.

Der Zugang zum Gebäude erfolgt in dieser Phase für alle Mitarbeiter des Instituts über den Tiefhof über Raum -1.32. Ansonsten bleibt die Erschließung innerhalb des Gebäudes wie gewohnt erhalten. Die innenräumliche Trennung beider Gebäudeflügel Nord und Süd verbleibt. Die vertikale Erschließung erfolgt für den Nutzer über das Treppenhaus Nord sowie Treppenhaus Mitte. Zudem steht in dieser Phase der Aufzug für die Mitarbeiter zur Verfügung.

Im Außenbereich bleibt der Baustellenbereich durch einen Bauzaun abgetrennt, so dass es auch hier keine Zugangsmöglichkeit für Labormitarbeiter und Außenstehende geben wird. Die Zuwegung über den Tiefhof zu dem Eingang über Raum -1.32 wird durch ein entsprechendes Baustellengerüst überbaut und bietet so ausreichend Sicherheit zum Passieren.

Der Zugang über Raum -1.32 nimmt in dieser Phase auch schon seine zukünftige Funktion als Probenannahme auf.

Der Umzug wird komplett vom Nutzer organisiert und durchgeführt.

In der Interimsphase II/Bauabschnitt 2 ist die gesamte Gebäudetechnik im Flügel Nord schon final neu ausgebaut. Aufgrund der 2 getrennten Lüftungsanlagen kann der Gebäudeflügel komplett in Betrieb genommen werden, die neue Kältezentrale befindet sich deshalb auch im Gebäudeteil Nord und ist zu diesem Zeitpunkt bereits fertiggestellt. Die zentrale Medienversorgung ist aufgebaut, Elektro und IT sind installiert. Der Hauptserversraum soll auf Wunsch von IT-Niedersachsen im Südflügel verbleiben. Den erforderlichen Interimsbetrieb organisiert die IT-Niedersachsen.

BAUABSCHNITT 2

Im Bauabschnitt 2 erfolgt der komplette Umbau/Sanierung des Gebäudeflügels Süd und dessen Inbetriebnahme im Zusammenspiel mit dem Bauabschnitt Nord.

Während diesem Bauabschnitt liegen das TRH Mitte und der Aufzug im Baustellenbereich. Daher sind diese für die Nutzer nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit der Objektüberwachung zu nutzen.

INTERIM III

Die Interimsphase III dient dazu, das Gebäude in seinen finalen Nutzungszustand zu versetzen. Teile der Laborgruppen ziehen wieder zurück von Bauteil Nord in den Bauteil Süd.



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 **LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor**
LV: 26E_50139 **VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)**

Der Umzug wird komplett vom Nutzer organisiert und durchgeführt.

Zum Ende der Baumaßnahmen wird der Aufzug eingebaut. In der Interimsphase III ist die gesamte Gebäudetechnik in beiden Gebäudeflügeln final neu ausgebaut und kann in Betrieb genommen werden. Siehe hierzu entsprechende Planungen und Berichte der Fachplaner.

Dem Auftragnehmer wird empfohlen die örtlichen Gegebenheiten vorab zu besichtigen. Nachträgliche Forderungen sind ausgeschlossen.

2 Projektorganisation

Informationsgebot des Auftragnehmers

Es obliegt dem Auftragnehmer sich vor Abgabe eines Angebotes über die Maßnahmen anhand einer persönlichen Besichtigung und / oder dem zur Verfügung gestellten Planmaterial eingehend zu unterrichten und hieraus zu erwartende Schwierigkeiten und Kosten zu berücksichtigen.

Dieser Leistungsbeschreibung beigefügte Pläne

Es wird darauf hingewiesen, dass alle beigefügten Planunterlagen als Vorabzüge ohne Maßsicherheit gelten und lediglich der Kalkulation dienen. Vor Aufnahme der Arbeiten durch den Auftragnehmer werden Pläne als Grundlage der Ausführung bzw. Werk- und Montageplanung übergeben. Der Auftragnehmer ist zusätzlich verpflichtet, vor Beginn seiner Arbeiten erforderlichenfalls ein Aufmaß zu erstellen und evtl. auftretende Abweichungen der tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle zu übergebenen Plänen klären.

Durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen und Pläne der Planer

Pläne in gedruckter Form werden grundsätzlich nicht zur Verfügung gestellt. Alle Pläne sind digital zu beziehen und zur Verwendung auf der Baustelle im eigenen Aufwand zu vervielfältigen und den ausführenden Personen zu übergeben. Zusätzliche Vervielfältigungen aufgrund von Planfortschreibungen werden nicht vergütet.

Sofern Planfortschreibungen erfolgen, sind aktuelle Pläne ab dem übernächsten Werktag folgend auf die Aktualisierung der Pläne durch die Planungsbüros auf der Baustelle vorzuhalten.

Durch den Auftragnehmer erstellte Unterlagen und Pläne

Alle durch den Auftragnehmer erstellten Planunterlagen sind digital, als Vektordaten, zu erstellen und an die jeweiligen Planer zu übermitteln. Pläne sind jeweils im Format PDF sowie DXF/DWG und als 3D lesbare Datei IFC bereitzustellen. Die Festlegungen der Projektplattform tpCDE bezüglich der Plannummerierung und -bezeichnung sind zu beachten.

Die LVs, Angebote, Nachträge und Rechnungen sind jeweils im Format PDF sowie GEAB bereitzustellen. Alle anderen Unterlagen sind grundsätzlich ebenfalls digital bereitzustellen.

Projektsprache

Das gesamte Projekt ist in deutscher Sprache abzuwickeln. Alle Pläne und Dokumente sind in deutscher Sprache zu verfassen. Bei Dokumenten, die nicht in deutscher Sprache verfasst sind, ist eine beglaubigte Übersetzung ins Deutsche beizufügen.

3 Termine

Terminpläne des Auftraggebers

Der angegebene Ausführungszeitraum dient der Orientierung des Auftragnehmers, in welchem Zeitraum er seine Leistungen zu erbringen hat. Verbindlich sind die vertraglich vereinbarten Termine.

Ausführung in Bauabschnitten

Die Baumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten ausgeführt. Für den Beginn des ersten Bauabschnitts ist die vertragliche vereinbarte Frist für den Beginn maßgeblich. Der Abruf der Leistungen für den jeweils nächsten Bauabschnitt erfolgt gemäß der Regelungen der VOB/B innerhalb von 12



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG.

Terminpläne des Auftragnehmers

Nach Auftragserteilung ist ein Bauzeitenplan für den ersten Bauabschnitt der durch den Auftragnehmer selbst zu erbringenden Leistungen unverzüglich auszuarbeiten, binnen 14 Kalendertagen vorzulegen und in einem gemeinsamen Koordinationsgespräch mit der örtl. BÜ des AN und der Objektüberwachung des AG abzustimmen. Diese Zeiten werden Teil eines bindenden Bauzeitenplans. Entsprechend dem Bauablauf ist ggfs. eine Fortschreibung des Bauzeitenplanes notwendig.

Die Kosten für die Erstellung und Fortschreibung des Bauzeitenplans sind in die jeweiligen Baustelleneinrichtungspositionen einzurechnen. Für jeden weiteren Bauabschnitt ist nach Aufforderung durch den AG wie vor beschrieben zu verfahren.

Personalplanung und Geräteeinsatz des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat seinen Personal- sowie ggfs. Geräteeinsatz so zu planen, dass die Arbeiten innerhalb der dafür vorgesehenen Zeitfenster erfolgreich beendet werden können. Aufgrund der Größe der Baustelle ist der Einsatz von mehr als einer Personenkolonne in der Regel problemlos möglich. Näheres hierzu regeln gegebenenfalls die gewerkebezogenen, zusätzlichen Bauablaufpläne.

Bekanntmachung von nutzungseinschränkenden Arbeiten

Da die Maßnahme während laufendem Betrieb durchgeführt wird, sind Arbeitsschritte, die die Labornutzung einschränken könnten, mit ausreichendem Vorlauf vorab bekanntzugeben und mit der Objektüberwachung abzustimmen. Hierzu zählen Arbeiten, die die Nutzung des Laborbetriebs einschränken könnten, z.B. erschütterungsreiche Rückbauarbeiten.

4 Organisation der Baustelle

4.1 Informationsaustausch auf der Baustelle

Baustellenbesprechung

Mindestens 1 x wöchentlich werden Baustellenbesprechungen durchgeführt, um Abstimmungen zwischen den ausführenden Gewerken, Planern und Auftraggeber vorzunehmen. Diese findet in der Regel zu Beginn der Woche statt. Der Auftragnehmer hat zu diesen Besprechungen seinen Bauleiter zu entsenden. Darüberhinaus ist der Auftragnehmer verpflichtet ein Bautagebuch zu führen und dieses wöchentlich der Objektüberwachung zur Verfügung zu stellen.

Objektüberwachung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutschsprechender Mitarbeiter in leitender Funktion seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Eine reibungslose Kommunikation zwischen dem leitenden Mitarbeiter und den Arbeitern seines Teams muss gewährleistet sein.

Auf der Baustelle vorzuhaltende Unterlagen

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen, Werk- und Montageplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.

4.2 Baustelleneinrichtung

Parkplätze & Zufahrt

Parkplätze für Fahrzeuge, welche dem Personal des Auftragnehmers zur Anreise dienen, werden auf dem Gelände nicht zur Verfügung gestellt. Es steht ein großer öffentlicher Parkplatz auf der anderen



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 **LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor**
LV: 26E_50139 **VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)**

Straßenseite zur Verfügung.

Die Adresse des Gebäudes lautet: Am Alten Eisenwerk 2 A in 21339 Lüneburg. Es liegt nördlich der Innenstadt. Aus nördlicher Richtung ist dieses über die A 39 und Hamburger Straße oder über die B 209 und Bockelmannstraße zu erreichen.

Platzangebot

Durch den Auftraggeber werden aufgrund des begrenzten Platzangebots nach Fertigstellung der Erdbauarbeiten Sanitärcontainer sowie Sozialräume zur gemeinsamen Nutzung durch alle Gewerke angeboten. Der Auftragnehmer kann in Absprache mit der Objektüberwachung eigene Sozialräume und Materiallager in den verzeichneten Flächen einrichten. Grundsätzlich wird für jedes anwesende Gewerk eine Stellfläche von je 1 Stück Materialcontainer 2,5 x 6,0 m sowie Lagerfläche nach Absprache angeboten. Aufstellflächen sind in den Baustelleneinrichtungsplänen für Bauabschnitt Nord bzw. Süd zu entnehmen. Etwaiges Versetzen der Container erfolgt auf Kosten des ANs. Für die Gewerke Rohbau, Holzbau, Dach, Fassade stehen entsprechend größere Flächen zur Verfügung.

Lagerflächen

Abschließbare Lagerflächen in Einzelräumen werden durch den Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Es können jedoch in Abhängigkeit vom Bauablauf Flächen außerhalb und innerhalb des Gebäudes als Zwischenlager angeboten werden, welche der Auftragnehmer im eigenen Aufwand abtrennen kann. Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer in Absprache mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material zu welchem Zeitpunkt auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. Die Sicherung des eigenen Materials bleibt dem Auftragnehmer überlassen.

Baubeleuchtung

Der Auftraggeber stellt eine Allgemeinbeleuchtung der Verkehrsflächen gemäß BG Bau Merkblatt A 024(Ausgabe 2019). Diese beschränkt sich auf die Hauptverkehrswege. Die ausreichende Beleuchtung der eigenen Arbeitsbereiche gemäß Tabelle 2 des o.g. Merkblatts ist durch den Auftragnehmer vorzunehmen

Baustrom

Der Auftraggeber stellt eine Baustromverteilung mit je einem Hauptverteiler pro Etage. Verlängerungen von den eingetragenen Verteiler- und Anschlussschränken sind durch den Auftragnehmer vorzunehmen.

Bauwasser

Der Auftraggeber stellt Bauwasser gemäß beiliegendem Plan an den bezeichneten Stellen zur Verfügung. Verlängerungen sind durch den Auftragnehmer vorzunehmen.

Abrechnung von Baustrom und Bauwasser

Baustrom + Bauwasser sowie die Nutzung der WC-Anlagen werden den auszuführenden Firmen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Eine Beteiligung an einer Bauleistungsversicherung durch den Auftragnehmer ist nicht erforderlich. Diese Kosten sind nicht mit in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Kalkulation der Baustelleneinrichtung

Alle erforderlichen Maßnahmen der Baustelleneinrichtung, die aus allen in den allgemeinen, besonderen, sowie technischen Vorbemerkungen der Leistungsverzeichnisse, sowie aus den durch den Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen resultieren, sind - sofern nicht ausdrücklich gesondert ausgewiesen- durch den AN im Rahmen seiner Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren. Dies beinhaltet sowohl das Einrichten und Räumen der für die eigenen Arbeiten erforderliche Baustelleneinrichtung sowie deren Vorhaltung für die jeweils gesamte Vertragsdauer.

Bauschild/Werbung

Es wird ein allgemeines Bauschild aufgestellt. Auf Nachfrage kann Firmenwerbung beim Bauschild nach Landesvorgabe ergänzt werden. Einzelne Schrifttafeln am Bauschild für Gewerke müssen als gewerbliche



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

Werbung auf deren Kosten hergestellt, beschriftet und angebracht werden. Firmenwerbung außerhalb des offiziellen Bauschildes ist nicht gestattet.

4.3 Sicherung der Baustelle

Sicherung der Baustelle

Die Abwicklung der Baustelle erfolgt im laufenden Betrieb. Die im Umbau befindlichen Teile des Hauses werden durch - in der Regel nicht zu öffnende - Abschottungen vom Laborbetrieb getrennt. Dem Auftragnehmer werden Zu- und Ausgänge in die Baustelle zugewiesen, welche ausschließlich zu verwenden sind. Ein Queren der Verkehrsflächen der Labornutzung zur Ausführung der Arbeiten ist nicht zulässig.

Der Auftragnehmer hat bei seinen Arbeiten auf die Laborarbeiten im Gebäude Rücksicht zu nehmen. Für größte Sauberkeit und Ordnung im Tätigkeitsbereich ist zu sorgen. Insbesondere zum Wochenende sind alle Tätigkeitsbereiche sauber zu verlassen.

Einschränkung der Arbeitszeiten für Abbrucharbeiten

Sofern Abbrucharbeiten die Durchführung von Labormessungen beeinflussen, sind diese vorab mitzuteilen und abzustimmen. Der jeweilige Auftragnehmer hat die durch ihn beschäftigten Mitarbeiter hierüber zu unterrichten und die Einhaltung eigenständig zu kontrollieren. Bei Nichteinhaltung der Anweisung behält sich der AG vor, die Baustelle unmittelbar stillzulegen. Hierdurch entsteht kein Anspruch auf Nachforderung seitens des Auftragnehmers.

4.4 Bauausführung

Beginn der Arbeiten + Arbeitszeiten

Sofern nicht anders vereinbart, ist der Auftragnehmer verpflichtet, sich spätestens eine Woche vor Arbeitsaufnahme, mit der örtlichen Bauüberwachung in Verbindung zu setzen und die Durchführung der beauftragten Arbeiten abzustimmen.

Mit den Arbeiten kann nur nach ausdrücklicher vorheriger Absprache mit der örtlichen Projektleitung begonnen werden. Beginnt der Unternehmer mit den Arbeiten ohne vorherige Rücksprache, so haftet er für den gesamten Schaden, der durch diese Zuwiderhandlung entstehen kann.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich seine Arbeiten während den üblichen Arbeitszeiten, werktags im Zeitraum von 7:00 - 19:00 Uhr durchzuführen. Falls von diesem Zeitraum abgewichen wird, ist dieses der Objektüberwachung vorab mitzuteilen.

Das Verschließen der Baustelle im Innen- als auch im Außenbereich ist durch die Auftragnehmer sicherzustellen.

Ordnung + Sauberkeit

Reinigung, Müll- und Schuttbeseitigung

Die Reinigungsleistungen der von den Arbeiten herrührenden Verschmutzungen und dergleichen außerhalb und innerhalb der Baumaßnahme sind Sache des Auftragnehmers. Die Arbeitsbereiche sind werktäglich besenrein im aufgeräumten und verkehrssicheren Zustand zu verlassen. Der Auftragnehmer sorgt für die Entsorgung selbstverursachter, anfallender Abfälle, wie Verpackungsmaterialien, Reststoffe und des Bauschutts.

Das Mitbringen von Abfällen und die Entsorgung auf dem Gelände Laves ist nicht zulässig.

Die Entsorgung erfolgt im Regelfall werktäglich, nach Absprache mit dem AG sind abweichende Regelungen möglich. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. Bei Nichteinhaltung und Erfordernis einer Beseitigung durch Dritte, trägt der Auftragnehmer die anfallenden Kosten.

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass alle einschlägigen Rechtsvorschriften eingehalten und



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 **LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor**
LV: 26E_50139 **VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)**

seine Abfälle gesetzeskonform entsorgt werden. Umweltgefährdende Stoffe (z.B. wassergefährdende Stoffe oder Flüssigkeiten) sind mit der gebotenen Vorsicht zu behandeln und geeignete Maßnahmen gegen Verschütten und Auslaufen zu treffen (z.B. Auffangwanne). Der Auftragnehmer ist verantwortlich dafür, dass diese Stoffe nicht in die Kanalisation oder in das Erdreich gelangen. Dies gilt auch für Wasser, das zur Reinigung Ihrer Arbeitsgeräte verwendet wurde.

Wiederherstellung vorgefundener Zustände

Sofern dem Auftragnehmer durch den Auftraggeber Lagerflächen zugewiesen werden ist deren Zustand vor der Einrichtung durch den Auftragnehmer gemeinsam mit der Objektüberwachung zu dokumentieren und nach der Räumung durch den Auftragnehmer wie vorgefunden zu hinterlassen. Für einen im Einzelfall herzustellenden Schutz z.B. vorhandener Bodenbeläge hat der Auftragnehmer in geeigneter Weise und selbstständig zu sorgen.

Vorbemerkung - Logistik und Transport

Ein Großteil der Leistungen wird innerhalb der Bauabschnitte an unterschiedlichen Orten innerhalb des Gebäudes durchgeführt. Anhand der Bauabschnittspläne kann der AN sich die Transportstrecken erschließen.

Diese können jeweils - sowohl für den Transport von Material als auch die Abfuhr von Abbruchmaterial - vom Ausführungsort zum Schuttcontainer bis zu 100m betragen und über bis zu 4 Geschossebenen hinweg erfolgen.

Es ist zu beachten, dass der Abtransport, sofern nicht über Schuttabwurfschächte möglich, via Bauaufzüge über den Innenhof erfolgen muss. Je Bauabschnitt wird ein Bauaufzug gestellt. Diese stehen allen Gewerken zur Verfügung. Vor Durchführung Benutzung durch den Auftragnehmer erfolgt eine Einweisung zur Benutzung des Bauaufzuges.

Eigenschaften Bauaufzug

Maße: ca. 2,90 x 1,65 m (b x t)

Traglast: 2000 kg

Einbringöffnung

Maße: ca. 1,51 x 2,125 m (b x h)

Baustellentür mit Stahlzarge, Einbruchhemmung RC2

Grundsätzlich ist folgender Arbeitsablauf für alle Abbruchtätigkeiten vorzusehen und entsprechend einzukalkulieren:

1. Örtlicher Abbruch, ggf. Zerkleinerung.
 2. Abtransport aus dem Gebäude über den Bauaufzug (BA 1: Bauaufzug an Fassadenöffnung am Ende des Flures / BA2: Bauaufzug an Balkonen) zum Innenhof. Der Abtransport aus den Obergeschossen erfolgt jeweils über bodentiefe Fassadenöffnung. Dieses wird zuvor ausgebaut.
 3. Transport zur Zwischenlagerung in nach Maßgabe des AN in Abstimmung auf die Platzverhältnisse der Baustelleneinrichtung aufgestellte Schuttcontainer.
- Für die Neuerrichtung von Konstruktionen sind die genannten Wegstrecken ebenfalls zu berücksichtigen. Im Bereich der Baustelle selbst wird dem AN jeweils die Möglichkeit zur Zwischenlagerung der benötigten Materialien im Rahmen des beschränkten Platzangebots eingeräumt. Zusätzliche Lagerräume zur Zwischenlagerung werden nicht zur Verfügung gestellt. Im Bereich des Aussengeländes kann nach Rücksprache mit dem AG eine Zwischenlagerung erfolgen. Besonderes Augenmerk ist auf die geplanten Aufstellflächen für Container im Vorbereich zu richten.

5 Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

Baustellenverordnung

Die Baustelle unterliegt der Baustellenverordnung von 1998 (letzte Änderung vom 27.06.2017). Durch den Bauherrn wurde ein Koordinator nach Baustellenverordnung bestellt.

Die Einhaltung u.a. nachfolgender Vorschriften ist vertragliche Pflicht des AN:



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

- Arbeits- und Unfallverhütungsvorschriften der BauBG und DGUV
- Betriebssicherheitsverordnung
- Arbeitsschutzgesetz
- Arbeitsstättenverordnung
- Arbeitsstättenrichtlinie
- Gefahrstoffverordnung
- PSA-Benutzungsverordnung

Der entsprechende SIGE-Plan ist zu den üblichen Geschäftszeiten beim beauftragten Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator einzusehen.

Der Unternehmer hat zur Durchführung und Umsetzung der Baustellenverordnung vor Aufnahme seiner Arbeiten einen Termin zur Einweisung in den SiGe-Plan mit dem beauftragten Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator zu vereinbaren. Die Arbeiten dürfen erst nach erfolgter Einweisung ausgeführt werden.

Baustellenordnung

Die Baustellenordnung soll einen störungsfreien Bauablauf ermöglichen und wesentlich zur Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten und sonstigen Personen beitragen. Sie enthält Regelungen zur Organisation, Koordination und Überwachung des sicheren Baustellenbetriebes und umfasst Maßnahmen zur Arbeitssicherheit, die insbesondere die Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten betreffen.

Alle am Bau beteiligten Personen sind dazu verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass von der Baumaßnahme keine Sicherheits- und Gesundheitsgefahren ausgehen. Jeder Auftragnehmer ist grundsätzlich für die Gewährleistung der Arbeitssicherheit seiner Beschäftigten auf der Baustelle verantwortlich.

Diese Baustellenordnung ist mit allen am Bau Beteiligten vereinbart. Ihre Einhaltung und die Unterweisung der Beschäftigten ist Bestandteil der Vertragserfüllung. Die Baustellenordnung kann vom Bauherrn bzw. dessen Vertreter (z. B. örtl. BÜ, Baustellenkoordinator) jederzeit ergänzt und an die Baustellensituation angepasst werden.

Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber

Führt der Auftragnehmer Bauleistungen aus, die zeitlich und örtlich mit Aufträgen anderer Unternehmer zusammenfallen, so ist er gemäß § 8 Arbeitsschutzgesetz bzw. den Allgemeinen

Unfallverhütungsvorschriften (DGUV-V1 / BGV A1) zur Abstimmung und Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen mit den anderen Unternehmern verpflichtet. Eine verantwortliche Person für die Koordinationspflicht nach § 8 ArbSchG und § 6 DGUV-V1 / BGV A1 ist dem Bauherrn, der örtl. BÜ und dem SIGE-Koordinator zu benennen.

Unverträglichkeit von Baustoffen

Bei der Bauausführung dürfen nur Materialien verwendet werden, die hinsichtlich Ihrer Gewinnung, Verarbeitung, Funktion und Beseitigung eine hohe Gesundheits- und Umweltverträglichkeit aufweisen.

Werden vom AN Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverordnung eingesetzt, so sind Produktinformationen und Sicherheitsdatenblätter dem AG vorzulegen. Für die Einsetzung des Gefahrstoffes ist vom AN eine Betriebsanweisung aufzustellen. Gebinde und Verpackung müssen eine Sicherheitskennzeichnung tragen mit folgenden Angaben:

- Bezeichnung des Stoffes oder Zubereitung
- Gefahrensymbol und dazugehörige Gefahrenbezeichnung
- Hersteller, Importeur, Lieferant



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt:	30421_B7_0002	LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV:	26E_50139	VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

Vorbemerkungen für Tischlerarbeiten



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 **LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor**
LV: 26E_50139 **VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)**

Vorbemerkungen für Tischlerarbeiten

Inhalte dieses Leistungsverzeichnisses

Die hier ausgeschrieben Leistungen umfassen die

- Einbau von Innentüren in Büro- und Laborbereichen sowie als Feuchtraumtüren in WC-Bereichen
- Herstellung von akustisch wirksamen Lamellen-Wandbekleidungen
- Lieferung und Montage von 6 Teeküchen
- Lieferung und Montage von 6 WC-Trennwandanlagen
- Lieferung und Herstellung von 16 Einbauschränken
- Lieferung und Herstellung von einem Empfangsmöbel
- Erforderliche Beschlagarbeiten
- Lieferung und Wiedereinbau von Bestandstüren
- Demontage und Erneuerung von Beschlägen an Bestandstüren

Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nachweislich aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung kommen.

•

Abgrenzung zu anderen Leistungen

- Trockenbauarbeiten durch separates Gewerk
- Drehtürantriebe inkl. vollständiger Verkabelung und Inbetriebnahme. erfolgen durch den AN. Das Gewerk ELT übernimmt die Wandleser und die übergeordnete Steuerung inkl. dem Stromanschluss zur Versorgung der Türsteuerung.

Zusammenarbeit mit anderen Gewerken

- Putzarbeiten, Fliesenarbeiten - Abstimmung zu Montagezeitpunkt und -art der Zargen
- Elektroarbeiten - Abstimmung zur Herstellung von Kabelwegen in Wandbekleidungen und Möbeln
- Elektroarbeiten - Zusammenarbeit bei der Installation von Türen
- Metallbauarbeiten - Abstimmung über einheitliche Beschläge

Technische Klärung

Die technische Klärung durch den Bieter hat dem Grunde nach vor Angebotsabgabe zu erfolgen. Mit dem Angebot ist der Nachweis einzureichen, dass angebotene Bauteile die technischen Spezifikationen der Ausschreibung erfüllen, u.a. hinsichtlich der Beanspruchungsklassen, der ausgeschriebenen Elementgrößen etc.

In diesem Zuge ist eine Bemusterung der angebotenen Beschichtung in Form von Handmustern ca. in Größe DIN A4 vorzunehmen. Diese sind in 2-facher Ausfertigung sowohl an AG sowie an die Objektplanung zu übersenden.

Zeichnungen

Für alle Bauteile sind vor Ausführungsbeginn Werk- und Montagepläne einschließlich aller Baukörperanschlüsse so zeitnah der Objektplanung zur Prüfung vorzulegen, dass die Montage gem. Bauzeitenplan unter Berücksichtigung eines auskömmlichen Prüfzeitraums erfolgen kann.

Alle Zeichnungen sind im PDF und DXF / DWG Format einzureichen. Zum Abschluss der Maßnahme sind alle Zeichnungen auf den Stand der Ausführung fortzuschreiben und dem AG 2-fach in gedruckter Form zu überreichen.

Dokumentationsunterlagen



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

Vor Ausführungsbeginn sind gemeinsam mit Vorlage der Zeichnungen alle Prüfzeugnisse, Bauausichtliche Zulassungen, Leistungserklärungen, Fachunternehmerbescheinigungen etc. digital vorzulegen.

Zum Abschluss der Maßnahme sind alle Dokumente auf den Stand der Ausführung zu aktualisieren und dem AG 2-fach in gedruckter Form zu überreichen.

Statische Bemessung

Die statische Bemessung für alle Bauteile, sowie deren Befestigung am Baukörper erfolgt durch den Auftragnehmer. Der Nachweis ist - sofern erforderlich - zeitgleich mit der Werk- und Montageplanung zur Prüfung durch die Objektplanung gem. Bauzeitenplan vorzulegen.

Verglasungen

Die statische Bemessung von Verglasungen erfolgt unter Berücksichtigung der beschriebenen bauphysikalischen Parameter durch den Auftragnehmer. Dabei hat der Auftragnehmer dafür Sorge zu tragen, dass durch Beschichtungen, Scheibenzwischenräume, Glasstärken etc. verursachte Unterschiede im Zusammenhang benachbarter Scheiben nicht auftreten.

Einheitspreise

Die Einheitspreise in den verschiedenen Abschnitten und Titeln des LV's sind bei Bedarf auf andere Abschnitte und Titel zu übertragen.

Vorbemerkungen-Erschwernisse Logistik und Transport

ERSCHWERNISSE LOGISTIK UND TRANSPORT

Alle Leistungen werden innerhalb der beiden Bauabschnitte an unterschiedlichen Orten innerhalb des Gebäudes durchgeführt. Anhand der Bauabschnittspläne kann der AN sich die Transportstrecken erschließen.

Diese können jeweils zum Ausführungsort bis zu 100m betragen und über bis zu 4 Geschossebenen hinweg erfolgen.

Für die Neuerrichtung von Konstruktionen sind die genannten Wegstrecken ebenfalls zu berücksichtigen. Im Bereich der Baustelle selbst wird dem AN jeweils die Möglichkeit zur Zwischenlagerung der benötigten Materialien im Rahmen des beschränkten Platzangebots eingeräumt.

Zusätzliche Lagerräume zur Zwischenlagerung werden nicht zur Verfügung gestellt. Im Bereich des Aussengeländes kann nach Rücksprache mit dem AG eine Zwischenlagerung erfolgen.

Die vorgennanten Umstände sind - auch ohne nochmalige Wiederholung innerhalb der jeweiligen Einzelpositionen - in die Einheitspreise für den Abbruch und die Errichtung mit einzukalkulieren.

Ausführungsbeschreibung Innentüren

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG INNENTÜREN

Verwendung von Unterbeschreibungen

Zur genaueren Beschreibung einzelner Türen werden in diesem Leistungsverzeichnis vereinzelt ergänzende Positionen und Unterbeschreibungen verwendet. Diese sollen dem Bieter als Hinweis bezüglich der gewünschten Ausführung und Qualität einzelner Türen dienen, sofern sich dies aus der Positionsbeschreibung allein nicht ergibt.

Auch ohne das Vorhandensein einer oder mehrerer Unterbeschreibungen ist dennoch immer ein



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 **LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor**
LV: 26E_50139 **VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)**

vollständiges Türelement einschließlich aller für die ordnungsgemäße Funktion erforderlichen Bestandteile anzubieten. Hierzu ist insofern die Türliste maßgeblich.

Drückergarnituren werden im Normalfall nicht einzeln beschrieben, siehe unten.

Die im Zuge der ergänzenden Positionen und Unterbeschreibungen gemachten Angaben bezüglich der Stückzahlen, zum Beispiel: "1 Stück Obentürschließer" beziehen sich jeweils auf ein Stück Tür.

Sofern Positionen nicht um Unterbeschreibungen ergänzt sind ist dem Bieter die Wahl der erforderlichen Beschläge sowie weiterer Anbauteile im Rahmen der Erfüllung der Anforderungen und Zulassungen freigestellt.

Aufmaß und Werkzeichnungen

Für den Einbau aller Türen hat der Auftragnehmer die entsprechenden Öffnungsmaße vor Bestellung selbstständig zu überprüfen.

Vor Fertigung jeder Tür hat der Auftragnehmer ein Aufmaß der Türöffnungen selbst zu nehmen und eine Werkstattzeichnung zur Freigabe durch den Architekten anzufertigen.

Es ist von jedem Türtyp nur jeweils eine Zeichnung anzufertigen - für weitere Türen gleicher Größe und Bauart wird die Freigabe gesammelt erteilt.

Schutz der Türen

Alle Türen sind nach dem Einbau durch den Auftragnehmer vor Beschädigungen zu schützen. Für lackierte und furnierte Zargen ist der Kantenschutz durch eine Bekleidung mit HDF-Platten o.ä. so herzustellen, dass diese zuverlässig vor Beschädigungen durch andere Gewerke - insbesondere im Zuge der teilweise nachfolgenden Putzarbeiten - zuverlässig geschützt sind. Der Kantenschutz ist daher unsichtbar - z.B. durch Klammerungen im Bereich der später eingesetzten Dichtungsprofile - vorzunehmen. Das Entfernen und Wiedereinsetzen etwaiger Dichtungsprofile ist mit einzukalkulieren.

Nach dem Einbau und dem Ausrichten der Zargen sind die Türblätter durch den Auftragnehmer bis zum Abschluss der Putzarbeiten wieder zu entfernen. Nach eigener Wahl kann der Auftragnehmer diese wieder vollständig von der Baustelle entfernen und auf Anforderung des Auftraggebers binnen einer Woche nach Aufforderung wieder zu montieren. Alternativ wird ein Lagerort auf der Baustelle zugewiesen, welcher durch den Auftragnehmer zur Lagerung der Türblätter genutzt werden kann. In diesem Fall sind die Türblätter zwecks einfachem Transport auf Euro-Palette zu lagern.

Schallschutzanforderungen

Sofern in den einzelnen Positionen nicht anders beschrieben, müssen die Türelemente (Türblatt, Zarge und Dichtung) ein bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,P} = 32 \text{ dB}$ nach DIN 4109 erreichen."

Bedienkräfte

Sofern in den einzelnen Positionen nicht anders beschrieben, sind Türen mit Bedienkräften der Klasse 3 nach DIN EN 12217 auszuführen.

Türblätter

Sofern im Rahmen der Leistungsbeschreibung oder in der Türliste Türblattstärken angegeben sind, dienen diese als Richtmaß. Sofern der Auftragnehmer Türblätter mit gleichen Leistungseigenschaften bei geringfügig abweichender Stärke (z.B. 68mm oder 73mm anstatt 70mm) verwendet, wird dies als gleichwertig angesehen. Maßgeblich für die gewählte Türblattstärke ist die Erfüllung der



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

bauphysikalischen Anforderungen (z.B. Brandschutz, Schallschutz).

Alle An- und Einleimer sind verdeckt auszuführen. Ein Abzeichnen der An- und Einleimer durch das Deckfurnier oder das HPL-Deck ist unzulässig.

Zargen

Der Einbau nahezu aller Zargen erfolgt nachträglich in bestehende Wände. Sofern in der Leistungsbeschreibung eine Hinterfüllung der Zarge - z.B. mit Mineralwolle - beschrieben wird, ist ein auf diese Hinterfüllung passendes System zu verwenden.

Alle Türen sind ohne Anschlagsschienen oder Bodenschwellen auszuführen.

Oberflächen

Alle Kunststoffoberflächen aus HPL/CPL sind in einem Dekor im Farbton Helles Blau, ähnlich RAL 5024 Pastellblau auszuführen. Für die Kantenausbildung wird ein Kleber in einer dem HPL ähnlichen Farbe vorgesehen.

Beschläge

In die Einheitspreise der Tür sind stets - auch wenn keine Produkte gesondert angegeben sind - alle erforderlichen Beschlagteile wie Bänder, Drücker, Schlösser, Türschließer etc. für alle Flügel in ausreichender Anzahl und Qualität einzukalkulieren. Die Festlegung der erforderlichen Anzahl von Bändern erfolgt durch den AN.

Alle Türen müssen grundsätzlich für die Aufnahme von Profilzylindern vorgerüstet sein.

Für alle Türen ohne Panikfunktion und Brandschutzanforderungen ist ein Schloss in Objektqualität der Klasse 3 einzukalkulieren und zu liefern.

Obentürschliesser sind in der Regel auf der Bandgegenseite zu montieren.

Alles Befestigungszubehör für die Befestigung in unterschiedlichen Untergründen (Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Trockenbau etc.) ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Grundsätzlich sind alle Objektüren mit Langschild auszuführen.

Sofern kein anderes Produkt angegeben wird sind für alle Holz- und Holzwerkstofftüren Objektbänder zu verwenden

Drückerprogramm

In die Einheitspreise aller Türelemente ist die Lieferung und Montage von für den jeweiligen Verwendungszweck zugelassener Objektbeschläge für Türen und Fenster einzukalkulieren. Es müssen Beschläge für folgende Anwendungen innerhalb der angebotenen Produktfamilie zur Verfügung stehen:

- Rahmentürbeschlag
- Rahmentürbeschlag DIN EN 179
- Objektbeschlag DIN EN 179
- Feuerschutzbeschlag, auch als DIN EN 179
-

Leitbeschreibung



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

L-Form-Griff mit einer im Querschnitt runden Handhabe.

Höhe Handhabe ca. 22 mm, Grifflänge ca. 137 mm
Drückerhalslänge ca. 57 mm, Rückführung Länge ca. 40 mm

Türknoopf zylindrisch Ø 50 mm, Hals gerade, feststehend

Material: Edelstahl
Oberfläche: naturfarbig eloxiert

Klassifizierungsschlüssel gem. DIN EN 1906

4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A für Objektüren ohne Anforderung

4 | 7 | - | D | 1 | 4 | 0 | A/U* für Feuer- und Rauchschutztüren

* bei Standflügelgarnituren Ausführungsart U
- Zugelassen für Notausgangverschlüsse gem. DIN EN 179

Entsprechende Zertifikate sind vorzulegen.

- Drückergarnitur PZ gelocht
- Wechselgarnitur PZ gelocht
- WC-Garnitur

Installationsarbeiten

Sofern Feststellanlagen installiert werden und sofern Deckenrauchmelder erforderlich sind, werden die Installationsarbeiten im Bereich der Türen selbst durch den Auftragnehmer vorgenommen.

Das Gewerk Elektro erstellt eine oder mehrere Aufputz-Gerätedosen im Laibungsbereich der Tür bzw. in deren unmittelbarer Nähe. In diesen Gerätedosen erfolgt die Übergabe der Spannungsversorgung z.B. der Feststellanlage sowie der Deckenrauchmelder an diese.

Die Installation erfolgt durch den Auftragnehmer von der Tür ausgehend reversibel im Bereich der Türzarge bzw. in flexiblem Leerrohr bis in die Gerätedosen. Alle Kabel sind grundsätzlich auf Putz bzw. im Inneren von Trockenbauwänden zu verlegen.

Motorisierungen, Verkabelungen

Die Verkabelung der Motorisierungen von Türen hat grundsätzlich verdeckt, d.h. innerhalb der jeweiligen Rahmenprofile zu erfolgen. Ggf. erforderliche, verdeckt liegende Kabelübergänge sind in die Leistungspositionen mit einzukalkulieren.

Das Gewerk ELT übernimmt die Lesegeräte sowie die übergeordnete Steuerung inkl. Stromanschluss zur Versorgung der Türsteuerung.

Drehtürantriebe inkl. vollständiger Verkabelung und Inbetriebnahme erfolgten durch den AN.

Die Verkabelung aller elektrischen Anbauteile ist mit einem ausreichend langen Anschlusskabel (bis zu 3m) bis in eine AP-Dose als Übergabepunkt nach Angabe der Objektplanung zu führen.

Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen, Revisionsunterlagen, Prüfbücher



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

14 Tage vor (Teil-)Abnahme der Leistung stellt der Auftragnehmer für alle Türen alle erforderlichen Prüfzeugnisse, bauaufsichtlichen Zulassungen, Übereinstimmungserklärungen, etc. zur Verfügung. Für alle Feststellanlagen werden die erforderlichen, vollständig vorausgefüllten Prüfbücher übergeben.

Ebenfalls übergeben werden die Werk- und Montagezeichnungen jeder Tür, gemäß freigegebenem Produktionsstand.

Die Unterlagen sind gesammelt, in einem oder mehreren Aktenordnern, versehen mit den jeweiligen Türnummern gemäß vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Plänen, zu übergeben.

Die Abnahme der Feststellanlagen erfolgt dann durch den Auftragnehmer als Errichter der Anlagen gemeinsam mit dem Auftraggeber. Im Zuge der Abnahme erfolgt die vollständige Funktionsprüfung der Tür sowie die Kennzeichnung der Feststellanlagen.

Der Aufwand für die oben genannten Maßnahmen ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Hinweis Lieferung Türen HINWEIS LIEFERUNG TÜREN

Da im Gebäude Messräume vorhanden sind, die durch Emissionen aus neuen Materialien beeinflusst werden können, werden die vorgesehenen Innentüren vorab durch das LAVES beprobt. Ein entsprechendes Muster hierfür ist im Folgenden ausgeschrieben.

Abhängig vom Beprobungsergebnis sind ausgewählte Türen (Einbau in unmittelbarer Nähe von Laboren/Laborfluren) frühzeitig auszuliefern und vor Einbau für einen Zeitraum von **6 Monaten** voraussichtlich im Keller des LAVES einzulagern, damit mögliche Ausdünstungen abklingen können.

Es handelt sich dabei um folgende Türen:

BT NORD (gesamt 28)

- **KG N (2):** -1.27.01, -1.29.01
- **EG N (4):** 0.26.01, 0.31.01, 0.65.01, 0.65.02
- **O1 N (2):** 1.60.01, 1.64.01
- **O2 N (7):** 2.18.01, 2.60.01, 2.61a.01, 2.62.01, 2.63.01, 2.64a.01, 2.64.01
- **O3 N (13):** 3.14a.01, 3.19.01, 3.19.02, 3.19a.01, 3.19b.01, 3.19c.01, 3.19d.01, 3.60.01, 3.61.01, 3.62.01, 3.63.01, 3.64.01, 3.64a.01
- **O3 S (6):** 3.51.01, 3.51.02, 3.52.01, 3.53.01, 3.54.01, 3.55.01

BT SÜD (gesamt 13)

- **KG S (0)**
- **EG S (0)**
- **O1 S (1):** 1.11.01
- **O2 S (6):** 2.03b.01, 2.51.02, 2.51a.01, 2.52.01, 2.53.01, 2.55.01
- **O3 S (6):** 3.51.01, 3.51.02, 3.52.01, 3.53.01, 3.54.01, 3.55.01

SUMME: 41 Stück

Verzeichnis der Unterlagen

Verzeichnis der Unterlagen

Im Rahmen des Projekts erfolgt der Datenaustausch über einen digitalen Datenraum (siehe "Allgemeine Vorbemerkungen"). Es werden keinerlei Pläne in gedruckter Form zur Verfügung gestellt. Das Vorhalten des jeweils aktuellen Standes der Planung auf der Baustelle sowie die Vervielfältigung von Plänen ist jeweils Sache des AN und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Dabei ist davon auszugehen, dass im Zuge der Planungsfortschreibung Pläne bis zu 3 mal angepasst werden können.



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

Bauzeichnungen Architektur

Übersicht Türzargen-Typen M 1:200

- 30421-B7-0002_0001_KG_5A-G-09001_00VTischlerarbeiten_GR_KG_Türzargen-Typen.pdf
- 30421-B7-0002_0001_EG_5A-G-09002_00VTischlerarbeiten_GR_EG_Türzargen-Typen.pdf
- 30421-B7-0002_0001_O1_5A-G-09003_00VTischlerarbeiten_GR_O1_Türzargen-Typen.pdf
- 30421-B7-0002_0001_O2_5A-G-09004_00VTischlerarbeiten_GR_O2_Türzargen-Typen.pdf
- 30421-B7-0002_0001_O3_5A-G-09005_00VTischlerarbeiten_GR_O3_Türzargen-Typen.pdf

Grundrisse Entwurf M 1:50

- 30421-B7-0002_0001NKG_5A-G-09006_00VTischlerarbeiten_GR_KG_Nord.pdf
- 30421-B7-0002_0001SKG_5A-G-09007_00VTischlerarbeiten_GR_KG_Süd.pdf
- 30421-B7-0002_0001NEG_5A-G-09008_00VTischlerarbeiten_GR_EG_Nord.pdf
- 30421-B7-0002_0001SEG_5A-G-09009_00VTischlerarbeiten_GR_EG_Süd.pdf
- 30421-B7-0002_0001NO1_5A-G-09010_00VTischlerarbeiten_GR_O1_Nord.pdf
- 30421-B7-0002_0001SO1_5A-G-09011_00VTischlerarbeiten_GR_O1_Süd.pdf
- 30421-B7-0002_0001NO2_5A-G-09012_00VTischlerarbeiten_GR_O2_Nord.pdf
- 30421-B7-0002_0001SO2_5A-G-09013_00VTischlerarbeiten_GR_O2_Süd.pdf
- 30421-B7-0002_0001NO3_5A-G-09014_00VTischlerarbeiten_GR_O3_Nord.pdf
- 30421-B7-0002_0001SO3_5A-G-09015_00VTischlerarbeiten_GR_O3_Süd.pdf

Positionspläne M 1:20

- 30421-B7-0002_0001NKG_5A-D-09016_00VTischlerarbeiten_POS_Teeküche_R.-1.27a.pdf
- 30421-B7-0002_0001SEG_5A-D-09017_00VTischlerarbeiten_POS_Teeküche_R.0.05.pdf
- 30421-B7-0002_0001NEG_5A-D-09018_00VTischlerarbeiten_POS_Teeküche_R.0.20a.pdf
- 30421-B7-0002_0001SG- 5A-D-09019_00VTischlerarbeiten_POS_Teeküche_R.1.01a-2.01a-3.01a.pdf
- 30421-B7-0002_0001NO1_5A-D-09020_00VTischlerarbeiten_POS_Einbauschrank_Flur_1.94.pdf
- 30421-B7-0002_0001SEG_5A-D-09021_00VTischlerarbeiten_POS_Rezeption_barrierefrei.pdf
- 30421-B7-0002_0001_G- 5A-D-09022_00VTischlerarbeiten_POS_WC-Trennwandanlagen.pdf
- 30421-B7-0002_0001_G- 5A-D-09023_00VTischlerarbeiten_POS_Vorsatzschale_Akustik_Flur.pdf
- 30421-B7-0002_0001SEG_5A-D-09024_00VTischlerarbeiten_POS_Vorsatzschale_Akustik_Flur_EG.pdf
- 30421-B7-0002_0001_G- 5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS_Innentüren.pdf
- 30421-B7-0002_0001SEG_5A-D-09026_00VTischlerarbeiten_POS_Falttrennwand.pdf

Detailplanung M 1:5

- 30421-B7-0002_0001_G- 5A-D-09027_00VTischlerarbeiten_DET_Übersicht_Türzargen.pdf

SiGeKo

SiGeKo

Der Bauherr setzt gemäß Baustellenverordnung einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein.

Der AN benennt nach Auftragserteilung unaufgefordert seinen verantwortlichen Bauleiter, Sicherheitsbeauftragten sowie einen ausgebildeten Ersthelfer, der auf der Baustelle eingesetzt werden muss. Es handelt sich dabei vorzugsweise um die auf der Baustelle für das Gewerk eingesetzten Poliere oder Kollonenführer.



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt:	30421_B7_0002	LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV:	26E_50139	VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

Nach Aufforderung durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ist vom Unternehmer für sich und seine Nachunternehmer der "Fragebogen für Unternehmer" komplett auszufüllen und zu überreichen.

Vor Beginn der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet eine Gefährdungsbeurteilung seiner Baustellentätigkeit durchzuführen und seine Mitarbeiter anhand dieser Analyse zu unterweisen. Die Gefährdungsbeurteilung sowie die Unterweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und werden bei Bedarf eingesehen. Alle im Rahmen der Baumaßnahme durchzuführenden Arbeiten sind von der Objektüberwachung des AG abzunehmen. Dazu hat die ausführende Firma einen verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter zu benennen und abzustellen, der während der gesamten Ausführungszeit vor Ort ist.



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

00. INTERIM

Interimsphase

Während den Interimsmaßnahmen sind keine Tischlerarbeiten erforderlich.



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	BT-Nord				
01.00.	Baustelleneinrichtung BT-Nord				
01.00.0010.	STLB-Bau 10/2025 000 Baustelle einrichten räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1,000	St		
01.00.0020.	STLB-Bau 10/2025 000 Baustelleneinr. vorhalten Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus ' 1 Stück'(Vorhaltemenge) mal ' 10'(Vorhaltedauer).	10,000	StWo		
	Summe 01.00.		Baustelleneinrichtung BT-Nord		
01.01.	Teeküche R.0.20a BT-Nord				
01.01.0010.	Teeküche R.0.20a Einbauküche mit 4 Oberschränken und 4 Unterschränken auf einem 10 cm Sockel mit einem Rücksprung von 5 cm (3x 600x600x950, 1x 450x600x950) Fronten, Arbeitsfläche, Rückwand: gleiche Farbe, nach Bemusterung (NCS S 2000-N/RAL 7047) Korpus Unterschrank Fronten: 19mm, Spanplattenträger P2 nach EN312 beidseitig belegt mit HPL-Schichtstoffdekor, geringe Lichtreflexion, extrem matte Oberfläche, weiche Haptik, Schutz für Fingerabdrücken, Thermische Reparierbarkeit von oberflächlichen Mikrokratzern, 1mm ABS, Farbe nach Bemusterung, Farbton Kleber gem. Farbton HPL Korpus Unterschrank: HPL Spanplatte 19mm, weiß Korpus Rückwände: Spanplatte 8mm Arbeitsfläche: HPL Compactplatte 12mm, supermatt, antifingerprint, Farbe nach Bemusterung Rückwand: HPL Compactplatte 6mm, supermatt, geklebt, antifingerprint, Farbe nach Bemusterung				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Korpus Oberschrank: 19mm, Spanplattenträger P2 nach EN312 beidseitig belegt mit HPL-Schichtstoffdekor, geringe Lichtreflexion, extrem matte Oberfläche, weiche Haptik, Schutz für Fingerabdrücken, Thermische Reparierbarkeit von oberflächlichen Mikrokratzern, Farbe nach Bemusterung Auszüge: Vollauszug mit Frontbefestigung, Bluemotion Dämpfung, Antirutschmatte in jedem Auszug, Bestecklade mit Besteckeinsatz Drehtüren: Topfschanier mit Türdämpfer Griff Auszüge/Drehtüren: eingefräste Griffmulde, zurückgesetzte Blende, gemäß angehängten Plänen Griff Oberschrank: grifflos mit Überstand Leuchten: LED- Lichtband bündig eingefräst Sockel: HPL Spanplatte 19mm, supermatt, antifingerprint, Farbe nach Bemusterung, Rücksprung 5cm, Lüftungsgitter ca. 45x8 cm Auslässe für Elektrifizierung Geräte und entsprechende Auslässe für Zu/Abwasser der Spüle. Aufteilung und Details siehe Plan: 30421-B7-0002_0001NEG_5A-D-09018_00VTischlerarbeiten_POS_Teeküche_R.0.20a	1,000	St		
01.01.0020.	Spüle flächenbündiger Einbau in eingefräste HPL Kompaktplatte und Korpusdeckel, Edelstahl, 1 Becken, Eckradien 10mm, ohne Abtropffläche, ca. 45 x 45 cm, Tiefe ca. 19 cm	1,000	St		
01.01.0030.	Einhandmischer Niederdruckamatur Edelstahl, L-Auslauf, 46mm Keramikkartusche, Einlochmontage, herausziehbare Dual-Spülbrause, Umstellung: Laminarstrahl/Brausestrahl, automatische Rückstellung Laminarstrahl, schwenkbarer Rohrauslauf 360°, eigensicher gegen Rückfließen, Schnell-Montage-System, maximaler Durchfluss (bei 3bar) 9l/min BxH: 223x328mm	1,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 **LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor**
LV: 26E_50139 **VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0040.	Geschirrspüler Integrierbarer Geschirrspüler, A+++, mit oberseitig integriertem Bedienfeld, Maße (BxHxT) ca. 40 x 80 x 52 cm, passend zum Einbaumöbel	1,000	St		
01.01.0050.	Kühlschrank Integrierbarer Kühlschrank, A+++, ca. 60 x 80 x 55 cm, gemäß Einbaumöbel, LED Beleuchtung, Abtauautomatik im Kühlteil	1,000	St		
01.01.0060.	Mülltrennsystem 3-fach Einbau-Abfallsammler	1,000	St		
01.01.0070.	Herd Glaskeramik, Induktionskochfeld, ca. 30 x 50cm, 2 Kochzonen, integriertes Touch-Bedienfeld	1,000	St		
	Summe 01.01.		Teeküche R.0.20a BT-Nord		

01.02. Teeküche R. -1.27a BT-Nord

01.02.0010. Teeküche R.-1.27a

2 gegenüberliegende Einbauküchen beidseitig eingefasst mit je 2 Oberschränken und 2 Unterschränken auf einem 10 cm Sockel mit einem Rücksprung von 5 cm

BxHxT: 93x95,5x63,5
93x95,5x75,8

Fronten, Arbeitsfläche, Rückwand: gleiche Farbe, nach Bemusterung (NCS S 2000-N, RAL 7047)

Korpus Unterschrank Fronten: 19mm, Spanplattenträger P2 nach EN312 beidseitig belegt mit HPL-Schichtstoffdekor, geringe Lichtreflexion, extrem matte Oberfläche, weiche Haptik, Schutz für Fingerabdrücken, Thermische Reparierbarkeit von oberflächlichen Mikrokratzern, 1mm ABS, Farbe nach Bemusterung, Farbton Kleber gem. Farbton HPL

Korpus Unterschrank: HPL Spanplatte 19mm, weiß

Korpus Rückwände: Spanplatte 8mm

Arbeitsfläche: HPL Compactplatte 12mm, supermatt, antifingerprint, Farbe nach Bemusterung



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rückwand: HPL Compactplatte 6mm, supermatt, antifingerprint, Farbe nach Bemusterung Korpus Oberschrank: 19mm, Spanplattenträger P2 nach EN312 beidseitig belegt mit HPL-Schichtstoffdekor, geringe Lichtreflexion, extrem matte Oberfläche, weiche Haptik, Schutz für Fingerabdrücken, Thermische Reparierbarkeit von oberflächlichen Mikrokratzern, Farbe nach Bemusterung Auszüge: Vollauszug mit Frontbefestigung, Bluemotion Dämpfung, Antirutschmatte in jedem Auszug, Bestecklade mit Besteckeinsatz Drehtüren: Topfschanier mit Türdämpfer Griff Auszüge/Drehtüren: eingefräste Griffmulde, zurückgesetzte Blende, gemäß angehängten Plänen Griff Oberschrank: grifflos mit Überstand Leuchten: LED- Lichtband bündig eingefräst Sockel: HPL Spanplatte 19mm, supermatt, antifingerprint, Farbe nach Bemusterung, Rücksprung 5cm, Lüftungsgitter ca. 45x8 cm Aufteilung und Details siehe Plan: 30421-B7-0002_0001NKG_5A-D-09016_00VTischlerarbeiten_POS_Teeküche_R.-1.27a	1,000	St		
01.02.0020.	Spüle flächenbündiger Einbau in eingefräste HPL Kompaktplatte und Korpusdeckel, Edelstahl, 1 Becken, Eckradien 10mm, ohne Abtropffläche, ca. 45 x 45 cm, Tiefe ca. 19 cm	1,000	St		
01.02.0030.	Einhandmischer Niederdruckamatur Edelstahl, L-Auslauf, 46mm Keramikkartusche, Einlochmontage, herausziehbare Dual-Spülbrause, Umstellung: Laminarstrahl/Brausestrahl, automatische Rückstellung Laminarstrahl, schwenkbarer Rohrauslauf 360°, eigensicher gegen Rückfließen, Schnell-Montage-System, maximaler Durchfluss (bei 3bar) 9l/min BxH: 223x328mm	1,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0040.	Geschirrspüler Integrierbarer Geschirrspüler, A+++, mit oberseitig integriertem Bedienfeld, Maße (BxHxT) ca. 40 x 80 x 52 cm, passend zum Einbaumöbel	1,000	St		
01.02.0050.	Kühlschrank Integrierbarer Kühlschrank, A+++, ca. 56 x 80 x 55 cm, gemäß Einbaumöbel, LED Beleuchtung, Abtauautomatik im Kühlteil	1,000	St		
01.02.0060.	Mülltrennsystem 3-fach Einbau-Abfallsammler	1,000	St		
01.02.0070.	Herd Glaskeramik, Induktionskochfeld, ca. 30 x 50cm, 2 Kochzonen, integriertes Touch-Bedienfeld	1,000	St		
	Summe 01.02.		Teeküche R. -1.27a BT-Nord		

01.03. Vorsatzschale Akustik Flur BT-Nord

01.03.0010. Technikverkleidung aus Holz, Fichte, H 2,135m Holzwohle-PI D 50mm UK D 14mm KL Konstruktionsvollholz Rahmen 50x50mm WD 400 mm
Technikverkleidung aus Holz, akustisch wirksam, Fichte, b = variabel , h = OK Tür (2135mm), t = 40mm)

Technikverkleidung 3-seitig aus Holz, Fichte,
aus Massivholz,
Einzelstäbe/Lamellen b=40mm, t=14mm,
Befestigung auf Abstand 10mm
gehobelt, geschliffen, weiß gekalkt, alternativ lackiert o. geölt
nach Wahl AG
Fugenbild vertikal
Hinterlegung poröser Akustikvlies, schalltransparent,
luftdurchlässig, schwarz
auf Unterkonstruktion b = 40mm t= 14mm,
und Konterlattung Rahmen 50x50mm
verdeckt rückseitig verschraubt

Lagesicherung der Lamellen von vorne in Schattenfugen
sichtbar geschraubt, Schraubenköpfe matt schwarz beschichtet,
einschließlich Akustikdämmung aus MW, schwarz kaschiert,
d=50mm in Ebene der Konterlattung,

Sockelblende 100mm HPL schwarz



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	befestigen an Mauerwerk mittels Winkel (60x60), Maße H/L der Verkleidung in mm 2135 mm / variabel mm Tiefe in mm 400 mm Modulbreite 0,99 Abwicklungsfläche pro Stk = 3,8m2 Aufteilung und Details siehe Plan: 30421- B7-0002_0001_G-_5A- D-09023_00VTischlerarbeiten_POS_Vorsatzschale_Akustik_Flu r				
		40,000	m2		
01.03.0020.	wie vor, jedoch Modulbreite: '1,19' wie vor, jedoch Modulbreite 1,19 Abwicklungsfläche pro Stk = 4,3 m2	95,000	m2		
01.03.0030.	wie vor, jedoch Modulbreite: '1,59' wie vor, jedoch Modulbreite 1,59 Abwicklungsfläche pro Stk = 5,1 m2	100,000	m2		
01.03.0040.	wie vor, jedoch Modulbreite: '1,99' wie vor, jedoch Modulbreite 1,99 Abwicklungsfläche pro Stk = 6,0 m2	45,000	m2		
	Summe 01.03. Vorsatzschale Akustik Flur BT-Nord				

01.04. WC-Trennwände BT-Nord



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.0010.	STLB-Bau 10/2025 027 Trennwandanlage Bodenabstand Toiletten HPL-Verbundel. D 30mm Rahmen Rahmen Alu eloxiert 2Türen B 650 mm H 1945 mm 1Blende 2Randblenden 1Mittelwand Trennwandanlage, mit Bodenabstand, Bodenabstand '150' mm, für Toiletten, aus HPL-Verbundelementen, Dicke 30 mm, Rahmenkonstruktion, Rahmenkonstruktion sichtbar, aus eloxiertem Aluminium, mit 2 Türen, als Drehflügeltür, Breite '650' mm, Höhe '1945' mm, Türen aus HPL-Verbundelementen, Dicke 30 mm, mit Systembeschlägen aus Aluminium, von innen verriegelbar mit Frei/Besetzt-Anzeige, eine Blende, als Frontbekleidung zwischen Türen, Breite '420' mm, Höhe '1945' mm, 2 Randblenden, als Randbekleidung neben Türen, Breite '210' mm, Höhe '1945' mm, mit einer Mittelwand, Breite '1597' mm, Höhe '1945' mm, Verbindung zwischen Trennwandelementen mit Profil, Anschlüsse an angrenzende Bauteile verdeckt mit U-Profil, aus eloxiertem Aluminium, Bodenanschluss mit Füßen, aus eloxiertem Aluminium, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr ' 30421-B7-0002_0001_G- 5A-D-09022_00VTischlerarbeiten_POS_WC-Trennwandanlage'.	3,000	St		
Summe	01.04. WC-Trennwände BT-Nord				

01.05.

Innentüren BT-Nord

ALLGEMEINE AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN

*** Ausführungsbeschreibung 1

Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl

STLB-Bau 10/2025 029

Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl

Einsteckschloss für gefälzte Türen, für Holztüren, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Riegel aus Stahl,
Hersteller und Typ '
.....'vom Bieter einzutragen.

*** Ausführungsbeschreibung 2
Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Drücker-Drückergarn

STLB-Bau 10/2025 029
**Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Drücker-Drückergarn. Stahl niro matt
Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder**
Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3,
Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse
0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2,
Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart
Typ U, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18273, aus
nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, Entfernung Schloss 72
mm, mit Drückerstift 9 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar
verschrauben,
Hersteller und Typ '
.....'vom Bieter einzutragen.

*** Ausführungsbeschreibung 3
Türband Aufschraubband Alu besch H bis 160mm

STLB-Bau 10/2025 029
Türband Aufschraubband Alu besch H bis 160mm
Türband als Aufschraubband DIN EN 1935 für Holztüren und
Holzzargen, aus Aluminium, beschichtet, Türanschlag gefälzt, 2-
teilig, mit Tragzapfen, Flachkopf, mit stiftlaufender Lagerung,
Bandhöhe bis 160 mm,
Hersteller und Typ '
.....'vom Bieter einzutragen.

*** Ausführungsbeschreibung 4
Obentürschließer Gr.3 Feuer-/Rauchschutz-Innentür einfl

STLB-Bau 10/2025 029
**Obentürschließer Gr.3 Feuer-/Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag
Gleitschiene Feststellung Korrosionsbeständigkeit Kl.0**
Obentürschließer DIN EN 1154, Größenklasse 3, für
Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen,
mit Endanschlag, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer
Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, Montage Bandgegenseite,
Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0,
mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des
Zulassungsschildes,
Hersteller und Typ '
.....'vom Bieter einzutragen.



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

BESTAND

01.05.0010. Türblatt transportieren einbauen

Transport und Wiedereinbau des Türblattes, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1100' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

Türblattdicke '40' mm,

transportieren von zugelassener Lagerfläche des AN aus Vergabeeinheit 03 Rückbau, auf LKW des AN Vergabeeinheit 09 Tischler laden, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3 m, Wiedereinbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten.

85,000 St

01.05.0020. Demontage und Entsorgung vorhandener Beschläge

Fachgerechte Demontage aller Beschlagkomponenten an vorhandenen Innentüren bestehend aus Drückergarnitur, Schließzylinder, Einsteckschloss, Türbänder, Türstopper) inklusive:

Abbau ohne Beschädigung der Tür- und Zargenoberflächen,

sortenreine Trennung der Materialien (Metall, Kunststoff etc.),

Transport und fachgerechte Entsorgung gemäß den geltenden Vorschriften.

Anfallender Bauschutt oder Kleinmaterial ist vollständig von der Baustelle zu entfernen.

Im Rahmen der Demontearbeiten an Türbeschlägen sind folgende Kleinreparaturen als Nebenleistungen ohne gesonderten Vergütungsanspruch mit auszuführen:

Ausspachteln und Glätten kleiner Bohrlöcher und Eindrücke im Bereich von alten Beschlägen,
Schleifen von Altanstrichen oder Unebenheiten im Bereich der alten Befestigungspunkte,
ggf. leichte Korrekturen an Beschlagtaschen oder Falzbereichen zur Vorbereitung für neue Beschläge,
Reinigen und Entfernen von Rückständen (z. B. Kleber, Silikon, Dichtungsmaterialien),
Wiederherstellen einer flächengleichen, montagefähigen Oberfläche für neue Beschlagsmontagen.



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Diese Maßnahmen dienen der Oberflächenangleichung und Vorbereitung für den Neueinbau, stellen jedoch keine vollflächige Sanierung oder optische Aufbereitung dar.	85,000	St		
01.05.0030.	STLB-Bau 10/2025 029 Erneuerung Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl Einsteckschloss für gefälzte Türen, für Holztüren, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Stahl.	85,000	St		
01.05.0040.	STLB-Bau 10/2025 029 Erneuerung Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Drücker-Drückergarn. Stahl niro matt Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18273, aus nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, mit Drückerstift 9 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben.	85,000	St		
01.05.0050.	STLB-Bau 10/2025 029 Erneuerung Türband Aufschraubband Alu besch H bis 160mm Türband als Aufschraubband DIN EN 1935 für Holztüren und Holzzargen, aus Aluminium, beschichtet, Türanschlag gefälzt, 2- teilig, mit Tragzapfen, Flachkopf, mit stiftlaufender Lagerung, Bandhöhe bis 160 mm.	87,000	St		
	T. 0.19.01 / 0.20.01 / 0.50.01 / 1.18.01 / 1.19.01 / 2.13.01 / 3.13.01 / 3.14.01				
01.05.0060.	Nachrüsten Türfalzdichtung Lippendichtg EPDM Türfalzdichtung als Lippendichtung, aus EPDM, befestigen durch Kleben, Farbton anthrazit	45,000	m		
	KELLERGESCHOSS				
	T.-1.18.01				
01.05.0070.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1135 mm H 2135 mm T30 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30
DIN 4102-5, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4
Ud 2,2 W/m²K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121
(normale Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus
Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN
18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, Ausführung
gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G-5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

T.-1.27.01 / -1.29.01

Die oben genannten Türen werden beschrieben durch die
folgende Position, jeweils inklusive der Unterbeschreibung :

01.05.0080. Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff 1Lichtausschnitt Drückergarnitur PZ-Schloss

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an
Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus
Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit einem Lichtausschnitt,
Ausschnittform rechteckig,



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Ausschnittbreite '514' mm,

Ausschnitthöhe '1550' mm, Verglasung aus
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss DIN 18251,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G- 5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

2,000 St

T.-1.60b.01

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende
Position inklusive der Unterbeschreibungen :

01.05.0090.

*** Leitbeschreibung

**Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm 2,2W/m2K
Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als
Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie
Ausführung DIN 18040,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

bauphysikalische Anforderungen:Wärmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 2,2 W/m2K,
Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Klimaklasse II,
Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),
Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge
aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig,Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für
Drückergarnitur, vorgerichtet für WC-Schloss DIN
18251,Türblatt unterseitig 1 cm gekürzt., Ausführung gemäß
Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G- 5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	*** Unterbeschreibung 01 STLB-Bau 10/2025 029 Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Badtürdrückergarn. Stahl niro matt Langschild Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Badtürdrückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, sichtbar verschrauben. 1,000 St *** Unterbeschreibung 02 STLB-Bau 10/2025 029 Einsteckschloss gefälzte Türen WC-Ausf. Einsteckschloss für gefälzte Türen, WC-Ausführung (Badschloss), für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Stahl. 1,000 St T.-1.61.01				
01.05.0100.	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen:Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 2,2 W/m2K, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig,Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251,Türblatt unterseitig 1 cm gekürzt., Ausführung gemäß Zeichnung,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G-_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

T. -1.62.01 / -1.62.02

**01.05.0110. Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm T30 RS
2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge
Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur OTS**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2
W/m2K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale
Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit
Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-
Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer,
mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G-_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

2,000 St

ERDGESCHOSS

T. 0.26.01 / 0.31.01

Die oben genannten Türen werden beschrieben durch die
folgende Position, jeweils inklusive der Unterbeschreibung :



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05.0120.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1200 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff 1Lichtausschnitt Drückergarnitur PZ-Schloss Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1200' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit einem Lichtausschnitt, Ausschnittform rechteckig, Ausschnittbreite '788' mm, Ausschnitthöhe '1550' mm, Verglasung aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G_5A- D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren	2,000	St		

T. 0.60.01

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende Position inklusive der Unterbeschreibungen :

01.05.0130.	*** Leitbeschreibung Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm T30 RS 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff PZ-Schloss OTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30
-------------	--



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB,
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner
gleich 2,2 W/m²K, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217,
Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere
Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit
Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für
Drückergarnitur, vorgerichtet für WC-Schloss DIN 18251 und
DIN EN 12209, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung,
absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G-_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
STLB-Bau 10/2025 029

**Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Badtürdrückergarn. Stahl niro matt
Langschild**

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3,
Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse
0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2,
Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart
Typ U, als Badtürdrückergarnitur, Maße DIN 18255, aus
nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, sichtbar verschrauben.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 02
STLB-Bau 10/2025 029

Einsteckschloss gefälzte Türen WC-Ausf.

Einsteckschloss für gefälzte Türen, WC-Ausführung
(Badschloss), für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl,
korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Stahl.

1,000 St

T. 0.60a.01

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende
Position inklusive der Unterbeschreibungen :



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

01.05.0140.

*** Leitbeschreibung

**Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 885 mm H
2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als
Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß
DIN 4109 Rw 32 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN
4108-4 Ud kleiner gleich 2,2 W/m2K, Bedienungskräfte Klasse
3 DIN EN 12217, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121
(mittlere Beanspruchung) Befestigung an Kalksandstein,
Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für
Drückergarnitur, vorgerichtet für WC-Schloss DIN
18251, Türblatt unterseitig 1 cm gekürzt., Ausführung gemäß
Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G-5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

STLB-Bau 10/2025 029

**Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Badtürdrückergarn. Stahl niro matt
Langschild**

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3,
Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse
0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2,
Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart
Typ U, als Badtürdrückergarnitur, Maße DIN 18255, aus
nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, sichtbar verschrauben.

1,000 St



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

*** Unterbeschreibung 02

STLB-Bau 10/2025 029

Einsteckschloss gefälzte Türen WC-Ausf.

Einsteckschloss für gefälzte Türen, WC-Ausführung
(Badschloss), für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl,
korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Stahl.

1,000 St

T. 0.61a.01 / 0.61.01 / 0.88.01

**01.05.0150. Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm T30
2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge
Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30
DIN 4102-5, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4
Ud 2,2 W/m2K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121
(normale Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein,
Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN
18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, Ausführung
gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G- 5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

3,000 St

T. 0.61.02

**01.05.0160. Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm T30 RS
2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge
Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2
W/m²K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale
Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit
Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN
18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, mit
Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

T. 0.62.01

01.05.0170. Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1135 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an
Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus
Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN
18251 und DIN EN 12209, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

30421-B7-0002_0001_G-_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

T. 0.62.02

**01.05.0180. Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1135 mm H 2135 mm T30 RS
2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge
Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2
W/m2K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale
Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit
Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN
18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, mit
Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr

30421-B7-0002_0001_G-_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

T. 0.63.01 (Datenraum)

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende
Position inklusive der Unterbeschreibungen :

01.05.0190. * Leitbeschreibung
Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff
Holzwerkstoff PZ-Schloss**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit elektrischem Türöffner, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G_5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01
STLB-Bau 10/2025 029

**Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar
Stahl niro matt Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder**

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 02

Installationsarbeiten Verkabelung

Verkabelung des elektrischen Türöffners bis an Verteilerkasten (Controller) 230V von Gewerk ELT, inklusive:

Werkseitige Kabeldurchführung bestehend aus horizontalem Leerrohr bzw. Kabelkanal im Falzbereich, inkl. Bohrung oder Durchführung zur Bandseite bzw. Schlossseite,

Kabelübergang, flexibel zum verdeckten und bündigen Einbau in Tür-/Fensterfalze, aus Stahl, hartverchromt, Durchmesser 11mm



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Öffnungswinkel mind. 100° Abrechnungseinheit St	1,000	psch		
	T. 0.64.01 (ELT) Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende Position inklusive der Unterbeschreibungen :				
01.05.0200.	*** Leitbeschreibung Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-_5A- D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 01 STLB-Bau 10/2025 029 Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro matt Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

drehbar, aus nichtrostendem Stahl, matt, Langschild,
Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar
verschrauben.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 02

Zulage Vorrichtung elektrischer Schließzylinder

Zulage für die Vorrichtung eines Türschlosses zur Aufnahme
eines elektrischen Schließzylinders, Schlosskasten mit
entsprechender Öffnung und Befestigungsmöglichkeit für E-
Zylinder, Koordination mit Schließsystem-Hersteller sowie
Abstimmung mit ELT.

Elektrischer Zylinder wird bauseits geliefert und von ELT
montiert und angeschlossen.

1,000 psch

T. 0.65.01

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende
Position inklusive der Unterbeschreibung :

01.05.0210.

*** Leitbeschreibung

**Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm T30 RS
2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge
Holzwerkstoff Holzwerkstoff 1Lichtausschnitt Drückergarnitur
PZ-Schloss OTS**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2
W/m2K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale
Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit
Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit einem Lichtausschnitt,
Ausschnittform rechteckig,

Ausschnittbreite '665' mm,



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausschnitthöhe '1550' mm, Verglasung aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 01 STLB-Bau 10/2025 032 Brandschutzverglasung Tür F30 VSG Floatglas 2-scheibig D 21mm B 66.5 cm H 155 cm Brandschutzverglasung der Tür, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-13, als bauaufsichtlich zugelassenes bzw. geprüfetes System des AN, die Unterlagen sind beizulegen, Einbau in vorh. Rahmen Rahmen aus Holz, als Verglasung mit Verbund-Sicherheitsglas (VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2, 2-scheibig, Gesamtnennndicke 21 mm, Rechteck, Modell 008, Breite Scheibe/Platte '66.5' cm, Höhe Scheibe/Platte '155' cm.	1,000	St		
	T. 0.65.02				
01.05.0220.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff 1Lichtausschnitt Drückergarnitur PZ-Schloss Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit einem Lichtausschnitt, Ausschnittform rechteckig, Ausschnittbreite '665' mm,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausschnitthöhe '1550' mm, Verglasung aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G- 5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren	1,000	St		
	1.OBERGESCHOSS				
	T.1.60.01				
01.05.0230.	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm T30 RS 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 2,2 W/m2K, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig,Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer,mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G- 5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren	1,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

T. 1.63.01 (Datenraum)

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende Position inklusive der Unterbeschreibungen :

01.05.0240.

*** Leitbeschreibung

Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff PZ-Schloss

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,, mit elektrischem Türöffner, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G- 5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

STLB-Bau 10/2025 029

Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro matt Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 02

Installationsarbeiten Verkabelung

Verkabelung des elektrischen Türöffners bis an Verteilerkasten (Controller) 230V von Gewerk ELT inklusive:



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Werkseitige Kabeldurchführung bestehend aus horizontalem
Leerrohr bzw. Kabelkanal im Falzbereich,
inkl. Bohrung oder Durchführung zur Bandseite bzw.
Schlossseite,

Kabelübergang, flexibel
zum verdeckten und bündigen Einbau in Tür-/Fensterfalze,
aus Stahl, hartverchromt,
Durchmesser 11mm
Öffnungswinkel mind. 100°
Abrechnungseinheit
St

1,000 psch

T.1.64.01

01.05.0250. Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an
Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus
Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss DIN 18251,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G-_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

2.OBERGESCHOSS

T. 2.18.01

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende
Position inklusive der Unterbeschreibung :



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05.0260.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff 1Lichtausschnitt Drückergarnitur PZ-Schloss Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig,Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit einem Lichtausschnitt, Ausschnittform rechteckig, Ausschnittbreite '514' mm, Ausschnitthöhe '1550' mm, Verglasung aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss DIN 18251,mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-_5A- D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren	1,000	St		

T. 2.60.01

01.05.0270.	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm T30 RS 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 2,2 W/m2K, Bedienungskräfte Klasse				
-------------	---	--	--	--	--



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	3 DIN EN 12217, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,				
	Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren				
	.	1,000	St		
	T. 2.61a.01 / 2.64.01				
01.05.0280.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss				
	Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,				
	Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,				
	Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,				
	Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren				
	.	2,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

T. 2.62.01

01.05.0290. Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an
Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus
Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss DIN 18251,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

T. 2.63.01 (Datenraum)

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende
Position inklusive der Unterbeschreibungen :

01.05.0300. *** Leitbeschreibung Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an
Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus
Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,, mit elektrischem Türöffner, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G- 5A- D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren .	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 01 STLB-Bau 10/2025 029 Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro matt Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben.	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 02 Installationsarbeiten Verkabelung Verkabelung des elektrischen Türöffners bis an Verteilerkasten (Controller) 230V von Gewerk ELT, inklusive: Werkseitige Kabeldurchführung bestehend aus horizontalem Leerrohr bzw. Kabelkanal im Falzbereich, inkl. Bohrung oder Durchführung zur Bandseite bzw. Schlossseite, Kabelübergang, flexibel zum verdeckten und bündigen Einbau in Tür-/Fensterfalze, aus Stahl, hartverchromt, Durchmesser 11mm Öffnungswinkel mind. 100° Abrechnungseinheit St	1,000	psch		
	T. 2.64a.01 (ELT) Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende Position inklusive der Unterbeschreibungen :				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05.0310.	*** Leitbeschreibung Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung 1010 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsver schraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G- _5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 01 STLB-Bau 10/2025 029 Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro matt Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben.	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 02 Zulage Vorrichtung elektrischer Schließzylinder Zulage für die Vorrichtung eines Türschlosses zur Aufnahme eines elektrischen Schließzylinders, Schlosskasten mit entsprechender Öffnung und Befestigungsmöglichkeit für E-Zylinder, Koordination mit Schließsystem-Hersteller sowie				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Abstimmung mit ELT.
Elektrischer Zylinder wird bauseits geliefert und von ELT
montiert und angeschlossen.

1,000 psch

3.OBERGESCHOSS

T.3.14a.01 / 3.19.01 / 3.19.02

Die oben genannten Türen werden beschrieben durch die
folgende Position, jeweils inklusive der Unterbeschreibung :

01.05.0320. Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff 1Lichtausschnitt Drückergarnitur PZ-Schloss

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß
DIN 4109 Rw 37 dB
Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge
aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig,Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit einem Lichtausschnitt,
Ausschnittform rechteckig,

Ausschnittbreite '665' mm,

Ausschnitthöhe '1550' mm, Verglasung aus
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit
Bodendichtung, absenkbar,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G-_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

3,000 St

T. 3.19a.01 / 3.19d.01

Die oben genannten Türen werden beschrieben durch die
folgende Position, jeweils inklusive der Unterbeschreibung:



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

01.05.0330. Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff 1Lichtausschnitt Drückergarnitur PZ-Schloss

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß
DIN 4109 Rw 37 dB
Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit
Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit einem Lichtausschnitt, Ausschnittform rechteckig,

Ausschnittbreite '665' mm,

Ausschnitthöhe '1550' mm, Verglasung aus
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit
Bodendichtung, absenkbar,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

2,000 St

T.3.19b.01 / 3.19c.01

Die oben genannten Türen werden beschrieben durch die folgende Position, jeweils inklusive der Unterbeschreibung:

01.05.0340. Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff 1Lichtausschnitt Drückergarnitur PZ-Schloss

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß
DIN 4109 Rw 37 dB
Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit einem Lichtausschnitt, Ausschnittform rechteckig,

Ausschnittbreite '514' mm,

Ausschnitthöhe '1550' mm, Verglasung aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-_5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

2,000 St

T. 3.60.01

01.05.0350. Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm T30 RS 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 2,2 W/m2K, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G- 5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren .	1,000	St		
	T. 3.61.01				
01.05.0360.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm T30 RS 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2 W/m2K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G- 5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren .	1,000	St		
	T.3.62.01 / 3.64.01				
01.05.0370.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm T30 RS 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2 W/m2K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-_5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren	2,000	St		

T. 3.63.01 (Datenraum)

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende Position inklusive der Unterbeschreibungen :

01.05.0380. *** Leitbeschreibung Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern,



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	vorgerichtet für Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,, mit elektrischem Türöffner, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-_5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren . 1,000 St *** Unterbeschreibung 01 STLB-Bau 10/2025 029 Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro matt Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben. 1,000 St *** Unterbeschreibung 02 Installationsarbeiten Verkabelung Verkabelung des elektrischen Türöffners bis an Verteilerkasten (Controller) 230V von Gewerk ELT inklusive: Werkseitige Kabeldurchführung bestehend aus horizontalem Leerrohr bzw. Kabelkanal im Falzbereich, inkl. Bohrung oder Durchführung zur Bandseite bzw. Schlossseite, Kabelübergang, flexibel zum verdeckten und bündigen Einbau in Tür-/Fensterfalze, aus Stahl, hartverchromt, Durchmesser 11mm Öffnungswinkel mind. 100° Abrechnungseinheit St 1,000 psch T. 3.64a.01 (ELT) Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende Position inklusive der Unterbeschreibungen :				
01.05.0390.	*** Leitbeschreibung Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an
Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus
Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für
Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN
12209,, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G- 5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

STLB-Bau 10/2025 029

**Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar
Stahl niro matt Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder**

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3,
Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse
0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2,
Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart
Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht
drehbar, aus nichtrostendem Stahl, matt, Langschild,
Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar
verschrauben.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 02

Zulage Vorrichtung elektrischer Schließzylinder

Zulage für die Vorrichtung eines Türschlosses zur Aufnahme
eines elektrischen Schließzylinders, Schlosskasten mit
entsprechender Öffnung und Befestigungsmöglichkeit für E-
Zylinder, Koordination mit Schließsystem-Hersteller sowie
Abstimmung mit ELT.

Elektrischer Zylinder wird bauseits geliefert und von ELT
montiert und angeschlossen.

1,000 psch



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
SONSTIGES					
01.05.0400.	Mehrmenge Aufdoppelungen, Zargen etc. Ergänzende Ausführung von Mehrmengen im Bereich der Tischlerarbeiten wie z.B. zusätzliche Aufdopplungen, Türzargen, Laibungsverkleidungen und erforderliche Anschlussaufbildungen.	1,000	psch		
01.05.0410.	Zulage vorgezogene Lieferung Innentüren Zulage für vorgezogene Lieferung der unten benannten Innentüren / Innentürelemente zur Auslüftung vor dem Einbau infolge Beprobung durch das LAVES. Die Türen sind abhängig vom Beprobungsergebnis auf Anordnung des Auftraggebers. 6 Monate vor dem vorgesehenen Einbautermin an den benannten Lagerort, voraussichtlich Kellerbereich des LAVES, zu liefern. Enthalten sind sämtliche Mehrkosten für vorgezogene Bearbeitung, Beschaffung, Fertigung, Verpackung, Kennzeichnung, Transport, Anlieferung, Koordination sowie Mehraufwendungen infolge zeitlicher Trennung von Lieferung und Montage. Montage nicht enthalten. Zwischenlagerung erfolgt bauseits. BT NORD (gesamt 28) • KG N (2): -1.27.01, -1.29.01 • EG N (4): 0.26.01, 0.31.01, 0.65.01, 0.65.02 • O1 N (2): 1.60.01, 1.64.01 • O2 N (7): 2.18.01, 2.60.01, 2.61a.01, 2.62.01, 2.63.01, 2.64a.01, 2.64.01 • O3 N (13): 3.14a.01, 3.19.01, 3.19.02, 3.19a.01, 3.19b.01, 3.19c.01, 3.19d.01, 3.60.01, 3.61.01, 3.62.01, 3.63.01, 3.64.01, 3.64a.01 • O3 S (6): 3.51.01, 3.51.02, 3.52.01, 3.53.01, 3.54.01, 3.55.01	28,000	St		
	Summe 01.05. Innentüren BT-Nord				

01.06. Einbauschränke BT-Nord

01.06.0010. Einbauschrank Aktenschrank -regal Rückwand eingenetet Korpus Spanpl. Front Spanpl.

Einbauschrank, als Aktenschrank mit 16 doppelflügligen
Türelementen, abschließbar, Regalfächer, Einbau in Nische,
hinterlüftet, Plattenbauweise, mit eingeneteter Rückwand,
befestigen an Wand, Korpus aus Spanplatten, Oberfläche HPL-



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	beschichtet, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet, Front aus Spanplatten, Oberfläche HPL-beschichtet, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet, Anschlag aufschlagend, mit 2 Drehflügeltüren, Fachboden aus melaminbeschichteten Holzfasernplatten DIN EN 14322., Korpusverbindung mittels Verbindungsschrauben, Anschluss Wand H: 2135mm B:1070/1043 mm T: 420mm Sockelleiste HPL, geschraubt, Senkkopfschraube schwarz Griffleiste, an Kante montierte Profilgriffe, Aluminium HxBxT. 1200x32x25mm Möbelschloss, flächenbündig, mit fest montiertem Stiftzylinder, Drehstangenschloss, Dornmaß 40mm, Zylinderlänge 21mm, Zylinderdurchm. 22mm, Schließtechnik: 5 Stiftpaare, Montage zum Schrauben HPL: Farbe nach Bemusterung (NCS S 2000-N, RAL 7047) Aufteilung und Details siehe Plan: 30421-B7-0002_0001NO1_5A-D-09020_00VTischlerarbeiten_POS_Einbauschränk_Flur_1.94.pdf	16,000	St		
01.06.0020.	Abdeckplatte HPL Staubschutz Deckplatte HPL 10mm, verschraubt mit Möbelkorpus, Staubschutz Installationsfläche TGA im Möbelschrankbereich, Plattenfräsung an TGA Rohre anpassen	6,000	m²		
	Summe 01.06.		Einbauschränke BT-Nord		

01.07. Stundenlohnarbeiten BT-Nord

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden bei Bedarf zu den nachstehend angebotenen Verrechnungssätzen in Auftrag gegeben. Die Stundenlohnzettel dürfen nur auf besondere Anordnung der örtlichen Objektüberwachung des AG ausgeführt werden und sind dieser am selben Tag und unabhängig von der Abrechnung der sonstigen Leistungen zur Unterschrift vorzulegen. Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten sind einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterumlage und dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge für



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Überstunden und Samstagsarbeiten, Fahrtkosten, sowie Wagnis und Gewinn anzubieten. Zuschläge für Sonn- und Feiertage werden gesondert vergütet.				
	Die Kosten für handgeführte Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur Ausführung der zusätzlichen Bauleistungen erforderlich sind, d.h. das auf die Baustelle bringen, das Bereitstellen und das betriebsfertige Aufstellen und anschliessen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten sind in die Einheitspositionen einzukalkulieren.				
01.07.0010.	STLB-Bau 10/2025 091 Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	24,000	h		
01.07.0020.	STLB-Bau 10/2025 091 Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	12,000	h		
01.07.0030.	STLB-Bau 10/2025 091 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	8,000	h		
	Summe 01.07.		Stundenlohnarbeiten BT-Nord		

01.08. Werk- und Montageplanung BT-Nord



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.08.0010.	Werkplanung Dem Auftragnehmer wird nach der Auftragserteilung die Ausführungsplanung des Planers übergeben. Die weitere technische Bearbeitung, d. h. • Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Anlagen • Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten rechtzeitig vor Fertigungsbeginn • örtliche Aufmaße • Vorlage von Original-Muster bzw. von Oberflächenmustern ist mit dieser Position komplett anzubieten. Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne, Beschreibungen und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung dem AG in dreifacher Ausfertigung in Papierform sowie auf Datenträger (USB-Wechseldatenträger) zu liefern. Nach Überprüfung auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung durch den AG hat dieser die genannten Unterlagen in einer Ausfertigung mit seinem Prüfvermerk an den AN zurückzugeben. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.	1,000	psch		
	Summe 01.08.		Werk- und Montageplanung BT-Nord		

01.10. Bemusterung BT-Nord

01.10.0010. Musterflächen Teeküchen

Vorlage der Musterflächen für die Teeküchen zur Bemusterung, gemäß nachfolgender Leistungsbeschreibung.

Hinweis:

1.) Die Muster müssen aus der aktuellen Produktionsserie stammen.

2) Die Muster müssen DIN A4 oder größer sein.

3.) Korpus-Fronten, Arbeitsfläche, Rückwand, Sockel, Einbauhochstuhl: gleiche Farbe, nach Bemusterung (NCS S 2000-N/RAL 7047), siehe Pos.01.01.0010,01.02.0010



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Korpus Fronten: 19mm, Spanplattenträger P2 nach EN312
beidseitig belegt mit HPL-Schichtstoffdekor, geringe
Lichtreflexion, extrem matte Oberfläche, weiche Haptik, Schutz
für Fingerabdrücken, Thermische Reparierbarkeit von
oberflächlichen Mikrokratzern, 1mm ABS, Farbton Kleber gem.
Farbton HPL

Arbeitsfläche: HPL Compactplatte 12mm, supermatt,
antifingerprint

Rückwand: HPL Compactplatte 6mm, supermatt, antifingerprint

Sockel: HPL Spanplatte, supermatt, antifingerprint

Tischplatte/Füße: Spanplatte HPL 30mm, supermatt,
antifingerprint

Hersteller und Typ

'.....'
vom Bieter einzutragen.

Einbau nur nach schriftlicher Freigabe.

1,000 psch

.....

01.10.0020. **Muster Innentürelement zur Beprobung**

Liefern und Bereitstellen von Mustern zur Beprobung der
ausgeschriebenen Innentürelemente vor Ausführung.

Muster bestehend aus:

Musterstück Türblatt aus Holzwerkstoff mit HPL-Oberfläche,
Farbton RAL 5024.

Musterstück Zarge aus Holzwerkstoff mit CPL-Oberfläche,
Farbton RAL 5024.

Muster entsprechend den im Leistungsverzeichnis und in der
Türliste beschriebenen Materialien und Oberflächen der
Innentüren (Türblatt HPL, Zarge CPL).

Mustergröße jeweils ca. 300x300mm oder systemtypische
Hersteller-Musterstücke. Muster zur Beprobung und Freigabe
von Farbton, Oberfläche, Materialwirkung und
Materialzusammensetzung sowie Emissionen durch
Auftraggeber bzw. Nutzer vorlegen.

Einschließlich Lieferung, Präsentation zur Bemusterung sowie
ggf. nachlieferung eines Alternativmusters bei Nichtfreigabe.

1,000 psch

.....



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 01.10.		Bemusterung BT-Nord		
	Summe 01.		BT-Nord		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	BT-Süd				
02.00.	Baustelleneinrichtung BT-Süd				
02.00.0010.	STLB-Bau 10/2025 000 Baustelle einrichten räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1,000	St		
02.00.0020.	STLB-Bau 10/2025 000 Baustelleneinr. vorhalten Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus ' 1 Stück'(Vorhaltemenge) mal ' 13'(Vorhaldedauer).	13,000	StWo		
	Summe 02.00.		Baustelleneinrichtung BT-Süd		
02.01.	Teeküche R.0.05 BT-Süd				
02.01.0010.	Teeküche R. Nr 0.05 Einbauküche einseitig eingefasst ,mit 5 Oberschränken und 5 Unterschränken auf einem 10cm Sockel mit einem Rücksprung von 5cm (4x 600x600x950, 1x 450x600x950) BxHxT Gesamt 2885x956x600 mm Fronten, Arbeitsfläche, Rückwand: gleiche Farbe, nach Bemusterung (NCS S 2000-N/RAL 7047) Korpus Unterschrank Fronten: 19mm, Spanplattenträger P2 nach EN312 beidseitig belegt mit HPL-Schichtstoffdekor, geringe Lichtreflexion, extrem matte Oberfläche, weiche Haptik, Schutz für Fingerabdrücken, Thermische Reparierbarkeit von oberflächlichen Mikrokratzern, 1mm ABS, Farbe nach Bemusterung, Farbton Kleber gem. Farbton HPL Korpus Unterschrank: HPL Spanplatte 19mm, weiß Korpus Rückwände: Spanplatte 8mm Arbeitsfläche: HPL Compactplatte 12mm, supermatt, antifingerprint, Farbe nach Bemusterung Rückwand: HPL Compactplatte 6mm, supermatt,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	antifingerprint, Farbe nach Bemusterung				
	Korpus Oberschrank: 19mm, Spanplattenträger P2 nach EN312 beidseitig belegt mit HPL-Schichtstoffdekor, geringe Lichtreflexion, extrem matte Oberfläche, weiche Haptik, Schutz für Fingerabdrücken, Thermische Reparierbarkeit von oberflächlichen Mikrokratzern, Farbe nach Bemusterung				
	Auszüge: Vollauszug mit Frontbefestigung, Bluemotion Dämpfung, Antirutschmatte in jedem Auszug, Bestecklade mit Besteckeinsatz				
	Drehtüren: Topfschanier mit Türdämpfer				
	Griff Auszüge/Drehtüren: eingefräste Griffmulde, zurückgesetzte Blende, gemäß angehängten Plänen				
	Griff Oberschrank: grifflos mit Überstand				
	Leuchten: LED- Lichtband bündig eingefräst				
	Sockel: HPL Spanplatte 19mm, supermatt, antifingerprint, Farbe nach Bemusterung, Rücksprung 5cm, Lüftungsgitter ca. 45x8 cm				
	Aufteilung und Details siehe Plan: 30421-B7-0002_0001SEG_5A-D-09017_00VTischlerarbeiten_POS_Teeküche_R.0.05				
		1,000	St		
02.01.0020.	Hochtisch R. 0.05 Einbauhochtisch zwischen mit Akustikpaneelen verkleideten Säulen, verschraubt, Schutzleisten an Akustikpaneelen, mittiger Sichtschutz/Aussteifung unterhalb der Tischplatte BxHxT 2925x1150x800 Tischplatte/Füße: Spanplatte HPL 30mm, supermatt, antifingerprint, Farbe nach Bemusterung (NCS S 2000-N/RAL 7047) Kanten: ABS Kante, 1mm Rundung, Farbton Kleber gem. Farbton HPL				
		1,000	St		
02.01.0030.	Barhocker R.0.05 Barhocker, Rahmen aus Stahl, runde Sitzfläche Holz, vierbeinig mit Fußstütze, schwarz BxHxT 300x660x300				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------



6,000 St

02.01.0040. Spüle

flächenbündiger Einbau in eingefräste HPL Kompaktplatte und
Korpusdeckel, Edelstahl, 1 Becken, Eckradien 10mm, ohne
Abtropffläche, ca. 45 x 45 cm, Tiefe ca. 19 cm

1,000 St

02.01.0050. Einhandmischer

Niederdruckamatur Edelstahl

1,000 St

02.01.0060. Geschirrspüler

Integrierbarer Geschirrspüler, A+++, mit oberseitig integriertem
Bedienfeld, Maße (BxHxT) ca. 40 x 80 x 52 cm, passend zum
Einbaumöbel

1,000 St

02.01.0070. Kühlschrank

Integrierbarer Kühlschrank, A+++, ca. 60 x 80 x 55 cm, gemäß
Einbaumöbel, LED Beleuchtung, Abtauautomatik im Kühlteil

1,000 St



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0080.	Mülltrennsystem 3-fach Einbau-Abfallsammler	1,000	St		
02.01.0090.	Herd Glaskeramik, Induktionskochfeld, ca. 30 x 50cm, 2 Kochzonen, integriertes Touch-Bedienfeld	1,000	St		
	Summe 02.01.	Teeküche R.0.05 BT-Süd			

02.02. Teeküche R.1.01a/2.02a/3.01a BT-Süd

02.02.0010. Teeküche R.1.01a/2.02a/3.01a

Einbauküche beidseitig eingefasst mit 4 Oberschränken und 4
Unterschränken (4x 600x600x950) auf einem 10 cm Sockel mit
einem Rücksprung von 5 cm

BxHxT Gesamt 2444x956x600 mm

Fronten, Arbeitsfläche, Rückwand: gleiche Farbe, nach
Bemusterung (NCS S 2000-N/RAL 7047)

Korpus Unterschrank Fronten: 19mm, Spanplattenträger P2
nach EN312 beidseitig belegt mit HPL-Schichtstoffdekor,
geringe Lichtreflexion, extrem matte Oberfläche, weiche Haptik,
Schutz für Fingerabdrücken, Thermische Reparierbarkeit von
oberflächlichen Mikrokratzern, 1mm ABS, Farbe nach
Bemusterung, Farbton Kleber gem. Farbton HPL

Korpus Unterschrank: HPL Spanplatte 19mm, weiß

Korpus Rückwände: Spanplatte 8mm

Arbeitsfläche: HPL Compactplatte 12mm, supermatt,
antifingerprint, Farbe nach Bemusterung

Rückwand: HPL Compactplatte 6mm, supermatt,
antifingerprint, Farbe nach Bemusterung

Korpus Oberschrank: 19mm, Spanplattenträger P2 nach
EN312 beidseitig belegt mit HPL-Schichtstoffdekor, geringe
Lichtreflexion, extrem matte Oberfläche, weiche Haptik, Schutz
für Fingerabdrücken, Thermische Reparierbarkeit von
oberflächlichen Mikrokratzern, Farbe nach Bemusterung

Auszüge: Vollauszug mit Frontbefestigung, Bluemotion
Dämpfung, Antirutschmatte in jedem Auszug, Bestecklade mit
Besteckeinsatz



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Drehtüren: Topfschanier mit Türdämpfer				
	Griff Auszüge/Drehtüren: eingeprägte Griffmulde, zurückgesetzte Blende, gemäß angehängten Plänen				
	Griff Oberschrank: grifflos mit Überstand				
	Leuchten: LED- Lichtband bündig eingeprägt				
	Sockel: HPL Spanplatte 19mm, supermatt, antifingerprint, Farbe nach Bemusterung, Rücksprung 5cm, Lüftungsgitter ca. 45x8 cm				
	Auslässe für Elektrifizierung Geräte und entsprechende Auslässe für Zu/Abwasser der Spüle.				
	Aufteilung und Details siehe Plan: 30421- B7-0002_0001SG- 5A- D-09019_00VTischlerarbeiten_POS_Teeküche_R.0.01a/2.01a/3 .01a				
		3,000	St		
02.02.0020.	Spüle flächenbündiger Einbau, Edelstahl, 1 Becken, ohne Abtropffläche, ca. 45 x 45 cm, Tiefe ca. 19 cm				
		3,000	St		
02.02.0030.	Einhandmischer Niederdruckamatur Edelstahl, L-Auslauf, 46mm Keramikkartusche, Einlochmontage, herausziehbare Dual- Spülbrause, Umstellung: Laminarstrahl/Brausestrahl, automatische Rückstellung Laminarstrahl, schwenkbarer Rohrauslauf 360°, eigensicher gegen Rückfließen, Schnell- Montage-System, maximaler Durchfluss (bei 3bar) 9l/min BxH: 223x328mm				
		3,000	St		
02.02.0040.	Geschirrspüler Integrierbarer Geschirrspüler, A+++, mit oberseitig integriertem Bedienfeld, Maße (BxHxT) ca. 55 x 80 x 52 cm, passend zum Einbaumöbel				
		3,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0050.	Kühlschrank Integrierbarer Kühlschrank, A+++, ca. 60 x 80 x 55 cm, gemäß Einbaumöbel, LED Beleuchtung, Abtauautomatik im Kühlteil				
		3,000	St		
02.02.0060.	Mülltrennsystem 3-fach Einbau-Abfallsammler				
		3,000	St		
02.02.0070.	Herd Glaskeramik, Induktionskochfeld, ca. 30 x 50cm, 2 Kochzonen, integriertes Touch-Bedienfeld				
		3,000	St		
	Summe 02.02.	Teeküche R.1.01a/2.02a/3.01a BT-Süd			

02.03. Vorsatzschale Akustik Flur/Foyer BT-Süd

**02.03.0010. Technikverkleidung aus Holz, Fichte, H 2,135m Holzwohle-PI D
50mm UK D 14mm KL Konstruktionsvollholz Rahmen 50x50mm WD 400 mm**

Technikverkleidung 3-seitig aus Holz, Fichte,
aus Massivholz,
Einzelstäbe/Lamellen b=40mm, t=14mm,
Befestigung auf Abstand 10mm
gehobelt, geschliffen, weiß gekalkt, alternativ lackiert o. geölt
nach Wahl AG
Fugenbild vertikal
Hinterlegung poröser Akustikvlies, schalltransparent,
luftdurchlässig, schwarz
auf Unterkonstruktion b = 40mm t= 14mm,
und Konterlattung Rahmen 50x50mm
Mineralfaserplatte 50mm, ca. 70kg/m³
verdeckt rückseitig verschraubt

Lagesicherung der Lamellen von vorne in Schattenfugen
sichtbar geschraubt, Schraubenköpfe matt schwarz beschichtet,
einschließlich Akustikdämmung aus MW, schwarz kaschiert,
d=50mm in Ebene der Konterlattung,

Sockelblende 100mm HPL schwarz

befestigen an Mauerwerk mittels Winkel (60x60),

Maße H/L der Verkleidung in mm
2135 mm / variabel mm
Tiefe in mm
400 mm



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Modulbreite 0,99m Abwicklungsfläche pro Stk = 3,8m ² Aufteilung und Details siehe Plan: 30421- B7-0002_0001_G-_5A- D-09023_00VTischlerarbeiten_POS_Vorsatzschale_Akustik_Flu r	50,000	m ²		
02.03.0020.	wie vor, jedoch Modulbreite: '1,19' wie vor, jedoch Modulbreite 1,19m Abwicklungsfläche pro Stk = 4,3 m ²	75,000	m ²		
02.03.0030.	wie vor, jedoch Modulbreite: '1,59' wie vor, jedoch Modulbreite 1,59m Abwicklungsfläche pro Stk = 5,1 m ²	105,000	m ²		
02.03.0040.	wie vor, jedoch Modulbreite: '1,99' wie vor, jedoch Modulbreite 1,99 Abwicklungsfläche pro Stk = 6,0 m ²	75,751	m ²		
	Vorsatzschale Akustik Flur EG				
02.03.0050.	Technikverkleidung aus Holz, Fichte, H 2,135m Holzwohle-PI D 50mm UK D 14mm KL Konstruktionsvollholz Rahmen 50x50mm WD 340 mm Technikverkleidung 3-seitig aus Holz, Fichte, aus Massivholz, Einzelstäbe/Lamellen b=40mm, t=14mm, Befestigung auf Abstand 10mm gehobelt, geschliffen, weiß gekalkt, alternativ lackiert o. geölt nach Wahl AG Fugenbild vertikal Hinterlegung poröser Akustikvlies, schalltransparent, luftdurchlässig, schwarz auf Unterkonstruktion b = 40mm t= 14mm, und Konterlattung Rahmen 50x50m Mineralfaserplatte 50mm, ca. 70kg/m ³ verdeckt rückseitig verschraubt				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lagesicherung der Lamellen von vorne in Schattenfugen sichtbar geschraubt, Schraubenköpfe matt schwarz beschichtet, einschließlich Akustikdämmung aus MW, schwarz kaschiert, d=50mm in Ebene der Konterlattung, Sockelblende 100mm HPL schwarz befestigen an Mauerwerk mittels Winkel (40x40) Maße H/L der Verkleidung in mm 2135 mm / variabel mm Tiefe in mm 340 mm 2x6000mm 1x9600mm Aufteilung und Details siehe Plan: 30421- B7-0002_0001SEG_5A- D-09024_00VTischlerarbeiten_POS_Vorsatzschale_Akustik_Flu r_EG	50,000	m2		
02.03.0060.	Aussparung Kabeldurchlass Innenwand nichttragend Fichte rund Durchm 1 cm 1Ebene Ebene 1-D 14mm Aussparung für Kabeldurchlass, in Holzrahmenbaukonstruktion, Innenwand, nichttragend, Holzart Fichte, für Installationsteile, nicht in Gesamttiefe des Bauteils, rund, Durchmesser 1 cm, eine zu öffnende Ebene, 1. Ebene aus Nadelholz, Dicke 1. Ebene 14 mm, erste verbleibende Ebene aus Mineralwolle.	1,000	St		
	Vorsatzschale Akustik Foyer				
02.03.0070.	Technikverkleidung aus Holz, Fichte, H 2,135m Holzwole-PI D 50mm UK D 14mm KL Konstruktionsvollholz Rahmen 50x50mm WD 340 mm Technikverkleidung 3-seitig aus Holz, Fichte, aus Massivholz, Einzelstäbe/Lamellen b=40mm, t=14mm, Befestigung auf Abstand 10mm gehobelt, geschliffen, weiß gekalkt, alternativ lackiert o. geölt nach Wahl AG Fugenbild vertikal Hinterlegung poröser Akustikvlies, schalltransparent, luftdurchlässig, schwarz auf Unterkonstruktion b = 40mm t= 14mm, und Konterlattung Rahmen 50x50m Mineralfaserplatte 50mm, ca. 70kg/m3 verdeckt rückseitig verschraubt Lagesicherung der Lamellen von vorne in Schattenfugen				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	sichtbar geschraubt, Schraubenköpfe matt schwarz beschichtet, einschließlich Akustikdämmung aus MW, schwarz kaschiert, d=50mm in Ebene der Konterlattung, Sockelblende 100mm HPL schwarz befestigen an Mauerwerk mittels Winkel (40x40) Maße H/L der Verkleidung in mm 3025 mm / variabel, Länge gesamt:11143 mm Tiefe in mm 398 mm (320mm davon Installationsebene) / 78mm Aufteilung und Details siehe Plan: 30421- B7-0002_0001SEG_5A-D-09027_00- Tischlerarbeiten_POS_Vorsatzschale_Akustik_Foyer.pdf 35,000 m2				
02.03.0080.	STLB-Bau 10/2025 016 Aussparung Innenwand nichttragend Fichte/Tanne rund Durchm 6,8 cm 3Ebenen Ebene 1-D 14mm Ebene 2-D 14mm Ebene 3-D 50mm Aussparung, in Holzrahmenbaukonstruktion, Innenwand, nichttragend, Holzart Fichte/Tanne, für Installationsteile, in Gesamttiefe des Bauteils, rund, Durchmesser '6.8' cm, 3 zu öffnende Ebenen, 1. Ebene aus Nadelholz, Dicke 1. Ebene 14 mm, 2. Ebene aus Nadelholz, Dicke 2. Ebene 14 mm, 3. Ebene aus Mineralwolle, Dicke 3. Ebene 50 mm. 7,000 St				
02.03.0090.	Aussparung Kabeldurchlass Innenwand nichttragend Fichte rund Durchm 1 cm 1Ebene Ebene 1-D 14mm Aussparung für Kabeldurchlass, in Holzrahmenbaukonstruktion, Innenwand, nichttragend, Holzart Fichte, für Installationsteile, nicht in Gesamttiefe des Bauteils, rund, Durchmesser 1 cm, eine zu öffnende Ebene, 1. Ebene aus Nadelholz, Dicke 1. Ebene 14 mm, erste verbleibende Ebene aus Mineralwolle. 1,000 St				
02.03.0100.	Montageplatte d = 14 mm für bauseitige Hohlwanddose in Akustikbekleidung Montageplatte / Verstärkung für bauseitige Hohlwanddose in akustischer Wandbekleidung herstellen und montieren. Montageplatte aus geeignetem Holzwerkstoff, z. B. Sperrholz / Multiplex, d = 14 mm, Abmessung ca. 14 × 14 cm je Dose, im Bereich der Elektroeinbauten zuschneiden, einpassen und fest mit der Unterkonstruktion verschrauben. Öffnung Ø 68 mm nach Elektroplanung herstellen. Die vorgesehene Hohlwanddose E117 hat einen Fräslochdurchmesser von Ø 68 mm, eine Tiefe von ca. 61 mm				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und ist für Plattenstärken von 5-40 mm geeignet.				
	Die Hohlwanddose wird bauseits durch das Elektrogewerk geliefert und montiert. Leistung des Tischlers ist ausschließlich die tragfähige Montageebene einschließlich Zuschnitt, Befestigung und Öffnung.				
	Akustikvlies im Bereich der Montageplatte sauber ausschneiden bzw. anarbeiten.				
	Inkl. Material, Zuschnitt, Bohrung Ø 68 mm, Befestigungsmitteln und Nebenarbeiten.				
		5,000	St		
	Summe 02.03.			Vorsatzschale Akustik Flur/Foyer BT-Süd	

02.04. WC-Trennwände BT-Süd

02.04.0010. STLB-Bau 10/2025 027 **Trennwandanlage Bodenabstand Toiletten HPL-Verbundel. D 30mm Rahmen Rahmen Alu eloxiert 1Tür B 650 mm H 1945 mm 2Randblenden 1Seitenwand**

Trennwandanlage, mit Bodenabstand,
Bodenabstand '150' mm, für Toiletten,
aus HPL-Verbundelementen, Dicke 30 mm,
Rahmenkonstruktion, Rahmenkonstruktion sichtbar, aus
eloxiertem Aluminium,
mit einer Tür, als Drehflügeltür,
Breite '650' mm,
Höhe '1945' mm,
Türen aus HPL-Verbundelementen, Dicke 30 mm, mit
Systembeschlägen aus nichtrostendem Stahl, von innen
verriegelbar mit Frei/Besetzt-Anzeige,
2 Randblenden, als Randbekleidung neben Türen,
Breite '175' mm,
Höhe '1945' mm,
mit einer Seitenwand,
Breite '1570' mm,
Höhe '1945' mm, Verbindung zwischen Trennwandelementen
mit Profil, Anschlüsse an angrenzende Bauteile verdeckt mit U-
Profil, aus eloxiertem Aluminium, Bodenanschluss mit Füßen,
aus eloxiertem Aluminium, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr ' 30421-B7-0002_0001_G- 5A-
D-09022_00VTischlerarbeiten_POS_WC-Trennwandanlage'.
3,000 St



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Summe	02.04.	WC-Trennwände BT-Süd			
-------	--------	----------------------	--	--	-------

02.05. Innentüren BT-Süd

ALLGEMEINE AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNGEN

*** Ausführungsbeschreibung 5
Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl

STLB-Bau 10/2025 029

Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl

Einsteckschloss für gefälzte Türen,
für Holztüren, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für
einflügelige Tür, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und
Riegel aus Stahl,
Hersteller und Typ '

.....'vom Bieter einzutragen.

*** Ausführungsbeschreibung 6
Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Drücker-Drückergarn

STLB-Bau 10/2025 029

**Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Drücker-Drückergarn. Stahl niro matt
Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder**

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3,
Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse
0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2,
Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart
Typ U, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18273, aus
nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, Entfernung Schloss 72
mm, mit Drückerstift 9 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar
verschrauben,
Hersteller und Typ '

.....'vom Bieter einzutragen.

*** Ausführungsbeschreibung 7
Türband Aufschraubband Alu besch H bis 160mm

STLB-Bau 10/2025 029

Türband Aufschraubband Alu besch H bis 160mm

Türband als Aufschraubband DIN EN 1935 für Holztüren und
Holzzargen, aus Aluminium, beschichtet, Türanschlag gefälzt, 2-
teilig, mit Tragzapfen, Flachkopf, mit stiftlaufender Lagerung,
Bandhöhe bis 160 mm,
Hersteller und Typ '

.....'vom Bieter einzutragen.



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

*** Ausführungsbeschreibung 8

Obentürschließer Gr.3 Feuer-/Rauchschutz-Innentür einfli

STLB-Bau 10/2025 029

Obentürschließer Gr.3 Feuer-/Rauchschutz-Innentür einfli. Endanschlag

Gleitschiene Feststellung Korrosionsbeständigkeit KI.0

Obentürschließer DIN EN 1154, Größenklasse 3, für
Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen,
mit Endanschlag, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer
Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, Montage Bandgegenseite,
Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0,
mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des
Zulassungsschildes,
Hersteller und Typ '

.....'vom Bieter einzutragen.

BESTAND

02.05.0010. Türblatt transportieren einbauen

Transport und Wiedereinbau des Türblattes, Innentür, aus
Holz/Holzwerkstoff,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1100' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

Türblattdicke '40' mm,

transportieren von zugelassener Lagerfläche des AN aus
Vergabeeinheit 03 Rückbau, auf LKW des AN Vergabeeinheit
09 Tischler laden,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen, Arbeitshöhe bis 3 m,
Wiedereinbau von Hand/mit handgeführten Kleingeräten.

106,000 St

02.05.0020. Demontage und Entsorgung vorhandener Beschläge

Fachgerechte Demontage aller Beschlagkomponenten an
vorhandenen Innentüren bestehend aus Drückergarnitur,
Schließzylinder, Einsteckschloss, Türbänder, Türstopper)
inklusive:

Abbau ohne Beschädigung der Tür- und Zargenoberflächen,

sortenreine Trennung der Materialien (Metall, Kunststoff etc.),

Transport und fachgerechte Entsorgung gemäß den geltenden
Vorschriften.

Anfallender Bauschutt oder Kleinmaterial ist vollständig von der
Baustelle zu entfernen.



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 **LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor**
LV: 26E_50139 **VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Im Rahmen der Demontagearbeiten an Türbeschlägen sind folgende Kleinreparaturen als Nebenleistungen ohne gesonderten Vergütungsanspruch mit auszuführen: Ausspachteln und Glätten kleiner Bohrlöcher und Eindrücke im Bereich von alten Beschlägen, Schleifen von Altanstrichen oder Unebenheiten im Bereich der alten Befestigungspunkte, ggf. leichte Korrekturen an Beschlagtaschen oder Falzbereichen zur Vorbereitung für neue Beschläge, Reinigen und Entfernen von Rückständen (z. B. Kleber, Silikon, Dichtungsmaterialien), Wiederherstellen einer flächengleichen, montagefähigen Oberfläche für neue Beschlagsmontagen. Diese Maßnahmen dienen der Oberflächenangleichung und Vorbereitung für den Neueinbau, stellen jedoch keine vollflächige Sanierung oder optische Aufbereitung dar.	106,000	St		
02.05.0030.	STLB-Bau 10/2025 029 Erneuerung Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl Einsteckschloss für gefälzte Türen, für Holztüren, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Stahl.	106,000	St		
02.05.0040.	STLB-Bau 10/2025 029 Erneuerung Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Drücker-Drückergarn. Stahl niro matt Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18273, aus nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, mit Drückerstift 9 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben.	106,000	St		
02.05.0050.	STLB-Bau 10/2025 029 Erneuerung Türband Aufschraubband Alu besch H bis 160mm Türband als Aufschraubband DIN EN 1935 für Holztüren und Holzzargen, aus Aluminium, beschichtet, Türanschlag gefälzt, 2-teilig, mit Tragzapfen, Flachkopf, mit stiftlaufender Lagerung, Bandhöhe bis 160 mm.	107,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
T. 1.01.01 / 1.17.01 / 1.50.01 / 2.01.01 / 2.12.01 / 2.50.01 / 3.01.01/ 3.12.01 / 3.50.01					
02.05.0060.	Nachrüsten Türfalzdichtung Lippendichtg EPDM Türfalzdichtung als Lippendichtung, aus EPDM, befestigen durch Kleben, Farbton anthrazit	50,000	m		
T. -1.02a.02					
02.05.0070.	STLB-Bau 10/2025 029 Nachrüsten Obentürschließer Gr.3 Feuer-/Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag Gleitschiene Feststellung Korrosionsbeständigkeit Kl.0 Obentürschließer DIN EN 1154, Größenklasse 3, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, mit Endanschlag, mit Gleitschiene, mit elektromechanischer Feststellung 24 V DC DIN EN 1155, Montage Bandgegenseite, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.	1,000	St		
T. 0.14.01 / 0.15.01					
02.05.0080.	*** Leitbeschreibung Nachrüsten Drehflügelantrieb einflg. Innentür Drehflügelantrieb DIN EN 17372, mit einstellbarer Offenhaltezeit, 230 V AC, für einflügelige Türanlagen, für Innentür, Montage Bandgegenseite, 2 Anforderungstaster, Verteiler (Motor) 230V.AC, Farbton silber, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes	2,000	St		
*** Unterbeschreibung 01 Installationsarbeiten Verkabelung Verkabelung des Drehtürantriebs sowie der 2 Taster bis an Verteiler (Motor) 230V, inkl. Inbetriebnahme,					
		1,000	psch		
KELLERGESCHOSS					
T. -1.18.02					
02.05.0090.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1135 mm H 2135 mm T30 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30
DIN 4102-5, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4
Ud 2,2 W/m²K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121
(normale Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus
Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN
18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, Ausführung
gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G-_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000	St		
-------	----	-------	-------

T. -1.50.01 / -1.50a.01

Die oben genannten Türen werden beschrieben durch die
folgende Position, jeweils inklusive der Unterbeschreibungen :

02.05.0100.

*** Leitbeschreibung

**Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 760 mm H
2135 mm 2,2W/m²K Klimakl.I Prüfklima a
Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als
Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '760' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß
DIN 4109 Rw 32 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN
4108-4 Ud kleiner gleich 2,2 W/m²K, Bedienungskräfte Klasse
3 DIN EN 12217, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121
(mittlere Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein,
Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung,



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für WC-Schloss DIN 18251, Türblatt unterseitig 1cm gekürzt, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren	2,000	St		
	*** Unterbeschreibung 01 STLB-Bau 10/2025 029 Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Badtürdrückergarn. Stahl niro matt Langschild Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Badtürdrückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, sichtbar verschrauben.	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 02 STLB-Bau 10/2025 029 Einsteckschloss gefälzte Türen WC-Ausf. Einsteckschloss für gefälzte Türen, WC-Ausführung (Badschloss), für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Stahl.	1,000	St		
	T. -1.50b.01				
02.05.0110.	Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm T90 RS 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 2,2 W/m2K, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(mittlere Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig,Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer,mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-_5A- D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren .	1,000	St		
	T. -1.51a.01 / -1.51.01				
02.05.0120.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig,Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, mit PZ-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-_5A- D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren .	2,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

ERDGESCHOSS

T. 0.15.02

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende Position inklusive der Unterbeschreibung :

02.05.0130.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1200 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff 1Lichtausschnitt Drückergarnitur PZ-Schloss Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1200' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit einem Lichtausschnitt, Ausschnittform rechteckig, Ausschnittbreite '788' mm, Ausschnitthöhe '1550' mm, Verglasung aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G- 5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren	1,000	St		
--------------------	--	-------	----	-------	-------

T. 0.18.01

02.05.0140.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm T90 RS 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff 1Lichtausschnitt Drückergarnitur PZ-Schloss OTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,				
--------------------	---	--	--	--	--



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2
W/m²K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale
Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit
Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit einem Lichtausschnitt,
Ausschnittform rechteckig,

Ausschnittbreite '665' mm,

Ausschnitthöhe '1550' mm, Verglasung aus
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN
18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, mit
Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G-5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

T. 0.50a.01

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende
Position inklusive der Unterbeschreibungen :

02.05.0150.

*** Leitbeschreibung

**Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 885 mm H
2135 mm 2,2W/m²K Klimakl.I Prüfklima a
Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als
Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß
DIN 4109 Rw 32 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN
4108-4 Ud kleiner gleich 2,2 W/m²K, Bedienungskräfte Klasse
3 DIN EN 12217, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121
(mittlere Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein,
Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für WC-Schloss DIN 18251, Türblatt unterseitig 1cm gekürzt, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-_5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

STLB-Bau 10/2025 029

**Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Badtürdrückergarn. Stahl niro matt
Langschild**

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Badtürdrückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, sichtbar verschrauben.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 02

STLB-Bau 10/2025 029

Einsteckschloss gefälzte Türen WC-Ausf.

Einsteckschloss für gefälzte Türen, WC-Ausführung (Badschloss), für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Stahl.

1,000 St

T. 0.51.01

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende Position inklusive der Unterbeschreibungen :

02.05.0160.

*** Leitbeschreibung

**Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H
2135 mm 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a
Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß
DIN 4109 Rw 32 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN
4108-4 Ud kleiner gleich 2,2 W/m²K, Bedienungskräfte Klasse
3 DIN EN 12217, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121
(mittlere Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein,
Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für
Drückergarnitur, vorgerichtet für WC-Schloss DIN 18251, Türblt
unterseitig 1cm gekürzt, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G-_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

STLB-Bau 10/2025 029

**Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Badtürdrückergarn. Stahl niro matt
Langschild**

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3,
Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse
0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2,
Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart
Typ U, als Badtürdrückergarnitur, Maße DIN 18255, aus
nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, sichtbar verschrauben.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 02

STLB-Bau 10/2025 029

Einsteckschloss gefälzte Türen WC-Ausf.

Einsteckschloss für gefälzte Türen, WC-Ausführung
(Badschloss), für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl,
korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Stahl.

1,000 St

T. 0.52.01 (Barrierefreies WC)

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende
Position inklusive der Unterbeschreibungen :



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

02.05.0170.

*** Leitbeschreibung

**Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H
2135 mm 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a
Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 2,2 W/m2K, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für WC-Schloss DIN 18251, mit elektrischem Türöffner, vorgerichtet für motorischen Antrieb, Türblatt unterseitig 1cm gekürzt, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G-_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

STLB-Bau 10/2025 029

**Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Badtürdrückergarn. Stahl niro matt
Langschild**

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Badtürdrückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, Langschild, sichtbar verschrauben.

1,000 St



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	*** Unterbeschreibung 02 STLB-Bau 10/2025 029 Einsteckschloss gefälzte Türen WC-Ausf. Einsteckschloss für gefälzte Türen, WC-Ausführung (Badschloss), für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Stahl. 1,000 St				
	*** Unterbeschreibung 03 Riegelschaltkontakt Überwachung Innentür Riegelschaltkontakt zur Abschaltung des Antriebs bei verriegelter Tür. liefern und unzugänglich hinter dem Schließblech einbauen. VdS Anerkennung:G 100023 (EMT), Klasse C Kabel im Rahmen führen und an vorh. Elt-Leitung anklemmen 1,000 St				
	*** Unterbeschreibung 04 Installationsarbeiten Verkabelung Verkabelung des elektrischen Türöffners bis an Verteiler (Motor) 230V, inkl. Inbetriebnahme, inklusive: Werkseitige Kabeldurchführung bestehend aus horizontalem Leerrohr bzw. Kabelkanal im Falzbereich, inkl. Bohrung oder Durchführung zur Bandseite bzw. Schlossseite, Kabelübergang, flexibel zum verdeckten und bündigen Einbau in Tür-/Fensterfalze, aus Stahl, hartverchromt, Durchmesser 11mm Öffnungswinkel mind. 100° Abrechnungseinheit St 1,000 psch				
02.05.0180.	*** Leitbeschreibung Drehflügelantrieb einflg. Innentür Drehflügelantrieb DIN EN 17372, mit einstellbarer Offenhaltezeit, 230 V AC, für einflügelige Türanlagen, für Innentür, Montage Bandgegenseite, 2 Anforderungstaster, Verteiler (Motor) 230V.AC, Farbton silber, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes 1,000 St				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

*** Unterbeschreibung 01

Installationsarbeiten Verkabelung

Verkabelung des Drehtürantriebs sowie der 2 Taster bis an Verteiler (Motor) 230V, inkl. Inbetriebnahme,

1,000 psch

T. 0.53a.01 (Datenraum)

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende Position inklusive der Unterbeschreibungen :

02.05.0190.

*** Leitbeschreibung

**Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm
Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit elektrischem Türöffner, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr

30421-B7-0002_0001_G- 5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

STLB-Bau 10/2025 029

**Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar
Stahl niro Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder**

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	drehbar, aus nichtrostendem Stahl, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben.	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 02 Installationsarbeiten Verkabelung Verkabelung des elektrischen Türöffners bis an Verteilerkasten (Controller) 230V von Gewerk ELT, inklusive: Werkseitige Kabeldurchführung bestehend aus horizontalem Leerrohr bzw. Kabelkanal im Falzbereich, inkl. Bohrung oder Durchführung zur Bandseite bzw. Schlossseite, Kabelübergang, flexibel zum verdeckten und bündigen Einbau in Tür-/Fensterfalze, aus Stahl, hartverchromt, Durchmesser 11mm Öffnungswinkel mind. 100° Abrechnungseinheit St	1,000	psch		
	T. 0.53.01 (ELT)				
02.05.0200.	*** Leitbeschreibung Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	30421-B7-0002_0001_G-_5A- D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren				
	.	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 01 STLB-Bau 10/2025 029 Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben.	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 02 Zulage Vorrichtung elektrischer Schließzylinder Zulage für die Vorrichtung eines Türschlosses zur Aufnahme eines elektrischen Schließzylinders, Schlosskasten mit entsprechender Öffnung und Befestigungsmöglichkeit für E- Zylinder, Koordination mit Schließsystem-Hersteller sowie Abstimmung mit ELT. Elektrischer Zylinder wird bauseits geliefert und von ELT montiert und angeschlossen.	1,000	psch		
	T. 0.54.01 / 0.55.01				
02.05.0210.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm T30 RS 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2 W/m2K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig,Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-_5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren .	2,000	St		
	T.0.54a.01 (ELT) Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende Position inklusive der Unterbeschreibungen :				
02.05.0220.	*** Leitbeschreibung Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-_5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren .	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 01 STLB-Bau 10/2025 029 Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben.	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 02 Zulage Vorrichtung elektrischer Schließzylinder Zulage für die Vorrichtung eines Türschlosses zur Aufnahme eines elektrischen Schließzylinders, Schlosskasten mit entsprechender Öffnung und Befestigungsmöglichkeit für E-Zylinder, Koordination mit Schließsystem-Hersteller sowie Abstimmung mit ELT. Elektrischer Zylinder wird bauseits geliefert und von ELT montiert und angeschlossen.	1,000	psch		
	1. OBERGESCHOSS				
	T. 1.05.01 / 1.06.01 / 1.11.01 Die oben genannten Türen werden beschrieben durch die folgende Position, jeweils inklusive der Unterbeschreibung :				
02.05.0230.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff 1Lichtausschnitt Drückergarnitur PZ-Schloss Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit einem Lichtausschnitt, Ausschnittform rechteckig, Ausschnittbreite '665' mm, Ausschnitthöhe '1550' mm, Verglasung aus				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G- 5A- D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren .	3,000	St		
	T. 1.51.02				
02.05.0240.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm T30 RS 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2 W/m2K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig,Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer,mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G- 5A- D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren .	1,000	St		
	T. 1.52a.01 (Datenraum) Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende Position inklusive der Unterbeschreibungen :				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

02.05.0250.

*** Leitbeschreibung

Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm

Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit elektrischem Türöffner, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr

30421-B7-0002_0001_G-5A-

D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

STLB-Bau 10/2025 029

Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar

Stahl niro Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 02

Installationsarbeiten Verkabelung

Verkabelung des elektrischen Türöffners bis an Verteilerkasten (Controller) 230V von Gewerk ELT, inklusive:

Werkseitige Kabeldurchführung bestehend aus horizontalem Leerrohr bzw. Kabelkanal im Falzbereich, inkl. Bohrung oder Durchführung zur Bandseite bzw.



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Schlossseite,

Kabelübergang, flexibel
zum verdeckten und bündigen Einbau in Tür-/Fensterfalze,
aus Stahl, hartverchromt,
Durchmesser 11mm
Öffnungswinkel mind. 100°
Abrechnungseinheit
St

1,000 psch

T. 1.53.01 (ELT)

02.05.0260.

*** Leitbeschreibung

Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm

Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an
Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus
Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für
Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G- 5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

STLB-Bau 10/2025 029

Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar
Stahl niro Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3,
Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse
0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2,
Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart
Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	drehbar, aus nichtrostendem Stahl, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben.	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 02 Zulage Vorrichtung elektrischer Schließzylinder Zulage für die Vorrichtung eines Türschlosses zur Aufnahme eines elektrischen Schließzylinders, Schlosskasten mit entsprechender Öffnung und Befestigungsmöglichkeit für E- Zylinder, Koordination mit Schließsystem-Hersteller sowie Abstimmung mit ELT. Elektrischer Zylinder wird bauseits geliefert und von ELT montiert und angeschlossen.	1,000	psch		
	T. 1.55.01				
02.05.0270.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm T30 RS 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2 W/m2K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig,Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer,mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G- 5A- D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren .	1,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

2. OBERGESCHOSS

T. 2.03b.01

**02.05.0280. Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm
Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff
Drückergarnitur PZ-Schloss**
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an
Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus
Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN
18251 und DIN EN 12209, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G- 5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren
.

1,000 St

T. 2.51a.01

**02.05.0290. Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm
Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff
Drückergarnitur PZ-Schloss**
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an
Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus
Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G- 5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren .	1,000	St		
	T. 2.51.02 / 2.55.01				
02.05.0300.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm T30 RS 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2 W/m2K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig,Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer,mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G- 5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren .	2,000	St		
	T. 2.52.01 (Datenraum) Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende Position inklusive der Unterbeschreibungen :				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0310.	*** Leitbeschreibung Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit elektrischem Türöffner, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-_5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 01 STLB-Bau 10/2025 029 Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben.	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 02 Installationsarbeiten Verkabelung Verkabelung des elektrischen Türöffners bis an Verteilerkasten (Controller) 230V von Gewerk ELT, inklusive: Werkseitige Kabeldurchführung bestehend aus horizontalem Leerrohr bzw. Kabelkanal im Falzbereich, inkl. Bohrung oder Durchführung zur Bandseite bzw.				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Schlossseite,

Kabelübergang, flexibel
zum verdeckten und bündigen Einbau in Tür-/Fensterfalze,
aus Stahl, hartverchromt,
Durchmesser 11mm
Öffnungswinkel mind. 100°
Abrechnungseinheit
St

1,000 psch

T. 2.53.01 (ELT)

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende
Position inklusive der Unterbeschreibungen :

02.05.0320.

*** Leitbeschreibung

Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an
Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus
Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für
Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G-_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

STLB-Bau 10/2025 029

Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3,
Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse
0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2,
Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart
Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	drehbar, aus nichtrostendem Stahl, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben.	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 02 Zulage Vorrichtung elektrischer Schließzylinder Zulage für die Vorrichtung eines Türschlosses zur Aufnahme eines elektrischen Schließzylinders, Schlosskasten mit entsprechender Öffnung und Befestigungsmöglichkeit für E- Zylinder, Koordination mit Schließsystem-Hersteller sowie Abstimmung mit ELT. Elektrischer Zylinder wird bauseits geliefert und von ELT montiert und angeschlossen.	1,000	psch		
	3. OBERGESCHOSS				
	T.3.51.01				
02.05.0330.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-_5A- D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren .	1,000	St		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

T.3.51.02

02.05.0340. **Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm T30 RS
2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge**

Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2
W/m2K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale
Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit
Eckzarge, Zarge aus Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit
Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN
18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, mit
Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr

30421-B7-0002_0001_G_5A-

D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

T. 3.52.01 (Datenraum)

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende
Position inklusive der Unterbeschreibungen :

02.05.0350. *** Leitbeschreibung
**Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm
Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an
Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus
Holzwerkstoff,



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit elektrischem Türöffner, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-_5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren . 1,000 St *** Unterbeschreibung 01 STLB-Bau 10/2025 029 Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben. 1,000 St *** Unterbeschreibung 02 Installationsarbeiten Verkabelung Verkabelung des elektrischen Türöffners bis an Verteilerkasten (Controller) 230V von Gewerk ELT, inklusive: Werkseitige Kabeldurchführung bestehend aus horizontalem Leerrohr bzw. Kabelkanal im Falzbereich, inkl. Bohrung oder Durchführung zur Bandseite bzw. Schlossseite, Kabelübergang, flexibel zum verdeckten und bündigen Einbau in Tür-/Fensterfalze, aus Stahl, hartverchromt, Durchmesser 11mm				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Öffnungswinkel mind. 100°
Abrechnungseinheit
St

1,000 psch

T. 3.53.01 (ELT)

Die oben genannte Tür wird beschrieben durch die folgende
Position inklusive der Unterbeschreibungen :

02.05.0360.

*** Leitbeschreibung

**Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm Eckzarge Holzwerkstoff
Holzwerkstoff**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, mit Anschlagfalz,

Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an
Kalksandstein, Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus
Holzwerkstoff,

Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN
12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand,
Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen,
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus
Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff,
Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem
Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, vorgerichtet für
Drückergarnitur, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
30421-B7-0002_0001_G-_5A-
D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

STLB-Bau 10/2025 029

**Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Typ U Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar
Stahl niro Langschild Schlossentfernung 72mm Profilzylinder**

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3,
Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse
0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2,
Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart
Typ U, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	drehbar, aus nichtrostendem Stahl, Langschild, Entfernung Schloss 72 mm, gelocht für Profilzylinder, sichtbar verschrauben.	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 02 Zulage Vorrichtung elektrischer Schließzylinder Zulage für die Vorrichtung eines Türschlosses zur Aufnahme eines elektrischen Schließzylinders, Schlosskasten mit entsprechender Öffnung und Befestigungsmöglichkeit für E- Zylinder, Koordination mit Schließsystem-Hersteller sowie Abstimmung mit ELT. Elektrischer Zylinder wird bauseits geliefert und von ELT montiert und angeschlossen.	1,000	psch		
	T.3.54.01				
02.05.0370.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G-_5A- D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren .	1,000	St		
	T.3.55.01				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0380.	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm T30 RS 2,2W/m2K Klimakl.I Prüfklima a Eckzarge Holzwerkstoff Holzwerkstoff Drückergarnitur PZ-Schloss OTS Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2 W/m2K, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '60' mm, Kante eckig, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, ohne Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 30421-B7-0002_0001_G- 5A-D-09025_00VTischlerarbeiten_POS Innentüren	1,000	St		
	SONSTIGES				
02.05.0390.	Mehrmenge Aufdoppelungen, Zargen etc. Ergänzende Ausführung von Mehrmengen im Bereich der Tischlerarbeiten wie z.B. zusätzliche Aufdopplungen, Türzargen, Laibungsverkleidungen und erforderliche Anschlussaufbildungen.	1,000	psch		
02.05.0400.	Zulage vorgezogene Lieferung Innentüren Zulage für vorgezogene Lieferung der unten benannten Innentüren / Innentürelemente zur Auslüftung vor dem Einbau infolge Beprobung durch das LAVES. Die Türen sind abhängig vom Beprobungsergebnis auf Anordnung des Auftraggebers. 6 Monate vor dem vorgesehenen Einbautermin an den benannten Lagerort, voraussichtlich Kellerbereich des LAVES, zu liefern.				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Enthalten sind sämtliche Mehrkosten für vorgezogene Bearbeitung, Beschaffung, Fertigung, Verpackung, Kennzeichnung, Transport, Anlieferung, Koordination sowie Mehraufwendungen infolge zeitlicher Trennung von Lieferung und Montage.

Montage nicht enthalten. Zwischenlagerung erfolgt bauseits.

BT SÜD (gesamt 13)

- KG S (0)
- EG S (0)
- **O1 S (1):** 1.11.01
- **O2 S (6):** 2.03b.01, 2.51.02, 2.51a.01, 2.52.01, 2.53.01, 2.55.01
- **O3 S (6):** 3.51.01, 3.51.02, 3.52.01, 3.53.01, 3.54.01, 3.55.01

13,000 St

Summe 02.05. Innentüren BT-Süd

02.06. Empfangsmöbel BT-Süd

02.06.0010. Rezeption barrierefrei

Tischplatte: Tischlerplatte/Stäbchenplatte Starkfurnier Fichte weißlich matt lackiert 30mm, auf Gehrung
B = 4000 mm H = 750 mm T = 110 mm

Farbe HPL nach Bemusterung (NCS S 2000-N/RAL 7047)

Unterkonstruktion/Sichtschutz unten:
HPL supermatt 19mm, Farbe n. Bemusterung
HPL 19mm, Farbe n. Bemusterung
UK 30x40mm
HPL supermatt 19mm, Farbe n. Bemusterung
B = 2700mm H = 720mm T = 420mm

Sichtschutz Aufsatz : HPL supermatt, 19 mm, auf Gehrung, Farbe n. Bemusterung
B = 2700mm H = 360mm T = 420mm

Unterschrank als Standcontainer zur Lastabtragung der Arbeitsplatte:
Korpus: HPL beschichtet, Farbe n. Bemusterung
Auszüge: Vollauszug mit integrierter Dämpfung, schwarze Führung
Griff Auszüge: Kantengriffe aufgesetzt, Farbe wie HPL
Sockel: h=3cm



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aufteilung und Details siehe Plan: 30421- B7-0002_0001SEG_5A- D-09021_00VTischlerarbeiten_POS_Rezeption_barrierefrei	1,000	St		
	Summe 02.06.		Empfangsmöbel BT-Süd		

02.07. Falttrennwand BT-Süd

Hinweistext zur Falttrennwand

Bewegliche Trennwand aus unabhängig voneinander verfahrenen Einzelementen mit einer Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und Stahlprofilen. Beidseitig beplankt mit 16 mm dicken Gütspanplatten (E 1) nach DIN, akustisch freischwingend aufgehängt. Geringe Körperschallübertragung durch akustisch getrennte Vertikalprofile. Integrierte Hohlkammer Dichtlippen in Aluminiumfarbe. Elementdicke 100 mm. Die Deckplatten müssen ohne Demontage der Elemente aus der Schiene ausgetauscht werden können.

Die Schalldämmung der beweglichen Trennwand ist geprüft nach DIN EN 10 140-3: 2010 (Anhang A Wände) und muss durch entsprechende Prüfzeugnisse nachgewiesen werden. Die Messung erfolgte in einem Wandprüfstand nach DIN EN ISO 12999-1: 2014. Die Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes und der Spektrum-Anpassungswerte erfolgte nach DIN EN ISO 717-1: 2013.

Ausfahrbare Dichtleisten:

Die Elemente müssen oben und unten bewegliche federgelagerte Doppeldichtleisten aufweisen, welche über eine Spindelmechanik (Trapezgewinde) gegen Fußboden und Deckenschiene gepreßt werden und selbsttätig Fußbodenunebenheiten ausgleichen. Excentermechanik sind nicht zulässig. Der Anpressdruck darf 800 N nicht übersteigen, um den Fußboden nicht über Gebühr zu belasten. Um eine optimale vertikale Abdichtung zwischen den ausgefahrenen Dichtleisten zu gewährleisten, sind die Dichtleisten-Endstücke aus Polyurethan-Formteilen einzusetzen. Die Dichtleisten sind aus Aluminium, vorgerichtet für höchste Anforderungen an Akustik und Standfestigkeit.

Elementverbindung:



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Elementverbindung untereinander bestehend aus formschlüssigen, ineinander-tauchenden konkav/konvexen Aluminiumprofilen mit integriertem Magnetband. Im Elementstoß sind zusätzliche flexible Dichtungen vorhanden. Mechanisch wirkende Elementverbinder sind auszuschließen.

Teleskopelement flächenbündig:

Das abschließende Element der Trennwand ist als flächenbündiges Teleskop-Ausgleichs-Element auszubilden, ohne vorspringende bzw. zurückliegende Kanten. Die Flächenbündigkeit muss per Einhand-Bedienung erreicht werden. Durch ein dreifach wirkendes Spindel- und Hebelmechanik-Getriebe, ist dies über die gesamte Höhe zu gewährleisten. Konstruktionen wie Klappteile, sind nicht zulässig.

Das Ausgleichsteil ist aus 16 mm dicken Dreischicht-Gütespanplatten (E 1) nach DIN - Material wie Trennwand - auszuführen.

Der Ausfahrhub ist bis 120 mm nutzbar und erzeugt zum flächenbündigen schließen der Trennwand einen einstellbaren Anpressdruck von 0 bis 1000 N.

Durchgangstürelement:

Durchgangstürelement, mit einem 100 mm starken umlaufenden Portalrahmen aus stabilen Stahlprofilen. Die seitlichen Holme sind mit Druckbalken auszuführen, die einen Formschluß zum Boden gewährleisten. Zusätzlich soll eine Verbindung durch in Bodenhülsen greifende Arretierungsnocken gewährleistet sein. Das Türblatt ist mit einem Stahlrahmen und einer automatischen Dichtleiste auszustatten. Die sich gegen Decke (Dichtleiste) und Boden (Dichtfüße in den Türholmen) flexibel anpressenden. Dichtungselemente sollen stirnseitig bedienbar sein.

Elementaufhängung:

Jedes Element ist an einem Punkt in eine Aluminiumdeckenlaufschiene zu hängen und mittels wartungsfreiem Kugellager-Mehrfach-Rollwagen zu verfahren. Die Rollwagen sind mit horizontalen Kugellagern im Rollenbolzen am Element zu befestigen. Keine Kugel- oder Gleitscheiben.

Justierbarkeit der Elemente:

Jedes Element ist ohne Öffnen der Decke oder des Elementes leicht höhenjustierbar, um eine eventuelle geringfügige



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

bauseitige Deckensenkung auszugleichen. Bei
Oberflächenschäden kann die Deckplatte ohne Elementausbau
oder Zerlegung am Bau ausgetauscht werden.

Schienenensystem:

Schiene, Kreuzungen, T- und Eckpunkte sind mit
gesenktgeschmiedeten Formteilen mit Stützrollen-einrichtungen
zu versehen. Um eine leichte Verfahrbarkeit der Elemente auch
in Schienenabzweigungen und im Parkbereich zu
gewährleisten, ist in allen Punkten eine rollende Reibung
vorgeschrieben.

Befestigung der Laufschiene:

Die Laufschieneanlagen sind mittels verstellbarer
Stahlabhängekonstruktionen an baueitigen bestand STB-
Träger zu befestigen. Die Abhängekonstruktionen sind vom
Bieter mitzuliefern. Durch die Verstellbarkeit müssen spätere
Deckensenkungen aufgefangen werden können. Keine starren,
nicht verstellbaren Abhängekonstruktionen.
Die verwendeten Materialien sind mit einem Korrosionsschutz-
Anstrich zu versehen.
Der Bieter hat einen gültigen schweißtechnischen
Qualitätsnachweis nach DIN EN ISO 3834-3 zu erbringen.
Dieser Nachweis muß in Kopie dem Angebot beigelegt werden.

Abschottung:

Über den Laufschieneanlagen wird eine vom Bieter eine
mitzuliefernde Abschottung in vierschaliger (Rw = 52 dB)
Ausführung montiert, welche dem geforderten Schalldämmmaß
der Trennwände entspricht. Die Abschottung ist sauber und
fugendicht an die Laufschiene sowie an den angrenzenden
Bauteilen anzuarbeiten. Die Hohlräume zwischen den
Gipskartonschalen sind mit rieselfreier Mineralwolle auszufüllen.
Die Anschlüsse zur Decke müssen dauerelastisch abgespritzt
werden. Vorgenannte Unterkonstruktionen und Abschottungen
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Für die bewegliche Trennwand muss die Prüfung der Ballwurf-
Sicherheit durch Prüfbescheinigungen nachgewiesen werden.

Für das Raumentrennsystem ist eine Umwelt-Produktdeklaration
(EPD - Environmental Product Declaration) nach ISO 14025
nach zuweisen. Die Lebenszyklusanalyse (LCA) muss nach ISO
14040 durchgeführt werden, deren methodischer Rahmen die
Ökobilanz darstellt.



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Eine bestandene Rauchdichtigkeitsprüfung ist durch einen Bericht nach EN 1634-3 nachzuweisen. Für die Trennwand (VE, TE, DT) ist ein bestandene Emissionsprüfbericht nach DIN EN 16516 AgBB-Schema 2018 (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) vor zulegen. Der VOC-Wert darf den vom Umweltbundesamt empfohlen Wert von 0,300 mg/m³ nicht übersteigen, es ist ein Wert von 0,021 mg/m³ vorzugeben. Ein gültigesTÜV-Zertifikat über der Baumuster-Prüfung nach dem Prüfgrundsatz für die Sicherheit von Trennwandsystemen nach EK/TA9-16-01:2016 M 23/17 und Normen DIN EN 60335-1:2012+A13:2018-07 sowie DIN EN 60335-2-103;2016-05 ist vorzulegen. Allgemein Qualitätsmanagement ISO-Zertifikat Der Hersteller der Trennwandanlage muß nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 sowie dem Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert sein. Dies ist durch ein entsprechendes Zeugnis nachzuweisen.				
02.07.0010.	Mobile schalldämmende Trennwand, D 100 mm Trennwandanlage wie vor beschrieben liefern und betriebsfertig montieren, inkl. der Bodenschlitze für den Einbau der Bodenschiene. S. Plan: "30421-B7-0002_0001SEG_5A-D-09026_00VTischlerarbeiten_POS_Faltrittrennwand" Abmessungen: - Lichte Breite 7.430 mm - Lichte Höhe 2.900 mm - Abhängungshöhe 150 mm - Gewicht Trennwand 40 kg/m² - Elementdicke 100 mm Bedienung: manuell Deckplattenausführung: Sichtbare Oberflächenkante Profiltypenausführung: Magnetband im Vertikalprofil Elemente: - Schlossleiste (SL) = 1 St. - Vollwandelement (VE) = 4 St. - Flächenbündiges Teleskopelement (TEF) = 1 St.				



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Wandanschluss (WA) = 1 Stck. - Durchgangstür im Element (DT) = 1 Stck. Deckplattenart: Gütespanplatten D 16 mm (E 1) nach DIN Oberflächen Holzelemente: Melamin, beidseitig, Farbe Weiß, RAL 9010 / NCS S1002-G50Y Schalldämmforderung: 52 dB (40 kg/qm) mit Prüfzeugnis Parkierung: 90° zur Trennwandachse s. Plan: "30421-B7-0002_0001SEG_5A- D-09026_00VTischlerarbeiten_POS_Faltrittrennwand" Elementaufhängung: Einpunkt-Aufhängung Abhängung Wand: Höhe ca. 150 mm Abhängung Parken: Höhe ca. 150 mm Laufschienenart: Schiene mit Steg, Farbe Weiß, RAL 9010 Reinweiß (50 Glanzpunkte) Akustische Abschottung: Mehrschalig mit Mineralwolle, D 100 mm	1,000	St		
	Summe 02.07.		Faltrittrennwand BT-Süd		

02.08. Stundenlohnarbeiten BT-Süd

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden bei Bedarf zu den nachstehend angebotenen Verrechnungssätzen in Auftrag gegeben. Die Stundenlohnzettel dürfen nur auf besondere Anordnung der örtlichen Objektüberwachung des AG ausgeführt werden und sind dieser am selben Tag und unabhängig von der Abrechnung der sonstigen Leistungen zur Unterschrift vorzulegen. Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten sind einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterumlage und dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge für



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Überstunden und Samstagsarbeiten, Fahrtkosten, sowie Wagnis und Gewinn anzubieten. Zuschläge für Sonn- und Feiertage werden gesondert vergütet.				
	Die Kosten für handgeführte Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur Ausführung der zusätzlichen Bauleistungen erforderlich sind, d.h. das auf die Baustelle bringen, das Bereitstellen und das betriebsfertige Aufstellen und anschliessen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten sind in die Einheitspositionen einzukalkulieren.				
02.08.0010.	STLB-Bau 10/2025 091 Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	24,000	h		
02.08.0020.	STLB-Bau 10/2025 091 Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	12,000	h		
02.08.0030.	STLB-Bau 10/2025 091 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	8,000	h		
	Summe 02.08.		Stundenlohnarbeiten BT-Süd		

02.09. Werk- und Montageplanung BT-Süd



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.09.0010.	Werkplanung Dem Auftragnehmer wird nach der Auftragserteilung die Ausführungsplanung des Planers übergeben. Die weitere technische Bearbeitung, d. h. • Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Anlagen • Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten rechtzeitig vor Fertigungsbeginn • örtliche Aufmaße • Vorlage von Original-Muster bzw. von Oberflächenmustern ist mit dieser Position komplett anzubieten. Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne, Beschreibungen und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung dem AG in dreifacher Ausfertigung in Papierform sowie auf Datenträger (USB-Wechseldatenträger) zu liefern. Nach Überprüfung auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung durch den AG hat dieser die genannten Unterlagen in einer Ausfertigung mit seinem Prüfvermerk an den AN zurückzugeben. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.	1,000	psch		
	Summe 02.09.		Werk- und Montageplanung BT-Süd		

02.10. Bemusterung BT-Süd

02.10.0010. Musterflächen Teeküchen

Vorlage der Musterflächen für die Teeküchen zur Bemusterung, gemäß nachfolgender Leistungsbeschreibung.

Hinweis:

1.) Die Muster müssen aus der aktuellen Produktionsserie stammen.

2) Die Muster müssen DIN A4 oder größer sein.

3.) Korpus-Fronten, Arbeitsfläche, Rückwand, Sockel, Einbauhochschrank: gleiche Farbe, nach Bemusterung (NCS S 2000-N/RAL 7047), siehe Pos. 02.01.0010, 02.01.0020, 02.02.0010



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Korpus Fronten: 19mm, Spanplattenträger P2 nach EN312
beidseitig belegt mit HPL-Schichtstoffdekor, geringe
Lichtreflexion, extrem matte Oberfläche, weiche Haptik, Schutz
für Fingerabdrücken, Thermische Reparierbarkeit von
oberflächlichen Mikrokratzern, 1mm ABS, Farbton Kleber gem.
Farbon HPL

Arbeitsfläche: HPL Compactplatte 12mm, supermatt,
antifingerprint

Rückwand: HPL Compactplatte 6mm, supermatt, antifingerprint

Sockel: HPL Spanplatte, supermatt, antifingerprint

Tischplatte/Füße: Spanplatte HPL 30mm, supermatt,
antifingerprint

Hersteller und Typ

'.....'
vom Bieter einzutragen.

Einbau nur nach schriftlicher Freigabe.

1,000 psch

.....

02.10.0020. Muster Innentürelement zur Beprobung

Liefern und Bereitstellen von Mustern zur Beprobung der
ausgeschriebenen Innentürelemente vor Ausführung.

Muster bestehend aus:

Musterstück Türblatt aus Holzwerkstoff mit HPL-Oberfläche,
Farbton RAL 5024.

Musterstück Zarge aus Holzwerkstoff mit CPL-Oberfläche,
Farbton RAL 5024.

Muster entsprechend den im Leistungsverzeichnis und in der
Türliste beschriebenen Materialien und Oberflächen der
Innentüren (Türblatt HPL, Zarge CPL).

Mustergröße jeweils ca. 300x300mm oder systemtypische
Hersteller-Musterstücke. Muster zur Beprobung und Freigabe
von Farbton, Oberfläche, Materialwirkung und
Materialzusammensetzung sowie Emissionen durch
Auftraggeber bzw. Nutzer vorlegen.

Einschließlich Lieferung, Präsentation zur Bemusterung sowie
ggf. nachlieferung eines Alternativmusters bei Nichtfreigabe.

1,000 psch

.....



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.10.		Bemusterung BT-Süd		
	Summe 02.		BT-Süd		



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt: 30421_B7_0002 LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV: 26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

Zusammenstellung

LV	26E_50139	EUR
-----------	------------------	------------

01.	BT-Nord	EUR
------------	----------------	------------

01.00.	Baustelleneinrichtung BT-Nord	
01.01.	Teeküche R.0.20a BT-Nord	
01.02.	Teeküche R. -1.27a BT-Nord	
01.03.	Vorsatzschale Akustik Flur BT-Nord	
01.04.	WC-Trennwände BT-Nord	
01.05.	Innentüren BT-Nord	
01.06.	Einbauschränke BT-Nord	
01.07.	Stundenlohnarbeiten BT-Nord	
01.08.	Werk- und Montageplanung BT-Nord	
01.10.	Bemusterung BT-Nord	

Gesamt	BT-Nord	
---------------	----------------	-------

02.	BT-Süd	EUR
------------	---------------	------------

02.00.	Baustelleneinrichtung BT-Süd	
02.01.	Teeküche R.0.05 BT-Süd	
02.02.	Teeküche R.1.01a/2.02a/3.01a BT-Süd	
02.03.	Vorsatzschale Akustik Flur/Foyer BT-Süd	
02.04.	WC-Trennwände BT-Süd	
02.05.	Innentüren BT-Süd	
02.06.	Empfangsmöbel BT-Süd	
02.07.	Falttrennwand BT-Süd	
02.08.	Stundenlohnarbeiten BT-Süd	
02.09.	Werk- und Montageplanung BT-Süd	
02.10.	Bemusterung BT-Süd	

Gesamt	BT-Süd	
---------------	---------------	-------

Gesamt	26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)	
---------------	---	-------

LV	26E_50139	EUR
-----------	------------------	------------

01.	BT-Nord	
02.	BT-Süd	



Verdingungs-LV - Langtext -

Projekt:	30421_B7_0002	LAVES, Grundsanierung u. Anpassung Labor
LV:	26E_50139	VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)

Gesamt	26E_50139 VE09 - Tischlerarbeiten (KKE 3270)	
---------------	---	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
in Höhe von 19,00 %		EUR
		EUR
