

01	KS-Mauerwerk, d = 20 cm, KS-XL-20-2,0-DM	(AN-Rohbau)
02	Wärmedämmung, Mineralwolle, d = 20 cm, WLS 035	(AN-Fassade)
03	Verblendenmauerwerk, 240x115x52 mm	(AN-Fassade)
04	Dämmung, Mineralwolle	(AN-Trockenbau)
05	Deckenabhängung, Trockenbaudecke, Abhanghöhe gemäß Bemaßung	(AN-Trockenbau)
06	Grundprofil, Stahlblechprofil, verzinkt, CD	(AN-Trockenbau)
07	Tragprofil, Stahlblechprofil, verzinkt, CD	(AN-Trockenbau)
08	Trockenbaudecke, Holzwoleplatte, Schallabsorptionsgrad $\alpha \geq 0,95$	(AN-Trockenbau)
09	Wandputz, Gipsputz	(AN-Innenputz)
10	Stahlbetondecke, d = 26 cm	(AN-Rohbau)
11	Stahlbetonunterzug, d = 20 cm	(AN-Rohbau)
12	Obentürschließer auf Bandgegenseite	(AN-Metallbau)
13	gekröpfter Drücker, Edelstahl	(AN-Metallbau)
14	Stangenbeschlag, horizontal	(AN-Metallbau)
15	Knauf (Edelstahl)	(AN-Metallbau)
16	Stahlbetonwand, d = 20 cm	(AN-Rohbau)
17	Stütze, Stahlbeton, 20/20 cm	(AN-Rohbau)
18	Bauwerksabdichtung gem. DIN 18 533, Polymerbitumen-Schweißbahn, PYE-G 200 S5	(AN-Rohbau)
19	Stahlbetonbodenplatte d = 35 cm, C25/30, XC2, XF1, WF	(AN-Rohbau)
20	Perimeterdämmung unter Bodenplatte, XPS, d = 8 cm, WLS 036, PB dh	(AN-Rohbau)
21	Sauberkeitsschicht, Magerbeton, d = 5 cm	(AN-Rohbau)
22	Trennlage als einlagige PE- Folie, betonierdicht	(AN-Rohbau)
23	Geotextil, mind. GRK 3	(AN-Rohbau)
24	Bauwerks hinterfüllung	(AN-Rohbau)
25	Sockelperimeterdämmung, XPS, d = 10 cm, WLS 037, PW dh	(AN-Rohbau)
26	Frostschürze b=30cm, Magerbeton, C12/15, XF1, WF	(AN-Rohbau)
27	Sockelperimeterdämmung, XPS, d = 10 cm, WLS 037, PW dh	(AN-Fassade)
28	Schutzlage, Noppenbahn, d = 8mm, überlappend, ca. 15 cm	(AN-Fassade)
29	Mitnehmerklappe	(AN-Metallbau)
30	Dampfdichte Verfugung	(AN-Putzarbeiten)
31	Fugendichtband	(AN-Fassade)
32	Dampfoffene Folie	(AN-Metallbau)
33	Dampfdichte Folie	(AN-Metallbau)
34	Anputzwinkel	(AN-Putzarbeiten)
35	Abdeckblech Aluminium mind. 2mm u. nach statischer Erfordernis	(AN-Metallbau)
36	Aluminium-Tür-System	(AN-Metallbau)
37	Posten-Riegel Konstruktion, Festverglasung	(AN-Metallbau)
38	Posten-Riegel Konstruktion, opakes Paneel	(AN-Metallbau)
39	Asbenkodendichtung	(AN-Metallbau)
40	Schwelle, Edelstahl mehrfach gekantet, mind. 2mm und nach statischer Erfordernis	(AN-Metallbau)
41	Abdichtung, mechanische Befestigung	(AN-Metallbau)
42	Dämmpaneel, Aluminiumblech mind. 2mm und nach statischer Erfordernis	(AN-Metallbau)
43	Unterkonstruktion Posten-Riegel, Maße nach statischer Erfordernis	(AN-Metallbau)
44	Winkelkonsolanker zur Abfangung von Verblendenmauerwerk, thermisch getrennt, Maße nach statischer Erfordernis	(AN-Fassade)
45	DrehüAntrieb mit Servo-Unterstützung, Montage auf Bandgegenseite	(AN-Metallbau)



Unterschrift Bauherr	Unterschrift Architekt
----------------------	------------------------