Stromversorgung von Haupttrasse in Garage einschleifen!

4 Betonblockstufen 15 cm Höhe und 0,5 cm Gefälle

Anmuffung an vorh. Kabel

L-Steinwand 69,36

Kontrollschacht 1
DN 1000
SD +0,41
RS 1/2 -0,275
SS -0,86

Kontrollschacht 3
DN 1000
SD +0,39
RS 1/2 -0,256
SS -0,88

3 Betonblockstufen 15 cm Höhe und 0,5 cm Gefälle

Garage 3x6 m

Garage 3x6 m

Tür

Tür

L-Steinwand, 80 cm hoch

Drahtmattenzaun 2,00 m

Muldenrinne/Muldeneinläufe Beton-Fertigteile 33/30/12 cm, in Beton C12/15

vorh. Ballfangzaun 6,00 m hoch

Flutlichtmast 1

Flutlichtmast 6

Kunstrasen-Großspielfeld
mit Sand und Gummigranulat verfüllt

Maße Spielfeld - netto
98,00 x 64,00 m

Hindernisfreier Raum
106,56 x 68,2 m

Maße Kunstrasen
102,20 x 67,00 m

Pflegezufahrt

Makierung Jugendfußball

Betonsteinpflaster 20/10/8 cm

Tor 4 m breit!

Ballfangzaun 4,00 m hoch

Aussparung für Jugendtore

Mittellinie bis Eckmarkierung 44,80

Trainer- und Spielerkabine

Ballfangzaun 4,00 m hoch

Kantenstein 8/20/100

Kantenstein 8/20/100

Barriere h= 1,10 m ohne Mattenfüllung

Kantenstein 8/20/100

Flutlichtmast 2

Flutlichtmast 5

Hindernisfreier Raum 106,56 m

Spielfeld 98,00 m

Kunstrasen 102,20 m

Drahtmattenzaun 2,00 m

Hindernisfreier Raum 68,23 m

Spielfeld 64,00 m

Kunstrasen 67,00 m

Muldenrinne/Muldeneinläufe Beton-Fertigteile 33/30/12 cm, in Beton C12/15

Trainer- und Spielerkabine

Pflasterrinne

Ballfangzaun 4,00 m hoch

L-Steinmauer OKM 112,77

Ablauf

Ballfangzaun 4,00 m hoch

Makierung Jugendfußball

Flutlichtmast 4

L-Steinwand 35,00

L-Steinwand 22,00

Flutlichtmast 3

L-Steinmauer OKM 112,18

Muldenrinne/Muldeneinläufe Beton-Fertigteile 33/30/12 cm, in Beton C12/15

vorh. Ballfangzaun 4,00 m hoch

vorh. Ballfangzaun 2,00 m hoch

Anschluß an vorh. Entwässerung

Sammlerleitung Platzdränage DN 150, 0,8% Rohrgefälle

Kontrollschacht 2
DN 1000
SD -0,01
RS 1 -0,494
RS 2 -0,685
RS 3 -0,685
SS -1,28

Absetzschacht mit Sedimentfang
DN 1000
SD -0,01
RS 1 -0,494
RS 2 -0,954
RS 3 -0,668
SS -1,77

8 Betonblockstufen 15 cm Höhe und 0,5 cm Gefälle

vorh. Ballfangzaun 6,00 m hoch

Verteiler	Datum	Menge	Art	Index	Änderung / Bemerkung	Bearb
-	12.08.2011	-	-	B	Garagen, Flutlichtmasten	fk
Fa. Sachse	15.07.2011	2	plt	A	Drainage / Rohrsohlen-Höhen	fk

Projekt

Bezirkssportanlage Essen - Am Krausen Bäumchen

Bauherr

Sport- und Bäderbetriebe Essen

Rathaus Porscheplatz
45127 Essen

Dipl.-Ing. Wolfgang R. Mueller + Partner
Landschafts- und Gartenarchitekten BDLA

47877 Willich Siemensring106
Tel. 02154-488860
Fax. 02154-488870
E-mail: info@mp-landschaftsarchitekten.de
www.mueller.partner-landschaftsarchitekten.de

Zeichnung

Ausführungsplan

Trainings-Kunstrasenplatz

Maßstab	Blattgröße	Plannummer
1 : 200	680x770 mm	1549/5.2
	gezeichnet 01.07.2011	
	geändert 12.08.2011	
	Bearbeiter mue/see/fk	Index B