

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

19063
NB Quartierstreff Lünen

Bauvorhaben

Neubau Quartierstreff Lünen
Westfaliastraße
44534 Lünen
-

Leistung (LV)

12
Malerarbeiten

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabeort

Abgabetermin

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 19

Leistungsverzeichnis (ohne MwSt. bei Gliederungspunkten)

Leistungsverzeichnis

Projekt (19063)

NB Quartierstreff Lünen

Leistung (LV)

12 Malerarbeiten

Bauvorhaben

Neubau Quartierstreff Lünen

Westfaliastraße

44534 Lünen

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

12 LV Malerarbeiten

Vorbemerkungen Allgemein

Vorbemerkungen Allgemein

Grundlage für Ausschreibung, Vergabe, Ausführung und Abrechnung aller auszuführenden Arbeiten ist, sofern in den Positionstexten der Leistungsbeschreibung nichts anderes ausgesagt wird, die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) in allen Teilen, jeweils in der neuesten Ausgabe.

Alle Leistungen sind grundsätzlich nach den Positionstexten des Leistungsverzeichnisses auszuführen, sofern nicht ausdrücklich von der örtlichen Bauleitung abweichendes angeordnet wird.

Falls der AN als Fachunternehmer die Richtigkeit einzelner festgelegter Detailpunkte bezweifelt, ist er verpflichtet, vor Ausführungsbeginn schriftlich Bedenken anzumelden, andernfalls übernimmt er die volle Verantwortung mit der sich daraus ergebenden Gewährleistungspflicht lt. VOB/B und Vertrag.

Die Ausführung von Arbeiten und Lieferungen, die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind, werden nicht vergütet, wenn nicht vor Beginn der Arbeiten ein Angebot in Schriftform vorgelegen hat, und wenn hierfür kein schriftlicher Auftrag erteilt wurde. Dies gilt auch bei evtl. Änderungen gegenüber einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses.

Vor Abgabe des Angebotes hat der AN Kenntnis von der Baustelle zu nehmen. Mehrkosten, die durch Nichtbesichtigung der Baustelle entstehen, hat der AN selbst zu tragen.

Von der Abrechnungssumme werden folgende Umlagen abgezogen:

- 0,3 % für Bauleistungsversicherung
- 0,8 % für Strom
- 0,5 % für Wasser inkl. Sanitär

Die Bindefrist für alle abgegebenen Angebotspreise beträgt 12 Wochen nach Abgabe des Angebots.

Im Auftragsfall sind die verhandelten Preise Festpreise für die Dauer der Bauzeit.

Vor Baubeginn hat der AN alle vorhandenen Ausführungspläne mit der Bauleitung auf Vollständigkeit zu überprüfen. Ebenfalls ist die Leistungsbeschreibung mit den Plänen der Architekten zu vergleichen. Eventuelle Unstimmigkeiten können so vor Baubeginn ausgeräumt werden. Vorschläge zur höheren Wirtschaftlichkeit bezüglich Kosten- und Zeitersparnis in Form von Neben- bzw. Alternativangeboten werden vom AG ausdrücklich gewünscht.

Der Auftragnehmer hat im Sinne der Baustellensauberkeit regelmäßig den von seinen eigenen Arbeiten herrührenden Schutt sowie Rest- oder Verpackungsmaterialien etc. vollständig zu entfernen.

12	LV	Malerarbeiten
Vorbemerkungen Malerarbeiten		
<p><u>Vorbemerkungen Malerarbeiten</u></p> <p>Allgemein: Die nachstehenden Vorbemerkungen sind ein Teil der Leistungsbeschreibung und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abweichungen von den Vorbemerkungen sind nur erlaubt, wenn es im Leistungsverzeichnis anders beschrieben wird.</p> <p>Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, wie z.B. in den Treppenhäusern, an Balkontüren, an bodentiefen Fenstern etc. Die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sind bis zum Einbau der Geländer, Türen, Fenstern, etc. vorzuhalten und anschließend abzubauen und abzufahren.</p> <p>Folgende Leistungen sind in den angebotenen Einzel- und Gesamtpreisen ohne besondere Vergütung enthalten, sofern im LV nichts anderes beschrieben wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Technische Bearbeitung sofern notwendig • Lieferung der Materialien und Baustoffe bis zur Verwendungsstelle, inkl. aller Zubehörteile und Befestigungsmittel • Aufbau, Vorhaltung, Abbau und Abfuhr der erforderlichen Baustelleneinrichtung • Liefern und Vorhalten aller Gerüste, Steiger, Fangvorrichtungen und Absperrungen, die für die angebotene Leistung erf. sind, inkl. erf. Kran- bzw. Hub- und Hebeleistungen zum Abladen und Transportieren sowie der Montage • Lieferung und fachgerechte Montage aller erforderlichen Materialien, Kleinteile, Hilfs-, Verbindungs- und Befestigungsmittel, aller Baustellenverbindungen, sowie aller Anschlüsse in fix und fertiger Arbeit, einschl. aller erforderlichen Nebearbeiten • Beseitigung aller eigenen Materialreste und allem, bei der eigenen Leistung, anfallenden Bauschuttes • Überprüfung der Vorleistung in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung • Unterhaltung aller Bauteile bis zur Übernahme durch den Folgeunternehmer bzw. bis zur Abnahme • Lieferung aller Nachweise über die eingebauten Baustoffe • Übergabe der notwendigen Zulassungsbescheide entsprechend Auflagen und Richtlinien • Abdecken und Abkleben von Fenstern / Türen, Kies- und Pflasterflächen, Balkon- und Terrassenflächen etc. • Prüfen des Untergrundes auf Tragfähigkeit • Entfernen von Schmutzresten und losen Teilen • Ausgleichen der Unebenheiten • Beispachteln von kleinen Stoß- und Fehlstellen • erforderliche Vorbehandlungen und Vorbereiten des Untergrundes für die Beschichtung • Anarbeiten an Bauteile, Einbauten, Aussparungen, Öffnungen etc. <p>Untergründe der Bauteile sind vor Ausführung der Arbeiten auf Eignung und Feuchtigkeit zu prüfen und etwaige Bedenken dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. Der beanstandungsfreie Beginn der Ausführung der Arbeiten stellt die Anerkennung der vorgefundenen Untergründe dar.</p> <p>Alle Flächen sind volldeckend zu streichen.</p> <p>Es ist darauf zu achten, dass es durch unterschiedliche Spritzwinkel oder ungleichmäßigen Materialauftrag nicht zu unterschiedlichen Oberflächenstrukturen kommt.</p> <p>Alle Bauteile, die nicht gestrichen werden sollen, sind vor Überstreichen oder Verschmutzen durch geeignete Maßnahmen wie Abdecken, Abkleben, Ausbauen etc. zu schützen. Ausgebaute Bauteile sind nach Beendigung der Arbeiten fachgerecht wieder einzubauen.</p> <p>Das genaue Trennen von Anstrichflächen mit unterschiedlichen Farbtönen ist ein Teil der Leistung, inkl. dem Abkleben mit Bändern falls erforderlich.</p>		

12 LV Malerarbeiten

Vorbemerkungen Malerarbeiten

Es sind Musterflächen zur Beurteilung der gewünschten Farbe auf Wunsch des Auftraggebers in geeigneter Anzahl und Größe zu erstellen.

Alle vom Auftragnehmer verursachten Verunreinigungen und Reste sind zu beseitigen. Farbreste, etc. müssen in einem entsprechenden Entsorgungsbehälter durch den Auftragnehmer umweltschonend entsorgt werden.

Technische Vorbemerkungen:

Grundlage für Ausführung und Abrechnung aller auszuführenden Arbeiten sind beispielhaft genannte, vollumfänglich zu beachtende, Normen einschl. Nebennormen:

VOB, Teile B+C in der aktuell gültigen Fassung
DIN 18201 bis 18203 Maßtoleranzen im Hochbau
DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten aller Art
DIN 18202 Erhöhte Anforderung Q3
DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten
DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten
DIN 18366 Tapezierarbeiten
Arbeitsstättenrichtlinien

Außerdem gelten alle sonstigen aktuellen DIN -bzw. EN Normen, Richtlinien und die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, die für eine fachgerechte und voll funktionsfähige Leistung notwendig sind.

Revisionsunterlagen:

Zur Endabnahme bzw. spätestens mit Vorlage der Schlussrechnung hat der Auftragnehmer die Unterlagen gem. Verhandlungsprotokoll Anlage G dem Auftraggeber ohne gesonderte Berechnung zur Verfügung zu stellen.

Folgende Unterlagen sind dieser Ausschreibung beigelegt

Architektur:

- 24016_APL_LP_02_2025-09-11
- 24016_APL_GR_07_2025-08-18
- 24016_APL_AN_04_2025-04-25
- 24016_APL_SN_07_2025-08-18

Sonstige Unterlagen:

- 2025-04-04 Funktionale Leistungsbeschreibung in Bearbeitung
- 150222-24 Stand-LP4 PHPP Lünen Quartierstreff_250807
- 2024 6067 LÜN Westfaliastr_BSK_2025-08-18_komplett

Nachfolgende Preise auf Grundlage dieser Vorbemerkungen

Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

12	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Spachtelarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Spachtelarbeiten			
01.1	<p>Deckenflächen GK spachteln, Q3</p> <p>Deckenflächen vorarbeiten und fachgerecht mit einer Spachtelung versehen, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- u. Nebenarbeiten.</p> <p>Spachtelgrund: Gipskartondecken</p> <p>Oberfläche: geeignet für Direktanstrich Ebenheit: Q3</p> <p>Arbeitshöhe: bis ca. 3,80 m über OKF</p> <p><u>Die zu bearbeitenden Flächen sind vor Ausführungsbeginn mit der örtlichen Bauleitung festzulegen!</u></p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	281 m²	EP	GP
01.2	<p>Zulage Anarbeiten an Binder und Unterzüge</p> <p>Malervlies liefern, fachgerecht auf Deckenflächen inkl. Grundierung verkleben, sowie vor- und fertigstreichen, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch als Zulage für Anarbeiten an Binder und Unterzüge.</p> <p>Ausführung: inkl. der notwendigen Abklebearbeiten</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	185 m²	EP	GP
01.3	<p>Unterzüge GK spachteln, Q3</p> <p>Unterzüge vorarbeiten und fachgerecht mit einer Spachtelung versehen, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- u. Nebenarbeiten.</p> <p>Spachtelgrund: Gipskartonverkleidung</p> <p>Oberfläche: geeignet für Direktanstrich Ebenheit: Q3</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

12	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Spachtelarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Arbeitshöhe: bis ca. 3,80 m über OKF</p> <p><u>Die zu bearbeitenden Flächen sind vor Ausführungsbeginn mit der örtlichen Bauleitung festzulegen!</u></p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>			Übertrag:
		120 m²	EP	GP
01.4	<p>Wandflächen GK spachteln, Q3</p> <p>Wandflächen vorarbeiten und fachgerecht mit einer Spachtelung versehen, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- u. Nebenarbeiten.</p> <p>Spachtelgrund: Gipskartonwände, Vorsatzschalen etc.</p> <p>Oberfläche: geeignet für Direktanstrich und fein strukturierte Wandbekleidungen</p> <p>Ebenheit: Q3</p> <p>Bereich: auf Anweisung Bauleitung</p> <p>Arbeitshöhe: bis ca. 3,80 m über OKF</p> <p><u>Die zu bearbeitenden Flächen sind vor Ausführungsbeginn mit der örtlichen Bauleitung festzulegen!</u></p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>			
		1.260 m²	EP	GP
01.5	<p>Stützen GK spachteln, Q3</p> <p>Stützen vorarbeiten und fachgerecht mit einer Spachtelung versehen, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- u. Nebenarbeiten.</p> <p>Spachtelgrund: Gipskartonverkleidung</p> <p>Oberfläche: geeignet für Direktanstrich und fein strukturierte Wandbekleidungen</p> <p>Ebenheit: Q3</p> <p>Bereich: auf Anweisung Bauleitung</p> <p>Arbeitshöhe: bis ca. 3,80 m über OKF</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

12	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Spachtelarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
<u>Die zu bearbeitenden Flächen sind vor Ausführungsbeginn mit der örtlichen Bauleitung festzulegen!</u>				
Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.				
		32,5 m²	EP	GP
Summe Titel 01		Spachtelarbeiten , Netto:		
02 Titel Anstrich- und Tapezierarbeiten				
02.1	Malervlies / Glasgewebe mit Dispersionsanstrich Deckenflächen, Kl.2			
Malervlies liefern, fachgerecht auf Deckenflächen inkl. Grundierung verkleben, sowie vor- und fertigstreichen, einschließl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- u. Nebenarbeiten.				
Klebgrund: gespachtelte GK-Decken				
Angebotenes Malervlies: '.....', (vom Bieter einzutragen)				
Verklebung: faltenfrei auf Stoß				
Farbe: lösemittelfreie Dispersionsfarbe, Nassabriebsbeständigkeit Klasse 2 Farbton: weiß Anstrich: 2-fach deckend				
Arbeitshöhe: bis ca. 3,80 m über OKF				
Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.				
		280 m²	EP	GP
02.2	Zulage Anarbeiten an Binder und Unterzüge			
Malervlies liefern, fachgerecht auf Deckenflächen inkl. Grundierung verkleben, sowie vor- und fertigstreichen, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch als Zulage				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

12	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	Anstrich- und Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	für Anarbeiten an Binder und Unterzüge.			Übertrag:
	Ausführung: inkl. der notwendigen Abklebearbeiten			
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		185 m²	EP	GP
02.3	Malervlies / Glasgewebe mit Dispersionsanstrich Unterzüge, Kl.2 Malervlies liefern, fachgerecht inkl. Grundierung verkleben, sowie vor- und fertigstreichen, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch Ausführung an den Unterzügen. Größe: b/h= bis 0,30 x 1,25 m Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		120 m²	EP	GP
02.4	Dispersionsanstrich Decken-Fries, Kl. 2 Decken-Fries vorarbeiten, grundieren u. fachgerecht mit einem Anstrich versehen, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- u. Nebenarbeiten. Farbe: lösemittelfreie Dispersionsfarbe, Nassabriebsbeständigkeit Klasse 2 Farbton: weiß Anstrich: 2-fach deckend oder mind. nach Herstellerangabe Streichgrund: Gipskarton-Fries Arbeitshöhe: bis ca. 3,00 m über OKF Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		55 m²	EP	GP
02.5	Malervlies / Glasgewebe mit Dispersionsanstrich Wandflächen, Kl.2 Malervlies liefern, fachgerecht auf Wandflächen inkl. Grundierung verkleben, sowie vor- und fertigstreichen, einschließl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- u. Nebenarbeiten.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

12	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	Anstrich- und Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Klebegrund: gespachtelte Trockenbauwände			Übertrag:
	Angebotenes Malervlies: ' _____ ' (vom Bieter einzutragen)			
	Verklebung: faltenfrei auf Stoß			
	Farbe: lösemittelfreie Dispersionsfarbe, Nassabriebsbeständigkeit Klasse 2 Farbton: RAL 7035			
	Angebotenes Fabrikat: ' _____ ' (vom Bieter einzutragen)			
	Anstrich: 2-fach deckend			
	Arbeitshöhe: bis ca.3,80 m über OKF			
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		1.250 m²	EP	GP
02.6	Malervlies / Glasgewebe mit Dispersionsanstrich Stützen, Kl.2			
	Malervlies liefern, fachgerecht inkl. Grundierung verkleben, sowie vor- und fertigstreichen, einschließl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- u. Nebenarbeiten.			
	Farbton: weiß			
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		32,5 m²	EP	GP
02.7	Laibungen, Malervlies + Anstrich			
	Wandbelag liefern verkleben und streichen sinngemäß wie in vorgenannter Position beschrieben, jedoch Ausführung in Fenster- und Tür-laibungen.			
	Laibungstiefe: bis ca. 20 cm			
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		170 m	EP	
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

12	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	Anstrich- und Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.8	<p>Zulage Latexanstrich Kl. 1</p> <p>Malervlies liefern, fachgerecht auf Deckenflächen inkl. Grundierung verkleben, sowie vor- und fertigstreichen, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch als Zulage für</p> <p>Farbe: lösemittelfreie Latexfarbe, Nassabriebsbeständigkeit Klasse 1</p> <p>Bereich: Küche, Duschen, WC`s</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	380 m²	EP	GP
02.9	<p>Dauerelastische Verfugung</p> <p>Dauerelastische Versiegelung im Bereich von Dehn- und Anschlussfugen nach Angabe der Bauleitung fachgerecht herstellen, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderl. Vor- u. Nebenarbeiten.</p> <p>Material: dauerelastischer Dichtstoff auf Acryl- oder Silikonkautschukbasis, im Bereich von Nassräumen mit fungizider Ausrüstung</p> <p>Farbe: transparent, weiß oder grau, entsprechend Einbausituation</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	600 m	EP	GP
Summe Titel 02		Anstrich- und Tapezierarbeiten , Netto:		
03 Titel Stahlanstricharbeiten				
03.1	<p>Stahlzargen beschichten, bis 0,750/2,125 m, MW bis 15 cm</p> <p>Bauseits grundierte Stahlzarge vorarbeiten und fachgerecht mit einer Lackierung versehen, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Abmessung: bis ca. 0,750 x 2,125 m</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

12	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	Stahlanstricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Zargen- maulweite: bis 15 cm</p> <p>Vorarbeit: Stahlflächen gründlich säubern, entfetten und entrostern, beschädigte Grundierung ausbessern Lackierung: 2-fach deckend oder mind. nach Herstellerangabe Farbe: RAL nach Wahl des AG</p> <p>Wichtig: Die angrenzenden Bauteile sind bei der Durchführung der Arbeiten fachgerecht zu schützen.</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	3 St	EP	GP
03.2	<p>Stahlzargen beschichten, bis 0,875/2,125 m, MW bis 15 cm</p> <p>Bauseits grundierte Stahzarge vorarbeiten und fachgerecht mit einer Lackierung versehen wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:</p> <p>Abmessung: bis ca. 0,875 x 2,125 m Zargen- maulweite: bis 15 cm</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	8 St	EP	GP
03.3	<p>Stahlzargen beschichten, bis 1,000/2,125 m, MW bis 15 cm</p> <p>Bauseits grundierte Stahzarge vorarbeiten und fachgerecht mit einer Lackierung versehen wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:</p> <p>Abmessung: bis ca. 1,000 x 2,125 m Zargen- maulweite: bis 15 cm</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

12	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	Stahlanstricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.4	<p>Stahlzargen beschichten, bis 1,000/2,135 m, MW bis 25 cm</p> <p>Bauseits grundierte Stahzarge vorarbeiten und fachgerecht mit einer Lackierung versehen wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:</p> <p>Abmessung: bis ca. 1,000 x 2.135 m Zargenmaulweite: bis 25 cm</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	9 St	EP	GP
03.5	<p>Brandschutzbeschichtung R30 an Stahlrahmen</p> <p>Stahlstützen vorarbeiten und fachgerecht mit Brandschutzbeschichtung versehen, einschl. Material, Gerüstung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderl. Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Stahlrahmen: bestehend aus - 2 Stützen HEB300 h = ca. 3,50 m - 1 Träger HEB500 l = ca.13,00 m Höhe: bis 3,70 m Anstrich: R30 Farbe: weiß Vorarbeit: Stahl säubern, entfetten und entrostet Lackierung: einschl. Grundierung, nach Herstellerangabe</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	5 St	EP	GP
Summe Titel 03		Stahlanstricharbeiten , Netto:		
04 Titel Bodenbeschichtungen				
04.1	<p>Untergrundvorbereitung</p> <p>Untergrundvorbereitung um lose sowie mürbe Bestandteile zu entfernen, inkl. einschl. Material, Gerüstung notwendiger Geräte, Werkzeuge u. Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Ausführung: durch einmaliges Kugelstrahlen</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

12	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	Bodenbeschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	und Absaugen mit dem Industrie- staubsauger			Übertrag:
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.	92,5 m²	EP	GP
04.2	Grundierung Vorbereiteten Untergrund nach Herstellervorschrift grundieren, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderli- cher Vor- und Nebenarbeiten. Material: mit einem lösemittelfreien, unpig- mentierten, niedrig viskosen 2K- System auf Epoxydharzbasis Ausführung: Grundieren und frische Grundierung bei Bedarf abstreuen mit ca. 1 kg/qm feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,3-0,8 mm, Verbrauch ca. 300-500 g/qm. Angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.	92,5 m	EP	GP
04.4	Kratz- / Egalisierungsspachtelung Vorbereiteten Untergrund nach Herstellervorschrift spachteln, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderli- cher Vor- und Nebenarbeiten. Material: mit einem lösemittelfreien, unpig- mentierten, niedrig viskosen 2K- System auf Epoxydharzbasis ge- mischt mit feuergetrocknetem Quarzsand, der Körnung 0,1-0,4 mm, im erforderlichen Mischungsverhält- nis Ausführung: Spachteln und frische Spachtel bei Bedarf vollflächig mit ca. 2-3 kg/qm feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,3-0,8 mm absanden.			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

12	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	Bodenbeschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Nicht ingebundenen Quarzsand nach Härtung entfernen. Rautiefe: max. 1mm Verbrauch: ca.300-600e/qm</p> <p>Angebotenes Produkt: ' _____ ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>			Übertrag:
		92,5 m²	EP	GP
04.5	<p>Deckschicht - 2K-EP / PUR</p> <p>Deckschicht auf den vorbehandelten Untergrund auftragen, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Material: lösemittelfreier, vorgefüllter, pigmentierter 2K-System auf Epoxydharzbasis, ca. 1:0,3 Gewichtsteile gefüllt mitfeuergetr. Quarzsand, Körnung 0,1-0,3 mm</p> <p>Ausführung: mittels Rakel auftragen und frische Deckschicht im Kreuzgang mittels Stachelwalze entlüften. Verbrauch: ca. 2.000 g/qm</p> <p>Farbe: cappuccino</p> <p>Angebotenes Produkt: ' _____ ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>			
		92,5 m	EP	GP
04.6	<p>Versiegelung</p> <p>Vorbereiteten Untergrund nach Herstellervorschrift versiegeln, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Material: 2K.- Epoxydharz Verbrauch: ca.150-180g/qm</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

12	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	Bodenbeschichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Versiegelung: matt oder seidenmatt nach Wahl des AG			Übertrag:
	Angebotenes Produkt: ' _____ ' (vom Bieter einzutragen)			
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		92,5 m²	EP	GP
04.7	Wartungsfugen			
	Nachschneiden und Verfüllen der vorab markierten Dehnfugen in der Beschichtungsoberfläche, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.			
	Füllung: 1K-Dichtstoff auf Polyurethanbasis			
	Hinweis: Wartungsfugen müssen in regelmäßigen Abständen kontrolliert ggf. saniert.			
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		10 m	EP	GP
Summe Titel 04		Bodenbeschichtungen, Netto:		
05	Titel	Stundenlohnarbeiten		
05.1	Facharbeiterstunden			
	Facharbeiterstunden, nur für Unvorhergesehenes und auf besondere Anweisung der Bauleitung zum täglichen Nachweis unter Vorlage der Stundenzettel zur Unterschrift.			
		20 h	EP	GP
05.2	Bauhelferstunden			
	Bauhelferstunden, sonst wie vor.			
		25 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

12	LV	Malerarbeiten
05	Titel	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 05		Stundenlohnarbeiten , Netto:		

LV-Zusammenfassung

NB Quartierstreff Lünen (19063)

12	LV	Malerarbeiten
----	----	---------------

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Titel Spachtelarbeiten	7
02	Titel Anstrich- und Tapezierarbeiten	9
03	Titel Stahlanstricharbeiten	12
04	Titel Bodenbeschichtungen	14
05	Titel Stundenlohnarbeiten	17

Summe LV 12 Malerarbeiten

Stempel

Angebotssumme, Netto:

EUR

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

EUR

.....

Angebotssumme, Brutto:

EUR

.....

.....

Anbieter - Unterschrift