

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

**19063**  
**NB Quartierstreff Lünen**

Bauvorhaben

**Neubau Quartierstreff Lünen**  
**Westfaliastraße**  
**44534 Lünen**  
**-**

Leistung (LV)

**07**  
**Trockenbau**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabeort

Abgabetermin

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 34**

Leistungsverzeichnis (ohne MwSt. bei Gliederungspunkten)

# Leistungsverzeichnis

Projekt (19063)

**NB Quartierstreff Lünen**

Leistung (LV)

**07 Trockenbau**

Bauvorhaben

**Neubau Quartierstreff Lünen**

**Westfaliastraße**

**44534 Lünen**

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

## Angebotssumme in EUR

**Angebotssumme, Netto:**

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

**Angebotssumme, Brutto:**

.....  
Angebotsabgabe

.....  
Geprüft

.....  
Anbieter - Datum, Ort

.....  
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....  
Anbieter - Unterschrift

.....  
Angebotssumme nachgeprüft

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

## Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

### Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

### Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

## Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

## GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

07      LV      Trockenbau

## Vorbemerkungen Allgemein

### Vorbemerkungen Allgemein

Grundlage für Ausschreibung, Vergabe, Ausführung und Abrechnung aller auszuführenden Arbeiten ist, sofern in den Positionstexten der Leistungsbeschreibung nichts anderes ausgesagt wird, die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) in allen Teilen, jeweils in der neuesten Ausgabe.

Alle Leistungen sind grundsätzlich nach den Positionstexten des Leistungsverzeichnisses auszuführen, sofern nicht ausdrücklich von der örtlichen Bauleitung abweichendes angeordnet wird.

Falls der AN als Fachunternehmer die Richtigkeit einzelner festgelegter Detailpunkte bezweifelt, ist er verpflichtet, vor Ausführungsbeginn schriftlich Bedenken anzumelden, andernfalls übernimmt er die volle Verantwortung mit der sich daraus ergebenden Gewährleistungspflicht lt. VOB/B und Vertrag.

Die Ausführung von Arbeiten und Lieferungen, die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind, werden nicht vergütet, wenn nicht vor Beginn der Arbeiten ein Angebot in Schriftform vorgelegen hat, und wenn hierfür kein schriftlicher Auftrag erteilt wurde.

Dies gilt auch bei evtl. Änderungen gegenüber einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses.

Vor Abgabe des Angebotes hat der AN Kenntnis von der Baustelle zu nehmen. Mehrkosten, die durch Nichtbesichtigung der Baustelle entstehen, hat der AN selbst zu tragen.

Von der Abrechnungssumme werden folgende Umlagen abgezogen:

- 0,3 % für Bauleistungsversicherung
- 0,8 % für Strom
- 0,5 % für Wasser inkl. Sanitär

Die Bindefrist für alle abgegebenen Angebotspreise beträgt 12 Wochen nach Abgabe des Angebots.

Im Auftragsfall sind die verhandelten Preise Festpreise für die Dauer der Bauzeit.

Vor Baubeginn hat der AN alle vorhandenen Ausführungspläne mit der Bauleitung auf Vollständigkeit zu überprüfen. Ebenfalls ist die Leistungsbeschreibung mit den Plänen der Architekten zu vergleichen. Eventuelle Unstimmigkeiten können so vor Baubeginn ausgeräumt werden. Vorschläge zur höheren Wirtschaftlichkeit bezüglich Kosten- und Zeitersparnis in Form von Neben- bzw. Alternativangeboten werden vom AG ausdrücklich gewünscht.

Der Auftragnehmer hat im Sinne der Baustellensauberkeit regelmäßig den von seinen eigenen Arbeiten herrührenden Schutt sowie Rest- oder Verpackungsmaterialien etc. vollständig zu entfernen.

### Vorbemerkungen Trockenbau

#### **Allgemein:**

Die nachstehenden Vorbemerkungen sind ein Teil der Leistungsbeschreibung und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abweichungen von den Vorbemerkungen sind nur erlaubt, wenn es im Leistungsverzeichnis anders beschrieben wird.

Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, wie z.B. in den Treppenhäusern, an Balkontüren, an bodentiefen Fenstern etc. Die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sind bis zum Einbau der Geländer, Türen, Fenstern, etc. vorzuhalten und anschließend abzubauen und abzufahren.

07      LV      Trockenbau

## Vorbemerkungen Trockenbau

**Folgende Leistungen sind in den angebotenen Einzel- und Gesamtpreisen ohne besondere Vergütung enthalten, sofern im LV nichts anderes beschrieben wird:**

- Technische Bearbeitung und Werkplanung sofern notwendig
- Lieferung der Materialien und Baustoffe bis zur Verwendungsstelle, inkl. aller Zubehörteile und Befestigungsmittel
- Aufbau, Vorhaltung, Abbau und Abfuhr der erforderlichen Baustelleneinrichtung
- Liefern und Vorhalten aller Gerüste, Steiger, Fangvorrichtungen und Absperrungen, die für die angebotene Leistung erf. sind, inkl. erf. Kran- bzw. Hub- und Hebeleistungen zum Abladen und Transportieren sowie der Montage
- Lieferung und fachgerechte Montage aller erforderlichen Materialien, Kleiseisenteile, Hilfs-, Verbindungs- und Befestigungsmittel, aller Baustellenverbindungen, sowie aller Anschlüsse in fix und fertiger Arbeit, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten
- Beseitigung aller eigenen Materialreste und allem, bei der eigenen Leistung, anfallenden Bauschuttes
- Überprüfung der Vorleistung in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung
- Unterhaltung aller Bauteile bis zur Übernahme durch den Folgeunternehmer bzw. bis zur Abnahme
- Übergabe der notwendigen Zulassungsbescheide entsprechend Auflagen und Richtlinien

Alle Befestigungen müssen auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sein, die Spreizkräfte der Dübel dürfen keine zu großen inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend festem Untergrund müssen Injektionsanker verwendet werden.

Für die Ausführung aller Leistungen werden erhöhte Genauigkeitsanforderungen an die Einhaltung der horizontalen und vertikalen Strecken und Fluchten gestellt.

Im Zuge der Dämmarbeiten sind auch die Hohlräume mit Dämmstoff auszustopfen. Bei der Verarbeitung von Mineralwolle muss der Raum gut durchlüftet und die entstehenden Rückstände dürfen nicht gefegt, sondern nur mit zugelassenen Staubsauger gesaugt werden. Alle Verschnitte, Abfälle und Staubsaugerinhalte sind in staubdicht schließenden Behältern bzw. Plastiktüten zu sammeln.

In Nass- und Feuchträumen sind imprägnierte Gipskartonplatten zu verwenden. Geschnittene Kanten der imprägnierten Platten sind nachzuimprägnieren.

Bei Wänden mit Brand- und Schallschutzanforderungen sind bei mehrlagiger Beplankung auch die Fugen der unteren Lagen zu verspachteln. Die Querschnittsschwächungen von Brandschutzkonstruktionen in Durchgangs- und/oder Fugenbereichen sowie bei Einbauten, wie z.B. Luft- und Beleuchtungstechnik, sind so auszugleichen, dass die geforderte Feuerwiderstandsklasse erhalten bleibt. Geforderte Schall- und Brandschutzklassen dürfen durch die Ausführung von Bewegungsfugen nicht beeinträchtigt werden.

Spachtelarbeiten dürfen erst ausgeführt werden, wenn keine größeren Längenänderungen z.B. durch Temperaturänderungen zu erwarten sind.

Sämtliche Detailpunkte sind vor der Montage mit der Bau- bzw. Projektleitung abzusprechen. Prospekte und Zeichnungen des Herstellers sind auf Anforderung vorzulegen.

Bei Schalldämmmaßangabe im Leistungsverzeichnis ohne nähere Erläuterung genügt die Einhaltung des Labor-Dämmmaßes nicht. Der Auftragnehmer hat nach seinem vorauszusetzenden Wissensstand Bedenken anzumelden, wenn der gewollte oder nach Vorschrift erforderliche Wert vor Ort mit der ausgeschriebenen Konstruktion nicht erreicht wird.

Beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen ist darauf zu achten, dass durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

07	LV	Trockenbau
Vorbemerkungen Trockenbau		
<p>Die Oberfläche von Ständerwänden, Wandvorsatzschalen, abgehängten Decken etc. ist die Oberfläche malerfertig vorzubereiten. Die Stöße der Gipskartonplatten sind flächeneben zu verspachteln, einschl. der versenkten Köpfe für die Befestigungsmittel. Im tapezierten Zustand dürfen keinerlei Platten- und Vliesstöße sichtbar sein.</p> <p>Sämtliche Abhänge- und Befestigungsteile, auch zusätzliche für Beleuchtungskörper oder Drallauslässe, sowie Randwinkel, das Abspritzen der Randwinkel, Gipskartondecken und -wände in den Ecken und Stahlzargen zu den Wänden, das Einschneiden von Öffnungen, z.B. für Schalter, das Herstellen von Aussparungen für Beleuchtungskörper, Lüftungsauslässe etc., das Anarbeiten an Bauteile, Einbauten, Aussparungen, Öffnungen, Schrägschnitte sowie evtl. erforderliche Verstärkungsprofile, etc. und das Anarbeiten an angrenzende Bauteile sind in den Leistungen enthalten.</p> <p>Die Ausführungspläne des Architekten sind zu beachten. Bei möglichen Unterschieden zwischen Ausführungsplanung und Ausschreibung ist vor Ausführungsbeginn Rücksprache mit dem Bau-/ Projektleiter des GU zu halten.</p> <p><b>Zargen</b> Bei zu erwartenden größeren Deckendurchbiegungen müssen die Zargenaussteifungsprofile die Bauwerksbewegungen durch Teleskop-Anschlüsse oder Anschlusswinkel mit ausreichender Federwirkung aufnehmen können.</p> <p>Für Türen bis <math>R_w = 42</math> dB müssen Zargen mit einer Blechstärke über 2 mm verwendet werden und die Zargen sind mit Mörtel zu hinterfüllen.</p> <p>OK Fußboden richtet sich nach dem Meterriss im Raum, nicht nach den Markierungen an den Zargen.</p> <p>Bei Einbau von Holzzargen sind in die CW-Ständer oder U-Aussteifungsprofile im Bereich der Befestigungspunkte Dübelhölzer, bei Wänden mit Schallschutzanforderungen Füllhölzer auf die ganze Länge der Profile einzubauen und mit diesen zu verschrauben.</p> <p><b>Wände</b> Elastische Verfugungen sind mit überstreichbarem Material auszuführen. Wenn nicht anders beschrieben, sind bei durchlaufenden Wänden im Abstand von <math>&lt; 15</math> m Dehnungsfugen anzuordnen.</p> <p>Es ist auf eine vollflächige Dämmung der Wände zu achten, damit keine Schallbrücken entstehen. Bei mehrlagigen Beplankungen sind die Stöße versetzt anzuordnen und richtig zu verspachteln.</p> <p>Öffnungen für Schalter- und Abzweigdosen sind entsprechend den Elektroinstallationsplänen bzw. nach Angabe des Elektrikers herzustellen. Bei Trennwandkonstruktionen sind ab der Feuerwiderstandsklasse F 60 die Elektrodosen in Gips einzubetten.</p> <p><b>Decken</b> Die Verlegung der Decken erfolgt entsprechend Verlegeplan unter Berücksichtigung der notwendigen Einbauteile, wie Leuchten, Schlitzlüfter, Vorhangschienen, Durchdringungen, etc.</p> <p>Werden die Decken aus einzelnen Platten bzw. Streifen zusammengesetzt, so sind diese mit geraden Fugen bzw. Raster auszubilden, dies gilt auch für den Einbau von Leuchten. Sämtliche Anschlüsse der Decken an Stützen, Außen- und Innenwände sowie Trennwände sind so auszubilden, dass keine der an die Unterdecke gestellten Anforderungen gemindert wird. Die Anschlüsse müssen die Bewegungen der angrenzenden Bauteile sowie der Decke selbst ohne Beeinträchtigung ermöglichen. Die Platten oder Elemente müssen durch sinnvoll konstruierte Aufhängevorrichtungen einzeln oder in Gruppen leicht herausnehmbar sein, um an eingebaute</p>		

07      LV      Trockenbau

## Vorbemerkungen Trockenbau

Installationselemente heranzukommen. Das Ausbauen der Leuchtkörper muss ebenso leicht möglich sein. Abhängungen an Stahlbetondecken sind mit besonderer Sorgfalt auszuführen.

Abhängungen dürfen nicht an Kabelpritschen, Lüftungskanälen und Rohrleitungen befestigt werden. Eine Belastung abgehängter Decken durch haustechnische Installationen muss gleichfalls ausgeschlossen sein. Alle Konstruktionsteile sind zu befestigen, ein loses Einlegen von Querverbindern, Abstandshaltern, etc.. ist nicht gestattet.

## Technische Vorbemerkungen:

Grundlage für Ausführung und Abrechnung aller auszuführenden Arbeiten sind beispielhaft genannte, vollumfänglich zu beachtende, Normen einschl. Nebennormen:

VOB, Teile B+C in der aktuell gültigen Fassung  
DIN 18201 bis 18203 Maßtoleranzen im Hochbau  
DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten aller Art  
DIN 18100 Wandöffnungen für Türen  
DIN 18111 Stahlfassungen  
DIN 18165 Faserdämmstoffe im Hochbau  
DIN 18168 Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken  
DIN 18169 Deckenplatten aus Gips  
DIN 18180 Gipskartonplatten - Arten, Anforderungen, Prüfung  
DIN 18181 Gipskartonplatten im Hochbau  
DIN 18182 Zubehör für die Verarbeitung von Gipskartonplatten  
DIN 18183 Montagewände aus Gipskarton - Ausführung von Metallständerwänden  
DIN 18184 Gipskartonverbundplatten m. Polystyrol oder Polyurethanhartschaum als Dämmstoff  
DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten  
DIN 18340 Trockenbauarbeiten  
DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten  
DIN 18355 Tischlerarbeiten  
DIN 17611 Anodisch oxidiertes Halbzeug aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen  
DIN 1055 Lastannahmen für Bauten  
DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen  
DIN 4103 Nichttragende innere Trennwände  
DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau  
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau  
DIN 68762 Spanplatten für Sonderz. im Bauwesen  
DIN EN 520 Gipsplatten  
DIN EN 13162 Wärmedämmstoffe für Gebäude bis DIN EN 13171  
DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauart zu ihrem Brandverhalten  
DIN EN 13964 Unterdecken  
Merkblatt 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Verspachtelung von Gipsplatten, Oberflächengüten  
Arbeitsstättenrichtlinien

Außerdem gelten alle sonstigen aktuellen DIN -bzw. EN Normen, Richtlinien und die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, die für eine fachgerechte und voll funktionsfähige Leistung notwendig sind.

## Revisionsunterlagen:

Zur Endabnahme bzw. spätestens mit Vorlage der Schlussrechnung hat der Auftragnehmer die Unterlagen gem. Verhandlungsprotokoll Anlage G dem Auftraggeber ohne gesonderte Berechnung zur Verfügung zu stellen.

07      LV      Trockenbau

Folgende Unterlagen sind dieser Ausschreibung beigelegt

**Folgende Unterlagen sind dieser Ausschreibung beigelegt**

Architektur:

- 24016\_APL\_LP\_02\_2025-09-11
- 24016\_APL\_GR\_07\_2025-08-18
- 24016\_APL\_AN\_04\_2025-04-25
- 24016\_APL\_SN\_07\_2025-08-18

Sonstige Unterlagen:

- 2025-04-04\_Funktionale Leistungsbeschreibung in Bearbeitung
- 150222-24\_Stand-LP4 PHPP Lünen Quartierstreff\_250807
- 2024 6067 LÜN Westfaliastr\_BSK\_2025-08-18\_komplett

**Nachfolgende Preise auf Grundlage dieser Vorbemerkungen**



# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreiff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
01	Titel	Trennwandarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>Titel Trennwandarbeiten</b>			
<b>01.1</b>	<p><b>GK-Montagewand, d=150 mm, Q2</b></p> <p>Nichttragende innere Trennwand als Gipskarton-Montagewand liefern und fachgerecht montieren, einschl. Material, sämtlicher Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Wandstärke: 150 mm  Wandhöhe: ca. 3,90 m  Ständerprofile: CW 100  Ständerabstd.: 625 mm</p> <p>Beplankung: beidseitig vollflächig 2 Lagen GKB  je 12,5 mm, beide Lagen fachgerecht verspachtelt  Oberfläche: fertige Oberflächengüte Q2</p> <p>Angebotenes  Produkt: ' _____ '  (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Dämmung: Hohlraumdämmung aus 80 mm Faserdämmstoff nach DIN EN 13162,  WLG 040, 1-lagig, dicht gestoßen,  abgleitsicher verlegt  Angebotener  Dämmstoff: ' _____ '  (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Montage: einschl. fachgerechtem Anschluss  an angrenzende Bauteile  Montagegrund: - Boden: StB.-Sohle  - seitlich: Holzrahmen- und  Trockenbauwände  - Decke: Holzbalkendecke</p> <p>Ausführung: inkl. T-Anschluss, Anarbeiten an  Holzbinder, Deckenversprünge etc.</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	<b>230 m²</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
01	Titel	Trennwandarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
01.2	<p><b>GK-Installationswand, d= bis 350 mm, Q2</b></p> <p>Nichttragende innere Trennwand als Gipskarton-Montagewand wie in der Vorposition beschrieben, jedoch als Installationswand</p> <p>Wandstärke: bis 350 mm  Wandhöhe: bis 3,90 m  Ständerprofile: 2 x CW 50 als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden  Ständerabstd.: 625 mm</p> <p>Schallschutz: R'w = 61 dB nach DIN 4109</p> <p>Dämmung: Hohlraumdämmung aus 2 x 40 mm Faserdämmstoff nach DIN EN 13162, WLG 040, 1-lagig, dicht gestoßen, abgleitsicher verlegt</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	80 m²	EP .....	GP .....
01.3	<p><b>Sanitär-Vorsatzschalen, d&lt;=300 mm, CW 100, a=625 mm, Q1</b></p> <p>Freistehende GK-Vorsatzschalen liefern und fachgerecht montieren, einschl. Material, sämtlicher Verbindungs- u. Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Tiefe: bis ca. 300 mm  Höhe: bis 3,90 m  Ständerprofile: CW 100  Ständerabstd.: 625 mm  Beplankung: vollflächig 2 Lagen GKI je 12,5 mm, beide Lagen fachgerecht verspachtelt  Oberfläche: fertige Oberflächengüte Q1</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....',  (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Dämmung: Hohlraumdämmung aus 60 mm Faserdämmstoff nach DIN EN 13162, WLG 040, 1-lagig, dicht gestoßen, abgleitsicher verlegt</p> <p>Angebotener</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>07</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbau</b>		
01	Titel	Trennwandarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dämmstoff: ' _____ ' (vom Bieter einzutragen)			Übertrag: .....
	Montagegrund: - Boden: StB.-Sohle - seitlich: Holzrahmen- und Trockenbauwände - Decke: Holzbalkendecke			
	Montage: einschl. fachgerechtem Anschluss an angrenzende Bauteile, sowie Herstellung aller Durchführungen für Sanitärobjekte			
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		<b>340 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>01.4</b>	<b>Zulage Herstellen von Kleinstflächen &lt; 2,50m²</b> Zulage zu vorbeschriebenen Wandpositionen, Installationswänden, Vorsatzschalen u. Trockenputzen der Positionen für die Ausführung in Kleinflächen unter 2,50 m².			
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		<b>5 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.5</b>	<b>Zulage Herstellen von Kleinstflächen &lt; 5,00m²</b> Zulage zu vorbeschriebenen Wandpositionen, Installationswänden, Vorsatzschalen u. Trockenputzen der Positionen für die Ausführung in Kleinflächen unter 5,00 m².			
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		<b>5 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.6</b>	<b>Zulage Eckausbildung, 90 Grad</b> Zulage zu vorgenannten GK-Montagewänden für das Herstellen von Eckausbildungen.			
	Eckausbildung: 90 Grad, einschl. Kanten-schutzprofilen Ausführung: nach			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>07</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbau</b>		
01	Titel	Trennwandarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Herstellervorgabe		Übertrag: .....	
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		<b>20 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.7</b>	<b>Zulage Dehnungsfugen</b> Zulage zu vorgenannten GK-Montagewänden für das Anlegen und Herstellen von Dehnungsfugen.  Ausführung: nach Herstellervorgabe, einschl. Kantenschutzprofilen  Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		<b>10 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.8</b>	<b>Zulage 2-lagige GKI-Bepankung</b> Zulage zu vorbeschriebenen GK-Montagewänden und Vorsatzschalen für die Ausführung mit einer Bepankung aus imprägnierten Bauplatten zum Einbau in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit.  Bepankung: 1-seitig vollflächig 2-lagig aus imprägnierten Bauplatten GKI, d=12,5 mm Angebotenes Produkt: '.....', (vom Bieter einzutragen)  Montage: einschl. fachgerechter Herstellung aller erforderlichen Durchführungen für Sanitärobjekte  Einbauort: WC's, Duschen  Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		<b>350 m²</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
01	Titel	Trennwandarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
01.9	<p><b>Zulage 2-lagige zementgebundene Beplankung</b></p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen GK-Montagewänden und Vorsatzschalen für die Ausführung mit einer Beplankung aus zement- gebundenen Bauplatten zum Einbau in Räumen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit.</p> <p>Beplankung: 1-seitig vollflächig 2 Lagen aus zementgebundenen Bauplatten d=12,5 mm Einbauort: Räume mit erhöhter Feuchtigkeitsbeanspruchung (Duschen)</p> <p>Angebotenes Produkt: ' _____ ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Einbauort: z.B. Duschbereiche</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	25 m²	EP .....	GP .....
01.10	<p><b>Deckenschott, d=125 mm, Systemtrennwände</b></p> <p>Deckenschott als Abschottung im Deckenhohlraum und Anschluss an die Systemtrennwände liefern und fachgerecht herstellen, einschl. Material, sämtlicher Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Stärke: 125 mm Deckenhöhe: bis 3,80 m Höhe der Abschottung: bis 3,00 m</p> <p>Unter- konstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen als Einfachständerwerk, befestigt an der Decke mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, inkl. evtl. erforderlicher Queraussteifungen zur statischen Aufnahme der Lasten aus den Systemtrennwänden</p> <p>Beplankung: beidseitig vollflächig je 1 Lage GKB 12,5 mm, fachgerecht verspachtelt</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
01	Titel	Trennwandarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Angebotenes Produkt: ' _____ ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Dämmung: Hohlraumdämmung aus 80 mm Fa- serdämmstoff nach DIN EN 13162, WLG 040, 1-lagig, dicht gestoßen, abgleitsicher verlegen</p> <p>Angebotener Dämmstoff: ' _____ ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	22,5 m²	EP .....	GP .....
01.11	<p><b>Deckenschott, d=770 mm, Mobile Trennwand</b></p> <p>Deckenschott als Abschottung im Deckenhohlraum und Anschluss an die Mobile Trennwand liefern und fachgerecht herstellen, einschl. Material, sämtlicher Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Stärke: 770 mm Schallschutz: Rw = 55 dB (EN 10140 Laborwert)</p> <p>Deckenhöhe: bis 3,80 m Höhe der Abschottung: bis 3,00 m</p> <p>Ausführung: Mehrschalig mit Mineralwolle</p> <p>Unter- konstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen als Einfachständerwerk, befestigt an der Decke mit bauaufsichtlich zugelas- senen Befestigungsmitteln, inkl. evtl. erforderlicher Querausteifungen zur statischen Aufnahme der Lasten aus der Mobile Trennwand</p> <p>Beplankung: beidseitig vollflächig je 1 Lage GKB 12,5 mm, fachgerecht verspachtelt</p> <p>Angebotenes Produkt: ' _____ ' (vom Bieter einzutragen)</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreiff Lünen (19063)

<b>07</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbau</b>		
01	Titel	Trennwandarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	<p>Dämmung: Hohlraumdämmung aus 80 mm Faserdämmstoff nach DIN EN 13162, WLG 040, 1-lagig, dicht gestoßen, abgleitsicher verlegen</p> <p>Angebotener Dämmstoff: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	<b>10 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>01.12</b>	<p><b>Türöffnungen anlegen, 0,760-1,260 / 2,135 m, d= bis 150 mm</b></p> <p>Zulage zu den vorgenannten GK-Wänden für das Einmessen, Anlegen und die fachgerechte Herstellung von Türöffnungen, einschl. Material, sämtl. Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Wandstärke: 125 - 150 mm  Öffnungsmaß: 0,760 - 1,260 / 2,135m  Herstellung: einschließlich seitlicher verstärkter und wandhoher Ständerprofile sowie überdeckendem Sturzprofil, geeignet zum Einbau von Türen aus Stahlumfassungszargen mit Holz- oder Glas-türblättern</p> <p>Angebotene Profile: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	<b>12 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.13</b>	<p><b>Stahlumfassungszargen, MW 125 mm, 0,760 / 2,135 m, 1-tlg.</b></p> <p>Stahlumfassungszargen liefern u. nach Hersteller-vorgabe fachgerecht in vorgenannte Öffnungen montieren, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- u. Nebenarbeiten.</p> <p>Zargen: verzinktes Stahlblech d = 1,5 mm, Oberfläche grundiert, für gefälzte Holztürblätter oder Glastürblätter,</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>07</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbau</b>		
01	Titel	Trennwandarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	<p>Gehrungen durchgehend geschweißt und geschliffen, mit umlaufenden APTK-Hohlkammerdichtungen</p> <p>Größe: 0,760 / 2,135 m, ohne Bodeneinstand</p> <p>Maulweite: für Wandstärke 150 mm</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Montage: mit Mineralwollausstopfung des Zargenhohlraumes</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	<b>3 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.14</b>	<p><b>Stahlumfassungszargen, MW 125 mm, 0,885 / 2,135 m, 1-tlg.</b></p> <p>Stahlumfassungszargen liefern u. fachgerecht montieren wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:</p> <p>Größe: 0,885 / 2,135 m, ohne Bodeneinstand</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	<b>8 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.15</b>	<p><b>Stahlumfassungszargen, MW 125 mm, 1,010 / 2,135 m, 1-tlg.</b></p> <p>Stahlumfassungszargen liefern u. fachgerecht montieren wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:</p> <p>Größe: 1,010 / 2,135 m, ohne Bodeneinstand</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.16</b>	<p><b>Stahlumfassungszargen, MW 220 mm, 1,010 / 2,135 m, 1-tlg.</b></p> <p>Stahlumfassungszargen liefern u. fachgerecht montieren wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:</p> <p>Größe: 1,010 / 2,135 m, ohne Bodeneinstand</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	<b>9 St</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	



# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
01	Titel	Trennwandarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
01.17	<p><b>Zulage 2-tlg. Stahlfassungsarge, 1,010 / 2,135 m</b></p> <p>Stahlfassungsargen liefern u. fachgerecht montieren wie in der Vorposition beschrieben, jedoch als Zulage für 2-tlg. Ausführung.</p> <p>Größe: 1,010 / 2,135 m, ohne Bodeneinstand</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	9 St	EP .....	GP .....
01.18	<p><b>Revisionsklappe Stahlblech, 600/600 mm</b></p> <p>Revisionsklappen liefern und nach Herstellervorgabe fachgerecht in vorgenannte GK-Montagewände sowie Vorsatzschalen, Installationswände und Schächte einbauen, einschließlich Material, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Material: verzinktes Stahlblech mit weißer Beschichtung und Steckschlüsselbetätigung</p> <p>Größe: 600 / 600 mm</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....', (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	5 St	EP .....	GP .....
01.19	<p><b>Wandverstärkung Sanitär-Objekte</b></p> <p>Wandverstärkungen liefern und fachgerecht in vorgenannte Gipskarton-Montagewände der sowie Vorsatzschalen und Installationswände montieren, einschließl. Material, sämtlicher Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- u. Nebenarbeiten.</p> <p>Material: verstärkte Ständerprofile, raumhoch</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>07</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbau</b>		
01	Titel	Trennwandarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
	<p>Angebotenes Produkt: ' _____ '</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p>Einbau: im Bereich von Sanitärobjekten, jeweils beidseitig.</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	<b>185 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.20</b>	<p><b>Wandverstärkung Traverse</b></p> <p>Wandverstärkungen liefern und fachgerecht in vorgenannte Gipskarton-Montagewände, sowie Vorsatzschalen und Installationswände montieren, einschl. Material, sämtlicher Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Material: verzinkte Metalltraversen, alternativ Mehrschichtplatte</p> <p>Angebotenes Material: ' _____ '</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p>Einbau: im Bereich z.B. von Wandschränke,</p> <p>Küchenoberständen</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	<b>100 m</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>07</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbau</b>		
01	Titel	Trennwandarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>01.21</b>	<p><b>Innenfensterbänke</b></p> <p>Innenfensterbänke liefern u. fachgerecht montieren, einschl. Material, sämtlicher Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte u. Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Material: melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten  Stärke: ca. 17 mm  Tiefe: ca. 250 mm  Abkantung: ca. 34 mm  Oberfläche: Schichtstoff</p> <p>Angebotenes Produkt ' _____ ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Montagegrund: Fensteröffnungen in Holzrahmenwänden</p> <p>Montage: in Einzellängen, einschl. fachgerechtem Anschluss an Fensterelemente und Leibungen mit dauerelastischem Dichtungsmaterial sowie Kappen an freien Ende.</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	<b>20 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.22</b>	<p><b>2-seitige Wandverkleidung</b></p> <p>2-seitige Wandverkleidung liefern und fachgerecht montieren, einschließlich Material, sämtl. Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Profile: verzinkt, CW 50 o. glw.  Höhe: bis ca. 3,30 m  Abwicklung: bis 4.000 mm  Beplankung: 1 Lage GKB 12,5 mm, fachgerecht verspachtelt  Oberfläche: fertige Oberflächenqualität Q2 inkl. Eckschutzschiene</p> <p>Angebotenes Produkt: ' _____ '</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
01	Titel	Trennwandarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(vom Bieter einzutragen)			Übertrag: .....
	Montage: fachgerechte Verschraubung an angrenzende Bauteile			
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		5 m	EP .....	GP .....
01.23	<b>2-seitige Stützen-Verkleidung F30</b> 2-seitige Stützen-Verkleidung liefern und fachgerecht montieren, einschließlich Material, sämtl. Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.  Ausführung: inkl. der notwendigen Unterkonstruktion Höhe: bis ca.3,30 m Abwicklung: bis 0,700 mm Brandschutz: F30 Beplankung: 1 Lage GKF 12,5 mm, fachgerecht verspachtelt Oberfläche: fertige Oberflächenqualität Q2 inkl. Eckschutzschiene Angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)  Montage: fachgerechte Verschraubung an angrenzende Bauteile  Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		7,5 m	EP .....	GP .....
01.24	<b>3-seitige Stützen-Verkleidung F30</b> 3-seitige Stützen-Vverkleidung wie vor beschrieben herstellen, jedoch  Abwicklung: bis 1.000 mm, 2-fach abgewinkelt  Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		26,5 m	EP .....	- Nur EP -
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>07</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbau</b>		
01	Titel	Trennwandarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>01.25</b>	<p><b>2-seitige Stahlträger-Verkleidung F30</b></p> <p>2-seitige Stahlträger-Verkleidung liefern und fachgerecht montieren, einschließlich Material, sämtl. Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Ausführung: inkl. der notwendigen Unterkonstruktion  Höhe: bis ca. 13,10 m  Abwicklung: bis 0,900 mm  Brandschutz: F30  Beplankung: 1 Lage GKF 12,5 mm, fachgerecht verspachtelt  Oberfläche: fertige Oberflächenqualität Q2  inkl. Eckschutzschiene  Angebotenes Produkt: '.....'  (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Montage: fachgerechte Verschraubung an angrenzende Bauteile</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	<b>13,5 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.26</b>	<p><b>3-seitige Stahlträger-Verkleidung F30</b></p> <p>3-seitige Stahlträger-Verkleidung wie vor beschrieben herstellen, jedoch</p> <p>Abwicklung: bis 1.400 mm, 2-fach abgewinkelt</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	<b>52,5 m</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>01.27</b>	<p><b>Wandöffnungen bis 0,20 m²</b></p> <p>Öffnungen in Gipskarton-Montagewänden einmessen, anlegen und fachgerecht herstellen, als Zulage zu vorbeschriebenen GK-Montagewänden, Vorsatzschalen und Installationswänden.</p> <p>Größe: bis 0,20 m² Einzelgröße</p> <p>Ausformung: rechteckig oder quadratisch</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>07</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbau</b>		
01	Titel	Trennwandarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung: einschl. fachgerechtem Wiederan- arbeiten nach Abschluss der Instal- lationsarbeiten			Übertrag: .....
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		<b>50 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.28</b>	<b>Wandöffnungen bis 0,50 m²</b> Wandöffnungen herstellen wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:  Größe: 0,50 m² Einzelgröße  Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		<b>20 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.29</b>	<b>Wandöffnungen bis 0,75 m²</b> Wandöffnungen herstellen wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:  Größe: 0,75 m² Einzelgröße  Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		<b>5 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 01</b>		<b>Trennwandarbeiten , Netto: .....</b>		
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Abgehängte Decken</b>		
<b>02.1</b>	<b>Rasterdecke 625/625 mm, Abhängung bis 0,90 m</b> Abgehängte Rasterdecke liefern u. fachgerecht mon- tieren, einschließl. Material, sämtl. Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- u. Nebenarbeiten.  Decke: Rasterdecke mit abgehängter Trag- konstruktion und Einlegeplatten			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
02	Titel	Abgehängte Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag: .....</p> <p>Tragkonstrukt.: sichtbare Metall-Tragprofile u. Randwinkel gem. DIN 18168, einbrennlackiert in Farbton ähnlich RAL 9003 (weiß), mittels Schnellspannabhängern an der Unterseite der Rohdecke / Trapezblechdecke befestigt Korrosionsschutz gemäß DIN EN 13964</p> <p>Wandanschlüsse: Randwinkel in den ecken auf Gehrung geschnitten</p> <p>Einlegeplatten: fest gebundene Mineralfaserplatten, herausnehmbar, scharfkantig, Untersicht weiß (ähnlich RAL 9003) Plattenstärke: 15 mm Baustoffklasse: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 Rastermaß: 625 / 625 mm</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Raumhöhe: bis ca. 3,90 m (OKF - UKRD) Abhängehöhe: bis ca. 0,90 m</p> <p>Montagegrund: Holzträgerdecke</p> <p>Einbauort: Foyer</p> <p>Hinweis: Die Decken sind vorher zu bemustern.</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	145 m²	EP .....	GP .....
02.2	<p><b>Rasterdecke 625/625 mm, Abhängung bis 1,30 m</b></p> <p>Abgehängte Rasterdecke liefern u. fachgerecht montieren wie vor, jedoch:</p> <p>Raumhöhe: bis ca. 3,90 m (OKF - UKRD) Abhängehöhe: bis ca. 1,30 m</p> <p>Einbauort: Büros, Sanitärbereiche</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	125 m²	EP .....	GP .....
	Übertrag: .....			

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>07</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbau</b>		
02	Titel	Abgehängte Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>02.3</b>	<b>Zulage Fries Rasterdecke, b= i.M. ca. 30 cm</b> Deckenfries als Zulage zu vorgeh. abgehängten Rasterdecken.  Fries: aus glatten, geschlossenen Gipskartonplatten Breite: ca. i. M. 30 cm Plattenstärke: 1 x 12.5 mm GKB Bezeichnung: Typ A (nach DIN EN 520) Baustoffklasse: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 Spachtelung: Q3 Oberfläche: geeignet für Direktanstrich und fein strukturierte Wandbekleidungen Ausführung: ohne Rücksprung mit der Rasterdecke (bündig/flächeneben) einschl. entsprechender Unterkonstruktion Sonstiges: einschl. Wandanschluss und Anschluss an die vorgeh. Rasterdecke  Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.	<b>55 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.4</b>	<b>Zulage Fries Rasterdecke, b= i.M. ca. 100 cm</b> Deckenfries als Zulage zu vorgeh. abgehängten Rasterdecken.  Breite: ca. i. M. 100 cm  Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.	<b>37,5 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.5</b>	<b>Zulage Feuchtraum-Einlegeplatten 625/625 mm</b> Zulage zu vorbeschriebenen Rasterdecke für geeignete Einlegeplatten  Beanspruchung: Feuchtraum Rastermaß: 625 / 625 mm  Einbauort: WC's, Duschen  Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.	<b>95 m²</b>	EP .....	- Nur EP -
Übertrag: .....				



# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
02	Titel	Abgehängte Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
02.6	<p><b>Raster-Hygienedecke, Abhängung bis 0,90 m</b></p> <p>Abgehängte Gipskartondecke als Hygienedecke liefern u. fachgerecht montieren inkl. Dehnfugenausbildung, einschl. Material, sämtl. Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- u. Nebenarbeiten.</p> <p>Decke: Rasterdecke als Hygienedecke mit abgehängter Tragkonstruktion und Einlegeplatten</p> <p>Einlegeplatten: vliesbeschichtete Deckenplatte aus Mineral, herausnehmbar, scharfkantig, Untersicht weiß (ähnlich RAL 9010) Plattenstärke: 15 mm Baustoffklasse: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 Rastermaß: 625 / 625 mm</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Raumhöhe: bis ca. 3,90 m (OKF - UKRD) Abhänghöhe: bis ca. 0,90 m</p> <p>Montagegrund: Holzträgerdecke</p> <p>Einbauort: Küche</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	55 m²	EP .....	GP .....
02.7	<p><b>Verstärkung für zusätzl. Deckenlast, punktuell</b></p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen Unterdecken für die zusätzliche Lieferung und fachgerechte Montage v. Verstärkungen im Bereich zusätzlicher Deckenlasten (z.B. Raster-Einbauleuchten, Downlights) gemäß Herstellervorgabe. Verstärkung: punktuell je Einzellast</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....'</p>			
Übertrag: .....				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreiff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
02	Titel	Abgehängte Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(vom Bieter einzutragen)			Übertrag: .....
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		30 St	EP .....	GP .....
02.8	<b>Aussparungen MF-Decke bis 300 mm</b> Zulage zu vorbeschriebenen Rasterdecken für die fachgerechte Herstellung von Aussparungen für Einbauleuchten etc.  Öffnungsmaß: bis d=300 mm bzw. l x b=300 x 300 mm Verstärkung: mittels GK- oder Tischlerplatte in erforderlichen Stärke  Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		10 St	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 02</b>		<b>Abgehängte Decken, Netto:</b> .....		
<b>03 Titel Systemtrennwände</b>				
03.1	<b>Systemtrennwand, 2x Wandanschluss mit Ecke, ca. 2,30 x 3,00 + 2,40 x 3,00 m</b>  Nichttragende innere Trennwand als Systemtrennwand liefern und fachgerecht montieren, einschl. Material, sämtlicher Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.  Aufteilung: 2 St. Elemente je 1,150 mm 2 St. Elemente je 1,200 mm 1 St. Drehtür 1,010 mm 1 St. Vollholzecke 1 St. Wand-Anschluss 1 St. Systemtrennwand-Anschluss			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....		

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
03	Titel	Systemtrennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	gesamt: ca. 2,30 x 3,00 + 2,40 x 3,00 m			
	Einsatz: EG.04 Lager			
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		1 St	EP .....	GP .....
03.2	<b>Systemtrennwand, 2x Wandanschluss mit Ecke, ca. 2,80 x 3,00 + 2,40 x 3,00 m</b>  Nichttragende innere Trennwand als Systemtrennwand liefern und fachgerecht montieren, einschl. Material, sämtlicher Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte, Werkzeuge und Gerüste, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.  Aufteilung: 1 St. Elemente je 0,900 mm 2 St. Elemente je 0,950 mm 2 St. Elemente je 1,200 mm 1 St. Drehtür 1,010 mm 1 St. Vollholzecke 2 St. Wand-Anschluss  gesamt: ca. 2,80 x 3,00 + 2,40 x 3,00 m  Art: Vollwandelemente Stärke: 100 mm Oberfläche: HPL Farbe: RAL nach Wahl des AG aus der Standard-Farbpalette des Herstellers  Höhe: 3.000 mm elementierte Ausführung  Schallschutz: ohne Anforderung  Brandschutz: ohne Anforderung  Angebotenes Produkt: ' _____ ' (vom Bieter einzutragen)  Einsatz: EG.02 Lager EG.05 Lager  Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau
03	Titel	Systemtrennwände

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
		2 St	EP .....	GP .....
03.3	<p><b>Systemtrennwand, 2x Wandanschluss mit 2 Ecke, ca. 2,40 x 3,00 + 2,05 x 3,00 + 2,40 x 3,00 m</b></p> <p>Nichttragende innere Trennwand als Systemtrennwand liefern und fachgerecht montieren wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:</p> <p>Aufteilung: 2 St. Elemente je 1,025 mm 4 St. Elemente je 1,200 mm 1 St. Drehtür 1,010 mm 2 St. Vollholzecke 2 St. Wand-Anschluss</p> <p>gesamt: ca. 2,40 x 3,00 + 2,05 x 3,00 + 2,40 x 3,00 m</p> <p>Einsatz: EG.03 PuMa</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>			
		1 St	EP .....	GP .....

<b>Summe Titel 03</b>		<b>Systemtrennwände, Netto:</b> .....	
-----------------------	--	---------------------------------------	--

04	Titel	WC-Trennwände
----	-------	---------------

<p><b>Systembeschreibung: WC-Trennwände</b></p> <p>Systembeschreibung: WC-Trennwände</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'</p> <p>Angebotener Typ: '.....'</p> <p>Konstruktion: 13 mm HPL-Vollkernplatte im statischem Verbund der Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet RAL 9005</p> <p>Höhe: 2000 mm, einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.</p> <p>Wände:</p>	
--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....


# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
04	Titel	WC-Trennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>HPL-Vollkernplatte, 13 mm stark, nach DIN EN 438 (DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher, wider- standsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht. Alle sichtbaren Kanten sind gerundet und dadurch verletzungsfrei.</p> <p>Profile: Stabilisator und Türanschlagprofile als 3-Kammer-Profile aus Aluminium, pulverbeschichtet um eine dauerhafte Stabilität zu gewährleisten. Bohrungen in die Profile vor Ort sind zu vermeiden. Durch eine M12x50 Verschraubung aus Edelstahl zwischen Stabilisator (74/43 mm) und Band- und Türanschlagprofilen (44/45 mm) entsteht ein absolut verdrehsicherer statischer Verbund. Der untere Abschluss von Band- und Türanschlagsprofilen ist mit einer abgerundeten Aluminiumplatte unfallsicher abzudecken.</p> <p>Die Wandanschlüsse erfolgen durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen.</p> <p>Füße: Aluminiumfüße mit Edelstahlkern (Ø 20 mm) und einem Edelstahlbodenteller (3-fache Verschraubung). Stufenlose Höhenverstellung durch ein M12 Gewinde aus Edelstahl in den massiven Aluminiumverbindern in die senkrechten Anschlagprofilen. Trittfeste Abdeckrosetten aus Nylon lassen sich zum Reinigen einfach anheben.</p> <p>Türen: 13 mm starke HPL-Vollkernplatte in gleicher Bauweise wie die Wände. Die Türen sind stumpf einschlagend. Kanten sind umfräst, Ecken im Radius von 2 mm abgerundet. Durchlaufende Gummiprofildichtung im Anschlagprofil zur Geräuschdämpfung integriert.</p> <p>Beschläge: 3 kräftige 3-Rollen-Bänder (Ø 20 mm) aus Aluminium je Tür, davon ein Band mit eingebauter Feder zum Selbstschließen. Bandoberfläche in der Farbe der Profile. Leicht austauschbares, kunststofffreies Einriegel- schloss aus Zinkdruckguss mit massivem, nicht brennbarem Riegel.</p>			Übertrag: .....
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....


# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
04	Titel	WC-Trennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Sämtliche Beschläge, Türknöpfe mit Griffmulde, WC-Verriegelung etc. aus Leichtmetall, Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung.</p> <p>Zubehör für WC-Kabinen: Je WC-Kabine ist ein KEMMLIT-Türstopperhaken aus Nylon mitzuliefern und zu montieren.</p> <p>Farben: Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT-Farbkarte (mindestens 15 Farben).</p> <p>Bänder, Profile, Beschläge, ABS-Kanten, Füße und Zubehör in der gleichen durchgängigen Farbe nach KEMMLIT-Farbkonzept (mindestens 6 Farben).</p>			Übertrag: .....
04.1	<p><b>WC-Trennwand, 1 Kabinenanlage, 1 VW 1,65 m + 1 Tür</b></p> <p>WC-Trennwandanlage wie in den Vorbemerkungen beschrieben liefern und fachgerecht montieren, einschl. Material, sämtl. Beschläge, Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Einbauort: EG.23 WC H Art: 1 Kabinenanlage Aufteilung: 1 Vorderwand ca. 1,65 m + 1 Türen</p>  <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	1 St	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....


# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
04	Titel	WC-Trennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
04.2	<p><b>WC-Trennwand, 1 Kabinenanlage, 1 VW 1,00 m + 1 TW + 1 Tür</b></p> <p>WC-Trennwandanlage liefern u. fachgerecht mon- tieren, wie vor, jedoch</p> <p>Einbauort: EG.09 WC H Art: 1 Kabinenanlage Aufteilung: 1 Vorderwand ca. 1,00 m + 2 Trennwand ca. 1,65 m + 1 Türen</p>  <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	1 St	EP ..... GP .....	
04.3	<p><b>WC-Trennwand, 3 Kabinenanlage, 1 VW 2,76 m + 2 TW + 3 Türen</b></p> <p>WC-Trennwandanlage liefern u. fachgerecht mon- tieren, wie vor, jedoch</p> <p>Einbauort: EG.07 WC D Art: 3 Kabinenanlage Aufteilung: 1 Vorderwand ca. 2,76 m + 2 Trennwand ca. 1,55 m + 3 Türen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
04	Titel	WC-Trennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
	 <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p> <p style="text-align: right;"><b>1 St</b>      EP .....      GP .....</p>			
04.4	<p><b>Schamwand 435 x 825 mm freihängend</b></p> <p>Schamwand bzw. Sichtschutzwand passend zu vorgenannter WC-Trennwandanlage liefern und fachgerecht montieren, einschl. Material, sämtl. Verbindungs- und Befestigungsmittel, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Einbauort: EG.09 WC H  Abmessung: ca. 435 x 825 mm  Ausführung: hängend  Material Halter: Aluminium, pulverbeschichtet RAL 7005</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p> <p style="text-align: right;"><b>1 St</b>      EP .....      GP .....</p>			
<b>Summe Titel 04</b>		<b>WC-Trennwände, Netto: .....</b>		
05	Titel	Stundenlohnarbeiten		



# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
05	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
05.1	<b>Facharbeiterstunden</b> Facharbeiterstunden, nur für Unvorhergesehenes und auf besondere Anweisung der Bauleitung zum täglichen Nachweis unter Vorlage der Stundenzettel zur Unterschrift.	20 h	EP .....	GP .....
05.2	<b>Bauhelferstunden</b> Bauhelferstunden, sonst wie vor.	25 h	EP .....	GP .....
Summe Titel 05		Stundenlohnarbeiten , Netto: .....		

## LV-Zusammenfassung

## NB Quartierstreff Lünen (19063)

07	LV	Trockenbau		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Trennwandarbeiten	9	.....
02	Titel	Abgehängte Decken	22	.....
03	Titel	Systemtrennwände	26	.....
04	Titel	WC-Trennwände	28	.....
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	33	.....

**Summe LV 07 Trockenbau**

**Angebotssumme, Netto:** EUR .....

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR .....

Anbieter - Unterschrift

**Angebotssumme, Brutto:** EUR .....