

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

**19063**  
**NB Quartierstreff Lünen**

Bauvorhaben

**Neubau Quartierstreff Lünen**  
**Westfaliastraße**  
**44534 Lünen**  
**-**

Leistung (LV)

**10**  
**Fliesenarbeiten**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabeort

Abgabetermin

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 17**

Leistungsverzeichnis (ohne MwSt. bei Gliederungspunkten)

# Leistungsverzeichnis

Projekt (19063)

**NB Quartierstreff Lünen**

Leistung (LV)

**10 Fliesenarbeiten**

Bauvorhaben

**Neubau Quartierstreff Lünen**

**Westfaliastraße**

**44534 Lünen**

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

## Angebotssumme in EUR

**Angebotssumme, Netto:**

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

**Angebotssumme, Brutto:**

.....  
Angebotsabgabe

.....  
Geprüft

.....  
Anbieter - Datum, Ort

.....  
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....  
Anbieter - Unterschrift

.....  
Angebotssumme nachgeprüft

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

## Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

### Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

### Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

## Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

## GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

10	LV	Fliesenarbeiten
Vorbemerkungen Allgemein		
<p><b><u>Vorbemerkungen Allgemein</u></b></p> <p>Grundlage für Ausschreibung, Vergabe, Ausführung und Abrechnung aller auszuführenden Arbeiten ist, sofern in den Positionstexten der Leistungsbeschreibung nichts anderes ausgesagt wird, die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) in allen Teilen, jeweils in der neuesten Ausgabe.</p> <p>Alle Leistungen sind grundsätzlich nach den Positionstexten des Leistungsverzeichnisses auszuführen, sofern nicht ausdrücklich von der örtlichen Bauleitung abweichendes angeordnet wird.</p> <p>Falls der AN als Fachunternehmer die Richtigkeit einzelner festgelegter Detailpunkte bezweifelt, ist er verpflichtet, vor Ausführungsbeginn schriftlich Bedenken anzumelden, andernfalls übernimmt er die volle Verantwortung mit der sich daraus ergebenden Gewährleistungspflicht lt. VOB/B und Vertrag.</p> <p>Die Ausführung von Arbeiten und Lieferungen, die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind, werden nicht vergütet, wenn nicht vor Beginn der Arbeiten ein Angebot in Schriftform vorgelegen hat, und wenn hierfür kein schriftlicher Auftrag erteilt wurde. Dies gilt auch bei evtl. Änderungen gegenüber einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses.</p> <p>Vor Abgabe des Angebotes hat der AN Kenntnis von der Baustelle zu nehmen. Mehrkosten, die durch Nichtbesichtigung der Baustelle entstehen, hat der AN selbst zu tragen.</p> <p>Von der Abrechnungssumme werden folgende Umlagen abgezogen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ 0,3 % für Bauleistungsversicherung</li><li>→ 0,8 % für Strom</li><li>→ 0,5 % für Wasser inkl. Sanitär</li></ul> <p>Die Bindefrist für alle abgegebenen Angebotspreise beträgt 12 Wochen nach Abgabe des Angebots.</p> <p>Im Auftragsfall sind die verhandelten Preise Festpreise für die Dauer der Bauzeit.</p> <p>Vor Baubeginn hat der AN alle vorhandenen Ausführungspläne mit der Bauleitung auf Vollständigkeit zu überprüfen. Ebenfalls ist die Leistungsbeschreibung mit den Plänen der Architekten zu vergleichen. Eventuelle Unstimmigkeiten können so vor Baubeginn ausgeräumt werden. Vorschläge zur höheren Wirtschaftlichkeit bezüglich Kosten- und Zeitersparnis in Form von Neben- bzw. Alternativangeboten werden vom AG ausdrücklich gewünscht.</p> <p>Der Auftragnehmer hat im Sinne der Baustellensauberkeit regelmäßig den von seinen eigenen Arbeiten herrührenden Schutt sowie Rest- oder Verpackungsmaterialien etc. vollständig zu entfernen.</p>		

10	LV	Fliesenarbeiten
Vorbemerkungen Fliesenarbeiten		
<p><b><u>Vorbemerkungen Fliesenarbeiten</u></b></p> <p><b>Allgemein:</b> Die nachstehenden Vorbemerkungen sind ein Teil der Leistungsbeschreibung und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abweichungen von den Vorbemerkungen sind nur erlaubt, wenn es im Leistungsverzeichnis anders beschrieben wird.</p> <p>Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, wie z.B. in den Treppenhäusern, an Balkontüren, an bodentiefen Fenstern etc. Die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sind bis zum Einbau der Geländer, Türen, Fenstern, etc. vorzuhalten und anschließend abzubauen und abzufahren.</p> <p>Folgende Leistungen sind in den angebotenen Einzel- und Gesamtpreisen ohne besondere Vergütung enthalten, sofern im LV nichts anderes beschrieben wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technische Bearbeitung sofern notwendig</li> <li>• Lieferung der Materialien und Baustoffe bis zur Verwendungsstelle, inkl. aller Zubehörteile und Befestigungsmittel</li> <li>• Aufbau, Vorhaltung, Abbau und Abfuhr der erforderlichen Baustelleneinrichtung</li> <li>• Liefern und Vorhalten aller Gerüste, Steiger, Fangvorrichtungen und Absperrungen, die für die angebotene Leistung erf. sind, inkl. erf. Kran- bzw. Hub- und Hebeleistungen zum Abladen und Transportieren sowie der Montage</li> <li>• Lieferung und fachgerechte Montage aller erforderlichen Materialien, Kleinteile, Hilfs-, Verbindungs- und Befestigungsmittel, aller Baustellenverbindungen, sowie aller Anschlüsse in fix und fertiger Arbeit, einschl. aller erforderlichen Nebearbeiten</li> <li>• Beseitigung aller eigenen Materialreste und allem, bei der eigenen Leistung, anfallenden Bauschuttes</li> <li>• Überprüfung der Vorleistung in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung</li> <li>• Unterhaltung aller Bauteile bis zur Übernahme durch den Folgeunternehmer bzw. bis zur Abnahme</li> <li>• Lieferung aller Nachweise über die eingebauten Baustoffe</li> <li>• Übergabe der notwendigen Zulassungsbescheide entsprechend Auflagen und Richtlinien</li> <li>• Prüfen des Untergrundes auf Tragfähigkeit</li> <li>• Entfernen von Schmutzresten oder losen Teilen</li> <li>• Beseitigen kleiner Putzüberstände</li> <li>• erforderliche Vorbehandlungen und Vorbereiten des Untergrundes für die Fliesenarbeiten</li> <li>• Verschnitte der Boden- und / oder Wandfliesen</li> <li>• Verlegung der Boden- und / oder Wandfliesen</li> </ul> <p>Untergründe der Bauteile sind vor Ausführung der Arbeiten auf Eignung und Feuchtigkeit zu prüfen und etwaige Bedenken dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. Der beanstandungsfreie Beginn der Ausführung der Arbeiten stellt die Anerkennung der vorgefundenen Untergründe dar.</p> <p>Der Untergrund muss vor dem Beginn der Bodenbeschichtungsarbeiten an mehreren Stellen mit Hilfe von CM-Messung auf ausreichende Trockenheit überprüft werden. Die Messungen sind in ausreichender Anzahl durchzuführen und die Ergebnisse der Messungen sind festzuhalten und der Bau- bzw. der Projektleitung mitzuteilen. Die zulässigen maximalen Feuchtigkeitsgehalte dürfen nicht überschritten sein. Die Öffnungen müssen nach dem CM-Messungen wieder verschlossen werden.</p> <p>Der Untergrund darf folgende Feuchtigkeitsgehalte nicht überschreiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beton: ca. 4,0 Prozent</li> <li>- Zementestrich: ca. 4,0 Prozent</li> <li>- Magnesiaestrich: ca. 12,0 Prozent</li> <li>- Anhydritestrich: ca. 0,5 Prozent</li> </ul>		

10	LV	Fliesenarbeiten
Vorbemerkungen Fliesenarbeiten		
<p>Bewegungsfugen bei Estrichen auf Dämm- und Trennschichten sind wie folgt anzuordnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- über Bauwerksfugen</li> <li>- an Wandanschlüssen, Pfeilern, etc.</li> <li>- bei Versprüngen</li> <li>- in der Fläche in Abständen von 6 m</li> <li>- bei Rändern und Anschlüssen, sowie in Türdurchgängen etc.</li> </ul> <p>Bewegungsfugen bei Verbundestrichen sind wie folgt anzuordnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- über Bauwerksfugen</li> <li>- an Wandanschlüssen, Pfeilern, etc.</li> <li>- bei Durchlaufdecken mit größeren Stützweiten im Bereich von negativen Stützmomenten.</li> </ul> <p>Entlang von Bewegungsfugen sind ungeschnittene Platten zu verwenden. Bei starken Kantenbeanspruchungen sind zusätzlich oberflächenbündige Kantenschutzprofile aus Metall einzubauen.</p> <p>Alle Anschlüsse, wie z.B. an aufgehende Wände, Fenster, Türen, Zargen, Einläufe, Sanitärobjekte, Einbauten, Durchbrüche, Öffnungen, Nischen, Rohrdurchführungen, Versprünge, vorhandene Beläge, etc., sind durch Einschneiden und Einlegen von Füllprofilen, Dämmstreifen und/oder dauerelastischer Verfugung herzustellen.</p> <p>Alle Bewegungs-, Gebäudetrennfugen, etc., z.B. an Türen, Fenstern, etc. sind fachgerecht mit Doppelwinkeln auszubilden, bis auf tragenden Untergrund bzw. Verlegegrund vorzufüllen und anschließend dauerelastisch zu versiegeln. Die Farbe der dauerelastischen Versiegelung ist vorher mit dem Bau- bzw. Projektleiter abzustimmen.</p> <p>Sockelfliesen sind mit 5 mm Abstand zu den Bodenfliesen einzubauen, um sie fachgerecht dauerelastisch verfugen zu können.</p> <p>In den Nassräumen darf das Gefälle nicht in Richtung der Türen vorhanden sein und grundsätzlich ist immer ein leichtes Gefälle zu den Bodeneinläufen vorzusehen. Bei Abdichtungsarbeiten sind alle Einbauten, Bodeneinläufe, Rinnen, Durchführungen, Bewegungsfugen etc., anzuarbeiten und einzudichten.</p> <p>Die Wand- und Bodenfliesen sind entsprechend dem Fliesenplan zu verlegen. Sollte kein Fliesenplan vorgelegt werden so sind sanitäre Einrichtungsgegenstände in einem symmetrischem Fliesenbild anzuordnen. Schalter und Steckdosen, etc. sind auf ein Fliesenkreuz und/oder auf Fliesenmitte anzuordnen. Die angrenzenden Fliesen müssen nach den Installationen, in einem zweiten Arbeitsgang, eingebaut werden.</p> <p>Überstehende Randstreifen sind nach der Verlegung der Bodenfliesen vollständig abzuschneiden, jedoch keinesfalls bündig mit OK Estrich.</p> <p>Die Verfugung der Fliesen erfolgt in einer Art und Farbe nach Wahl des AG. Die Fliesenflächen inkl. Sockel sind nach Fertigstellung der Arbeiten fachgerecht zu reinigen, sodass kein Zementschleier mehr vorhanden ist.</p> <p>Alle Bauteile, die nicht betroffen oder fertig sind, sind vor Beschädigung und Verschmutzung durch geeignete Maßnahmen wie Abdecken, Abkleben, Ausbauen etc. zu schützen. Ausgebaute Bauteile sind nach Beendigung der Arbeiten fachgerecht wieder einzubauen.</p> <p><b>Technische Vorbemerkungen:</b>          Grundlage für Ausführung und Abrechnung aller auszuführenden Arbeiten sind beispielhaft genannte, vollumfänglich zu beachtende, Normen einschl. Nebennormen:</p> <p>VOB, Teile B+C in der aktuell gültigen Fassung</p>		

10 LV Fliesenarbeiten

## Vorbemerkungen Fliesenarbeiten

DIN 18201 bis 18203 Maßtoleranzen im Hochbau  
DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten aller Art  
DIN 18065 Gebäudetreppen Definitionen, Messregeln, Hauptmaße  
DIN 18157 Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren  
DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten  
DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten  
DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen  
DIN 18535 Abdichtung für Becken und Behälter  
Arbeitsstättenrichtlinien

Außerdem gelten alle sonstigen aktuellen DIN -bzw. EN Normen, Richtlinien und die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, die für eine fachgerechte und voll funktionsfähige Leistung notwendig sind.

### Revisionsunterlagen:

Zur Endabnahme bzw. spätestens mit Vorlage der Schlussrechnung hat der Auftragnehmer die Unterlagen gem. Verhandlungsprotokoll Anlage G dem Auftraggeber ohne gesonderte Berechnung zur Verfügung zu stellen.

### Folgende Unterlagen sind dieser Ausschreibung beigelegt

Architektur:

- 24016\_APL\_LP\_02\_2025-09-11
- 24016\_APL\_GR\_07\_2025-08-18
- 24016\_APL\_AN\_04\_2025-04-25
- 24016\_APL\_SN\_07\_2025-08-18

Sonstige Unterlagen:

- 2025-04-04\_Funktionale Leistungsbeschreibung in Bearbeitung
- 150222-24 Stand-LP4 PHPP Lünen Quartierstreff\_250807
- 2024 6067 LÜN Westfaliastr\_BSK\_2025-08-18\_komplett

### Nachfolgende Preise auf Grundlage dieser Vorbemerkungen

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>10</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>		
01	Titel	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>Titel Vorbereitung</b>			
<b>01.1</b>	<b>Reinigung Bodenflächen</b> Reinigen des vorhandenen Unterbodens von groben Verschmutzungen gemäß VOB, inkl. fachgerechter Entsorgung des angefallenen Schuttmaterials.	<b>65 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>01.2</b>	<b>Tiefengrundvoranstrich Bodenflächen</b> Untergrundvorbehandlung liefern u. fachgerecht auftragen, einschließlich Material, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.  Material: Tiefengrundvoranstrich Auftraggrund: neuer Zementestrich  Angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)  Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.	<b>65 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 01</b>		<b>Vorbereitung, Netto: .....</b>		
<b>02</b>	<b>Titel Abdichtungsarbeiten</b>			
<b>02.1</b>	<b>Flächenabdichtung Wand / Boden, flex. Dichtschlämme W0-I, W1-I</b>  Abdichtung liefern und Wand- u. Bodenflächen fachgerecht gemäß Herstellervorgabe beschichten, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.  Anforderung: W0-I, W1-I  Ausführung: Wand + Bodenflächen mit reaktiver, flexibler, zementärer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtel- o. Streichverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm ü. OKFFB abzudichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....		



# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>10</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>		
02	Titel	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>und in gleichmäßiger Dicke erfolgen.  Aufträge jeweils trocknen lassen.  Gesamt-Trocken-  schichtstärke: mind. 2,0 mm.</p> <p>Auftraggrund: gespachtelte GK-Montagewände  bzw. GK-Vorsatzschalen, Zement-  gebundene Platten, Mauerwerk,  neuer Zementestrich  Einbauort  Bodenflächen: Sanitärräume, WC</p> <p>Angebotenes  Material: ' _____ '  (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger  Arbeit.</p>			Übertrag: .....
		<b>65 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>02.2</b>	<p><b>Dichtband einarbeiten Boden / Wand bzw. Wand / Wand inkl. Ecken</b></p> <p>Dichtungsbänder liefern u. in senkrechten u. waage-  rechten Fugen d. Boden / Wand bzw. Wand / Wand  Übergängen fachgerecht gemäß Herstellervorgabe  einbauen, mit Dichtkleber überspachteln und befestigen einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Ausführung: Hochelastisches, gewebebeschichtetes Sicherheitsdichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken über Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Wandecken m. Verbundabdichtungsmaterial vollflächig verkleben. Stöße sind überlappend auszuführen u. mit reaktiver Dichtungsschlämme oder mit wasserdichtem Polymerkleber zu verkleben.  Alle Dichtbänder sind vollständig u. über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeitet.</p> <p>Einbau: waagerecht komplett umlaufend, bei Duschen o.ä. zusätzlich in senkrechten</p>			Übertrag: .....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>10</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>		
02	Titel	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>ten Ecken</p> <p>Angebotenes</p> <p>System: ' _____ '</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	5 m	EP .....	GP .....
<b>02.3</b>	<p><b>Abdichtungsanschluss an Bodenabläufe, Rinnen etc., ca. 30 x 30 cm</b></p> <p>Abdichtungsanschluss an Bodenabläufe, Rinnen etc. liefern u. fachgerecht gemäß Herstellervorgabe herstellen, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Ausführung: Aufstockelement d. Bodenablaufes ausrichten und mit Vergussmörtel aus Epoxidharz, Quarzsand grob und fein, kapillardicht und schwindfrei vergießen.</p> <p>Die Oberfläche ist abzusanden.</p> <p>Anschließen der Verbundabdichtungen an den Abdichtungsflansch d. Aufstockelementes unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung.</p> <p>Einsatz: Bodenabläufe</p> <p>Größe: ca. 30 x 30 cm</p> <p>Einbauort: Sanitärräume</p> <p>Angebotenes</p> <p>System: ' _____ '</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	2 St	EP .....	GP .....
<b>02.4</b>	<p><b>Abdichtungsanschluss an UP-Mischarmaturen</b></p> <p>Abdichtungsanschluss a. Mischarmaturen etc. liefern und fachgerecht gemäß Herstellervorgabe herstellen, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderl. Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Ausführung: Verbundabdichtung an Unterputz-Mischarmaturen mit Festflansch</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>10</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>		
02	Titel	Abdichtungsarbeiten		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung anschließen. Grundieren des Flansches mit zwei-komponentiger Epoxidharz-Grundierung und absanden mit feuergetrocknetem Quarzsand.</p> <p>Einbauort: Sanitärräume / Duschen</p> <p>Angebotenes System: ' _____ ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>			Übertrag: .....
		<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 02</b>		<b>Abdichtungsarbeiten, Netto: .....</b>		
<b>03 Titel Bodenfliesen</b>				
<b>03.1</b>	<p><b>Bodenfliese 30 x 60 oder 60 x 60 cm, R11</b></p> <p>Bodenfliesen liefern und fachgerecht verlegen, einschließlich Material, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Material: Feinsteinzeug Format: 30 x 60 oder 60 x 60 cm Rutschfestigkeit: = R11 Oberfläche: matt oder nach Wahl des AG Farbe: nach Wahl des AG Verfugung: grau cappuccino oder nach Wahl des AG</p> <p>Angebotenes Produkt: ' _____ ' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Verlegung: - im Dünnbettverfahren - rechtwinkelig zu den Wänden</p> <p>Verlegegrund: neuer Zementestrich</p> <p>Einbauort: Küche, Flure, Duschen, WC's</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

10	LV	Fliesenarbeiten		
03	Titel	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	Preisanteile:			
	Material: ' .....' (vom Bieter einzutragen)			
	Lohn: ' .....' (vom Bieter einzutragen)			
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
	Muster der angebotenen Fliesen sind vorzu-legen			
		160 m²	EP .....	GP .....
03.2	<b>Zulage Rutschfestigkeit R12</b>			
	Bodenfliesen liefern und fachgerecht verlegen wie in der vorbeschriebenen Position jedoch als Zulage für			
	Rutsch- festigkeit: R12			
	Einbauort: Küche			
	Angebotenes Produkt: ' .....' (vom Bieter einzutragen)			
	Preisanteile:			
	Material: ' .....' (vom Bieter einzutragen)			
	Lohn: ' .....' (vom Bieter einzutragen)			
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
	Muster der angebotenen Fliesen sind vorzu-legen			
		55 m²	EP .....	GP .....
03.3	<b>Sockelleisten, geschnitten</b>			
	Sockelleisten liefern und fachgerecht verlegen, einschließlich Material, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.			
	Material: Fußleisten h= 6 cm geschnitten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>10</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>		
03	Titel	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>aus vorgenannten Bodenfliesen</p> <p>Sockelkante: geschliffen</p> <p>Oberkante: gefast</p> <p>Verfugung: zementgrau bzw. nach Wahl d. AG</p> <p>Verlegung: - im Dünnbettverfahren</p> <p>- im Fugenschnitt</p> <p>Verlegegrund: gespachtelte GK-Montagewände,</p> <p>Preisanteile:</p> <p>Material: ' _____ '</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p>Lohn: ' _____ '</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>			Übertrag: .....
		<b>170 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.4</b>	<p><b>Anarbeiten an Bodenabläufe, 30 x 30 cm</b></p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen Bodenfliesen der vorgenannten Positionen für das fachgerechte Anarbeiten an Bodenabläufe, einschl. Schnitten, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten</p> <p>Größe: bis 30/30 cm</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>			
		<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.5</b>	<p><b>Winkelschienen, Aluminium</b></p> <p>Winkelschienen liefern und fachgerecht montieren, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>10</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>		
03	Titel	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Material: Aluminium</p> <p>Einbau: in Einzellängen als Abschluss-schiene</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	<b>12,5 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.6</b>	<p><b>Sauberlaufzone 1,40 x 1,40 m</b></p> <p>Sauberlaufzone liefern u. fachgerecht einbauen, einschließlich Material, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Rahmen: V2A Rahmenprofil in PVC-Stärke</p> <p>Eingangsmatte: Aluminium-Trägerprofile mit eingelassenen Rauhaarripsstreifen, Mattenhöhe ca. 17 mm, Profilabstand ca. 5 mm</p> <p>Größe: 1,40 x 1,40 m</p> <p>Farbe: Standardfarbe nach Wahl des AG</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Montagegrund: neuer Zementestrich</p> <p>Montage: flächenbündig in vorbeschriebenen Bodenbelag</p> <p>Einbauort: Eingänge</p> <p>Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.</p>	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.7</b>	<p><b>Dauerelastische Fugenversiegelung</b></p> <p>Dauerelastische Fugenversiegelung liefern und fachgerecht herstellen, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.</p> <p>Produkt: PCI o.glw.</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>10</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>		
03	Titel	Bodenfliesen		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fugenversiegelung an allen aufgehenden Wandanschlüssen, Bodenanschlüssen, Türzargen und Sanitärobjekten.			Übertrag: .....
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
		<b>400 m</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 03</b>				
			<b>Bodenfliesen, Netto:</b>	.....
<b>04 Titel Wandfliesen</b>				
<b>04.1</b>	<b>Wandfliesen 30 x 60 oder 60 x 60 cm</b> Bodenfliesen als Wandfliesen liefern und fachgerecht verlegen, einschl. Material, Gestellung notwendiger Geräte und Werkzeuge, sowie erforderlicher Vor- und Nebenarbeiten.  Material: Feinsteinzeug Format: 30 x 60 oder 60 x 60 cm Oberfläche: matt oder nach Wahl des AG Farbe: grau cappuccino Verfugung: zementgrau oder nach Wahl des AG  Angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)  Verlegung: - im Dünnbettverfahren - im Fugenschnitt - einschl. Herstellung von Öffnungen bzw. Durchbrüchen für Einbauteile und Installationen - Installation auf Kreuzfuge - in Eckbereichen sind möglichst 1/3 Fliesen anzubringen  Verlegegrund: Trockenbuwände  Einsatz: Bäder, WC`s  Verlegehöhe: - WC 1,20 m - Duschbereiche 2,60 m  Preisanteile:  Material: '.....'			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NB Quartierstreff Lünen (19063)

<b>10</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>		
04	Titel	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(vom Bieter einzutragen)			Übertrag: .....
	Lohn: ' .....			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Als vollständige Leistung komplett in fix und fertiger Arbeit.			
	Muster der angebotenen Fliesen sind vorzulegen			
		<b>45 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 04</b>			<b>Wandfliesen, Netto:</b>	.....
<b>05</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>		
<b>05.1</b>	<b>Facharbeiterstunden</b>			
	Facharbeiterstunden, nur für Unvorhergesehenes und auf besondere Anweisung der Bauleitung zum täglichen Nachweis unter Vorlage der Stundenzettel zur Unterschrift.			
		<b>20 h</b>	EP .....	GP .....
<b>05.2</b>	<b>Bauhelferstunden</b>			
	Bauhelferstunden, sonst wie vor.			
		<b>25 h</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 05</b>			<b>Stundenlohnarbeiten , Netto:</b>	.....



LV-Zusammenfassung

NB Quartierstreff Lünen (19063)

10	LV	Fliesenarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitung	8	.....
02	Titel	Abdichtungsarbeiten	8	.....
03	Titel	Bodenfliesen	11	.....
04	Titel	Wandfliesen	15	.....
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	16	.....
Summe LV 10 Fliesenarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				