

	Vergabenummer	Datum
	2025_219_KK	21.11.2025
<b>Baumaßnahme</b>		
Elektroinstallation Berufung Prof. Steiner		
<b>Leistung</b>		
<p>Die Baumaßnahme umfasst den Umbau von Laborräumen am Pharmazeutischen Institut der Uni Münster, im Bauteil A in der Ebene KG und im Bauteil C, Ebene EG und Ebene 1.OG .</p> <p>Zu beachten ist das für die Maßnahme die Labore nicht vollständig freigezogen werden, bestehende Einrichtungen sind vorhanden.</p> <p>Folgende Räume sind Bestandteile der Maßnahme:</p> <p>Raum A. 090.009 Neu zu erstellender Lagerraum unterhalbder Treppe. Dieser Bereich wird vom Treppenhaus abgetrennt und erhält eine neue Zuleitung für die neue Beleuchtung. Ebenfalls erhält die Tür mit Freilauffunktion eine neue Zuleitung. Für die Beleuchtung werden bauseits LED-FR-Leuchten zur Verfügung gestellt. Die Installation erfolgt Aufputz.</p> <p>Raum C.100.034 Umnutzung in einen CIP Seminarraum, Anpassung der Installation, Erneuerung der Beleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung, Rückbau der NOT-AUS Schaltung im Raum und in der Verteilung Raum C.100.035 Umnutzung in ein Dissolution Labor, Installation an die neue Nutzung anpassen, neue Laborverteilung aufbauen, Beleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung erneuern und ergänzen, Laborzeilen und Einrichtungen verkabeln, Anpassung der Jalousiesteuerung (KNX) Raum C.100.036 Labor Erneuerung der Beleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung Raum C.100.037/038 Umnutzung von 2 Räumen in einen Laborraum, Installation für die Entfernung der Zwischenwand entfernen, Installation an die neue Nutzung anpassen, neue Laborverteilung aufbauen, Beleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung erneuern und ergänzen, Laborzeilen und Einrichtungen verkabeln, Anpassung der Jalousiesteuerung (KNX) Raum C.110.164 Forschungslabor, Erneuerung der Beleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung Sicherheitsbeleuchtung:</p> <p>Das Gebäude hat eine Zentralbatterieanlage (ZB-S vom Hersteller CEAG (Eaton)) mit Unterzentralen. Die allgemeinen Raumleuchten werden teilweise als Sicherheitsleuchten genutzt. Hierfür erhalten die entsprechenden Leuchten einen entsprechenden Leuchtenbaustein. Damit die Leuchten sowohl mit der allgemeinen Beleuchtung als auch als Sicherheitsleuchten genutzt werden können ist in den vorhandenen Verteilungen ein entsprechender Bus-Baustein verbaut. Dieser Baustein kommt ebenfalls in den neuen Verteilungen zum Einsatz. Diese Bausteine sind in den entsprechenden BUS-einzubinden. Alle Verteilungs- und Leuchtenbausteine sind entsprechend den neuen Anforderungen zu konfigurieren.</p> <p>Jalousiesteuerung:</p> <p>In der Maßnahme kommen neue Verteilungen zum Einsatz und die Räume werden zum Teil neu aufgeteilt. Entsprechend ist in den neuen Verteilungen ein entsprechender Jalousieaktor zu installieren und in das bestehende KNX-System einzubinden.</p> <p>Für die neuen Zuleitungen der neuen nterverteilungen ist eine neue Kabelrinne zu installieren. Im Verlauf der Kabeltrasse sind Kernbohrungen für die Kabelführung zu erstellen. Die Befestigung der Kabeltrasse erfolgt mittels Stiele und Ausleger an der Decke. Die Raumhöhe beträgt ca. 3,7m der Verlauf der Kabeltrasse ist auf ca. 2,7m.</p>		

**Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe****Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)****Vom Unternehmen einzureichende Unterlagen**

Mit dem Angebot vorzulegende Unterlagen

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

- Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" (mittels Eigenerklärung vorzulegen): Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit haben nicht VOB-präqualifizierte Unternehmen mit dem Angebot das Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" einzureichen, wenn keine PQ-Präqualifizierung des Anbieters im Angebotsanschreiben

(Formblatt 213) angegeben ist. Auf Aufforderung der Vergabestelle sind Nachweise bzgl. dieser Erklärung zur Prüfung vorzulegen.

Bei Einsatz von Nachunternehmern sind die Nachweise auch für die vorgesehenen Nachunternehmern abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmern sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmern in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmern (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

- Nachweis Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung (mittels Dritterklärung vorzulegen): Aktueller Nachweis (max 12 Monate alt) Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von Minimum 2 Mio. EUR für Personen und 200.000 EUR für Sach- und Vermögens-Schäden je Schadensereignis. Eine Begrenzung der Summe aller Versicherungsfälle eines Jahres darf maximal auf das 2fache der Deckungssumme für Sach-; Personen-; und Vermögensschäden erfolgen (somit Minimum 4 Mio. pro Jahr).

Sollte eine bestehende Betriebs-/Berufshaftpflicht die geforderten Deckungssummen nicht abdecken, ist mit dem Angebot anstelle eines aktuellen Nachweises eine Eigenerklärung einzureichen, dass die Deckungssummen mit der Auftragserteilung durch den Bieter/Auftragnehmer entsprechend diesen Vorgaben angepasst werden.

#### Sonstige Unterlagen

- das ausgefüllte Leistungsverzeichnis (mittels Eigenerklärung vorzulegen): das ausgefüllte Leistungsverzeichnis
- Formblatt 221/222 Preisermittlung (mittels Eigenerklärung vorzulegen): VVB 221 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation oder VVB 222 - Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme.
- VVB 213 - Angebotsschreiben (mittels Eigenerklärung vorzulegen): VVB 213 - Angebotsschreiben