

Bieter	Vergabenummer	Datum
	025-25-00716	
Baumaßnahme		
Grundinstandsetzung Physikalisches Institut		
Leistung		
Schadstoffsanierung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01. 0010	Baustelle einrichten	1	St						
01.01. 0020	Baustelle räumen	1	St						
01.01. 0030	Sanitärcontainer aufstellen räumen doppelwandig wärme gedämmt L 6m B 3m	1	St						
01.01. 0040	Sanitärcontainer vorhalten doppelwandig wärme gedämmt L 6m B 3m	70	StWo						
01.01. 0050	Bauwagen Wasch- Toilettenraum reinigen werktätlich Mo-Fr	70	StWo						
01.01. 0060	Abwasseranschluss DN100 herstellen räumen	1	St						
01.01. 0070	Abwasseranschluss DN100 vorhalten	70	StWo						
01.01. 0080	Wasseranschluss DN25 herstellen räumen	1	St						
01.01. 0090	Wasseranschluss DN25 vorhalten	70	StWo						
01.01. 0100	Bauwasseranschluss einrichten räumen	1	St						
01.01. 0110	Bauwasseranschluss vorhalten	70	StWo						
01.01. 0120	Baustromanschluss einrichten räumen	1	St						
01.01. 0130	Baustromanschluss vorhalten	70	StWo						
01.01. 0140	Stromerzeugungsanlage Baustromversorgung Einzelbetrieb Dieselmotor flüssigkeitsgekühlt, aufstellen und räumen	1	St						
01.01. 0150	Stromerzeugungsanlage Baustromversorgung Einzelbetrieb Dieselmotor flüssigkeitsgekühlt, vorhalten	70	StWo						
01.01. 0160	Absperrung von öffentlichen Verkehrsflächen - Genehmigung	1	St						
01.01. 0170	Absperrung von öffentlichen Verkehrsflächen - Beschilderung	1	St						
01.01. 0180	Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig wärme gedämmt L 6m B 3m Büro Wasch- Toilettenraum	1	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01. 0190	Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmege-dämmt L 6m B 3m Büro Wasch-Toilettenraum	70	StWo						
01.01. 0200	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen	120	m						
01.01. 0210	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten	8400	mWo						
01.01. 0220	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m räumen	120	m						
01.01. 0230	Tor Metallgitter B 3,25-3,5m H 1,75-2m einbauen	2	St						
01.01. 0240	Tor Metallgitter B 3,25-3,5m H 1,75-2m vorhalten	140	StWo						
01.01. 0250	Tor Metallgitter B 3,25-3,5m H 1,75-2m räumen	2	St						
01.01. 0260	Aufbau Abbau fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 2Lagen H 4m	5	St						
01.01. 0270	Umsetzen fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 2Lagen H 4m	2000	St						
01.01. 0280	Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 2Lagen H 4m	350	StWo						
01.01. 0290	Dokumentation Ausführung Bericht	1	St						
01.01. 0300	Entsorgungskonzept	1	St						
01.02. 0010	Inventar entfernen 1-100kg	10	t						
01.03. 0010	Personendekontaminationseinheit 1-Kammer einseitig bespannt PE-Folie selbstschl.Tür L 1 m B 1 m H 2,3 m Reinigungsvorric	3	St						
01.03. 0020	Personendekontaminationseinheit 1-Kammer einseitig bespannt PE-Folie selbstschl.Tür L 1 m B 1 m H 2,3 m Reinigungsvorric	3	St						
01.03. 0030	Personendekontaminationseinheit 1-Kammer einseitig bespannt PE-Folie selbstschl.Tür L 1 m B 1 m H 2,3 m Reinigungsvorric	10	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03. 0040	Personendekontaminationseinheit 1-Kammer einseitig bespannt PE- Folie selbstschl.Tür L 1 m B 1 m H 2,3 m Reinigungsvorric	30	StWo						
01.03. 0050	Personendekontaminationseinheit 4-Kammer vorgefertigte El. Schleusung 1Person Unterdruckh. selbstschl.Tür Riegel L 1 m B	4	St						
01.03. 0060	Personendekontaminationseinheit 4-Kammer vorgefertigte El. Schleusung 1Person Unterdruckh. selbstschl.Tür Riegel L 1 m B	99	St						
01.03. 0070	Personendekontaminationseinheit 4-Kammer vorgefertigte El. Schleusung 1Person Unterdruckh. selbstschl.Tür Riegel L 1 m B	10	St						
01.03. 0080	Personendekontaminationseinheit 4-Kammer vorgefertigte El. Schleusung 1Person Unterdruckh. selbstschl.Tür Riegel L 1 m B	280	StWo						
01.03. 0090	Materialdekontaminationseinheit 2-Kammer vorgefertigte El. einseitig bekleidet Platte abwaschbar Luftwechseleintr. selbst	4	St						
01.03. 0100	Materialdekontaminationseinheit 2-Kammer vorgefertigte El. einseitig bekleidet Platte abwaschbar Luftwechseleintr. selbst	99	St						
01.03. 0110	Materialdekontaminationseinheit 2-Kammer vorgefertigte El. einseitig bekleidet Platte abwaschbar Luftwechseleintr. selbst	10	St						
01.03. 0120	Materialdekontaminationseinheit 2-Kammer vorgefertigte El. einseitig bekleidet Platte abwaschbar Luftwechseleintr. selbst	4	St						
01.03. 0130	Materialdekontaminationseinheit 2-Kammer vorgefertigte El. einseitig bekleidet Platte abwaschbar Luftwechseleintr. selbst	280	StWo						
01.03. 0140	Unterdruckanlage Raum 500- 1000m3 8Luftwechsel/h aufbauen	2	St						
01.03. 0150	Unterdruckanlage Raum 500- 1000m3 8Luftwechsel/h reinigen abbauen	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03. 0160	Unterdruckanlage Raum 500-1000m3 8Luftwechsel/h umsetzen	2	St						
01.03. 0170	Unterdruckanlage Raum 500-1000m3 vorhalten	10	StWo						
01.03. 0180	Unterdruckanlage Raum 50-200m3 8Luftwechsel/h aufbauen	4	St						
01.03. 0190	Unterdruckanlage Raum 50-200m3 8Luftwechsel/h reinigen abbauen	4	St						
01.03. 0200	Unterdruckanlage Raum 50-200m3 8Luftwechsel/h umsetzen	99	St						
01.03. 0210	Unterdruckanlage Raum 50-200m3 8Luftwechsel/h geschossweise umsetzen	10	St						
01.03. 0220	Unterdruckanlage Raum 50-200m3 vorhalten	280	StWo						
01.03. 0230	Abschottung Sanierung H 3-5m Tragkonstruktion Tragkonstr. Holz einseitig bekleidet PE-Folie aufbauen H bis 5,5m	1450	m2						
01.03. 0240	Abschottung Sanierung H 3-5m Tragkonstruktion Tragkonstr. Holz einseitig bekleidet PE-Folie reinigen abbauen H bis 5,5m	1450	m2						
01.03. 0250	Abschottung Sanierung H 3-5m Tragkonstruktion Tragkonstr. Holz einseitig bekleidet PE-Folie vorhalten betreiben Nutzung	1450	m2Wo						
01.03. 0260	Abschottung Sanierung H bis 3m Tragkonstruktion Tragkonstr. Holz einseitig bekleidet PE-Folie aufbauen H bis 3,5m	1400	m2						
01.03. 0270	Abschottung Sanierung H bis 3m Tragkonstruktion Tragkonstr. Holz einseitig bekleidet PE-Folie reinigen abbauen	1400	m2						
01.03. 0280	Abschottung Sanierung H bis 3m Tragkonstruktion Tragkonstr. Holz einseitig bekleidet PE-Folie vorhalten betreiben Nutzun	1400	m2Wo						
01.03. 0290	Schutzbekl.-belag Milchtütenpapier D 0,8mm herstellen räumen	825	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03. 0300	Schutzbekl.-belag Milchtütenpapier D 0,8mm vorhalten	825	m2Wo						
01.03. 0310	Schutzbekl.-belag OSB D 14- 20mm herstellen räumen	1385	m2						
01.03. 0320	Schutzbekl.-belag OSB D 14- 20mm vorhalten	96950	m2Wo						
01.03. 0330	Schutzbekl.-belag OSB D 14- 20mm herstellen räumen	120	m2						
01.03. 0340	Schutzbekl.-belag OSB D 14- 20mm vorhalten	8400	m2Wo						
01.03. 0350	Schutzbekl.-belag Vlies 400g/m2 herstellen räumen	1030	m2						
01.03. 0360	Schutzbekl.-belag Vlies 400g/m2 vorhalten	72310	m2Wo						
01.03. 0370	Schutzwand Flur Trag-UK Aussteifung OSB D 14-20mm H 1- 2m herstellen räumen	900	m2						
01.03. 0380	Schutzwand Flur Trag-UK Aussteifung OSB D 14-20mm H 1- 2m vorhalten	63000	m2						
01.03. 0390	Schutzwand Treppenhaus Trag- UK Aussteifung OSB D 14-20mm H 1-2m herstellen räumen	176	m2						
01.03. 0400	Schutzwand Treppenhaus Trag- UK Aussteifung OSB D 14-20mm H 1-2m vorhalten	12320	m2						
01.03. 0410	Staubschutz UK Kunststoffolie D 0,4mm H 2-3m herstellen räumen	500	m2						
01.03. 0420	Staubschutz UK Kunststoffolie vorhalten	500	m2Wo						
01.03. 0430	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H1 L 6 m H 6 m	3	St						
01.03. 0440	Umsetzen längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H1 L 6 m H 6 m	28	St						
01.03. 0450	Abbauen längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 H1 L 6 m H 6 m	3	St						
01.03. 0460	Brandschutzklappe RLT Gehäuse Stahl besch B 400mm H 600mm L 500mm abbrechen schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustel	1	St						
01.03. 0470	Bergen Brandschutzklappe	1	St						
01.03. 0480	Rohrleitung Faserbeton AD 250- 300mm abbrechen v.Hand auf Baustelle bereitstellen schadstoffbelastet	50	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03. 0490	Bergen AZ-Kanal, Arbeitshöhe 4 m	10	St						
01.03. 0500	Sockelleiste Holz/Holzwerkstoff B/H 22/120mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3 v.Hand Stoffe auf Baustelle ber	2000	m						
01.03. 0510	Sockelstreifen PVC-Bodenbelag abbrechen nicht schadstoffbelastet H 55-60mm 6kN/m3 D 1 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle ber	1500	m						
01.03. 0520	Putz Innenwand abbrechen schadstoffbelastet D 3 cm 13kN/m3 v.Hand auf Baustelle bereitstellen	12435	m2						
01.03. 0530	Zulage Fugen Putz schadstoffbelastet D 3 cm 13kN/m3 v.Hand auf Baustelle bereitstellen	300	m						
01.03. 0540	Innenwand Beton abbrechen schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 10 cm v.Hand Stoffe zerkleinern auf Baustelle bereitstellen	850	m2						
01.03. 0550	Putz Decke abbrechen schadstoffbelastet 13kN/m3 D 3 cm v.Hand auf Baustelle bereitstellen	3980	m2						
01.03. 0560	Putz Deckenschräge abbrechen schadstoffbelastet 13kN/m3 D 3 cm v.Hand auf Baustelle bereitstellen	135	m2						
01.03. 0570	Zulage zu Pos. 1.03.520 - 1.03.560: Putz abbrechen D 1 cm 13kN/m3 v.Hand auf Baustelle bereitstellen schadstoffbelastet	16550	m ²						
01.03. 0580	Bekleidungspl Wand Gipspl. abbrechen schadstoffbelastet 5kN/m3 D 3 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	770	m2						
01.03. 0590	Bekleidungspl Decke Gipspl. abbrechen schadstoffbelastet 10kN/m3 D 2 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	880	m2						
01.03. 0600	Bodenbelag PVC-Bodenbelag abbrechen schadstoffbelastet 7kN/m3 D 0,4 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	700	m2						
01.03. 0610	Ausgleichsmasse abbrechen 7kN/m3 D 0,4 cm v.Hand auf Baustelle bereitstellen schadstoffbelastet	700	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03. 0620	Bodenbelag Trockenestrich abbrechen schadstoffbelastet D 4 cm 11kN/m ³ v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	700	m ²						
01.03. 0630	Schadstoffh.Material entfernen Flachdichtung reinigen verpacken Asbest	30	St						
01.03. 0640	Gliederheizkörper Guss abbrechen schadstoffbelastet H 1100-1200mm T 175-200mm L 1300-1400mm 50-100kg v.Hand Stoffe auf B	82	St						
01.03. 0650	Gliederheizkörper Guss abbrechen schadstoffbelastet H 1100-1200mm T 250-275mm L 1500-1750mm 150-250kg v.Hand Stoffe auf	10	St						
01.03. 0660	Tür Stahl abbrechen schadstoffbelastet B 1110 mm H 1535 mm Rahmen-D 40 mm Füllungs-D 10 mm v.Hand Stoffe auf Baustelle b	3	St						
01.03. 0670	Tür Stahl abbrechen schadstoffbelastet B 1200 mm H 2135 mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	20	St						
01.03. 0680	Tür Stahl abbrechen schadstoffbelastet B 1200 mm H 2135 mm Glas-D 5 mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe auf Baustelle bere	21	St						
01.03. 0690	Türzarge Stahl abbrechen schadstoffbelastet B 1010 mm H 2135 mm Maulweite/WD 240mm D 1mm v.Hand Stoffe	41	St						
01.03. 0700	Türzarge Holz/Holzwerkstoff abbrechen schadstoffbelastet B 1510 mm H 2135 mm Maulweite/WD 240mm v.Hand Stoffe auf Bauste	135	St						
01.03. 0710	Dämmung abgehängte Decke Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 2,5kN/m ³ D 15 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereist	880	m ²						
01.03. 0720	Bekleidungspl Unterdecke Deckenplatte Mineralwolle L/B 586/586mm abbrechen schadstoffbelastet 6kN/m ³ D 2 cm v.Hand Stoff	365	m ²						
01.03. 0730	Dämmung Rohrtg DN40-60 Mineralwolle Mantel Gipsbinde abbrechen schadstoffbelastet 0,6kN/m ³ D 60mm v.Hand Stoffe auf Bau	200	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03. 0740	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 0,3kN/m3 D 10 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	385	m2						
01.03. 0750	Zwischensparrendämmung Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 10 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstel	320	m2						
01.03. 0760	Dämmung auf Decke Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 20 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	210	m2						
01.03. 0770	Fußboden Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet D 2 cm 7,5kN/m3 v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	200	m2						
01.03. 0780	Dämmung Rohrtig DN20-40 Mineralwolle Mantel Kunststoffolie abbrechen schadstoffbelastet 0,6kN/m3 D 50mm v.Hand Stoffe a	55	m						
01.03. 0790	Dämmung Rohrleitung DN60-80 Mineralwolle kaschiert Alufolie abbrechen 0,6kN/m3 D 50mm v.Hand auf Baustelle bereitstellen	50	m						
01.03. 0800	Dämmung Luftltg rechteckig Kanten-L 500-1000mm Mineralwolle kaschiert Alufolie abbrechen schadstoffbelastet 0,6kN/m3 D 6	450	m2						
01.03. 0810	Fußbodendämmung Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 0,5kN/m3 D 4 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	205	m2						
01.03. 0820	Niederdruck-Entladungslampe abbrechen v.Hand auf Baustelle bereitstellen	810	St						
01.03. 0830	Schadstoffh.Material entfernen Kondensator ausbauen verpacken PCB	810	St						
01.03. 0840	Unterkonstruktion Wand demont. reinigen	770	m ²						
01.03. 0850	Unterkonstruktion Decke demont. reinigen	880	m ²						
01.03. 0860	Untergrund reinigen Holz lose Verunreinigung D 0,3-0,4cm absaugen auf Baustelle bereitstellen	320	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03. 0870	Schutzabdeck. herstellen Bohle	40	m ²						
01.03. 0880	Bekleidungspl Decke Holzwolle-Pl. abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m ³ D 4 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitst	100	m ²						
01.03. 0890	Zimmermannskonstruktion reinigen Holz lose Verunreinigung D 0,3-0,4cm absaugen auf Baustelle bereitstellen	320	m ²						
01.03. 0900	Dachpfannen reinigen Ziegel Staub D 0,2-0,4cm absaugen auf Baustelle bereitstellen	400	m ²						
01.03. 0910	Schadstoffh.Material aufnehmen Bauschutt reinigen verpacken Asbest	2	t						
01.03. 0920	Schadstoffh.Material entfernen Leichtbauplatte verpacken Asbest	30	St						
01.03. 0930	Fußboden Holz abbrechen nicht schadstoffbelastet D 2 cm 7,5kN/m ³ v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	50	m ²						
01.03. 0940	Dämmung Rohrtg DN60-80 Mineralwolle kaschiert Pappe abbrechen schadstoffbelastet 0,6kN/m ³ D 50mm v.Hand Stoffe auf Baus	30	m						
01.03. 0950	Dämmung Rohrtg DN20-40 keramische Wolle kaschiert Pappe Mantel Gipsbinde abbrechen schadstoffbelastet 0,6kN/m ³ D 50mm v	140	m						
01.03. 0960	Dämmung Druckbehälter DN600 Mantel Gipsbinde abbrechen schadstoffbelastet 0,6kN/m ³ D 30mm v.Hand Stoffe auf Baustelle be	5	m ²						
01.03. 0970	Ausdehnungsgefäß 500-1000l abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	2	St						
01.03. 0980	Luftleitungsbehl. Gipspl. abbrechen schadstoffbelastet 10kN/m ³ D 1,25 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	80	m ²						
01.04. 0010	Inventar entfernen Bechilderung bis 15 kg	4	St						
01.04. 0020	Inventar entfernen Infotafel bis 15 kg	5	St						
01.04. 0030	Inventar entfernen Rednerpult bis 70 kg	1	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04. 0040	Inventar entfernen Hörsaalstuhl Holz bis 7 kg	176	St						
01.04. 0050	Inventar entfernen Einbauschränk bis 300 kg	2	St						
01.04. 0060	Inventar entfernen Wandschränk bis 600 kg	1	St						
01.04. 0070	Inventar entfernen Einbauschränk bis 150 kg	2	St						
01.04. 0080	Inventar entfernen Einbauschränk bis 250 kg	2	St						
01.04. 0090	Inventar entfernen Einbauküche bis 150 kg	2	St						
01.04. 0100	Inventar entfernen Regalsystem Bibliothek bis 20 kg	105	St						
01.04. 0110	Inventar entfernen Unterrichtstafel bis 200 kg	12	St						
01.04. 0120	Kabelpritsche Stahl niro D 1,5mm B 400 mm H 100 mm abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe auf Baustelle bereitstellen	150	m						
01.04. 0130	Kabelpritsche Stahl niro D 1,5mm B 250 mm H 100 mm abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe auf Baustelle bereitstellen	30	m						
01.04. 0140	Schaltschrank bestückt abbrechen 150-200kg nicht schadstoffbelastet	1	St						
01.04. 0150	Sicherungskasten bestückt abbrechen bis 30 kg nicht schadstoffbelastet	2	St						
01.04. 0160	VRF-Innengerät nicht schadstoffbelastet abbrechen v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	20	St						
01.04. 0170	RLT-Anlage abbrechen v.Hand auf Baustelle bereitstellen nicht schadstoffbelastet	1	St						
01.04. 0180	Ausdehnungsgefäß demont.	1	St						
01.04. 0190	Treppe Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet Stufen-L 100cm B 28cm Steigungen 5 St D 17 cm 7,5kN/m3 v.Ha	2	St						
01.04. 0200	Bodenbelag PVC-Bodenbelag abbrechen nicht schadstoffbelastet 7kN/m3 D 0,4 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	1680	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04. 0210	Bodenbelag Polteppich abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 0,8 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	215	m2						
01.04. 0220	Bodenbelag Fliese/Pl. D 15- 20mm Reste abbrechen nicht schadstoffbelastet 22kN/m3 v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstell	125	m2						
01.04. 0230	Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 22kN/m3 v.Hand Stoffe auf Baustelle bereit	220	m2						
01.04. 0240	Bekleidungspl Decke Kalziumsilikatpl. abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 4 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bere	130	m2						
01.04. 0250	Bekleidungspl Decke Holzwolle- Pl. abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 2 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitst	60	m2						
01.04. 0260	Bekleidungspl Unterdecke Lamellensystem Paneel Stahl niro D 0,7mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf B	20	m2						
01.04. 0270	Bekleidungspl Unterdecke Kalziumsilikatpl. L/B 586/586mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 6kN/m3 D 2 cm v.Hand Stoffe	175	m2						
01.04. 0280	Fliesen/Platten Sockel H 150mm Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 v.Hand Stoffe auf Bauste	400	m						
01.04. 0290	Unterkonstruktion Decke demont.	880	m ²						
01.04. 0300	Rohrleitg dukt.Guss AD 100- 150mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	50	m						
01.04. 0310	Rohrleitg Formstück Befest. Armatur Stahl niro AD 20-40mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle b	500	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04. 0320	Rohrftg Formstück Befest. Armatur Stahl niro AD 40-60mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle b	200	m						
01.04. 0330	Rohrftg Formstück Befest. Armatur Stahl niro AD 200- 250mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle	20	m						
01.04. 0340	Rohrftg Formstück Befest. Armatur Stahl niro AD 300- 400mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle	30	m						
01.04. 0350	Dämmung Rohrftg DN200-250 flexibler Elastomerschaum abbrechen nicht schadstoffbelastet 3kN/m3 D 40mm v.Hand Stoffe auf B	20	m						
01.04. 0360	Türblatt Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1000 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe auf Ba	135	St						
01.04. 0370	Luftltg Formstück Befestigung Stahl niro Kanten-L 1500- 2000mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baust	30	m						
01.04. 0380	Luftltg Formstück Befestigung Stahl niro Kanten-L 500-1000mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Bauste	130	m						
01.04. 0390	Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet H 1800 mm B 1000 mm Rahmen-D 68 mm Glas- D 10 mm Entglasen	21	St						
01.04. 0400	Fensterbank Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 25cm L 1,2- 1,3m D 2,5cm v.Hand Stoffe auf Baustelle	20	St						
01.04. 0410	Fensterbankabdeckung T 25 cm L 130 cm Naturwerkstein D 30- 35mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 v.Hand Stoffe	166	St						
01.04. 0420	Halogen-Lampe abbrechen v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	45	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04. 0430	Verteilerkasten bestückt abbrechen nicht schadstoffbelastet 15-20kg Stoffe	9	St						
01.04. 0440	Installationsdose AP abbrechen auf Baustelle bereitstellen nicht schadstoffbelastet	1200	St						
01.04. 0450	Kabel/Leitung Kupfer Gummi 95mm ² Leiteranz 5 St abbrechen v.Hand auf Baustelle bereitstellen nicht schadstoffbelastet	40000	m						
01.04. 0460	Hochspannungskabel Kupfer Gummi 240mm ² Leiteranz 5 St abbrechen v.Hand auf Baustelle bereitstellen nicht schadstoffbelas	1000	m						
01.04. 0470	Installationskanal Kunststoff B 200 mm H 120 mm abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe auf Baustelle bereitstellen	50	m						
01.04. 0480	Flachheizkörper Stahl abbrechen nicht schadstoffbelastet H 1000- 1100mm T 75-100mm L 1500- 1600mm 50-100kg v.Hand Stoffe a	114	St						
01.04. 0490	Sanitärtrennwand Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet D 3 cm 7,5kN/m ³ v.Hand Stoffe auf Baustelle berei	50	m ²						
01.04. 0500	Wohnungstrennwand Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet D 3 cm 7,5kN/m ³ v.Hand Stoffe auf Baustelle bere	40	m ²						
01.04. 0510	WC Sanitärporzellan abbrechen H bis 450mm Ausladung 500- 600mm 10-15kg v.Hand auf Baustelle bereitstellen nicht schadstof	18	St						
01.04. 0520	Waschbecken Sanitärporzellan abbrechen B 550-600mm Ausladung 400-450mm 10-15kg v.Hand auf Baustelle bereitstellen nicht	22	St						
01.04. 0530	Duschwanne abbrechen B 1000- 1200mm L 1000-1250mm 30- 35kg v.Hand auf Baustelle bereitstellen nicht schadstoffbelastet	3	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04. 0540	Urinal Sanitärporzellan abbrechen 10-15kg v.Hand auf Baustelle bereitstellen nicht schadstoffbelastet	7	St						
01.05. 0010	Bodenbelag Zementestrich abbrechen schadstoffbelastet D 10 cm 11kN/m3 v.Hand Stoffe	205	m2						
01.05. 0020	Bodenpl. Stahlbeton Hörsaal abbrechen nicht schadstoffbelastet 27kN/m3 D 18 cm v.Hand Stoffe zerkleinern auf Baustelle b	205	m2						
01.05. 0030	Bodenbelag Zementestrich abbrechen schadstoffbelastet D 10 cm 11kN/m3 v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	950	m2						
01.05. 0040	Bodenbelag Trockenestrich abbrechen schadstoffbelastet D 4 cm 11kN/m3 v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	2850	m2						
01.06. 0010	Baustütze innen rund H 4-5m aufbauen räumen	60	St						
01.06. 0020	Baustütze innen rund H 4-5m umsetzen	60	St						
01.06. 0030	Bohle Holz versiegelt einbauen räumen	9	St						
01.07. 0010	Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelastet DKII LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	600	t						
01.07. 0020	Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelastet DKIII LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	600	t						
01.07. 0030	Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelastet DKIV LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	50	t						
01.07. 0040	Abfall gefährlich AVV170605* Asbest (Flachdichtung) LKW AN transp.entsorgen im Zerlegebetrieb Entsorg.-geb. AN	30	St						
01.07. 0050	Abfall gefährlich AVV170605* Asbest (FH-Tür) LKW AN transp.entsorgen im Zerlegebetrieb Entsorg.-geb. AN	3	St						
01.07. 0060	Abfall gefährlich AVV170605* Asbest (Rippenheizkörper) LKW AN transp.entsorgen im Zerlegebetrieb Entsorg.-geb. AN	92	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07. 0070	Abfall gefährlich AVV170605* Asbest (BSK) LKW AN transp.entsorgen im Zerlegebetrieb Entsorg.-geb. AN	1	St						
01.07. 0080	Abfall gefährlich AVV170603* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	9	t						
01.07. 0090	Abfall gefährlich AVV160209* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1	t						
01.07. 0100	Abfall gefährlich AVV200121* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1	t						
01.07. 0110	Abfall gefährlich AVV170204* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	10	t						
01.07. 0120	Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC- 1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	127	t						
01.07. 0130	Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC- 2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	210	t						
01.07. 0140	Abfall nicht gefährlich AVV170201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	200	t						
01.07. 0150	Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	5	t						
01.07. 0160	Abfall nicht gefährlich AVV170405 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	5	t						
01.07. 0170	Abfall nicht gefährlich AVV170411 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	4	t						
01.07. 0180	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	45	t						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07. 0190	Abfall nicht gefährlich AVV200307 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	10	t						
01.08. 0010	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	20	h						
01.08. 0020	Polier/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	20	h						
01.08. 0030	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	40	h						
02.01. 0010	Baustelle einrichten	1	St						
02.01. 0020	Baustelle räumen	1	St						
02.01. 0030	Sanitärcontainer aufstellen räumen doppelwandig wärmegeklämmt L 6m B 3m	1	St						
02.01. 0040	Sanitärcontainer vorhalten doppelwandig wärmegeklämmt L 6m B 3m	17	StWo						
02.01. 0050	Bauwagen Wasch- Toilettenraum reinigen werktäglich Mo-Fr	17	StWo						
02.01. 0060	Abwasseranschluss DN100 herstellen räumen	1	St						
02.01. 0070	Abwasseranschluss DN100 vorhalten	17	StWo						
02.01. 0080	Wasseranschluss DN25 herstellen räumen	1	St						
02.01. 0090	Wasseranschluss DN25 vorhalten	17	StWo						
02.01. 0100	Bauwasseranschluss einrichten räumen	1	St						
02.01. 0110	Bauwasseranschluss vorhalten	17	StWo						
02.01. 0120	Baustromanschluss einrichten räumen	1	St						
02.01. 0130	Baustromanschluss vorhalten	17	StWo						
02.01. 0140	Stromerzeugungsanlage Baustromversorgung Einzelbetrieb Dieselmotor flüssigkeitsgekühlt, aufstellen und räumen	1	St						
02.01. 0150	Stromerzeugungsanlage Baustromversorgung Einzelbetrieb Dieselmotor flüssigkeitsgekühlt, vorhalten	17	StWo						
02.01. 0160	Absperrung von öffentlichen Verkehrsflächen - Genehmigung	1	St						
02.01. 0170	Absperrung von öffentlichen Verkehrsflächen - Beschilderung	1	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01. 0180	Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig wärmegeämmt L 6m B 3m Büro Wasch- Toilettenraum	1	St						
02.01. 0190	Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmegeämmt L 6m B 3m Büro Wasch- Toilettenraum	17	StWo						
02.01. 0200	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen	120	m						
02.01. 0210	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten	2040	mWo						
02.01. 0220	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m räumen	120	m						
02.01. 0230	Tor Metallgitter B 3,25-3,5m H 1,75-2m einbauen	2	St						
02.01. 0240	Tor Metallgitter B 3,25-3,5m H 1,75-2m vorhalten	17	StWo						
02.01. 0250	Tor Metallgitter B 3,25-3,5m H 1,75-2m räumen	2	St						
02.01. 0260	Dokumentation Ausführung Bericht	1	St						
02.01. 0270	Entsorgungskonzept	1	St						
02.02. 0010	Inventar entfernen 1-100kg	7	t						
02.03. 0010	Personendekontaminationseinheit 4-Kammer vorgefertigte El. Schleusung 1Person Unterdruckh. selbstschl.Tür Riegel L 1 m B	2	St						
02.03. 0020	Personendekontaminationseinheit 4-Kammer vorgefertigte El. Schleusung 1Person Unterdruckh. selbstschl.Tür Riegel L 1 m B	16	St						
02.03. 0030	Personendekontaminationseinheit 4-Kammer vorgefertigte El. Schleusung 1Person Unterdruckh. selbstschl.Tür Riegel L 1 m B	2	St						
02.03. 0040	Personendekontaminationseinheit 4-Kammer vorgefertigte El. Schleusung 1Person Unterdruckh. selbstschl.Tür Riegel L 1 m B	34	StWo						
02.03. 0050	Materialdekontaminationseinheit 2-Kammer vorgefertigte El. einseitig bekleidet Platte abwaschbar Luftwechseleintr. selbst	2	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03. 0060	Materialdekontaminationseinheit 2-Kammer vorgefertigte El. einseitig bekleidet Platte abwaschbar Luftwechseleinr. selbst	16	St						
02.03. 0070	Materialdekontaminationseinheit 2-Kammer vorgefertigte El. einseitig bekleidet Platte abwaschbar Luftwechseleinr. selbst	2	St						
02.03. 0080	Materialdekontaminationseinheit 2-Kammer vorgefertigte El. einseitig bekleidet Platte abwaschbar Luftwechseleinr. selbst	34	StWo						
02.03. 0090	Unterdruckanlage Raum 50- 200m3 8Luftwechsel/h aufbauen	2	St						
02.03. 0100	Unterdruckanlage Raum 50- 200m3 8Luftwechsel/h reinigen abbauen	2	St						
02.03. 0110	Unterdruckanlage Raum 200- 500m3 8Luftwechsel/h umsetzen	16	St						
02.03. 0120	Unterdruckanlage Raum 50- 200m3 vorhalten	34	StWo						
02.03. 0130	Abschottung Sanierung H bis 3m Tragkonstruktion Tragkonstr. Holz einseitig bekleidet PE-Folie aufbauen H bis 3,5m	200	m2						
02.03. 0140	Abschottung Sanierung H bis 3m Tragkonstruktion Tragkonstr. Holz einseitig bekleidet PE-Folie reinigen abbauen	200	m2						
02.03. 0150	Abschottung Sanierung H bis 3m Tragkonstruktion Tragkonstr. Holz einseitig bekleidet PE-Folie vorhalten betreiben Nutzun	200	m2Wo						
02.03. 0160	Schutzbekl.-belag Milchtütenpapier D 0,8mm herstellen räumen	85	m2						
02.03. 0170	Schutzbekl.-belag Milchtütenpapier D 0,8mm vorhalten	85	m2Wo						
02.03. 0180	Schutzbekl.-belag OSB D 14- 20mm herstellen räumen	85	m2						
02.03. 0190	Schutzbekl.-belag OSB D 14- 20mm vorhalten	1445	m2Wo						
02.03. 0200	Schutzbekl.-belag Vlies 400g/m2 herstellen räumen	85	m2						
02.03. 0210	Schutzbekl.-belag Vlies 400g/m2 vorhalten	1445	m2Wo						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03. 0220	Staubschutz UK Kunststoffolie D 0,4mm H 2-3m herstellen räumen	200	m2						
02.03. 0230	Staubschutz UK Kunststoffolie vorhalten	200	m2Wo						
02.03. 0240	Sockelstreifen PVC-Bodenbelag abbrechen nicht schadstoffbelastet H 55-60mm 6kN/m3 D 1 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle ber	150	m						
02.03. 0250	Putz Innenwand abbrechen schadstoffbelastet D 3 cm 13kN/m3 v.Hand auf Baustelle bereitstellen	2000	m2						
02.03. 0260	Zulage Fugen Putz schadstoffbelastet D 3 cm 13kN/m3 v.Hand auf Baustelle bereitstellen	40	m						
02.03. 0270	Putz Decke abbrechen schadstoffbelastet 13kN/m3 D 3 cm v.Hand auf Baustelle bereitstellen	600	m2						
02.03. 0280	Zulage zu Pos. 2.03.270 - 1.02.290: Putz abbrechen D 1 cm 13kN/m3 v.Hand auf Baustelle bereitstellen schadstoffbelastet	2600	m ²						
02.03. 0290	Bekleidungspl Wand Gipspl. abbrechen schadstoffbelastet 5kN/m3 D 3 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	20	m2						
02.03. 0300	Bekleidungspl Decke Gipspl. abbrechen schadstoffbelastet 10kN/m3 D 2 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	5	m2						
02.03. 0310	FZ-Fensterbank abbrechen schadstoffbelastet 0,3kN/m2 v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	1,5	m2						
02.03. 0320	Schadstoffh.Material entfernen Flachdichtung reinigen verpacken Asbest	200	St						
02.03. 0330	Gliederheizkörper Guss abbrechen schadstoffbelastet H 1100-1200mm T 175-200mm L 1300-1400mm 50-100kg v.Hand Stoffe auf B	4	St						
02.03. 0340	Rohrleit dukt.Guss AD 100-150mm abbrechen schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	50	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03. 0350	Tür Stahl abbrechen schadstoffbelastet B 1110 mm H 2135 mm Rahmen-D 40 mm Füllungs-D 10 mm v.Hand Stoffe auf Baustelle b	8	St						
02.03. 0360	Dämmung Rohrtg DN40-60 Mineralwolle Mantel Gipsbinde abbrechen schadstoffbelastet 0,6kN/m3 D 60mm v.Hand Stoffe auf Bau	225	m						
02.03. 0370	Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen schadstoffbelastet 0,3kN/m3 D 10 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	10	m2						
02.03. 0380	Dämmung Rohrtg DN20-40 Mineralwolle kaschiert Alufolie Mantel Kunststoffolie abbrechen schadstoffbelastet 0,6kN/m3 D 5	150	m						
02.03. 0390	Dämmung Rohrtg DN60-80 Mineralwolle kaschiert Alufolie Mantel Kunststoffolie abbrechen schadstoffbelastet 0,6kN/m3 D 1	30	m						
02.03. 0400	Dämmung Rohrtg DN60-80 Mineralwolle kaschiert Alufolie Mantel Kunststoffolie abbrechen schadstoffbelastet 0,6kN/m3 D 1	110	m						
02.03. 0410	Dämmung Rohrtg DN60-80 Mineralwolle kaschiert Alufolie Mantel Kunststoffolie abbrechen schadstoffbelastet 0,6kN/m3 D 3	20	m						
02.03. 0420	Dämmung Rohrtg DN60-80 Mineralwolle kaschiert Alufolie Mantel Stahl verz abbrechen schadstoffbelastet 0,6kN/m3 D 150mm	30	m						
02.03. 0430	Dämmung Rohrtg DN60-80 Mineralwolle kaschiert Alufolie Mantel Stahl verz abbrechen schadstoffbelastet 0,6kN/m3 D 100mm	70	m						
02.03. 0440	Niederdruck-Entladungslampe abbrechen v.Hand auf Baustelle bereitstellen	150	St						
02.03. 0450	Schadstoffh.Material entfernen Kondensator ausbauen verpacken PCB	150	St						
02.03. 0460	Unterkonstruktion Wand demont. reinigen	20	m ²						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03. 0470	abbrechen Plattenbelag Betonpl. D 3,5cm schadstoffbelastet 24kN/m ³ v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	236	m ²						
02.03. 0480	Abdichtung Boden Bitumenbahn 2lagig D 22mm abbrechen schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	236	m ²						
02.04. 0010	Inventar entfernen Bechilderung bis 15 kg	5	St						
02.04. 0020	Inventar entfernen Durchlauferhitzer bis 15 kg	1	St						
02.04. 0030	Inventar entfernen Feuerlöscher bis 10 kg	10	St						
02.04. 0040	Inventar entfernen Wandschrank bis 70 kg	5	St						
02.04. 0050	Inventar entfernen Arbeitsplatte Kunststoff bis 50 kg	2	St						
02.04. 0060	Inventar entfernen Hochregalsystem bis 150 kg	14	St						
02.04. 0070	Kabelpritsche Stahl niro D 1,5mm B 400 mm H 100 mm abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe auf Baustelle bereitstellen	110	m						
02.04. 0080	Schaltschrank bestückt abbrechen 150-200kg nicht schadstoffbelastet	9	St						
02.04. 0090	Schaltschrank bestückt abbrechen 250-350kg nicht schadstoffbelastet	9	St						
02.04. 0100	Sicherungskasten bestückt abbrechen bis 30 kg nicht schadstoffbelastet	5	St						
02.04. 0110	VRF-Innengerät nicht schadstoffbelastet abbrechen v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	1	St						
02.04. 0120	Ausdehnungsgefäß 500-1000l abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	3	St						
02.04. 0130	Bodenbelag PVC-Bodenbelag abbrechen nicht schadstoffbelastet 7kN/m ³ D 0,4 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	180	m ²						
02.04. 0140	Bodenbelag Zementestrich abbrechen schadstoffbelastet D 10 cm 11kN/m ³ v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	180	m ²						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04. 0150	Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 22kN/m3 v.Hand Stoffe auf Baustelle bereit	55	m2						
02.04. 0160	Bekleidungspl Unterdecke Kalziumsilikatpl. L/B 586/586mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 6kN/m3 D 2 cm v.Hand Stoffe	50	m2						
02.04. 0170	Unterkonstruktion Decke demont.	50	m ²						
02.04. 0180	Luftleitungsbekl. Gipspl. abbrechen schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	80	m2						
02.04. 0190	Pumpe abbrechen nicht schadstoffbelastet 150-250kg v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	1	St						
02.04. 0200	Pumpe abbrechen nicht schadstoffbelastet 20-50kg v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	1	St						
02.04. 0210	Tank/Behälter PE WD außen 3mm Wasser abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	1	St						
02.04. 0220	Rohrleitg dukt.Guss AD 100-150mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	120	m						
02.04. 0230	Rohrleitg dukt.Guss AD 60-80mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	60	m						
02.04. 0240	Rohrleitg Formstück Befest. Armatur Stahl niro AD 20-40mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle b	400	m						
02.04. 0250	Rohrleitg Formstück Befest. Armatur Stahl niro AD 40-60mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle b	250	m						
02.04. 0260	Rohrleitg Formstück Befest. Armatur Stahl niro AD 60-80mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle b	200	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04. 0270	Rohrleitg PE AD 40-60mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	30	m						
02.04. 0280	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1000 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe auf Baustel	16	St						
02.04. 0290	Luftlgt Formstück Befestigung Stahl niro Kanten-L 500-1000mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Bauste	5	m						
02.04. 0300	Tür Stahl abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1200 mm H 2135 mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstel	5	St						
02.04. 0310	Türzarge Stahl abbrechen B 1010 mm H 2135 mm Maulweite/WD 240mm D 1mm v.Hand nicht schadstoffbelastet	15	St						
02.04. 0320	Türzarge Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1510 mm H 2135 mm Maulweite/WD 240mm v.Hand Stoffe auf	6	St						
02.04. 0330	Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet H 600 mm B 500 mm Rahmen-D 68 mm Glas- D 10 mm Entglasen v.	3	St						
02.04. 0340	Verteilerkasten bestückt abbrechen nicht schadstoffbelastet 15-20kg Stoffe	5	St						
02.04. 0350	Installationsdose AP abbrechen auf Baustelle bereitstellen nicht schadstoffbelastet	120	St						
02.04. 0360	Kabel/Leitung Kupfer Gummi 95mm ² Leiteranz 5 St abbrechen v.Hand auf Baustelle bereitstellen nicht schadstoffbelastet	15000	m						
02.04. 0370	Hochspannungskabel Kupfer Gummi 240mm ² Leiteranz 5 St abbrechen v.Hand auf Baustelle bereitstellen nicht schadstoffbelas	3000	m						
02.04. 0380	Installationskanal Kunststoff B 200 mm H 120 mm abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe auf Baustelle bereitstellen	40	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04. 0390	Waschbecken Sanitärporzellan abbrechen B 550-600mm Ausladung 400-450mm 10-15kg v.Hand auf Baustelle bereitstellen nicht	5	St						
02.04. 0400	Badewanne abbrechen B 1000- 1200mm L 1000-1250mm 40- 50kg v.Hand auf Baustelle bereitstellen nicht schadstoffbelastet	1	St						
02.04. 0410	Stahlkonstruktion Doppel-T- Träger IPE H 180mm L 3,75-4m abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle b	50	m						
02.04. 0420	Metalldachdeckung Stahl niro D 0,8mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	145	m ²						
02.05. 0010	Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelastet DKII LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	80	t						
02.05. 0020	Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelastet DKIII LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	80	t						
02.05. 0030	Abfall gefährlich AVV170605* Asbest (Flachdichtung) LKW AN transp.entsorgen im Zerlegebetrieb Entsorg.-geb. AN	200	St						
02.05. 0040	Abfall gefährlich AVV170605* Asbest (FH-Tür) LKW AN transp.entsorgen im Zerlegebetrieb Entsorg.-geb. AN	8	St						
02.05. 0050	Abfall gefährlich AVV170605* Asbest (Rippenheizkörper) LKW AN transp.entsorgen im Zerlegebetrieb Entsorg.-geb. AN	4	St						
02.05. 0060	Abfall gefährlich AVV170603* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	0,1	t						
02.05. 0070	Abfall gefährlich AVV160209* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1	t						
02.05. 0080	Abfall gefährlich AVV200121* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1	t						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in €				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05. 0090	Abfall gefährlich AVV170204* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1	t						
02.05. 0100	Abfall gefährlich AVV170303* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	7	t						
02.05. 0110	Abfall gefährlich AVV170902* schadstoffbelastet DKIII LKW AN transp. entsorgen Beseitigungsanlage bis 200km Vergüt.Entso	12	t						
02.05. 0120	Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC- 2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	40	t						
02.05. 0130	Abfall nicht gefährlich AVV170201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1	t						
02.05. 0140	Abfall nicht gefährlich AVV170405 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	3	t						
02.05. 0150	Abfall nicht gefährlich AVV170411 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	2	t						
02.05. 0160	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	10	t						
02.05. 0170	Abfall nicht gefährlich AVV200307 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	7	t						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.