Remscheider Straße

Stadtpark Fischeln

Wiese

Wiese

Unterpflasterung + Einfassung Rollschicht herstellen 21 x 7 x 8

Bestandszaun an Grenze ertüchtigen und erweitern

Mulch

Wurzel-stock fräsen

vorh. Ballfangzaun abbrechen

vorh. Gerätecontainer transportieren und hier neu aufstellen

vorh. Pumptrackanlage auf benachbarter Wiese abbauen, transportieren und hier wieder aufbauen

2 Bänke ohne Lehne

vorh. Ballfang- u. Stahlgitterzaun abbrechen

Tor vorh. Tor abbauen, versetzen und auf Wiese wieder aufbauen

Rasen 1m 2m

CA

Neupflanzung Corylus avellana

Wurzel-stock fräsen

vorh. Abfallbehälter versetzen

vorh. Tor abbauen, versetzen und auf Wiese wieder aufbauen

vorh. Ballfangzaun abbrechen

Gefälle Platz nach Ermittlung des Bestands 0,5 - 1 %

Bank ohne Lehne Bank ohne Lehne

Kantenstein abbrechen

Rasen 1m Rasen

vorh. Ballfangzaun abbrechen

Rasen Einfassung Rollschicht Pflaster 21 x 7 x 8

3m Decke wassergeb. 2,5 %

Sand austauschen und Fallschutzbereich an neuen Fallschutzbereich anpassen

Spielgerät Doppelschaukel

vorh. Abfallbehälter versetzen

vorh. Doppelschaukel aufnehmen u. entsorgen

Schp

Trafo

vorh. Hüpfblume aufnehmen u. entsorgen

Sand austauschen

Spielgerät Federwippe

vorh. Spielhäuschen aufnehmen u. entsorgen

vorh. Backtisch aufnehmen u. entsorgen

vorh. Pfosten aufnehmen u. entsorgen

Spielgerät Rutschenturm

Sand austauschen und Fallschutz-fläche erweitern

vorh. Doppelschaukel aufnehmen u. entsorgen

Legende

- Planung
- 39.05 Planungshöhen
- Gefälle Planung
- 4 Stck. Bank ohne Lehne
- 1 Stck. Corylus avellana, Solitär, 4 x v., Container, Höhe 300-350, Breite 150-200
- PI 12 Stck. Philadelphus inodorus 'Schneesturm' , Solitär, 3 x v., Container, Höhe 150-175
- DS 7 Stck. Deutzia scabra 'Candidissima' Solitär, 3 x v., Container, Höhe 150-175
- WF 3 Stck. Weigela florida 'Rosea'; Solitär, 3 x v., Container, Höhe 150-175

- Bestand
- ×39.05 Bestandshöhen
- Spielgerät bzw. Lage des Fundaments im Bestand
- A Abfallbehälter Bestand
- Baumbestand

Planverfasser:

KBK Kommunalbetrieb Krefeld

Anstalt des öffentlichen Rechts
Ostwall 175
47798 Krefeld
Tel.: 02151 3660 3660
kbk@krefeld.de

Projektleitung: Krefeld, den

Fachabteilungsleitung: Christoph Theising Digital unterschrieben von Christoph Theising Datum: 2026.03.10 15:53:27 +01'00' Krefeld, den

Projekt: Teilsanierung KSP Burgersstr. - Thyssenstr.

Bereich: B1 Planen und Bauen

Projekt Nr.:

Fachabteilung: B1-10 Grün und Sport

Planinhalt: Lageplan

Leistungsphase: Ausführungsplanung

HOAI Nr.:

Wasserschutzzone: -	Bearbeitet: Franziska Böker
Grundwasserstand: -	Gezeichnet: Franziska Böker
Landschaftsschutz-/ Naturschutzgebiet: -	Plannummer: LP-26
Höhenbolzen: Nr.: - Höhe: - Straße: - Nr.: - Höhe: - Straße: -	Maßstab: 1:100
	Koordinatensystem: UTM / ETRS89
	Datum: 10.03.2026
	Format: A0
	Index: a

Stand: 10.03.2026 Datei: ...\Z.KBK\B1-10\02_Maßnahmen\03_Spielplätze\KSP Burgersstr._Thyssenstr\06_Planung\2.BA\300\02_LP_Burgersstr. - Thyssenstr. .dwg Layout: LP-26