

Leistungsverzeichnis für Grundschule Bad Münstereifel

Datum: 09.03.2026

Bauvorhaben: Grundschule Bad Münstereifel
Marktstraße 15
53902 Bad Münstereifel

Maßnahme: Erneuerung Fensteranlage Südseite

LV-Nr.: 03

LV-Bezeichnung: Alu-Fensterbänke

Bauherr: Stadt Bad Münstereifel
Marktstraße 15
53902 Bad Münstereifel

Baubeginn: 10.08.2026

Bauende: 01.09.2026

Submission:

	ungeprüft:	geprüft:
Gesamtsumme netto:	_____Euro	_____Euro
MwSt: _____ %	_____Euro	_____Euro
Gesamtsumme brutto:	_____Euro	_____Euro
Datum	_____	_____
Bearbeiter	_____	_____

Titelzusammenstellung

Bauherr: Stadt Bad Münstereifel

LV-Nr: 03

Datum: 09.03.2026

Straße: Marktstraße 15
Ort: 53902 Bad Münstereifel

Bauvorhaben: **Grundschule Bad Münstereifel**

Pos	Bezeichnung	Preis
3	Los 3 - Außenfensterbänke	,..... EUR
3.10	Titel - Abdichtung und Einbau von Aluminium-Fensterbänken	,..... EUR

Gesamtpreis ohne MwSt		,..... EUR
Mehrwertsteuer %		,..... EUR
Gesamtpreis mit MwSt		,..... EUR

Bauherr: Stadt Bad Münstereifel

LV-Nr: 03

Datum: 09.03.2026

Straße: Marktstraße 15

Ort: 53902 Bad Münstereifel

Bauvorhaben: **Grundschule Bad Münstereifel**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
3	Los 3 - Außenfensterbänke		
3.10	Titel - Abdichtung und Einbau von Aluminium-Fensterbänken		
3.10.1	Fensterbank, außen, Vorbereitung des Untergrundes		
	57,48 m	,..... EUR	,..... EUR
3.10.2	Fensterbank, außen, Aufbringen eines Voranstrichs		
	57,48 m	,..... EUR	,..... EUR
3.10.3	Fensterbank, außen, Abdichtung der Fensterbank		
	57,48 m	,..... EUR	,..... EUR
3.10.4	Fensterbank, außen, Leichtmetall eloxiert, 200 mm		
	58,48 m	,..... EUR	,..... EUR

Titelsumme: Titel - Abdichtung und Einbau von Aluminium-Fensterbänken	,.... EUR
--	-----------------------

Gesamtpreis ohne MwSt	,.... EUR
-----------------------	-----------------------

Mehrwertsteuer %	,.... EUR
------------------------	-----------------------

Gesamtpreis mit MwSt	,.... EUR
----------------------	-----------------------

Bauherr: Stadt Bad Münstereifel

LV-Nr: 03

Datum: 09.03.2026

Straße: Marktstraße 15
Ort: 53902 Bad Münstereifel

Bauvorhaben: **Grundschule Bad Münstereifel**

Pos	Bezeichnung	EP	Gesamtpreis
3	Los 3 - Außenfensterbänke		
3.10	Titel - Abdichtung und Einbau von Aluminium-Fensterbänken		
3.10.1	Fensterbank, außen, Vorbereitung des Untergrundes Die abzudichtenden Oberflächen müssen sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Abblätternde, lose und mürbe Teile wie z. B. Altanstriche sind vor der Abdichtung mit Flüssigkunststoff zu entfernen. Die Beurteilung über die ordnungsgemäße Untergrundbeschaffenheit obliegt dem Verarbeiter. Er hat selbst vor Beginn der Abdichtungsarbeiten den abdichtungsgerechten Zustand des Untergrundes herzustellen. Leistungsbeschreibung: Vorbereitung des Untergrundes - größere Unebenheiten, Löcher und Risse müssen ggf. vorher mit einer Spachtelmasse aus einer Mischung von Flüssigabdichtung und feinem Quarzsand flächenbündig gespachtelt werden. Dies gilt auch für die seitlichen Laibungsbereiche bis zu einer Höhe von 30 mm. Breite der Fensterbank: 890 - 1620 mm Tiefe der Laibung: bis ca. 170 mm Angebotenes Fabrikat :		
57,48 m		,..... EUR	,..... EUR

3.10.2

Fensterbank, außen, Aufbringen eines Voranstrichs

Leistungsbeschreibung:

Voranstrich auf die vorbereiteten Flächen der Pos. 3.10.1 auftragen.

Verbrauch: 100 - 200 g/m²

Abluftzeit: 10 - 60 Minuten - je nach Witterung

Breite der Fensterbank: 890 - 1620 mm

Tiefe der Laibung: bis ca. 170 mm

Angeb. Fabrikat :

57,48 m

.....,..... EUR

.....,..... EUR

3.10.3

Fensterbank, außen, Abdichtung der Fensterbank

Die Abdichtung der Fensterbänke ist wie folgt auszuführen:

Das Polyflexvlies ist ohne Lufteinschlüsse und faltenfrei in die Flüssigabdichtung einzuarbeiten. Dabei ist darauf zu achten, dass das Vlies am Holzfenster und seitlich an den Laibungen 30 mm hochgezogen wird, damit die Anschlussfugen abgedichtet werden und weder Wasser noch Luft eindringen können.

Hierzu werden, abhängig von der Ebenheit und Beschaffenheit des Untergrundes mindestens 3,0 kg/m²

Flüssigabdichtung mit der Lammfellrolle vorverteilt und unmittelbar darauf das Flexvlies eingerollt und sorgfältig mit der Rolle angedrückt. Die Vlieseinbettschicht darf nicht zu dünn sein, um eventuelle spätere Haftungsproblem zu vermeiden.

Breite der Fensterbank: 890 - 1620 mm

Tiefe der Laibung: bis ca. 170 mm

Angeb. Fabrikat :

57,48 m

.....,..... EUR

.....,..... EUR

3.10.4

Fensterbank, außen, Leichtmetall eloxiert, 200 mm

Liefern und fachgerechtes Montieren einer Außenfensterbank aus stranggepresstem Aluminium nach DIN 18355.

Ausführung der Fensterbank:

Aufkantung der Fensterbank mit einer Höhe von 30 mm für die Befestigung am Fensterrahmen. An der

Vorderkante Ausführung einer Abkantung als Tropfkante, unten abgekantet - Überstand über die

Fassadenvorderkante ca. 25 mm. Die Fensterbank erhält links und rechts jeweils ein Endstück aus

Aluminium in passender Farbe, das vor der Endmontage aufgesteckt wird.

Ausführung mit Antidröhnstreifen zur Schallentkopplung. Links und rechts ist eine 5 mm breite Fuge zu

belassen, die mit einer dauerelastischen Versiegelungsmasse abzudichten ist.

Oberfläche: pulverbeschichtet, RAL-Farbe nach Wahl des Bauherrn.

Stärke: mind. 1,5 mm

Einbau gemäß Herstellerrichtlinien und den anerkannten Regeln der Technik. Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu nehmen.

Breite der Fensterbank: 890 - 1620 mm

Tiefe der Laibung: bis ca. 170 mm

Angeb. Fabrikat :

58,48 m

.....,..... EUR

.....,..... EUR

Titelsumme: Titel - Abdichtung und Einbau von Aluminium-Fensterbänken

.....,..... EUR

Gesamtpreis ohne MwSt

.....,..... EUR

Mehrwertsteuer %

.....,..... EUR

Gesamtpreis mit MwSt

.....,..... EUR