

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben

Bauherr	Universitätsklinikum Essen AöR Hufelandstr. 55 D 45147 Essen	Telefon Telefax Mobil eMail
Planer	KFP Architekten KFP Part.mbB Alfredstraße 155 D 45131 Essen	Telefon +49 (201) 84275-0 Telefax +49 (201) 84275-75 Mobil eMail info@architekten-kfp.de

Leistung	VE027: Tischlerarbeiten	Vergabeeinheit 027
Ausführung	Beginn	Ende
Einbehalte	Mängelansprüche %	Sicherheit %

Abgabe ,

Bindefrist

Angebotssumme Angebotssumme netto	EUR	_____
Preisnachlass _____ %	EUR	_____
Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	_____
zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	_____
Angebotssumme brutto	EUR	_____
Skonto _____ %	EUR	_____

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

* Vortexte zum LV *

Universitätsklinikum Essen
KIK- Kinderklinik

Das Universitätsklinikum Essen (UK-E, Auftraggeber, AG) beabsichtigt einen Neubau der Kinderklinik (KIK bzw. Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin), Gebäude 29, auf dem Campus in Essen-Holsterhausen als zweiten Bauabschnitt und zur Ergänzung des bereits in einem ersten Bauabschnitt realisierten Medizinischen Zentrum (MZ), Gebäude 28, zu errichten.

Allgemeine Baubeschreibung

1. Projektbeschreibung und Lage

Der Neubau liegt zentral auf dem hoch verdichteten stark frequentierten Klinikcampus. Er schließt nördlich unmittelbar an das Medizinische Zentrum der Klinik an. Östlich grenzt der Neubau zunächst an die als zentraler Freiraum genutzte Grünachse und dann an die Klinik für Kardiologie und Angiologie. Südlich liegt die Klinik für Frauenheilkunde und Pädiatrie und westlich die Abteilung für Neurologie.

Das gesamte Umfeld wird während der gesamten Bauzeit intensiv genutzt. Auch das Medizinische Zentrum wird während der Bauphase weiterhin voll in Betrieb bleiben.

Zeitgleich mit dem Bau der Kinderklinik wird im Nordwesten des Klinikgeländes der Neubau der Nuklearmedizin und Radiopharmazie umgesetzt.

Die Kinderklinik soll mit einer Brutto-Grundfläche von ca. 25.200 m² und einer Nutzfläche von ca. 9.700 m² errichtet werden.

Die Höhe des Baukörpers orientiert sich an den Geschosshöhen des Bestands des Medizinischen Zentrums und wird begrenzt durch die Abstandsflächen zu den angrenzenden Gebäuden und vorhandene Ein- und Ausflugssektoren des Hubschrauberlandeplatzes auf dem Gebäude OZII.

Das UK-E beabsichtigt ein Perinatalzentrum zu einem späteren Zeitpunkt als einen weiteren Bauabschnitt durch Dritte auf dem sogenannten Baufeld 2 zu errichten.

Nach Errichtung des Perinatalzentrums ist eine direkte Anbindung über einen Verbindungsgang als Brückenkonstruktion vorgesehen.

2. Gebäudekubatur

Die Gesamtabmessungen des Baukörpers im Grundriss betragen 68,75 m auf 61,84 m und 30,15 m in der Höhe. Der u-förmige Baukörper verfügt über fünf Obergeschosse, ein Technikgeschoss und zwei Untergeschosse. Eine viergeschossige Querspange verbindet die beiden Seitenflügel des Baukörpers miteinander und teilt den Gartenhof in einen offenen und einen mit einem Glasdach geschlossenen Freibereich.

Nördlich schließt der Neubau an das Gebäude des Medizinischen Zentrums an.

Pro Geschoss gibt es zwei Verbindungstüren zwischen Neubau und Bestandsgebäude. Zusätzlich schließt die Querspange im Geschoss E1 über eine Brücke an das Bestandsgebäude an.

Die Fassade der Kinderklinik besteht aus hellem Sichtbeton. Die Fenster werden mit hellen Boxen eingerahmt und akzentuieren die Fassade.

3. Baukonstruktion

Der Rohbau ist als Stahlbeton-Skelett-Bau mit Flachdecken errichtet. Fixierung von Wänden als tragende und/oder aussteifende Elemente erfolgt nur an Räumen/Bauteilen, deren Funktion dauerhaft feststeht: Brandwand, Treppen, Hauptschächte und einzelne Technikräume.

Das Hauptachsrastrer beträgt 8,40 m mit Modifikationen entsprechend der

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Gebäudekubatur. Das Grundraster beträgt 1,20 m.
 Die Geschosshöhen des Neubaus orientieren sich größtenteils an den Geschosshöhen des Bestands Medizinisches Zentrum und betragen 4,76 m (E02), 4,25 m (E01), 4,05 m (E0, E1, E2, E3, E4) sowie 4,40 m (E05).
 Die erdberührten Bauteile sind als WU-Konstruktion ausgeführt.

4. Baugrund
 Siehe dazu Allgemeine Ausführungsbeschreibung,
 Punkt 0.0.1 Ausgeführte Vorarbeiten/Leistungsabgrenzung

5. Baustelleneinrichtung
 Siehe dazu Allgemeine Ausführungsbeschreibung,
 Punkt 0.1 Angaben zur Baustelle

6. Technische Gebäudeausrüstung
 Auf der Ebene E03 befindet sich der Elektroversorgungs kanal. Die Technikzentralen befinden sich auf Ebene E02 und im Technikgeschoss Ebene E5.
 Vertikale Haupt- und Nebenschächte dienen der technischen Erschließung. Aufgrund der höchst anspruchsvollen Nutzungen ist der Installationsgrad sehr hoch. Die TGA ist hoch komplex und unterliegt besonderen Anforderungen der Ausfallsicherheit und Hygiene.
 Durch die Installationen sind Durchbrüche, Schlitze, Aussparungen und Leerrohre in besonders hoher Dichte, Komplexität und mit den o.g. besonderen Anforderungen erforderlich.

Ende der Baubeschreibung

* Vortexte zum LV *

ATV DIN 18299, Allg. Regelungen für Bauarbeiten
 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, DIN 18299

=====

Die laufende Nummerierung der nachfolgenden Punkte bezieht sich auf die Vorgaben der VOB/Teil C, DIN 18299 und ist nicht durchlaufend. Nicht aufgeführte Punkte haben keine Hinweise bzw. sind hierzu keine Angaben erforderlich.

Die nachfolgenden Hinweise, Bedingungen und Leistungsbeschreibungen gelten für alle ausgeschriebenen Leistungen.
 Alle aus den nachstehend aufgeführten Randbedingungen resultierenden Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.0 grober Leistungsumfang der Leistungsbeschreibung
 (zur Information und Übersicht des Bieters):

- Teeküchen
- Sideboards
- Patientenschränke
- Tresen
- Rooming-In - Liege/ Klappbett
- Wandschutz
- Handlauf
- Schachttürverkleidungen
- Feuerlöscherverkleidungen
- Sitzmöbel
- Möbel - Sonderräume
- Spielhaus
- WC-Trennwände

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	0.0.1 Ausgeführte Vorarbeiten/Leistungsabgrenzung Die Leistungsabgrenzung zu anderen Ausbaugewerken ist in den Ausführungsunterlagen dargestellt. Ausgeführte Vorarbeiten: Estricharbeiten, Bodenbeschichtungsarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Fliesenarbeiten, Stahl-Glas-Elemente (Stahlblechtüren, Rohrrahmentüren), Vollkerntüren, etc. Während der Leistungserbringung: TGA (Fein-)Installationen, Malerarbeiten, Restarbeiten div. Ausbaugewerke etc., 0.1 Angaben zur Baustelle AN stimmt mit Abgabe eines Angebotes zu, dass durch den AG Kameras auf der Baustelle zur Fotodokumentation und Baustellenüberwachung aufgestellt werden. 0.1.1 Lage der Baustelle, Zufahrt Das Baufeld für den Neubau der Kinderklinik befindet sich mittig auf dem Campus des Universitätsklinikums Essen (UK-E), Hufelandstraße 55, 45147 Essen. Das Baufeld grenzt im Norden an den Neubau des Medizinischen Zentrums (Gebäude 28) und wird an den drei übrigen Seiten von klinikinternen Straßen umgeben. Unterhalb der südlich des Baufeldes verlaufenden Straße und unterhalb der Baustelleneinrichtungsfläche, im östlichen Bereich des Baufeldes, verläuft mit geringer Überdeckung ein Betten- und Medientunnel. Zusätzlich befinden sich in diesem Bereich Leitungen, die für den Betrieb des Klinikums existentiell sind. Östlich des Baufeldes verläuft die Hauptachse des Fußgängerverkehrs zwischen Haupteingang des Klinikgeländes und südlichem Klinikgelände. Die Zufahrt auf das Gelände des UK-E erfolgt über das Tor 4 an der Esmarchstraße. Nur angemeldete Fahrzeuge dürfen das Gelände befahren. Auf dem gesamten Gelände gilt die StVO und es besteht eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10 km/h. Die weiteren örtlichen Verhältnisse, wie Geländehöhen, Flächen für die Baustelleneinrichtung etc. können dem Baustelleneinrichtungsplan entnommen werden. Der AN hat alle Anlieferungen so zu steuern, dass diese erst dann auf die Baustelle geliefert werden, wenn Personal des AN zum Empfang, sowie zur sicheren Lagerung und Aufbewahrung zur Verfügung stehen. Die örtliche Objektüberwachung nimmt keine Lieferung entgegen. Der AN hat seine An- und Ablieferungen bei dem für die lokale Baustelle des Neubaus zuständigen Logistikunternehmen anzumelden. Voraussetzung für die Durchführung von Transporten ist die Freigabe des Logistikers. (Näheres: siehe Logistikhandbuch) Die Transportanmeldung erfolgt über ein online basiertes Avisierungssystem. Die jeweiligen Termine verfallen bei Nichtinanspruchnahme, sodass die jeweilige Anlieferung erneut angemeldet werden muss. Der AG behält sich vor, selbst oder durch von ihm bevollmächtigte Dritte, Fahrzeuge des AN und deren Ladung bei der Ausfahrt zu kontrollieren um Diebstahl zu unterbinden. Vom Baustellenpersonal sind nur diejenigen Sanitärräume zu benutzen, welche ausdrücklich für Baustellenpersonal ausgewiesen sind. Diese Sanitäreinrichtungen werden dem Baustellenpersonal des AN im Rahmen der Baustelleneinrichtung vom AG zur Verfügung gestellt. (Siehe				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Baustelleneinrichtungsplan.) Zu beachten ist das Logistikhandbuch. Anlage: Logistikhandbuch UK Essen 0.1.2 Besondere betriebliche Bedingungen Die Baustelle ist durch einen Bauzaun gem. BauONRW gesichert und vom laufendem Betrieb des Klinikums getrennt. Die Lage der Baustelle im Klinikgelände verpflichtet den AN zu Rücksichtnahme gegenüber den betrieblichen Belangen z.B. im Fahrverkehr, Be-/Entladearbeiten etc. Die 32. BImSchV- Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung und 39. BImSchV - Verordnung über Luftqualitätsstandards sind vom AN einzuhalten. Bei der Stellung von Mobilkränen ist das vorliegende luftrechtliche Gutachten heranzuziehen und zu beachten und die Stellung mit dem sicherheitstechnischen Dienst des UK-E abzustimmen. Flugbefuerung ist vorzusehen und einzukalkulieren. Für die Aufstellung von Mobilkränen ö.ä. sind verschiedene Randbedingungen zu berücksichtigen, siehe beliegender BE-Plan. Die Aufstellfläche an der Westseite des Baufeldes beträgt ca. 6-7 m und wird durch die aufgehende Rampe der Zufahrt zur Zentralen Notfallaufnahme Nord begrenzt. 0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen Siehe Allgemeine Baubeschreibung 0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen Es gilt die Straßenverkehrsordnung StVO. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist auf 10 km/h festgelegt. 0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen Öffentliche Straßen, Interne Klinikstraßen und im Baustelleneinrichtungsplan als Baustraßen gekennzeichnete Flächen sind frei zu halten. Im Besonderen muss die Anfahrmöglichkeit der westlich des Baufeldes liegenden Zufahrt zur Zentralen Notfallaufnahme Nord (ZNA-Nord) über die Rampe ständig gewährleistet sein. Sperrungen sind hier nicht möglich. Feuerwehruzufahrten/Feuerwehrumfahrten und Verkehrswege der Feuerwehr dürfen während der gesamten Bauzeit nicht behindert werden und müssen aufrechterhalten bleiben. Der AN hat dies dauerhaft zu gewährleisten und entsprechende Maßnahmen zu treffen. Sämtliche dadurch entstehenden Kosten sind vom AN zu tragen. Wenn es durch Tätigkeiten des AN zu Einschränkungen kommt, hat der AN zuvor eigenverantwortlich die erforderlichen Abstimmungen zu treffen und Genehmigungen einzuholen und dem AG, der Projektsteuerung, dem SiGeKo und der Objektüberwachung mindestens eine Kalenderwoche vor Eintritt der Einschränkung die Genehmigung unaufgefordert schriftlich zu übergeben. Das Klinikum ist in vollem Betrieb. Der Verkehr aus dem Klinikum ist vorrangig zu behandeln. Des Weiteren hat der AN die ungehinderte An- und Abfahrt für alle Anlieger in der Umgebung der Baustelle während seiner Bauzeit und bezogen auf seine Tätigkeiten sicherzustellen. Der AN hat für eine geordnete und gefahrlose Zu- und Ausfahrt der Baustelle durch seine Transporte zu sorgen, ggf. hat der AN Sicherungsposten zu platzieren. Ein Rückstau auf der Straße ist unbedingt zu vermeiden. Ansprechpartner ist der Campuslogistiker des AG. 0.1.6 Transporteinrichtungen und Transportwege				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Für den AN und weitere Unternehmen stehen 2 Stück Kabinen des Gebäudeaufzugs zur Verfügung, zur gemeinsamen und zeitgleichen Benutzung mit anderen Gewerken. Das Zeitfenster für die Nutzung durch den AN ist eigenständig mit anderen Gewerken zu koordinieren und einvernehmlich abzustimmen. Gebäudeaufzug je Kabine, mit einer Grundfläche von ca: 1,60 m x 2,50 m und einer Tragfähigkeit von ca. 2.000 kg 0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser: Baustrom wird dem AN vom AG über den Unternehmer "VE 051 - Elektroarbeiten" und zur Verfügung gestellt und Bauwasser über den AN "VE 002-Baustellenlogistik" Die Abrechnung des Bauwasser/Baustrom für den AN ist in den BVB der Verdingungsunterlagen geregelt. 0.1.8 Lage und Ausmaß der vom Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassener Flächen und Räume: Dem AN stehen um den Neubau nur sehr eingeschränkt Verkehrs und Lagerflächen zur Verfügung, die mit LKW/Tiefhladern zu befahren sind (siehe Anlage BE-Plan). Mögliche Flächen für die Baustelleneinrichtung sind dem beigefügten Baustellenleitplan zu entnehmen. Die Baustelleneinrichtung ist vom AN mit dem AG spätestens 12 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens mit dem zuständigen Logistiker abzustimmen. Der AN hat hierzu einen Baustelleneinrichtungsplan auf Grundlage des anliegenden Baustellenleitplanes vorzulegen. Der Baustelleneinrichtungsplan muss u. a. die folgenden Angaben enthalten: - die gesamte Baustelleneinrichtung des AN (inkl. temporärer Hebezeuge, Bauaufzüge, Krane) - Magazincontainer - Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere die Verkehrswege auf dem Gelände vor dem Gebäude, im Gebäude, innerhalb der eigenen Baustellenfläche Der Baustelleneinrichtungsplan ist dem Baufortschritt anzupassen und dem AG rechtzeitig zur Freigabe vorzulegen. Der Auftraggeber hat auf dem Gelände des Klinikums Containeranlagen errichtet (Hufelandstraße/Esmarchstraße), die zum Zweck der Tagesunterkunft und als Büroarbeitsplatz vom AN angemietet und mitbenutzt werden müssen. Der Umfang des Flächenbedarfs ist vom AN 10 Arbeitstage nach Beauftragung anzugeben. Der Mietzins und die verfügbaren Größen der jeweiligen Mieteinheiten sind im Logistikhandbuch festgeschrieben. Sanitäre Einrichtungen stehen hier ebenfalls bereit. Der Fußweg zum Baufeld beträgt je nach Containerstandort bis ca. 200 m. Im Baufeld werden Mobiltoiletten bereitgestellt. Die pauschalen Abzüge für die Nutzung der Sanitäranlagen sind in den BVB festgelegt. Abgesehen von der Containeranlage besteht keine Möglichkeit in Gebäuden des Universitätsklinikums Räume für Materiallagerung bzw. Personalaufenthalt				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	zu benutzen. Es ist untersagt ohne ausdrückliche Abstimmung mit dem AG und ohne Freigabe Materiallager oder Personalaufenthalte einzurichten, damit keine Brandlasten gebildet werden und die Flucht- und Rettungswege frei bleiben sowie Transportwege für Dritte nicht blockiert werden. Es stehen keine Flächen für das Abstellen von Fahrzeugen zur Verfügung. Erschwerisse durch baustellenübliche Maßnahmen Dritter im Bauumfeld sind vom AN einzukalkulieren. Der Abbau der eigenen BE des AN muss spätestens eine Woche nach Fertigstellung der Arbeiten ohne gesonderte Aufforderung der Objektüberwachung erfolgen. 0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften: Im Bauablauf sind Beeinträchtigungen aus Lärm, Schmutz und Erschütterungen für den Betrieb der angrenzenden Klinikgebäude auf das Minimum zu beschränken. Auflagen der Baugenehmigung sind vom AN einzuhalten. Hierfür sind u.a. folgende Punkte zu beachten. Vorinformation und Abstimmung mit der örtl. Bauleitung bei lärmintensiven Arbeiten und Nutzungseinschränkungen - Ausführung von emissionsarmen Bauweisen Alle auf der Baustelle eingesetzten Geräte und Maschinen sind dem neuesten Stand der Technik entsprechend der derzeit gültigen Lärmschutzvorschriften auszurüsten, zu betreiben und vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert schriftlicher Nachweis darüber zu führen. Die Vermeidung bzw. Reduzierung von Baulärm ist von allen Handwerkern als vorrangig zu betrachten. Die DIN 4108 ist zu beachten. Nachweise für die Einhaltung der Emissions- und Immissionsrichtwerte sind vom Auftragnehmer (AN) auf Verlangen vorzulegen. Insbesondere wird hingewiesen auf die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV), unter Berücksichtigung von § 6 Abs. 3 BImSchG Bln. Bei allen zu treffenden Baumaßnahmen dürfen in jeden Fall die Richtwerte von tagsüber 45 dB (A) und nachts 35 dB (A) zu den angrenzenden Grundstücken nicht überschritten werden Es sind geräuscharme Geräte und Verfahren einzusetzen. Rückwärtsfahrten sind auf ein Minimum zu reduzieren und durch Einweiser des AN abzusichern. Alle angrenzenden Gebäude, Straßen, Lichtschächte, Gehwege und Leitungen sind vor Beschädigungen zu schützen. Beschädigungen an umliegenden, nicht von der BE umfassten Flächen sind zu vermeiden. Ggf. auftretende Beschädigungen sind durch den Verursacher auf eigene Kosten zu reparieren/neu zu beschaffen. Staubentwicklung muss möglich vermieden werden. Entsprechende Maßnahmen sind vor Baubeginn vorzusehen und vorab schriftlich nachzuweisen. Das Umladen von Schuttcontainern auf dem Baustellengelände ist verboten. 0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall: Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. eine Vermischung mit Bodenmaterial ausgeschlossen sind. Die vorhandenen sanitären Abflüsse dürfen nicht zum Reinigen von Werkzeug verwendet werden. Bei Zuwiderhandlung ist der Auftragnehmer für die daraus resultierenden Schäden verantwortlich und hat die Kosten der Beseitigung und deren Organisation zu tragen.				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Kosten werden von den Abschlags- und Schlusszahlung abgezogen.

Die Baustelle einschl. Baustellenzufahrt ist stets in einem ordentlichen Zustand zu halten. Eigenverursachter Schutt, Verpackungsmaterial, Probestücke etc. sind vom AN täglich zu sammeln und in den dafür vorgesehenen Behältern zu lagern, dabei sind die aktuellen Vorschriften für Abfallentsorgung und Recycling zu beachten.

Für die laufende Reinigung und Beräumung der Baustelle von Schutt, Verpackungsmaterial und Abfällen jeder Art des AN hat der AN zu sorgen.

Dem AN werden vom AG über die Vergabeeinheit "VE 002 - Baustellenlogistik" Sammelcontainer für Abfälle zur Verfügung gestellt und der Müll wird vom AG entsorgt. Ferner werden ggf. in ausgesuchten Ebenen des Gebäudes Müllsammelplätze eingerichtet als Übergabepunkte vom AN an Dritte wie oben beschrieben.

Die Abrechnung der bauseitigen Müllentsorgung ist in den BVB der Verdingungsunterlagen geregelt.

Kommt der AN seiner Pflicht zur Schuttbeseitigung nicht nach, wird diese von der Objekt-/Bauleitung durch einen anderen Unternehmer zu Lasten des Verursachers angeordnet.

0.1.14

Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Alle im Baufeld befindlichen Bäume, Vegetationsfläche, Lüftungsbauwerke o.ä. werden vom Baufeldlogistiker mit Schutzkonstruktionen versehen. Der AN hat dennoch sicher zu stellen, dass er keine Beschädigungen verursacht.

0.1.16

Im Baugelände vorhandene Anlagen
Der innerhalb der Grünachse unterirdisch verlaufende Betten- und Medientunnel ist SLW 30 belastbar.
(siehe Baustelleneinrichtungsplan).

0.1.17

Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle

0.1.18 Kampfmittel

Das Baufeld des Neubaus wurde gem. der geltenden Anforderungen auf Kampfmittel untersucht.

0.1.19

Gegebenenfalls gemäß Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen
Bautagesberichte
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und der AG-Bauleitung täglich zu übergeben, jedoch mind. 1x wöchentlich. Die Bautagesberichte sind entsprechend dem Vergabehandbuch Formular 411 aufzubauen.

SiGeKo

Für die Baustelle wurde vom Bauherren ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator bestellt.
Die Baustellenordnung des SiGeKo ist für den AN bindend.
Der SiGeKo wird die Baustelle in regelmäßigen Abständen begehen und auf die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen achten. Den Anweisungen und Auflagen zur Abstellung von Mängeln ist unverzüglich Folge zu leisten.

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Arbeitsverfahren, Schutzmaßnahmen, Gefährdungsbeurteilung etc. sind mit dem SiGeKo abzustimmen. Jeder Unfall ist vom AN dem SiGeKo und dem UK-E umgehend schriftlich und vorab telefonisch zu melden. Die auf der Baustelle anwesenden Firmen haben untereinander einen Koordinator (nach BaustellV) zu bestimmen, sofern eine Abstimmung bei gegenseitiger Gefährdung gegeben ist. Dieser Koordinator ist dem SiGeKo zu benennen und hat sich mit diesem abzustimmen. Gemäß BaustellV wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) erstellt und ausgehängt. Die Regelungen des SiGe-Plan sind zu beachten. Die Einweisung der Firmen in den SiGe-Plan erfolgt vor Arbeitsbeginn durch den SiGeKo. Sämtliche gemäß Unfallverhütungsvorschriften und anderen Gesetzen und Verordnungen erforderlichen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind unmittelbar und parallel mit den Arbeiten aus- bzw. durchzuführen und vom AN einschl. der notwendigen Erste-Hilfe-Einrichtungen vorzuhalten, incl. eventuell erforderlicher Wartung und Reparatur. Der AG, SiGeKo und die Objektüberwachung sind immer aktuell über die o.g. Maßnahmen zu informieren. Der AN verpflichtet sich spätestens 2 Wochen vor Arbeitsaufnahme dem SiGeKo folgende Unterlagen zu übergeben: - Individuelle Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz §§ 5, 6 für die gewerkspezifischen Arbeiten bei dem BV "Neubau Kinderklinik" - Ausgefüllte und durch einen Verantwortlichen unterschriebene Unternehmererklärung. - Nachweise für die Bestellung der DGUV Koordinatoren §6 und der Übertragung von Unternehmerpflichten (nach § 13 Abs. 2 ArbSchG i.V. mit § 9 Abs. 2 OWiG bzw. § 14 Abs. 2 StGB und nach §§ 2, 12 u. 13 der DGUV Vorschrift 1 mit §§ 15 und 209 SGB VII) - Benennung der Sicherheitsfachkraft mit Nachweis - Benennung der Ersthelfer mit Ausbildungsnachweis Für die gesamte Bauzeit hat der AN einen Bauleiter zu bestellen, der der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig ist. 0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen Bauzaun: Das Baugelände ist mit einem Holzbauzaun bzw. Metallgitterzaun, Höhe 2m, einschließlich Toren eingezäunt. Die Bauzaunelemente sind fest miteinander verbunden. Vom AN sind die Tore nach Arbeitsschluss ordnungsgemäß zu verschließen. Die Tore werden mittels Zahlenschloss gesichert. Die Lage des Bauzaunes darf nicht eigenmächtig ohne Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung verändert werden. Der AG richtet eine Zugangskontrolle für die Baustelle ein. Mitarbeiter des AN haben sich zu registrieren, erhalten einen Baustellenausweis und erhalten nur mit diesem Ausweis Zu- und Abgang zur/von der Baustelle. 0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle Andere Gewerke können parallel am und im geplanten Gebäude tätig sein. Der Ablauf der Arbeiten und die Schnittstellen werden durch einen Bauzeitenplan geregelt. Die Bauleitung des AN hat die Koordination der Schnittstellen mit seinem und fremden Gewerken zu unterstützen. In der vorliegenden Leistungsbeschreibung sind auch Positionen erfasst, die als Vorleistung oder Anschlussleistung von den Arbeiten anderer AN abhängig sind. Eine Kontinuität der Arbeiten kann nicht gewährleistet werden.				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Zwischen einzelnen Arbeitsschritten sind ggf. Arbeitsschritte von bauseitigen Unternehmen erforderlich, die bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen üblich sind. Die Zeitpunkte der jeweiligen Arbeitsschritte wird zuvor mit der örtlichen Objektüberwachung des AG abgestimmt und ist dem Baufortschritt anzupassen.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.0

Allgemein

Der AG wickelt das Gesamtprojekt über den Projektraum Conject als elektronischen Datenraum ab. Der AN verpflichtet sich, an diesem Datenraum teilzunehmen. Die Nutzung wird dem AN kostenfrei vom Bauherrn zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Kosten die auf Wunsch des AN für Leistungen die über die Standard-Nutzung hinausgehen, wie z.B. Schulungen, Nutzung durch mehr als einen Teilnehmer (Zugänge zum Projektraum) und Nutzung von Zusatzmodulen, oder die durch Verzug des AN entstehen, sind vom AN zu tragen.

Der AN und alle Nachunternehmer haben die Projektplattform für den Planversand mit dem AG, der Projektsteuerung, dem Generalplaner des AG und der Objektüberwachung etc. zu verwenden.

Alle Unterlagen sind elektronisch zu erfassen und in den Datenraum einzustellen, sowie nach Anforderung durch den AG, Planer des AG oder Objektüberwachung, selbigen auch in Papierform bereitzustellen, in diesem Falle sind die Pläne 1-fach an den AG und 3-fach an den Generalplaner zu übergeben.

Softwareseitig muss der Nutzer die datentechnischen Formate doc, dwf, dwg, jpg, pdf, tif und xls sowie GAEB D 81/83 und 86 in seiner firmeninternen EDV verarbeiten können.

Anzahl und Form der vom AG zur Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen:

Der Übergabe von Planzeichnungen und Ausführungsunterlagen an den AN erfolgt ausschließlich digital, der AN hat eigenständig auf seine Kosten Papierexemplare für seine Tätigkeiten zu erzeugen. Die Unterlagen werden regelmäßig im Format .pdf zur Verfügung gestellt. Es gibt keinen grundsätzlichen Anspruch des AN auf Dateien in den Formaten .dwg, .dxf, .ifc o.ä.

Als Grundlage zur Ausführung dürfen nur Unterlagen mit Freigabevermerk des AG bzw. der vom AG beauftragten Planer, verwendet werden.

Die erforderlichen Planunterlagen welche im Baufortschritt erforderlich werden, werden wie weiter vor beschrieben dem Unternehmer zur Verfügung gestellt. Alle über diese Planung hinaus vom AN benötigten Ausfertigungen von Plänen sind vom AN eigenverantwortlich zu erstellen.

Die Planunterlagen werden als *.dwg bzw. *.pdf Dateien zur Verfügung gestellt. Die Revisionsunterlagen sind auf dem gleichen Standard zu erstellen. Die Layerstruktur der Planunterlagen ist dabei im weiteren Planverlauf zwingend einzuhalten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei Beauftragung sämtliche Arbeitsergebnisse digital im Projektraum abzulegen. Der AN verpflichtet sich, die vom Auftraggeber vorgegebenen Konventionen hinsichtlich der Benennung von Dokumenten und Planunterlagen einzuhalten. Mit der Ablage der Daten im Projektraum erhält der AG das Recht, diese Daten dauerhaft zu nutzen.

Statische Nachweise/anzufertigende Ausführungszeichnungen:
 Folgende statische Nachweise sind durch den AN geführt (Nachweise durch Lieferfirma) und bedürfen einer gesonderten bautechnischen Prüfung, da sie

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	- hersteller- und bauartbedingte Nachweise bzw. - Detailnachweise unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Wettbewerbs darstellen. Alle von dem AN zu erbringenden Nachweise sind mit dem Aufsteller der statischen Berechnung abzustimmen und nur nach dessen Kenntnisnahme zur Prüfung einzureichen. Anschlüsse an den Schnittstellen von Konstruktionselementen (z.B. Betonstahl-Baustahl) sind materialkonform durchzuführen. Die Kenntnisnahme befreit den Aufsteller der Einzelnachweise nicht von der Verantwortlichkeit für die Detailplanung. Vor Ausführung sind vom AN vorzulegen: - Fachbauleitererklärung - statische Nachweise, - Werkstattplanung - Verwendbarkeitsnachweise (Prüfzeugnisse, bauaufsichtliche Zulassungen) - Produktinformationen (z. B. Datenblätter) - Nachweise zur Gesundheitsverträglichkeit/ Umweltverträglichkeit/Gütesicherung - Nachweise und Berechnungen zu geforderten technischen Eigenschaften Nach Ausführung (zur Dokumentation) sind vom AN vorzulegen: - Fachunternehmererklärung - Übereinstimmungserklärung zum Verwendbarkeitsnachweis - Bauproduktdatenblätter - Sicherheitshinweise - Bedienungs-, Betriebsanleitungen - Hersteller-/Fabrikatsverzeichnis - technische Beschreibungen/Berechnungen - Montagebescheinigungen - Werkstattplanung als Belegexemplar (alle Korrekturen eingearbeitet) Zur Dokumentation sind alle zuvor genannten Unterlagen zur Prüfung und Freigabe entsprechend Dokumentationsstandard UK-E vorzulegen. Die CAD-Layerstruktur ist den Planungsvorgaben Hochbau und die Ordnerstruktur der Revisionsunterlagen den TEV zu entnehmen und vor Ausfertigung schriftlich mit dem AG/seinen Beauftragten abzustimmen. Alle Unterlagen sind mit Firmenstempel zu kennzeichnen. Alle Revisionsordner sind mit Ordnerrücken und Inhaltsverzeichnis nach Vorgaben des AG zu erstellen. Nach Prüfung und Freigabe sind die Revisionsunterlagen 3-fach in Papierform sortiert in beschrifteten Ordnern und 1-fach digital (.dwg, .plt, und .pdf) auf einem üblichen Speichermedium vorzulegen. Zum Beginn des Probetriebs und zeitlich vor der Abnahme VOB ist die Dokumentation zunächst 1-fach den Bevollmächtigten (Bauleitung) der UM Essen zur quantitativen und qualitativen Prüfung vorzulegen. Nach erfolgter Freigabe durch die UM Essen sind die Revisionsunterlagen in der geforderten Anzahl wie oben beschrieben vom AN anzufertigen und komplett bis spätestens zur Abnahme VOB dem AG zu übergeben. Bauleitung Die Objektüberwachung wird in festgesetzten Zeitabschnitten, in der Regel wöchentlich, Baubesprechungen abhalten, um den Stand der Arbeiten festzustellen und die für den weiteren Fortgang der Arbeiten erforderlichen Maßnahmen zu besprechen. Der AN hat hierzu einen voll unterrichteten und verantwortlichen, deutschsprachigen Vertreter zu entsenden. Die Einladung erfolgt formlos. Lean Site Management, LSM Der AN hat am LSM aktiv mitzuwirken und seinen Aufwand in die Positionen				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	einzukalkulieren, gemäß Anlage "Leistungsbild_Anlage-LSM_AN" 0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und - Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer: Arbeiten sind nur werktags von 7:00 bis 19:00 Uhr zulässig. 0.2.5 Besondere Regelung und Sicherung des Verkehrs, gegebenenfalls auch, wie weit der Auftraggeber die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen übernimmt: Alle Genehmigungen, die zum Einrichten, zur Betreibung sowie zum Abbau der eigenen Baustelleneinrichtung (Zufahrt Baustelle, Kranstellung, etc.) benötigt werden, sind vom AN rechtzeitig bei den zuständigen Stellen direkt nach Auftragsvergabe einzuholen und an den AG zur Kenntnis zu übergeben. Der AN muss unaufgefordert die Standsicherheit der von ihm vorgesehenen Aufstellorte nachweisen. Bei der Stellung eines Krans ist das luftrechtliche Gutachten heranzuziehen und zu beachten und mit dem sicherheitstechnischen Dienst des UK-E abzustimmen. Aufgrund der Lage des Baufeldes im Ein-/Ausflugsektor des Hubschrauberlandeplatzes auf dem Gebäude OZII sind vom AN die jeweils niedrigsten Krane einzusetzen, wie technisch möglich. Dies ist vom AN schriftlich abzustimmen. 0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgung 0.2.7 Besondere Anforderungen an das An- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten: Soweit eigene Gerüste, die nicht Nebenleistung sind, für andere Auftragnehmer zur Verfügung gestellt werden, wird dies in den einzelnen Positionen geregelt. 0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Aufzüge und Aufenthaltsräume durch den AN Bauaufzüge außen sind unter 0.1.6 beschrieben Ein Bauaufzug innen steht dem AN nur im Zeitfenster gem. Bauzeitenplan und in gemeinsamer Nutzung mit anderen Gewerken zur Verfügung. Aufgrund der in der Größe eingeschränkten Flächen für Baustelleneinrichtung stellt der AG dem AN Aufenthaltsräume und Sanitäreinrichtungen für das Baustellenpersonal zur Verfügung, die der AN gegen Miete nutzen muss. 0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereitenden (Recycling-) Stoffen: Nur wenn in Leistungstexten darauf eingegangen wird, ist die Benutzung von Recycling-Baustoffen gestattet. Ausgenommen davon sind temporäre Maßnahmen (wie z. B. Baustraßen etc.). Diese sind aber rückstandsfrei zu entsorgen, soweit nicht etwas anderes vereinbart wird. 0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile: Falls Recyclingstoffe zur Anwendung kommen, dürfen keine umweltbedenklichen Beeinträchtigungen unmittelbar oder auf Dauer entsteht. Im Zweifelsfall hat der Auftragnehmer den Beweis der Unbedenklichkeit zu führen und Genehmigungen zum Einbau einzuholen und vorzulegen.				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	0.2.12 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Gütenachweise Soweit Bauteile nur ohne standardmäßige bauaufsichtliche Zulassung oder abweichend von Herstellerrichtlinien hergestellt werden können, ist der AN verpflichtet, im Rahmen seiner Arbeitsvorbereitung auf gutachterlichem Wege die erforderlichen Genehmigungen einzuholen oder Zulassungen im Einzelfall nachzuweisen. Sofern eine Z.i.E. zwingend erforderlich ist, hat der AN dies dem AG rechtzeitig, separat und schriftlich darzulegen. Grundsätzlich sollen derartige Bauteile minimiert oder wenn möglich darauf ganz verzichtet werden. Für Stoffe und Bauteile, für die eine bauaufsichtliche Zulassung bzw. Zulassung im Einzelfall erforderlich sind, sind diese Nachweise durch eine Kopie dieser zum Zeitpunkt des Einbaus gültigen Zulassung dem Auftraggeber spätestens 2 Wochen vor Ausführungsbeginn auszuhändigen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Lieferanten und Hersteller der verwendeten Baustoffe bekannt zu geben sowie einen Nachweis über deren Umweltverträglichkeit und Eignung vorzulegen. Eigenüberwachung AN/ Qualitätssicherung Im Rahmen der Eigenüberwachung verpflichtet sich der AN regelmäßig technische Unterstützung und Beratung durch Systemhersteller hinzuzuziehen, deren Produkte/ Systeme durch den AN ausgeführt werden. 0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer: Sind Leistungen für andere Unternehmer zu erbringen, wird dies in einzelnen Positionen der Leistungsbeschreibung geregelt. 0.2.19 Mitwirken beim Erstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten Ist zur Fertigstellung von Bauteilen / dem Gebäude die Zusammenarbeit in Schnittstellen mit angrenzenden Gewerken erforderlich, ist der AN verpflichtet in ausreichendem Maße die Zusammenwirkung für seine gewerkespezifischen Belange aktiv zu unterstützen. Die Inbetriebnahme erfolgt gemäß VDI 6039. 0.2.20 Benutzen von Teilen der Leistung vor der Abnahme: Für den Fortschritt der Bauarbeiten kann es erforderlich sein, dass bereits erstellte und fertig gestellte Bauteile durch bauseits beauftragte Auftragnehmer einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden. Überdeckte oder überbaute Leistungen werden gemeinsam mit dem Auftraggeber vorher kontrolliert und protokolliert (gemäß § 4 Abs.10 VOB/B, Zustand von Teilen der Leistung). Diese Leistungskontrollen sind Bestandteil einer noch zu erfolgenden Abnahme der gesamten Bauleistungen und werden dieser Abnahme beigelegt. Die Leistungskontrollen stellen keine Teilabnahmen dar. Der Termin ist vom Auftragnehmer 2 Wochen vorab schriftlich anzukündigen und mit dem Auftraggeber abzustimmen. 0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen: Die Leistung ist nach Zeichnungen abzurechnen, soweit die ausgeführte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Hinweis zum Aufmaß mit Zeichnungen: Sämtliche mit Rechnungstellung einzureichenden Aufmaßunterlagen sind vor Rechnungsstellung mit der Objektüberwachung gemeinsam zu prüfen (für die				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	jeweiligen Leistungszeiträume) Das Aufmaß ist kumulierend und positionsweise (d.h. pro Aufmaßblatt nur eine Position) zu erstellen. Alle Positionen (auch die mit Abrechnungseinheit "psch" oder "1 Stück") sind aufzumessen. Auf den Aufmaßblättern der jeweiligen Abschlagsrechnungen sind nur die der Abschlagsrechnung zugehörigen Massenzuwächse darzustellen. Die bereits in den vorangegangenen Abschlagsrechnungen aufgemessenen Abrechnungsmengen sind als Übertrag (eine Summe) den neuen Massenzuwächsen voranzustellen. Jedes Aufmaßblatt muss eine Gesamtsumme aus Übertrag und Massenzuwächsen aufweisen, die sich dann auch in dieser Höhe in der Abschlagsrechnung wiederfindet. Alle Aufmaßblätter müssen den Namen des AN, die Benennung des Bauvorhabens und Gewerks, sowie ein Datum und die Vergabenummer tragen. Die Aufmaßblätter müssen mit einer laufenden Nummer beginnend mit 1 über die Abrechnungszeiträume hinweg versehen sein. Es ist sicherzustellen, dass für die Anerkennung durch die örtliche Bauleitung mit Stempel und Unterschrift, auf jedem Aufmaßblatt ein ausreichend großer freier Raum am unteren Blattrand (ca. 6 cm) verbleibt. Alle Aufmaßblätter müssen durch den AN mit Stempel und Unterschrift versehen werden (das Aufmaß ist die Urkunde der gemeinsamen Leistungsfeststellung!). Grundlage des Aufmaßes bzw. der dazugehörigen Abrechnungspläne sind die Werkpläne im Maßstab 1:50 (unmaßstäbliche Abrechnungspläne- / -skizzen werden nur nach expliziter Abstimmung mit der Objektüberwachung anerkannt). Sollten die abzurechnenden Leistungen in den v.g. Plänen Maßstab 1:50 nicht dargestellt bzw. ausreichend erkennbar sein, so sind den Abrechnungsunterlagen auch entsprechende Detailpläne beizulegen, aus denen die abgerechnete Leistung hervorgeht. Im Aufmaß hat, zugeordnet zu den einzelnen Mengenermittlungen, immer eine Nennung der Nummer des zugehörigen Abrechnungsplans zu erfolgen. Die im Aufmaß aufgeführten Leistungen und ihre Einzelmaße sind in einem Abrechnungsplan farbig und über eine entsprechende Legende / Benennung zu kennzeichnen. Es sind, soweit möglich, immer die Maßangaben aus den Werkplänen ins Aufmaß zu übernehmen (auch wenn mehrere Einzelmaße zur Ermittlung eines Gesamtmaßes herangezogen werden müssen). Kann ein Abrechnungsmaß nicht aus den Maßangaben des Architekten bzw. Tragwerkplaners gebildet werden, so kann dieses Maß händisch aus dem Plan oder vor Ort ermittelt werden. In diesem Fall ist das ermittelte Maß in den Abrechnungsplan zu übernehmen, wobei hier die Vermaßung so ergänzt werden muss, dass Anfang und Ende des Abrechnungsmaßes eindeutig zu erkennen sind. Bei der Ermittlung von Abrechnungsmengen ist darauf zu achten, dass über eine entsprechende Abrechnungsnummerierung bzw. Benennung nach Gebäudeachsen o.ä. auch eine exakte Zuordnung der einzelnen Abrechnungsleistungen (z.B. Achse A-B/5 bzw. Wand W1 = 1 Stück Aussparung 40/40cm) innerhalb eines Abrechnungsplans möglich ist. Die Angabe von zusammengefassten Gesamtmassen im Aufmaß je Abrechnungsplan (z.B. 24 Stück Aussparungen 40/40 cm im Plan Nr. 4.001) ist nicht zulässig. Die Abrechnung erfolgt nach den Positionsnummern des LV's, diese sind bei Rechnungsstellung beizubehalten und zu übernehmen. Sämtliche für die Nachvollziehbarkeit des Aufmaßes (Mengenermittlung) erforderlichen Unterlagen (z.B. Abrechnungspläne, Abrechnungsskizzen, Aufmaße vor Ort, Stahllisten, Stücklisten, o.ä.) sind mit den Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung im Original an den Auftraggeber zu übergeben. Zusätzlich erhält der Auftraggeber alle v.g. Unterlagen 1-fach als Scan im Format pdf auf Datenträger(n).				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Baustelleneinrichtungsplan

Mit Angebotsabgabe hat der AN einen BE-Plan vorzulegen, welcher mindestens die gleichen Informationen enthält wie der BE-Plan des AG, jedoch mit den Änderungen und/oder den Präzisierungen, welche der AN für seine BE vorschlägt wie z.B. Kranstandorte, Lagerflächen.

Die Lastannahmen für die vorhandene Baugrubenumschließung und die Belastungseinschränkung im Bereich der 10KV-Trasse sind gemäß Baustelleneinrichtungsplan zwingend zu beachten.

Anlagen

Anlage Leistungsbild_Anlage-LSM_AN
 Anlage Logistikhandbuch

* Vortexte zum LV *

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ZTV)

Bauabwicklung 8

8.3 Sicherheit, Ordnung, Umwelt

Für die Baumaßnahme wird eine Baustellenordnung zu Grunde gelegt. Der Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) wird durch den AG separat gebunden. Dessen Anweisungen sind von allen Gewerken Folge zu leisten.

Die Verantwortung nach BauStVO § 4 wird durch den Bauherrn an einen verantwortlichen Dritten übertragen.

Jeder Auftragnehmer hat sein Personal über den Inhalt der Baustellenordnung und des SiGe-Planes zu unterrichten. Ihre Einhaltung ist Teil der Vertragserfüllung.

Die Einweisung jedes AN erfolgt durch den SiGeKo und wird entsprechend dokumentiert.

Sämtliche beteiligten Unternehmer sind vor Tätigwerden auf der Baustelle beim Bauherrn und dem SiGeKo anzuzeigen. Alle Unternehmen tragen Verantwortung dafür, dass sämtliche arbeitsschutzrechtliche Belange eingehalten werden.

Die Mängelerfassung und Mängelnachverfolgung erfolgt digital über die Plattform Planradar. Der AN verpflichtet sich zu der Mitwirkung an der Plattform. Die Nutzung wird dem AN kostenfrei vom Bauherrn zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Kosten die auf Wunsch des AN für Leistungen die über die Standard-Nutzung hinausgehen, wie z.B. Schulungen, Endgeräte, etc. sind vom AN zu tragen.

Rechnungsprüfung 9

9.2 Einreichen von Rechnungen

Rechnungen sind im Original postalisch einzureichen an:

Universitätsklinikum Essen (AöR)

Rechnungsbüro

Dezernat 04 - Bau und Technik

Hufelandstraße 55

45147 Essen

Der Versand der Rechnung erfolgt im Original (ohne Aufmaße) an den Bauherrn und in Kopie mit Originalaufmaßen und -zeichnungen an die Objektüberwachung. Parallel sind die Rechnungen inkl. Aufmaßzeichnungen per Mail zwingend an die Objektüberwachung zu versenden, mit dem Bauherrn dez04-kik@uk-essen.de (dez04-kik@uk-essen.de) und der Projektsteuerung Drees & Sommer UKE-KIK@dreso.com (UKE-KIK@dreso.com) in CC. Die Rechnungen müssen zwingend die formalen Anforderungen wie folgt einhalten:

- Projektbezeichnung (vgl. Pkt. 2.1)
- Vertragsnummer
- Bezug zum Auftrag/Vertrag (Auftragsnummer, Bezeichnung bzw. Datum)
- Fortlaufende Rechnungsnummerierung (u.a. bei Abschlagszahlungen)

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- Bei Abschlagszahlungen: kumulierte Rechnungsstellung
- Leistungsempfänger / Rechnungsadressat

9.3 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind grundsätzlich vor deren Ausführung durch die verursachende Firma anzumelden und von der OÜ schriftlich anzuordnen (Mustervorlage Anordnung von Stundenlohnarbeiten siehe Anlage 8).

Die OÜ ist vom Auftraggeber ermächtigt Stundenlohnarbeiten anzuordnen und frei-zugeben.

Die ausführende Firma muss spätestens einen Arbeitstag nach der Leistungserbringung den Stundenlohnachweis zur Anerkennung durch die OÜ vorlegen. Dem Stundenlohn-nachweis/Stundenlohnzettel ist in jedem Falle das Anordnungsformular der OÜ beizufügen. Gegebenenfalls vorhandene Abweichungen von der Anordnung sind auf dem Stundenlohnachweis zu begründen.

*** Vortexte zum LV ***

Plan- und Anlagenverzeichnis

Pläne

Baustelleneinrichtungsplan:
29KIK-5-FGP-LP-XX-BE-03

Inhalt, gemäß beigefügter Planliste, Ausführungsplanung

Lageplan:
29KIK-5-FGP-LP-0-000-AG-Lageplan Campus UKE-00-F

Grundrisse AG, Schnitte, Ansichten - [M 1:50/ 1:100]: gemäß Planliste

Übersichten-Tischlerarbeiten (HW):

29KIK-5-FGP-UE-02-000-TI-HW---00-V
 29KIK-5-FGP-UE-01-000-TI-HW---00-V
 29KIK-5-FGP-UE-0-000-TI-HW---00-V
 29KIK-5-FGP-UE-1-000-TI-HW---00-V
 29KIK-5-FGP-UE-2-000-TI-HW---00-V
 29KIK-5-FGP-UE-3-000-TI-HW---00-V
 29KIK-5-FGP-UE-4-000-TI-HW---00-V

Übersichten-Tischlerarbeiten - Möbel (MOE):

29KIK-5-FGP-UE-01-000-TI-MOE---00-V
 29KIK-5-FGP-UE-0-000-TI-MOE---00-V
 29KIK-5-FGP-UE-1-000-TI-MOE---00-V
 29KIK-5-FGP-UE-2-000-TI-MOE---00-V
 29KIK-5-FGP-UE-3-000-TI-MOE---00-V
 29KIK-5-FGP-UE-4-000-TI-MOE---00-V

Details 100/ 500 - [M 1:10/ 1:25/ o. M.]:

DE 901-921 Teeküchen_ Stationsküchen
 29KIK-5-FGP-DE-XX-901-TI-TK01--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-902-TI-TK02--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-903-TI-TK03--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-904-TI-TK04--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-905-TI-TK05--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-906-TI-TK06--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-907-TI-TK07--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-908-TI-TK08--00-V

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	29KIK-5-FGP-DE-XX-909-TI-TK09--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-910-TI-TK10--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-911-TI-TK11--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-912-TI-PK01--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-913-TI-PK02--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-914-TI-PK03--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-915-TI-PK04--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-916-TI-PK05--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-917-TI-PK06--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-918-TI-SK01--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-919-TI-SK02--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-920-TI-SK03--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-921-TI-SK04--00-V				
	DE 922-937_Tresen				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-922-TI-TR01-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-923-TI-TR02-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-924-TI-TR03-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-925-TI-TR04-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-926-TI-TR05-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-927-TI-TR06.SC09-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-928-TI-TR07-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-929-TI-TR08-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-930-TI-TR09-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-931-TI-TR10-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-932-TI-TR11-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-933-TI-TR12-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-934-TI-TR13-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-935-TI-TR14-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-936-TI-TR15-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-937-TI-TR16-00-V				
	DE 938-941 Sideboards				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-938-TI-SB01--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-939-TI-SB02--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-940-TI-SB03--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-941-TI-SB04--00-V				
	DE 942-949_Patientenschränke				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-942-TI-SC01-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-943-TI-SC02-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-944-TI-SC03-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-945-TI-SC04-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-946-TI-SC05-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-947-TI-SC06-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-948-TI-SC07-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-949-TI-SC11-00-V				
	DE 951-953 Sitzelemente				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-951-TI-SZ01--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-952-TI-SZ02--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-953-TI-SZ03-00-V				
	DE 955-956 Rooming-in				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-955-TI-RM01-00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-956-TI-RM02--00-V				
	DE 960 Wandschutz mit Kreisen, Handläufe				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-960-TI-HW-XX--00-V				
	DE 962 Schachttürverkleidung				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-962-TI-XX--00-V				
	29KIK-5-FGP-DE-XX-619-TB-Schachttuer Tischler-00-F				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	TB 608 Feuerlöscherverkleidung 29KIK-5-FGP-DE-XX-608-TB-WA_Nischen FL-00-F Raum der Stille 29KIK-5-FGP-DE-XX-958-TI-SM02-00-V Foyer_Spielhaus 29KIK-5-FGP-DE-XX-959-TI-MOE-Spielhaus-V Verabschiedung 29KIK-5-FGP-DE-XX-957-TI-SM01-00-V Wandverkleidung mit Tapetentür 29KIK-5-FGP-DE-XX-965-TI-XX-00-V Anlagen - Logistikhandbuch - Geländeplan Uniklinikum Essen - 170508_Hygieneplan_UK-E Ende Plan- und Anlagenverzeichnis * Vortexte zum LV * Planaustausch Der AG wickelt das Gesamtprojekt über den Projektraum PPM als elektronischen Datenraum ab. Der AN verpflichtet sich, an diesem Datenraum teilzunehmen. Die Nutzung wird dem AN kostenfrei vom Bauherrn zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Kosten, die auf Wunsch des AN für Leistungen die über die Standard-Nutzung hinausgehen, wie z.B. Schulungen, Nutzung durch mehr als einen Teilnehmer (Zugänge zum Projektraum) und Nutzung von Zusatzmodulen, oder die durch Verzug des AN entstehen, sind vom AN zu tragen. Alle Nachunternehmer haben die Projektplattform für die Kommunikation untereinander und für Planversand etc. zu verwenden. Alle Unterlagen sind elektronisch zu erfassen und in den Datenraum einzustellen, sowie nach Bedarf des AG diesem auch in Papierform bereitzustellen, in diesem Falle sind die Pläne 1-fach an den AG und 3-fach an den Generalplaner zu übergeben. Softwareseitig muss der Nutzer die datentechnischen Formate doc, dwf, dwg, jpg, pdf, tif und xls sowie GAEB D 81/83 und 86 in seiner firmeninternen EDV verarbeiten können. Anzahl und Form der vom AG zur Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen Der Übergabe von Planzeichnungen und Ausführungsunterlagen an den AN erfolgt 1-fach in Papierformat. Die Unterlagen werden zusätzlich digital (.pdf) zur Verfügung gestellt. Als Grundlage zur Ausführung dürfen nur Unterlagen mit Freigabevermerk des AG verwendet werden. Die erforderlichen Planunterlagen welche im Baufortschritt erforderlich werden, werden wie weiter vor beschrieben dem Unternehmer zur Verfügung gestellt. Alle über diese Planung hinaus vom AN benötigten Ausfertigungen von Plänen sind vom AN eigenverantwortlich zu erstellen.				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Werkplanung ist gemäß VOB zu erstellen und zur Prüfung/Anerkennung gemäß HOAI durch den AG vom AN ebenfalls in den Projektraum einzustellen.

Die Planunterlagen werden als *.dwg bzw. *.pdf Dateien zur Verfügung gestellt. Die Revisionsunterlagen sind auf dem gleichen Standard zu erstellen. Die Layerstruktur der Planunterlagen ist dabei im weiteren Planverlauf zwingend einzuhalten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei Beauftragung sämtliche Arbeitsergebnisse digital im Projektraum abzuliefern. Der AN verpflichtet sich, die vom Auftraggeber vorgegebenen Konventionen hinsichtlich der Benennung von Dokumenten und Planunterlagen einzuhalten. Mit der Ablage der Daten im Projektraum erhält der AG das Recht, diese Daten dauerhaft zu nutzen.

* Vortexte zum LV *

Baustellenordnung

Auf der Baustelle gilt die:

BaustellV (Verordnung über Sicherheit- und Gesundheitsschutz "Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283), die durch Artikel 15 der Verordnung vom 23. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3758) geändert worden ist" Stand: Geändert durch Art. 15 V v. 23.12.2004 I 3758

Diese Verordnung dient in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz der Umsetzung der EG-Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 245 S. 6).

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan dient dazu die fachübergreifenden Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und diese zu koordinieren. Die darin genannten Gefährdungen und Lösungen, sowie die fachübergreifend genutzten Sicherheitstechnischen Einrichtungen sind zu planen und zu bestellen.

Die Baustellenordnung ist für Sicherheits- und Ablaufkoordination und -organisation der Baustelle zu beachten.

* Vortexte zum LV *

Vorgesehene Arbeitsabschnitte und Arbeitsunterbrechungen

Während der Ausführung der Tischlerarbeiten sind andere Gewerke parallel am und im Gebäude tätig. Der AN verpflichtet sich der Koordination seiner Schnittstellen mit den angrenzenden Gewerken.

Aufgrund der zeitgleichen Ausführung mit anderen Gewerken wie der TGA und div. Ausbaugewerke, kommt es zu Erschwernissen und ggf. wiederholten Arbeitsunterbrechungen während der Ausführung, so dass diese in mehreren Arbeitsabschnitten vorzusehen sind.

Durch den AN Tischlerarbeiten sind Anschlüsse an angrenzende, aufgehende Bauteile anderer Gewerke auszuführen (Estrich/ Bodenbeläge, Stahlbetonwände mit Putz, Trockenbau, Wandschutz der Betthäupter etc.). Eine Kontinuität der Leistungserbringung über alle Geschosse und Bauteile hinweg darf nicht vorausgesetzt werden.

Die Arbeiten erfolgen voraussichtlich von oben nach unten und zeitlich versetzt mit Unterbrechungen.

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

* Vortexte zum LV *

Alle Einbaumöbel sind nach Aufmaß anzufertigen, Passelemente vor Ort an die vorgefundenen Anschlussgeometrien anzuarbeiten.
Anpassungen an bereits installierte Technikeinbauten sind zu berücksichtigen.

* Vortexte zum LV *

Anforderungen an die Ausführung

DIN 18355 Tischlerarbeiten

Folgende Punkte sind bei den nachfolgend beschriebenen Positionen in der Kalkulation zu berücksichtigen:

1.1 Umfang

Die Tischlerarbeiten umfassen die Erstellung von:

- Teeküchen
- Sideboards
- Patientenschränke
- Tresen
- Roomin-In Liege/ Klappbett
- Wandschutz
- Handlauf
- Schachttürverkleidungen
- Feuerlöscherverkleidungen
- Sitzmöbel
- Möbel - Sonderräume
- Spielhaus
- WC-Trennwände

1.2 Materialien/ Oberflächen/ Anforderungen

1.2.1 - Teeküchen

(Personalaufenthalt TK01-11, Patientenaufenthalt PK01-06, Stationsküchen SK01-04)

- Material
emissionsarme Holzspanplatten, EN 312,
Plattentyp P2 E1 V 20 und
Plattentyp P3 E1 V 20

- Oberflächen
HPL-Schichtstoff (alle sichtbaren Teile inkl. Einlegeböden)
Melaminharz (nicht sichtbare Teile)

- Farbtöne
RAL 9016 Verkehrsweiß
grau/beige S3005-Y50R
hellgrau S1502-Y
grau/beige S2002-Y50R

1.2.2 Sideboards SB01-04

- Material
- emissionsarme Holzspanplatten, EN 312,

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Plattentyp P2 E1 V 20 und Plattentyp P3 E1 V 20 - Oberflächen HPL-Schichtstoff (alle sichtbaren Teile inkl. Einlegeböden) Melaminharz (nicht sichtbare Teile) - Farbton RAL 9016 Verkehrsweiß 1.2.3 Schränke (Patientenschränke SC02-07, Personalschränke SC08-09, Badschränke SC01) siehe Vorbemerkungen der einzelnen Titel 1.2.4. Festeinbauten - Einbauschränke: siehe Ausführungsbeschreibung im entsprechenden Titel - Oberblenden: siehe Ausführungsbeschreibung im entsprechenden Titel - Foyertreppe Treppenkonstruktion aus Stahl/ Holz, mit Holzwerkstoffbekleidung, d = 21 mm, beidseitig furniert, Dickfurnier Douglasie, gestreift, schlicht, Oberfläche weiß geölt. - Brüstungsbekleidung/ Bekleidung Karteischränke Lesesaal Unterkonstruktion aus Stahlrohrrahmen, Baustoffkl. A; Hohlraumbedämpfung aus Mineralfaser; Brüstungsbekleidung Holzwerkstoff, beidseitig furniert, Douglasie, gelocht, schallabsorbierend, d = 16 mm; Abdeckung aus Massivholz, Douglasie, d = 20 mm; Bekleidung Schubladenfronten Karteischränke aus Holzwerkstoffplatte, d = 16 mm, beidseitig echtholzfurniert, Douglasie 1.2.5 Mobiliar - Sitzbänke Eingangsbereich - Sitzbank Foyer - Arbeitstische Lesesaal - Regale Lesesaal - Sideboards Lesesaal - Garderobe Foyer - Umkleidespinde - Aufsichtstheke aus Holzwerkstoffplatte, beidseitig furniert, Douglasie, Oberfläche weiß geölt; aus Holzwerkstoffplatte, beidseitig mit Möbellinoleum belegt; aus Holzwerkstoffplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet - Waschtischmöbel aus mineralischer Werkstoff, werkseitig gefügt und verschliffen. 1.2 Wandhöhen Die Wandhöhen (OK RB bis UK RD) betragen im UG ca. 3,665 m, im EG ca. 3,55 m, im 1.OG ca. 3,19 m und im 2.OG ca. 3,21. 1.3 Bemusterung Vor Ausführungsbeginn sind sämtliche Bemusterungen durchzuführen. Erst nach Freigabe durch den AG darf mit der Ausführung begonnen werden. Alle Bemusterungen sind so rechtzeitig vorzunehmen, dass eventuelle Korrekturen nicht zu Verzögerungen in der Ausführung führen. Die Verantwortung hierfür liegt beim AN.				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Bemusterungen sind mit dem AG abzustimmen und eigenverantwortlich durchzuführen.
Gegebenenfalls geforderte Korrekturen werden am Muster.

01 Teeküchen

01.01 Küchen

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

TEEKÜCHEN

- Lieferung, Montage aller Schrank-Einsätze/ Einbaugeräte/ Einbauteile, Einbau/ Anschluss von Spülbecken, Armaturen, Elektrogeräte, etc.

- Erforderliche Ausschnitte in Rückwand für Zu- und Abwasser, Elektro-Anschlüsse, für Cerankochfeld sowie Spüle, sowie Fräsungen für LED-Leuchte etc. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren

- Anschluss der Elektrogeräte an bauseitige Strom- und Wasserversorgung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren

1. ALLGEMEIN:

- Material
emissionsarme Holzspanplatten, EN 312,
Plattentyp P2 E1 V 20 und
Plattentyp P3 E1 V 20

- Oberflächen
Melaminharz (nicht sichtbare Teile)
HPL-Schichtstoff (alle sichtbaren Teile inkl. Einlegeböden)

- Farbtöne
Korpus, Fronten, Blenden, Sockel, alle sichtbaren Außenseiten:
RAL 9016 Verkehrsweiß

Arbeitsplatte, Wandschutz, Unterseite Oberschränke/ Hängeschränke:
Farbton variiert, gemäß Angabe LV Position bzw. nach Vorgabe AG/
Bemusterung:

- Personalküchen: grau/beige NCS S3005-Y50R
- Patientenküchen: hellgrau NCS S1502-Y
- Stationsküchen: grau/beige NCS S2002-Y50R

1.1. Anforderung
reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig

2. KORPUS

- emissionsarme Holzspanplatte, Dicke 19 mm, EN 312, Plattentyp P2 E1 V 20, Verbindungstechnik verdeckt,
- melaminbeschichtet
- Oberfläche: glatt
- Farbton RAL 9016, Verkehrsweiß
- Seitenteile in Teilbereichen gelocht (System 32), Durchmesser 5mm
- sichtbare Kanten: Starkkante ABS, Kanten gefast, Dicke 2 mm
- Rückwand
- Distanzfüße, höhenverstellbar

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	3. EINLEGEBODEN - emissionsarme Holzspanplatte, Dicke 19 mm, EN 312, Plattentyp P2 E1 V 20, - beidseitig HPL-beschichtet - Farbe/ Dekor: RAL 9016 Verkehrsweiß (z.B. Pfleiderer U11026 Kristallweiß, oder gleichwertig) - Oberfläche: glatt mit microfeiner Perlstruktur, matt, unempfindlich (Produkt der Planung: Oberfläche Pfleiderer "SD", o. glw.), Oberflächenstruktur nach Standard-Oberflächenkollektion des Herstellers und Wahl des AG - Kanten: Starkkante ABS, gefast, Dicke 2 mm, Farbe/ Dekor der ABS-Kante passend zur jeweiligen HPL-Plattenoberfläche nach Standard-Farbkollektion des Herstellers und Wahl des AG. - Bodenträger: mit Steckzapfen zur Lagesicherung - verstellbar 4. FRONTEN + SICHTBARE AUßENSEITEN - Fronten, Ausführung als Drehtür, als Klappe für Oberschränke, als Blende für Kühlschrank/ Geschirrspüler, als Front für Abfallauszug, als Schubladenfront, als Passblende, als Regal - Ecken auf Gehrung, Verbindungstechnik verdeckt - emissionsarme Holzspanplatte, Dicke 19 mm, EN 312, Plattentyp P2 E1 V 20 - Platten beidseitig mit HPL-Beschichtung - Farbe/ Dekor: RAL 9016 Verkehrsweiß (z.B. Pfleiderer U11026 Kristallweiß, oder gleichwertig) - Oberfläche: glatt mit microfeiner Perlstruktur, matt, unempfindlich (Produkt der Planung: Oberfläche Pfleiderer "SD", o. glw.), Oberflächenstruktur nach Standard-Oberflächenkollektion des Herstellers und Wahl des AG, - Kanten: Starkkante ABS, gefast, Dicke 2 mm, Farbe/Dekor der ABS-Kante passend zur jeweiligen HPL-Plattenoberfläche nach Standard-Farbkollektion des Herstellers und Wahl des AG. - Einbau der Passleiste bündig mit Vorderkante Wange/ Korpus, seitlicher Anschluss an Stahlbeton-, Trockenbauwände - Umlaufende Passleisten in Räumen mit Abhangdecken, - Ansichtsweiten gemäß LV-Position, Ausführung gem. Detail 5. ALLE AUF DEM BODEN STEHENDEN BAUTEILE (z.B. Sockelblende, durchgehende Seitenwände, Wandanschlußleisten am Boden) - emissionsarme Holzspanplatte, Dicke 19 mm EN 312, Plattentyp P3 E1 V 20, - mit HPL-Schichtstoff, - Farbe/ Dekor: RAL 9016 Verkehrsweiß (z.B. Pfleiderer U11026 Kristallweiß, o. glw.) - Einbau der Sockelblende ca. 60 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend - inkl. Ausschnitte/ Lochung als Luftdurchlass für Einbau-Geschirrspüler, Kühlschrank, etc. nach Angabe Architekt, Ausschnitt ca. 40x6cm, inkl. Lüftungsgitter, Edelstahl 6. UNTERSEITE OBERSCHRANK - emissionsarme Holzspanplatte, Dicke 19 mm EN 312, Plattentyp P3 E1 V 20, Befestigung unsichtbar - mit HPL-Beschichtung, Farbton/ Dekor gem. LV-Position - mit integrierter oberflächenbündiger LED-Lichtleiste 7. ARBEITSPLATTE - emissionsarme Holzspanplatte, Dicke 29 mm EN 312, Plattentyp P3 E1 V 20 - mit HPL-Beschichtung, Farbton/ Dekor gem. LV-Position				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	- Kanten: Starkkante ABS, gefast, Dicke 2 mm, - VK Arbeitsplatte bündig mit VK Küchenfront				
	8. WANDSCHUTZ - emissionsarme Holzspanplatte, Dicke 19 mm EN 312, Plattentyp P3 E1 V 20, Befestigung unsichtbar - mit HPL-Beschichtung, Farbton/ Dekor gem. LV-Position				
	9. GRIFFE - Bügelgriff aus Edelstahl, matt gebürstet, abgerundet, Durchmesser 8 mm, Gesamtlänge 136 mm, Tiefe 32 mm, Bohrabstand/ Achse 128 mm, Leitfabrikat: Häfele, Art.-Nr. 155.01.224, oder gleichwertig, Montage horizontal, verdeckt, für alle Schubkästen, Auszugsfronten, Drehtüren				
	10. BESCHLÄGE/ SCHARNIERE Alle Beschläge sind vom Markenhersteller zu wählen, Datenblätter sind beizulegen. - Hochklappbeschlag, 3-dimensional einstellbar mit integrierter Dämpfung, 90° offenbar, für einteilige Klappen, mit Abdeckblenden - Topfbandscharnier, vernickelt, 3-dimensional verstellbar mit integrierter Dämpfung + Schließautomatik, Öffnungswinkel 110° (Leitfabrikat Blum Clip Top Blumotion, oder glw.) - Schubladenführung mit integrierter Dämpfung - Führungsschiene für Auszug, Müll, mit integrierter Dämpfung - Frontblendenbeschlag				
	11. LED-LICHTLEISTE zur verdeckten Montage auf Unterseite der Oberschränke, Leuchte mit Aluminiumrahmen, Querschnitt ca. 12x5mm, Lichtfarbe warm-weiß, Leistung 12 Watt/ 24 Volt, Einzellänge gemäß Länge/ Breite der Oberschränke gem. Detailzeichnung Die Elektroversorgung (Kabel) sind verdeckt - nicht sichtbar - über Fräsungen innerhalb des Möbels zu führen.				
	12. ABFALLSAMMLER MIT FUßPEDAL - als Frontauszug, mit Fußpedal, ausziehbar - min. 2-fach geteilt, Fassungsvermögen min. 2x 10 l, mit 2 x Behälter aus Edelstahl				
	13. AUSSATTUNG Besteckeinsatz				
	14. EINBAUGERÄTE Alle Elektrogeräte sind vom Markenhersteller zu wählen, Datenblätter sind beizulegen. - Kühlschrank, vollintegrierbar, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, Nutzinhalt gesamt ~228 L, Volumen der Tiefkühlfächer 15l, Nische mind. 140x56 cm, Energieeffizienzklasse E Produkt der Planung: Bosch Serie 6 KIL52AFE0, oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat, Typ:				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	 Vom Bieter auszufüllen - Kühlschrank (TK10, SK04), als Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, vollintegrierbar, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug, Nischenmaße für Installation (HxBxT): 820 x 600 x 550 mm, Volumen des Kühlbereichs 93l, Volumen Tiefkühlfach 17l, Energieeffizienz D Produkt der Planung: Bosch Serie 6 KUL22ADD0, oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat, Typ: Vom Bieter auszufüllen - Tiefkühlschrank (SK03) für tiefgefrorenes Essen (Lagerung ca. 1 Monat), vollintegrierbar, NoFrost-Einbaugefrierschrank, 177,2x55,8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug, Nischenmaß für Installation (HxBxT): 1225.0 x 560 x 550mm, Volumen des Gefrierbereiches 130l Produkt der Planung: Bosch Serie 6 GIN41ACE0, oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat, Typ: Vom Bieter auszufüllen - Geschirrspüler, teillintegriert, 60cm, Edelstahl, Energieeffizienzklasse A, Abmessungen des Geräts 815x598x573 mm, Produkt der Planung: Bosch Serie 6 SMI6YAS02E, oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat, Typ: Vom Bieter auszufüllen - Unterbau-Frischwasser-Geschirrspüler, mit hohen Hygieneanforderungen, ELT Anschluß 3NAC 4??V 50 HZ, Warm- und Kaltwasseranschluss Produkt der Planung: Miele PG 8057TD, oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat, Typ: Vom Bieter auszufüllen				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	- Einbau-Mikrowelle mit Heißluft, Edelstahl, Abmessungen des Geräts: 454x594x570 mm, Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten, Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle, max. Leistung 900W Produkt der Planung: Bosch Serie 6CMA585GS0 Angebotenes Fabrikat, Typ: Vom Bieter auszufüllen - Einbau-Backofen, 60x60cm, Edelstahl, Energieeffizienzklasse A Produkt der Planung: Bosch Serie 6 HBA578BS0, oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat, Typ: Vom Bieter auszufüllen - Kochfeld, Induktion, als Induktionskochfeld, 60cm, schwarz, rahmenlos aufliegend, Produkt der Planung: Bosch Serie 6 PIE631HC1M, oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat, Typ: Vom Bieter auszufüllen - Wrasenabzug: Flachschildhaube, ausziehbar, 60cm, Edelstahl, Produkt der Planung: Bosch Serie 6 DFS067K51, oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat, Typ: Vom Bieter auszufüllen - Spüle mit Abtropffläche, 1-teilig, Edelstahl, rechteckig, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, für flächenbündigen und aufliegenden Einbau, Länge 1000 mm , Becken 500 x 450 mm Produkt der Planung:				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Blanco Classimo XL S-IF, oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat, Typ:

.....
 Vom Bieter auszufüllen

15. SONSTIGES
 - dauerelastische Versiegelung, Farbe nach Angabe AG

KÜCHEN PERSONALAUFENTHALT - TK01-TK11

FARBTON - WEIß + SANDGREIGE

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

01.01.0010

Teeküche Personalaufenthalt Typ TK01, aus emissionsarmen Holzspanplatten, Gesamtlänge ca. 4,20 m, bestehend aus:

- 3x Hochschränke
- 4x Unterschränke
- 4x Oberschränke
- Einbaugeräte
- Einbauteile

in folgender Ausführung:

- Typ 1: Korpus Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Schubladen, Schließfächer, Oberschrank
 - 3x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 2x Schublade, B/H: 600x160 mm
 - 15x Schließfächer, Abmessungen (B/T/H) 200/600/200mm, mit abschließbarem Möbelgriff, mit Drehtüren, mit 30 Stück Schlüsseln (2 Stück Schlüssel je Schließfach), mit Nummerierung
 - 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700mm
 - 1x Einlegeboden, verstellbar
 - 1x Rückwand, mit 15 Stück Lüftungsöffnungen für Schließfächer

- Typ 2: Korpus Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Kühlschrank, Oberschrank
 - 2x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Fronttür, Drehtür für Kühlschrank, Höhe 1350 mm
 - 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700mm
 - 1x Rückwand, für Oberschrank
 - 1x Einlegeboden, verstellbar

- Typ 3: Korpus Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Schubladen, Mikrowelle, Oberschrank

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 27 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0010) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

- 3x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x150 mm
- 1x Fronttür, Drehtür für Oberschrank, Höhe 700 mm
- 1x Rückwand
- 1x Einlegeboden, verstellbar

- Typ 1: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- als Korpus unterhalb Spüle/ Spülenunterschrank
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Frontblende mit Müllauszug
 - Rückwand ausgeschnitten für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse

- Typ 2: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- als Korpus für Geschirrspüler
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Fronttür als Blende für Geschirrspüler (teilintegriert)
 - Rückwand ausgeschnitten für Steckdose, Geschirrspüler

- Typ 3: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x150 mm

2 Stück Unterschrank (Typ Nr.3)

- Typ 1: Korpus Oberschrank, (B/T/H) 600/350/700 mm
- 1x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Einlegeböden, verstellbar
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 700 mm
 - Unterseite mit integrierter oberflächenbündiger LED-Lichtleiste,
 - Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

4 Stück Oberschrank (Typ Nr.1)

- Arbeitsplatte (L/T) 2400/600 mm
- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Küchenfronten
 - Dicke : 29 mm
 - mit Ausschnitt für Spüle gemäß Datenblatt
 - HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige, oder gleichwertig)

- Wandschutz (L/H) 2400/ 550 mm
- Dicke : 19 mm
 - HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige oder gleichwertig)
 - einschl. aller erf. Ausschnitte für Armatur, Steckdosen, Schalter etc.

Sockelblende (L) 4200 mm

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0010) ...

- Höhe : 100 mm
- mit 1x Aussparung für Zuluft, mit Lüftungsgitter
- Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Passblenden

- 1x Blende, Breite 600 mm, Höhe 950 mm,
- 1x Blende, Breite 350mm, Höhe 950mm,
- 1x Blende, Breite 250mm, Höhe 950mm,

Revisionierbare Passblenden

- 1x Blende, Breite 1800mm, Höhe 950mm
- 1x Blende, Breite 2400mm, Höhe 950mm

- Anschlüsse an Trockenbauwand, Stahlbetonstütze, Abhangdecke,
Ausführung gem. Detail

Griffe

- 21x Griffe

Abfallsystem mit Fußpedal

- ausziehbar, 2x 10 Liter

Einbaugeräte

- 1x Spüle mit Abtropffläche
- 1x Geschirrspüler (teilintegriert)
- 1x Kühlschrank mit Gefrierfach, ~228 L
- 1x Mikrowelle mit Backfunktion

Ausführungsort: Ebene 01, Typ TK01, Teeküche Personalaufenthalt, Raum-
Nr.: 29.01.212_OP

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-901-TI-TK01--00

1,000 St

** Beschreibung wie OZ 01.01.0010 **

01.01.0020

Teeküche Personalaufenthalt Typ TK02, aus emissionsarmen Holzspanplatten,
Gesamtlänge ca. 4,30 m,
Ausführung spiegelverkehrt, mit abweichenden Abmessungen der Blenden wie
folgt:

Sockelblende (L) 4300 mm

- Höhe : 100 mm
- mit 1x Aussparung für Zuluft, mit Lüftungsgitter
- Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Passblenden

- 1x Blende, Breite 100 mm, Höhe 2150mm,
- 1x Blende, Breite 250 mm, Höhe 250 mm,
- 1x Blende, Breite 350 mm, Höhe 250 mm,

Revisionierbare Passblenden

- 1x Blende, Breite 2400mm, Höhe 250mm,
- 1x Blende, Breite 1900mm, Höhe 250mm

Ausführungsort: Ebene 01, Typ TK02, Teeküche Personalaufenthalt, Raum-
Nr.: 29.01.102

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-902-TI-TK02--00

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 29 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...				Übertrag	

1,000 St
01.01.0030

** Beschreibung wie OZ 01.01.0010 **

Teeküche Personalaufenthalt Typ TK04, aus emissionsarmen Holzspanplatten,
Gesamtlänge ca. 4,25 m,
Ausführung mit abweichenden Abmessungen der Blenden,
wie folgt:

Sockelblende (L) 4250 mm
- Höhe: 100 mm
- mit 1x Aussparung für Zuluft, mit Lüftungsgitter
- Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Passblenden
- 1x Blende, Breite 50 mm, Höhe 2150mm,
- 1x Blende, Breite 250 mm, Höhe 350 mm,
- 1x Blende, Breite 350 mm, Höhe 950 mm,

Revisionierbare Passblenden
- 1x Blende, Breite 1650mm, Höhe 350mm
- 1x Blende, Breite 2600mm, Höhe 950mm

Passblenden sind an Verlauf/ Versprung der Abhangdecke anzupassen.

Ausführungsort: Ebene 0, Typ TK04, Teeküche Personalaufenthalt, Raum-Nr.:
29.0.216
Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-904-TI-TK04--00

1,000 St
01.01.0040

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Teeküche Personalaufenthalt Typ TK05, aus emissionsarmen Holzspanplatten,
Gesamtlänge ca. 4,73 m, bestehend aus:

- 3x Hochschränke
- 4x Unterschränke
- 4x Oberschränke
- Einbaugeräte
- Einbauteile

in folgender Ausführung:

Typ 1: Korpus Hochschrank, 1-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Schließfächer,
- 1x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 30x Schließfächer, Abmessungen (B/T/H) 200/600/200mm, mit
abschließbarem Möbelgriff, mit Drehtüren, mit 60 Stück Schlüsseln (2 Stück
Schlüssel je Schließfach), mit Nummerierung
- 1x Rückwand, mit 30 Stück Lüftungsöffnungen für Schließfächer

Typ 2: Korpus Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Kühlschrank, Oberschrank

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 30 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0040) ...				Übertrag	

- 2x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Fronttür, Drehtür für Kühlschrank, Höhe 1350 mm
- 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700mm
- 1x Rückwand, für Oberschrank
- 1x Einlegeboden, verstellbar

- Typ 3: Korpus Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Schubladen, Mikrowelle, Oberschrank
 - 3x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x150 mm
 - 1x Fronttür, Drehtür für Oberschrank, Höhe 700 mm
 - 1x Rückwand für Oberschrank, H: 700 mm
 - 1x Rückwand für Unterschrank, H: 770 mm
 - 1x Einlegeboden, verstellbar

- Typ 1: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- als Korpus unterhalb Spüle/ Spülenunterschrank
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Frontblende mit Müllauszug
 - Rückwand ausgeschnitten für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse

- Typ 2: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- als Korpus für Geschirrspüler
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Fronttür als Blende für Geschirrspüler (teilintegriert)
 - Rückwand ausgeschnitten für Steckdose, Geschirrspüler

- Typ 3: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x150 mm

2 Stück Unterschrank (Typ Nr.3)

- Typ 1: Korpus Oberschrank, (B/T/H) 600/350/700 mm
- 1x fester Boden
 - 1x fester Boden (oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Einlegeböden, verstellbar
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 700 mm
 - Unterseite mit integrierter oberflächenbündiger LED-Lichtleiste,
 - Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfederer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

4 Stück Oberschrank (Typ Nr.1)

- Arbeitsplatte (L/T) 2400/600 mm
- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Küchenfronten
 - Dicke : 29 mm

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0040) ...

- mit Ausschnitt für Spüle, gemäß Datenblatt
- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfederer U16001 sandgreige, oder gleichwertig)

Wandschutz (L/H) 2400/ 550 mm

- Dicke : 19 mm
- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfederer U16001 sandgreige oder gleichwertig)
- einschl. aller erf. Ausschnitte für Armatur, Steckdosen, Schalter, etc.

Sockelblende (L) 4730 mm

- Höhe : 100 mm
- mit 1x Aussparung für Zuluft, mit Lüftungsgitter
- Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Passblenden

- 1x Blende, Breite 530 mm, Höhe 2150 mm,
- 1x Blende, Breite 250 mm, Höhe 735 mm,
- 1x Blende, Breite 350 mm, Höhe 735 mm,

Revisionierbare Passblenden

- 1x Blende, Breite 2400mm, Höhe 735mm
- 1x Blende, Breite 2330mm, Höhe 735mm

- Anschlüsse an Trockenbauwand/ Abhangdecke, Ausführung gem. Detail

Griffe

- 18x Griffe

Abfallsystem mit Fußpedal

- ausziehbar, 2x 10 Liter

Einbaugeräte

- 1x Spüle mit Abtropffläche
- 1x Geschirrspüler (teilintegriert)
- 1x Kühlschrank mit Gefrierfach, ~228 L
- 1x Mikrowelle mit Backfunktion

Ausführungsort: Ebene 0, Typ TK05, Teeküche Personalaufenthalt, Raum-Nr.: 29.0.118

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-905-TI-TK05--00

1,000 St
01.01.0050

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Teeküche Personalaufenthalt Typ TK08, aus emissionsarmen Holzspanplatten, Gesamtlänge ca. 4,05 m, bestehend aus:

- 4x Hochschränke
- 3x Unterschränke
- 3x Oberschränke
- Einbaugeräte
- Einbauteile

in folgender Ausführung:

- Typ 1: Korpus Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Kühlschrank, Oberschrank

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 32 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0050) ...				Übertrag	

- 2x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Fronttür, Drehtür für Kühlschrank, Höhe 1350 mm
- 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700mm
- 1x Rückwand, für Oberschrank
- 1x Einlegeboden, verstellbar

- Typ 2: Korpus Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Schubladen, Mikrowelle, Oberschrank
 - 3x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x150 mm
 - 1x Fronttür, Drehtür für Oberschrank, Höhe 700 mm
 - 1x Rückwand, für Oberschrank
 - 1x Rückwand für Schubladenschrank
 - 1x Einlegeboden, verstellbar

- Typ 3: Korpus Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Schließfächer, Oberschrank, Schubladen
 - 2x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 15x Schließfächer, Abmessungen (B/T/H) 200/600/200mm, mit abschließbarem Möbelgriff, mit Drehtüren, mit 30 Stück Schlüsseln (2 Stück Schlüssel je Schließfach), mit Nummerierung
 - 2x Schublade B/H: 600x175mm
 - 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700mm
 - 1x Einlegeboden, verstellbar
 - 1x Rückwand, mit 15 Stück Lüftungsöffnungen für Schließfächer
 - 1x Rückwand für Oberschrank
 - 1x Rückwand für Schubladenschrank

- Typ 4: Korpus Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 400/600/2150 mm
- als Korpus für Schließfächer, Oberschrank
 - 2x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 14x Schließfächer, Abmessungen (B/T/H) 200/600/200mm, mit abschließbarem Möbelgriff, mit Drehtüren, mit 28 Stück Schlüsseln (2 Stück Schlüssel je Schließfach), mit Nummerierung
 - 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700mm
 - 1x Einlegeboden, verstellbar
 - 1x Rückwand, mit 14 Stück Lüftungsöffnungen für Schließfächer
 - 1x Rückwand für Oberschrank

- Typ 1: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- als Korpus unterhalb Spüle/ Spülenunterschrank
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Frontblende mit Müllauszug
 - Rückwand ausgeschnitten für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse

- Typ 2: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0050) ...

- als Korpus für Geschirrspüler
- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Fronttür als Blende für Geschirrspüler (teilintegriert)
- Rückwand ausgeschnitten für Steckdose, Geschirrspüler

Typ 3: Korpus Unterschränk (B/T/H) 600/600/900 mm

- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x150 mm

Typ 1: Korpus Oberschränk, (B/T/H) 600/350/700 mm

- 1x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Einlegeböden, verstellbar
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 700 mm
- Unterseite mit integrierter oberflächenbündiger LED-Lichtleiste,
- Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfederer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

3 Stück Oberschränk (Typ Nr.1)

Arbeitsplatte (L/T) 1800/600 mm

- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Küchenfronten
- Dicke : 29 mm
- mit Ausschnitt für Spüle, gemäß Datenblatt
- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfederer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

Wandschutz (L/H) 1800/ 550 mm

- Dicke : 19 mm
- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfederer U16001 sandgreige oder gleichwertig)
- einschl. aller erf. Ausschnitte für Armatur, Steckdosen etc.

Sockelblende (L) 4050 mm

- Höhe : 100 mm
- mit 1x Aussparung für Zuluft, mit Lüftungsgitter
- Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Passblenden

- 1x Blende, Breite 50 mm, Höhe 2150 mm,
- 2x Blende, Breite 250mm, Höhe 850mm,
- 1x Blende, Breite 600mm, Höhe 3000mm,

Revisionierbare Passblenden

- 1x Blende, Breite 1000mm, Höhe 850mm
- 1x Blende, Breite 1800mm, Höhe 850mm
- 1x Blende, Breite 1250mm, Höhe 850mm

Griffe

- 16x Griffe

Abfallsystem mit Fußpedal

- ausziehbar, 2x 10 Liter

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0050) ...

- Einbaugeräte
- 1x Spüle, mit Abtropffläche
 - 1x Geschirrspüler (teillintegriert)
 - 1x Kühlschrank mit Gefrierfach, ~228 L
 - 1x Mikrowelle mit Backfunktion

Ausführungsort: Ebene 2 - 4, Typ TK08, Teeküche Personalaufenthalt, Raum-Nr.: 29.2.225, 29.2.126, 29.3.225, 29.3.126, 29.4.123
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-908-TI-TK08--00

5,000 St

** Beschreibung wie OZ 01.01.0050 **

01.01.0060

Teeküche Personalaufenthalt Typ TK06, aus emissionsarmen Holzspanplatten,

mit zusätzlichem Hochschrank, freistehend, Gesamtlänge ca. 4,05 m + 0,665m, Ausführung 2-teilig,

wie folgt:

- Typ 1: Korpus Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 600/400/1450 mm
- als Korpus für Schubladen, Schließfächer,
 - 2x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 2x Schublade, B/H: 600x160 mm
 - 15 x Schließfächer, Abmessungen (B/T/H) 200/400/200mm, mit abschließbarem Möbelgriff, mit Drehtüren, mit 30 Stück Schlüsseln (2 Stück Schlüssel je Schließfach), mit Nummerierung
 - 1x Rückwand, mit 15 Stück Lüftungsöffnungen für Schließfächer
 - 1x Rückwand für Schubladenschrank

mit seitlicher Passblende

- 1x Blende, Breite 65 mm, Höhe 1450 mm

mit oberseitiger Passblende

- 1x Blende, Breite 65 mm, Länge 400 mm

mit Sockelblende (L) 600+400 mm

mit 2 x Griffen

Ausführungsort: Ebene 1, Typ TK06, Teeküche Personalaufenthalt, Raum-Nr.: 29.1.128, 29.1.223
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-906-TI-TK06--00

2,000 St

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

01.01.0070

Teeküche Personalaufenthalt Typ TK03, aus emissionsarmen Holzspanplatten, Gesamtlänge ca. 3,975 m, bestehend aus:

- 2x Hochschranke
- 4x Unterschranke
- 4x Oberschranke

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 35 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0070) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

- Einbaugeräte
- Einbauteile

in folgender Ausführung:

- Typ 1: Korpus Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Kühlschrank, Oberschrank
 - 2x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Fronttür, als Drehtür für Kühlschrank, Höhe 1350 mm
 - 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700 mm
 - 1x Rückwand, für Oberschrank
 - 1x Einlegeboden, verstellbar

- Typ 2: Korpus Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Schubladen, Mikrowelle, Oberschrank
 - 3x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x150 mm
 - 1x Fronttür, Drehtür für Oberschrank, Höhe 700 mm
 - 1x Einlegeboden, verstellbar
 - 1x Rückwand für Oberschrank
 - 1x Rückwand für Schubladenschrank

- Typ 1: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- als Korpus unterhalb Spüle/ Spülenunterschrank
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Frontblende mit Müllauszug
 - Rückwand ausgeschnitten für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse

- Typ 2: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- als Korpus für Geschirrspüler
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Fronttür als Blende für Geschirrspüler (teilintegriert)
 - Rückwand ausgeschnitten für Steckdose, Geschirrspüler

- Typ 3: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Schublade, B/H: 600x150 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x320 mm

2 Stück Unterschrank (Typ Nr.3)

- Typ 1: Korpus Oberschrank, (B/T/H) 600/350/700 mm
- 1x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Einlegeboden, verstellbar
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 700 mm

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0070) ...

- Unterseite mit integrierter oberflächenbündiger LED-Lichtleiste,
- Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

4 Stück Oberschrank (Typ Nr.1)

- Arbeitsplatte (L/T) 2580/600 mm
- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Küchenfronten
 - Dicke : 29 mm
 - mit Ausschnitt für Spüle gemäß Datenblatt
 - HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

- Wandschutz (L/H) 2580/ 550 mm
- Dicke : 19 mm
 - HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige oder gleichwertig)
 - einschl. aller erf. Ausschnitte für Armatur, Steckdosen, Schalter etc.

- Sockelblende (L) 3975 mm
- Höhe : 100 mm
 - mit 1x Aussparung für Zuluft, mit Lüftungsgitter
 - Stoß auf Achse Korpus

- Seitliche Passblenden
- 1x Blende, Breite 180 mm, Höhe 2150 mm,
 - 1x Blende, Breite 180 mm, Höhe 900 mm,
 - 1x Blende, Breite 180 mm, Höhe 700 mm,
 - 1x Blende, Breite 250 mm, Höhe 350 mm,

- Revisionierbare Passblenden
- 1x Blende, Breite 1380 mm, Höhe 350mm
 - 1x Blende, Breite 2560 mm, Höhe 350mm

- Passblende neben Oberschrank
- 1x Blende, Breite 180 mm, Höhe 350 mm,
 - Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

- Griffe
- 18x Griffe

- Abfallsystem mit Fußpedal
- ausziehbar, 2x 10 Liter

- Einbaugeräte
- 1x Spüle mit Abtropffläche
 - 1x Geschirrspüler (teilintegriert)
 - 1x Kühlschrank mit Gefrierfach, ~228 L
 - 1x Mikrowelle mit Backfunktion

Ausführungsort: Ebene 01, Typ TK03, Teeküche Personalaufenthalt, Raum-Nr.: 29.01.127
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-903-TI-TK03--00

1,000 St

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

01.01.0080

Teeküche Personalaufenthalt Typ TK09, aus emissionsarmen Holzspanplatten,

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 37 von 166

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0080) ...					Übertrag _____

Gesamtlänge ca. 3,875 m, bestehend aus:

- 3x Hochschränke
- 3x Unterschränke
- 3x Oberschränke
- Einbaugeräte
- Einbauteile

in folgender Ausführung:

- Typ 1: Korpus Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Schubladen, Schließfächer, Oberschrank
 - 3x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 2x Schublade, B/H: 600x160 mm
 - 15x Schließfächer, Abmessungen (B/T/H) 200/600/200mm, mit abschließbarem Möbelgriff, mit Drehtüren, mit 30 Stück Schlüsseln (2 Stück Schlüssel je Schließfach), mit Nummerierung
 - 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700mm
 - 1x Einlegeboden, verstellbar
 - 1x Rückwand, mit 15 Stück Lüftungsöffnungen für Schließfächer
 - 1x Rückwand für Schubladenschrank
 - 1x Rückwand für Oberschrank

- Typ 2: Korpus Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Kühlschrank, Oberschrank
 - 2x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Fronttür, als Drehtür für Kühlschrank, Höhe 1350 mm
 - 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700mm
 - 1x Einlegeboden, verstellbar
 - 1x Rückwand, für Oberschrank

- Typ 3: Korpus Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Schubladen, Mikrowelle, Oberschrank
 - 3x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x150 mm
 - 1x Fronttür, Drehtür für Oberschrank, Höhe 700 mm
 - 1x Einlegeboden, verstellbar
 - 1x Rückwand für Oberschrank
 - 1x Rückwand für Schubladenschrank

- Typ 1: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- als Korpus unterhalb Spüle/ Spülenunterschrank
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Frontblende mit Müllauszug
 - Rückwand ausgeschnitten für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse

- Typ 2: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- als Korpus für Geschirrspüler
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Fronttür als Blende für Geschirrspüler (teilintegriert)
 - Rückwand ausgeschnitten für Steckdose, Geschirrspüler

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0080) ...

Typ 3: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x150 mm

Typ 1: Korpus Oberschrank, (B/T/H) 600/350/700 mm

- 1x fester Boden
- 1x fester Boden (oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Einlegeböden, verstellbar
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 700 mm
- Unterseite mit integrierter oberflächenbündiger LED-Lichtleiste,
- Unterseite im Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

3 Stück Oberschrank (Typ Nr.1)

Arbeitsplatte (L/T) 1940/600 mm

- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Küchenfronten
- Dicke : 29 mm
- mit Ausschnitt für Spüle, gemäß Datenblatt
- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

Wandschutz (L/H) 1940/ 550 mm

- Dicke : 19 mm
- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige oder gleichwertig)
- einschl. aller erf. Ausschnitte für Armatur, Steckdosen, Schalter etc.

Sockelblende (L) 3875 mm

- Höhe : 100 mm
- mit 1x Aussparung für Zuluft, mit Lüftungsgitter
- Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Passblenden

- 1x Blende, Breite 140 mm, Höhe 2150 mm,
- 1x Blende, Breite 140 mm, Höhe 900 mm,
- 1x Blende, Breite 140 mm, Höhe 700 mm,
- 1x Blende, Breite 250 mm, Höhe 735 mm,

Revisionierbare Passblenden

- 2x Blende, Breite 1940 mm, Höhe 735 mm

Passblende neben Oberschrank

- 1x Blende, Breite 140 mm, Höhe 350 mm,
- Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

Griffe

- 17x Griffe

Abfallsystem mit Fußpedal

- ausziehbar, 2x 10 Liter

Einbaugeräte

- 1x Spüle mit Abtropffläche
- 1x Geschirrspüler (teilintegriert)

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0080) ...

- 1x Kühlschrank mit Gefrierfach, ~228 L
- 1x Mikrowelle mit Backfunktion

 Ausführungsort: Ebene 2, Typ TK09, Teeküche Personalaufenthalt, Raum-Nr.:
 29.2.312_KikAmb

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-909-TI-TK09--00

1,000 St

** Beschreibung wie OZ 01.01.0080 **

01.01.0090

 Teeküche Personalaufenthalt Typ TK07, aus emissionsarmen Holzspanplatten,
 Gesamtlänge ca. 3,65 m, Ausführung mit abweichenden Abmessungen der
 Blenden,
 wie folgt:

 Arbeitsplatte (L/T) 1850/ 600 mm
 Wandschutz (L/H) 1850/ 550 mm
 Sockelblende (L) 3650 mm

Seitliche Passblenden

- 1x Blende, Breite 50 mm, Höhe 900mm,
- 1x Blende, Breite 50 mm, Höhe 700 mm,
- 1x Blende, Breite 250 mm, Höhe 850 mm,
- 1x Blende, Breite 600 mm, Höhe 850 mm,

Revisionierbare Passblenden

- 1x Blende, Breite 1800mm, Höhe 850mm
- 1x Blende, Breite 1850mm, Höhe 850mm

Passblende neben Oberschrank

- 1x Blende, Breite 50 mm, Höhe 350 mm,
 Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfederer
 U16001 sandgreige oder gleichwertig)

 Ausführungsort: Ebene 1, Typ TK07, Teeküche Personalaufenthalt, Raum-Nr.:
 29.1.317 Physio

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-907-TI-TK07--00

1,000 St

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

01.01.0100

 Teeküche Personalaufenthalt Typ TK10, aus emissionsarmen Holzspanplatten,
 Gesamtlänge ca. 1,925 m + 0,60m, Ausführung 2-teilig,
 bestehend aus:

- 1x Hochschrank (freistehend)
- 1x Hochschrank
- 2x Unterschränke
- 2x Oberschränke
- Einbaugeräte
- Einbauteile

in folgender Ausführung:

 Typ 1: Korpus Hochschrank (freistehend), 2-teilig, (B/T/H) 600/400/1450 mm
 - als Korpus für Schubladen, Schließfächer

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 40 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0100) ...				Übertrag	

- 2x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 2x Schublade, B/H: 600x160 mm
- 15x Schließfächer, Abmessungen (B/T/H) 200/400/200mm, mit abschließbarem Möbelgriff, mit Drehtüren, mit 30 Stück Schlüsseln (2 Stück Schlüssel je Schließfach), mit Nummerierung
- 1x Rückwand, mit 15 Stück Lüftungsöffnungen für Schließfächer
- 1x Rückwand für Schubladenschrank

Typ 2: Korpus Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm

- als Korpus für Kühlschrank, Mikrowelle, Oberschrank
- 3x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Fronttür, als Drehtür für Kühlschrank, Höhe 900 mm
- 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700mm
- 1x Einlegeboden, verstellbar
- 1x Rückwand

Typ 1: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

- als Korpus unterhalb Spüle/ Spülenunterschrank
- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Frontblende mit Müllauszug
- Rückwand ausgeschnitten für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse

Typ 2: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

- als Korpus für Geschirrspüler
- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Fronttür als Blende für Geschirrspüler (teilintegriert)
- Rückwand ausgeschnitten für Steckdose, Geschirrspüler

Typ 1: Korpus Oberschrank, (B/T/H) 600/350/700 mm

- 1x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Einlegeboden, verstellbar
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 700 mm
- Unterseite mit integrierter oberflächenbündiger LED-Lichtleiste,
- Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

2 Stück Oberschrank (Typ Nr.1)

Arbeitsplatte (L/T) 1265/600 mm

- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Küchenfronten
- Dicke : 29 mm
- mit Ausschnitt für Spüle, gemäß Datenblatt
- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

Wandschutz (L/H) 1265/ 550 mm

- Dicke : 19 mm
- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige oder gleichwertig)
- einschl. aller erf. Ausschnitte für Armatur, Steckdosen, Schalter etc.

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0100) ...

Sockelblende (L) 1930 mm

- Höhe: 100 mm

- mit 1x Aussparung für Zuluft, mit Lüftungsgitter

- Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Passblenden

- 1x Blende, Breite 60 mm, Höhe 2150 mm,

- 1x Blende, Breite 60 mm, Höhe 900 mm,

- 1x Blende, Breite 60 mm, Höhe 700 mm,

- 1x Blende, Breite 250 mm, Höhe 735 mm

- 1x Blende, Breite 350 mm, Höhe 1435 mm

Revisionierbare Passblenden

- 1x Blende, Breite 660 mm, Höhe 735mm

- 1x Blende, Breite 1260 mm, Höhe 735mm

Passblende neben Oberschrank

- 1x Blende, Breite 60 mm, Höhe 350 mm,

Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

Griffe

- 8x Griffe

Abfallsystem

- ausziehbar, 2x 10 Liter

Einbaugeräte

- 1x Spüle mit Abtropffläche

- 1x Geschirrspüler (teilintegriert)

- 1x Niedrigkühlschrank

- 1x Mikrowelle mit Backfunktion

Ausführungsort: Ebene 3, Typ TK10, Teeküche Personalaufenthalt, Raum-Nr.:

29.3.317_Dial

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-910-TI-TK10--00

1,000 St
01.01.0110

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

 Teeküche Personalaufenthalt Typ TK11, aus emissionsarmen Holzspanplatten,
 Gesamtlänge ca. 3,275m + 0,60m, Ausführung 2-teilig,
 bestehend aus:

- 1x Hochschrank (freistehend)

- 2x Hochschränke

- 3x Unterschränke

- 3x Oberschränke

- Einbaugeräte

- Einbauteile

in folgender Ausführung:

Typ 1: Korpus Hochschrank (freistehend), 2-teilig, (B/T/H) 600/400/1450 mm

- als Korpus für Schubladen, Schließfächer

- 2x fester Boden

- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)

- 2x seitliche Wange

- 2x Schublade, B/H: 600x160 mm

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 42 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0110) ...				Übertrag	

- 15x Schließfächer, Abmessungen (B/T/H) 200/400/200mm, mit abschließbarem Möbelgriff, mit Drehtüren, mit 30 Stück Schlüsseln (2 Stück Schlüssel je Schließfach), mit Nummerierung
- 1x Rückwand, mit 15 Stück Lüftungsöffnungen für Schließfächer
- 1x Rückwand für Schubladen

- Typ 2: Korpus Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Kühlschrank, Oberschrank
 - 2x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Fronttür, als Drehtür für Kühlschrank, Höhe 1350 mm
 - 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700mm
 - 1x Einlegeboden, verstellbar
 - 1x Rückwand

- Typ 3: Korpus Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Schubladen, Mikrowelle, Oberschrank
 - 3x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x150 mm
 - 1x Fronttür, Drehtür für Oberschrank, Höhe 700 mm
 - 1x Einlegeboden, verstellbar
 - 1x Rückwand für Oberschrank
 - 1x Rückwand für Schubladen

- Typ 1: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- als Korpus unterhalb Spüle/ Spülenunterschrank
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Frontblende mit Müllauszug
 - Rückwand ausgeschnitten für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse

- Typ 2: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- als Korpus für Geschirrspüler
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Fronttür als Blende für Geschirrspüler (teilintegriert)
 - Rückwand ausgeschnitten für Steckdose, Geschirrspüler

- Typ 3: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x150 mm

- Typ 1: Korpus Oberschrank, (B/T/H) 600/350/700 mm
- 1x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Einlegeboden, verstellbar
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 700 mm
 - Unterseite mit integrierter oberflächenbündiger LED-Lichtleiste,
 - Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfederer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0110) ...

3 Stück Oberschrank (Typ Nr.1)

Arbeitsplatte (L/T) 1940/600 mm

- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Küchenfronten

- Dicke : 29 mm

- mit Ausschnitt für Spüle, gemäß Datenblatt

- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfederer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

Wandschutz (L/H) 1940/ 550 mm

- Dicke : 19 mm

- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfederer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

- einschl. aller erf. Ausschnitte für Armatur, Steckdosen, Schalter etc.

Sockelblende (L) 3280 mm

- Höhe: 100 mm

- mit 1x Aussparung für Zuluft, mit Lüftungsgitter

- Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Passblenden

- 1x Blende, Breite 140 mm, Höhe 2150 mm,

- 1x Blende, Breite 140 mm, Höhe 900 mm,

- 1x Blende, Breite 140 mm, Höhe 700 mm,

- 1x Blende, Breite 250 mm, Höhe 650 mm

Revisionierbare Passblenden

- 1x Blende, Breite 1340 mm, Höhe 650mm

- 1x Blende, Breite 1940 mm, Höhe 650mm

Passblende neben Oberschrank

- 1x Blende, Breite 140 mm, Höhe 350 mm,

Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfederer U16001 sandgreige oder gleichwertig)

Griffe

- 16x Griffe

Abfallsystem mit Fußpedal

- ausziehbar, 2x 10 Liter

Einbaugeräte

- 1x Spüle mit Abtropffläche

- 1x Geschirrspüler (teilintegriert)

- 1x Kühlschrank mit Gefrierfach, ~228 L

- 1x Mikrowelle mit Backfunktion

Ausführungsort: Ebene 4, Typ TK11, Teeküche Personalaufenthalt, Raum-Nr.:

29.4.224_FO

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-911-TI-TK11--00

1,000 St

KÜCHEN PATIENTENAUFENTHALT - PK01-PK06

FARBTON - WEIß + SILBERWEIß

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 44 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					Übertrag _____

01.01.0120

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Teeküche Patientenaufenthalt Typ PK01, aus emissionsarmen Holzspanplatten, Gesamtlänge ca. 4,08 m, bestehend aus:

- 3x Hochschränke
- 3x Unterschränke
- 3x Oberschränke
- Einbaugeräte
- Einbauteile

in folgender Ausführung:

Typ 1: Korpus Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 600/600/1830 mm

- als Korpus für Schubladen, Mikrowelle, Oberschrank
- 3x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x150 mm
- 1x Rückwand für Oberschrank
- 1x Rückwand für Schubladen
- 1x Klappe, für Oberschrank, nach oben öffnend, Höhe 380mm

Typ 2: Korpus Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 600/600/1830 mm

- als Korpus für Kühlschrank, Oberschrank
- 2x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Fronttür, Drehtür für Kühlschrank, Höhe 1350 mm
- 1x Klappe, für Oberschrank, nach oben öffnend, Höhe 380mm
- 1x Rückwand, für Oberschrank

2 Stück Hochschrank (Typ Nr.2)

Typ 1: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

- als Korpus unterhalb Spüle/ Spülenunterschrank
- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Frontblende mit Müllauszug
- Rückwand ausgeschnitten für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse

Typ 2: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

- als Korpus für Geschirrspüler
- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Fronttür als Blende für Geschirrspüler (teilintegriert)
- Rückwand ausgeschnitten für Steckdose, Geschirrspüler

Typ 3: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x150 mm

Übertrag _____

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 45 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0120) ...				Übertrag	

Typ 1: Korpus Oberschrank, (B/T/H) 600/350/380 mm

- 1x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Klappe, für Oberschrank, nach oben öffnend, Höhe 380 mm
- Unterseite mit integrierter oberflächenbündiger LED-Lichtleiste,
- Unterseite im Farbton hellgrau S1502-Y (z.B. Pfleiderer U12131 silberweiß, oder gleichwertig)

3 Stück Oberschrank (Typ Nr.1)

Arbeitsplatte (L/T) 1800/600 mm

- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Küchenfronten
- Dicke : 29 mm
- mit Ausschnitt für Spüle, gemäß Datenblatt
- HPL beschichtet, Farbton hellgrau S1502-Y (z.B. Pfleiderer U12131 silberweiß, oder gleichwertig)

Wandschutz (L/H) 1800/ 550 mm

- Dicke : 19 mm
- HPL beschichtet, Farbton hellgrau S1502-Y (z.B. Pfleiderer U12131 silberweiß, oder gleichwertig)
- einschl. aller erf. Ausschnitte für Armatur, Steckdosen, Schalter etc.

Sockelblende (L) 4080 mm

- Höhe : 100 mm
- mit 2x Aussparung für Zuluft, mit Lüftungsgitter
- Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Passblenden

- 2x Blende, Breite 240 mm, Höhe 1830 mm, einschl. Ausschnitt für Not-Aus Doppeltaster
- 2x Blende, Breite 250 mm, Höhe 1040mm,

Revisionierbare Passblenden

- 1x Blende, Breite 840mm, Höhe 1040mm
- 1x Blende, Breite 1800mm, Höhe 1040mm
- 1x Blende, Breite 1440mm, Höhe 1040mm

- Anschluss an STB-Wand/ Trockenbauwand/ Abhangdecke, Ausführung gem. Detail

Griffe

- 16x Griffe

Abfallsystem

- ausziehbar, 2x 10 Liter

Einbaugeräte

- 1x Spüle mit Abtropffläche
- 1x Geschirrspüler (teilintegriert)
- 2x Kühlschrank mit Gefrierfach, ~228 L
- 1x Mikrowelle mit Backfunktion
- technische Vorrüstung für Herd

Ausführungsort: Ebene 1, Typ PK01, Teeküche Familienzimmer, Raum-Nr.: 29.1.229_ICU
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-912-TI-PK01--00

1,000 St

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 46 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag _____					

01.01.0130

** Beschreibung wie OZ 01.01.0120 **

 Teeküche Patientenaufenthalt Typ PK02, aus emissionsarmen
 Holzspanplatten,
 Gesamtlänge ca. 4,08 m,

- Ausführung spiegelverkehrt

 Ausführungsort: Ebene 1, Typ PK02, Teeküche Familienzone, Raum-Nr.:
 29.1.134a_IMC/29.1.134_ICU
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-913-TI-PK02--00

1,000 St
01.01.0140

** Beschreibung wie OZ 01.01.0120 **

 Teeküche Patientenaufenthalt Typ PK03, aus emissionsarmen
 Holzspanplatten,
 Gesamtlänge ca. 4,08 m,

 - Ausführung spiegelverkehrt,
 - mit abweichenden Abmessungen der Blenden

wie folgt:

 Seitliche Passblenden
 - 1x Blende, Breite 380 mm, Höhe 1830 mm,
 einschl. Ausschnitt für Not-Aus Doppeltaster
 - 1x Blende, Breite 10 mm, Höhe 1830 mm,
 - 2x Blende, Breite 250mm, Höhe 1070mm,

 Revisionierbare Passblenden
 - 1x Blende, Breite 700mm, Höhe 1070mm
 - 1x Blende, Breite 1800mm, Höhe 1070mm
 - 1x Blende, Breite 1580mm, Höhe 1070mm

 - Anschluss an STB-Wand/ Trockenbauwand/ Abhangdecke, Ausführung gem.
 Detail

 Ausführungsort: Ebene 2-3, Typ PK03,
 Raum-Nr.:
 29.2.229_S12 Aufenthalt Begleitperson (2/2)
 29.2.130_S12 Aufenthalt Begleitperson (1/2)
 29.3.229_S34 Aufenthalt Begleitperson (2/2)
 29.3.130_S34 Aufenthalt Begleitperson (1/2)
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-914-TI-PK03--00

4,000 St
01.01.0150

** Beschreibung wie OZ 01.01.0120 **

 Teeküche Patientenaufenthalt Typ PK05, aus emissionsarmen
 Holzspanplatten,
 Gesamtlänge ca. 4,08 m,

- Ausführung spiegelverkehrt,

Übertrag _____

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 47 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0150) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

- mit abweichenden Abmessungen der Blenden,
- zusätzlich mit Ausschnitt in Arbeitsplatte für Herd
- zusätzlich mit Herd

wie folgt:

Seitliche Passblenden

- 2x Blende, Breite 240 mm, Höhe 1830 mm, einschl. Ausschnitt für Not-Aus Doppeltaster
- 2x Blende, Breite 250mm, Höhe 1070mm,

Revisionierbare Passblenden

- 1x Blende, Breite 1440mm, Höhe 1070mm
- 1x Blende, Breite 1800mm, Höhe 1070mm
- 1x Blende, Breite 840mm, Höhe 1070mm

Einbaugeräte

- 1x Kochfeld
- 1x Flachschirmhaube

- Anschluss an STB-Wand/ Trockenbauwand/ Abhangdecke, Ausführung gem. Detail

Ausführungsort: Ebene 4, Typ PK05,
 Raum-Nr.: 29.4.130_S5-KMT Besucher Iso
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-916-TI-PK05--00

1,000 St

** Beschreibung wie OZ 01.01.0120 **

01.01.0160

Teeküche Patientenaufenthalt Typ PK06, aus emissionsarmen Holzspanplatten, Gesamtlänge ca. 3,65 m,

- Ausführung spiegelverkehrt,
- mit abweichenden Abmessungen der Blenden,
- mit Ausschnitt in Arbeitsplatte für Herd
- Sockelblende (L) 3650 mm
- zusätzlich mit Herd

wie folgt:

Seitliche Passblenden

- 1x Blende, Breite 50 mm, Höhe 1830 mm,
- 2x Blende, Breite 250mm, Höhe 1070mm,
- 2x Blende, Breite 600mm, Höhe 1070mm,

- 1x Wange, Breite 600mm, Höhe 1830mm

Revisionierbare Passblenden

- 1x Blende, Breite 1200mm, Höhe 1070mm
- 1x Blende, Breite 1800mm, Höhe 1070mm
- 1x Blende, Breite 650mm, Höhe 1070mm

- Anschluss an STB-Wand/ Trockenbauwand/ Abhangdecke, Ausführung gem. Detail

Einbaugeräte

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 48 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0160) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

- 1x Kochfeld
- 1x Flachschirmhaube

Ausführungsort: Ebene 4, Typ PK06
 Raum-Nr.: 29.4.109_S5-KMT Aufenthalt
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-917-TI-PK06--00

1,000 St
01.01.0170

Teeküche Patientenaufenthalt Typ PK04, aus emissionsarmen
 Holzspanplatten,
 Gesamtlänge ca. 1,425 m, bestehend aus:

- 2x Unterschränke
- 2x Oberschränke

in folgender Ausführung:

Typ 1: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x150 mm

2 Stück Unterschrank (Typ Nr.1)

Typ 1: Korpus Oberschrank, (B/T/H) 600/350/700 mm

- 1x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Einlegeböden, verstellbar
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 700 mm
- Unterseite mit integrierter oberflächenbündiger LED-Lichtleiste,
- Unterseite HPL beschichtet, Farbton hellgrau S1502-Y (z.B. Pfleiderer U12131 silberweiß, oder gleichwertig)

2 Stück Oberschrank (Typ Nr.1)

Arbeitsplatte (L/T) 1425/600 mm

- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Küchenfronten
- Dicke : 29 mm
- HPL beschichtet, Farbton hellgrau S1502-Y (z.B. Pfleiderer U12131 silberweiß, oder gleichwertig)

Wandschutz (L/H) 1425/ 550 mm

- Dicke : 19 mm
- HPL beschichtet, Farbton hellgrau S1502-Y (z.B. Pfleiderer U12131 silberweiß, oder gleichwertig)
- einschl. aller erf. Ausschnitte für Steckdosen etc.

Sockelblende (L) 1425 mm

- Höhe : 100 mm

Seitliche Passblenden

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 49 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0170) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

- 2x Blende, Breite 113 mm, Höhe 900 mm,
- 2x Blende, Breite 113 mm, Höhe 700mm,
- Anschluss an Trockenbauwand/ Abhangdecke, Ausführung gem. Detail

Griffe
 - 8x Griffe

Ausführungsort: Ebene 2, Typ PK04, Teeküche Pantry Amb. Onkologie, Raum-
 Nr.: 29.2.951_Verkehr Flur 10
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-915-TI-PK04--00

1,000 St
01.01.0180

Podest für Wartungsarbeiten der Entrauchungsklappe,
 ca. 120 kg belastbar,
 Befestigung an der Stahlbetonwand und durch verstärkte Platten oder
 ausreichende L-Winkel-Profile.
 Abmessungen variiert (LxB): ca. 85cm x 60cm, Dicke: ca. 5cm
 Ausführung hinter revisionierbaren, oberen Blende, als Zulage für die
 Patientenküchen.

Ausführungsort: Typ PK01-06, Teeküche Patientenaufenthalt

3,200 m2

STATIONSKÜCHEN - SK01-SK04

FARBTON - WEIß + KASCHMIRGRAU

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

01.01.0190

Teeküche Stationsküche Typ SK01, aus emissionsarmen Holzspanplatten,
 Gesamtlänge ca. 3,425 m, bestehend aus:

- 2x Hochschränke
- 3x Unterschränke
- 3x Oberschränke
- Einbaugeräte
- Einbauteile

in folgender Ausführung:

Typ 1: Korpus Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
 - als Korpus für Kühlschrank, Oberschrank
 - 2x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Fronttür, Drehtür für Kühlschrank, Höhe 1350 mm
 - 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700mm
 - 1x Rückwand, für Oberschrank
 - 1x Einlegeboden, verstellbar

Typ 2: Korpus Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 50 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0190) ...				Übertrag	

- als Korpus für Schubladen, Mikrowelle, Oberschrank
- 3x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x150 mm
- 1x Fronttür, Drehtür für Oberschrank, Höhe 700 mm
- 1x Einlegeboden, verstellbar
- 1x Rückwand für Oberschrank
- 1x Rückwand für Schubladen

- Typ 1: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- als Korpus unterhalb Spüle/ Spülenunterschrank
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Frontblende mit Müllauszug
 - Rückwand ausgeschnitten für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse

- Typ 2: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- als Korpus für Geschirrspüler
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Fronttür als Blende für Geschirrspüler/ Thermodesinfektor
 - Rückwand ausgeschnitten für Steckdose, Anschluss Thermodesinfektor (CEE-Kupplung angeschlossen an FA, Kabellänge 1,5m)

- Typ 3: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm
- 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
 - 1x Schublade, B/H: 600x150 mm

- Typ 1: Korpus Oberschrank, (B/T/H) 600/350/700 mm
- 1x fester Boden
 - 1x fester Boden (oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 1x Einlegeböden, verstellbar
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 700 mm
 - Unterseite mit integrierter oberflächenbündiger LED-Lichtleiste,
 - Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfederer U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)

3 Stück Oberschrank (Typ Nr.1)

- Arbeitsplatte (L/T) 2013/600 mm
- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Küchenfronten
 - Dicke : 29 mm
 - mit Ausschnitt für Spüle, gemäß Datenblatt
 - HPL beschichtet, Farbton grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfederer U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)

- Wandschutz (L/H) 2013/ 550 mm
- Dicke : 19 mm
 - HPL beschichtet, Farbton grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfederer U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)
 - einschl. aller erf. Ausschnitte für Armatur, Steckdosen, Schalter etc.

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0190) ...

Sockelblende (L) 3425 mm
 - Höhe : 100 mm
 - mit 1x Aussparung für Zuluft, mit Lüftungsgitter
 - Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Passblenden
 - 1x Blende, Breite 215 mm, Höhe 2150 mm,
 - 1x Blende, Breite 215 mm, Höhe 870 mm,
 - 1x Blende, Breite 215 mm, Höhe 700 mm,
 - 1x Blende, Breite 250 mm, Höhe 350 mm

Revisionierbare Passblenden
 - 1x Blende, Breite 1415mm, Höhe 350mm
 - 1x Blende, Breite 2015mm, Höhe 350mm

Passblende neben Oberschrank
 - 1x Blende, Breite 215 mm, Höhe 350 mm,
 Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfederer
 U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)

- Anschluss an Trockenbauwand/ Abhangdecke, Ausführung gem. Detail

Griffe
 - 14x Griffe

Abfallsystem
 - ausziehbar, 2x 10 Liter

Einbaugeräte
 - 1x Spüle mit Abtropffläche
 - 1x Spülmaschine/ Thermodesinfektor
 - 1x Kühlschrank mit Gefrierfach, ~228 L
 - 1x Mikrowelle mit Backfunktion

Ausführungsort: Ebene 1-3, Typ SK01, Teeküche Stationsküche, Raum-Nr.:
 29.1.213, 29.2.215, 29.3.215
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-918-TI-SK01--00

3,000 St
01.01.0200

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

 Teeküche Stationsküche Typ SK02, aus emissionsarmen Holzspanplatten,
 Gesamtlänge ca. 3,75 m, bestehend aus:

- 2x Hochschränke
- 4x Unterschränke
- 4x Oberschränke
- Einbaugeräte
- Einbauteile

in folgender Ausführung:

- Typ 1: Korpus Hochschrank, 4-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
- als Korpus für Schublade, 2x Mikrowellen, Oberschrank
 - 4x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
 - 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700mm

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 52 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0200) ...				Übertrag	

- 1x Rückwand, für Oberschrank
- 1x Rückwand für Schubladen
- 1x Einlegeboden, verstellbar

Typ 2: Korpus Hochschrank, 4-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm

- als Korpus für Schublade, 2x Backöfen, Oberschrank
- 4x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
- 1x Fronttür, Drehtür für Oberschrank, Höhe 700 mm
- 1x Rückwand, für Oberschrank
- 1x Rückwand für Schubladen
- 1x Einlegeboden, verstellbar

Typ 1: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

- als Korpus unterhalb Spüle/ Spülenunterschrank
- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Frontblende mit Müllauszug
- Rückwand ausgeschnitten für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse

Typ 2: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

- als Korpus für Geschirrspüler/ Thermodesinfektor
- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Fronttür als Blende für Geschirrspüler/ Thermodesinfektor
- Rückwand ausgeschnitten für Steckdose, Anschluss Thermodesinfektor (CEE-Kupplung angeschlossen an FA, Kabellänge 1,5m)

Typ 3: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand, einschl. Ausschnitte für Steckdose
- 1x Schublade, B/H: 600x150 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x320 mm

2 Stück Unterschrank (Typ Nr.3)

Typ 1: Korpus Oberschrank, (B/T/H) 600/350/700 mm

- 1x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Einlegeboden, verstellbar
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 700 mm
- Unterseite mit integrierter oberflächenbündiger LED-Lichtleiste,
- Unterseite HPL- beschichtet, Farbton grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfleiderer U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)

4 Stück Oberschrank (Typ Nr.1)

Arbeitsplatte (L/T) 2530/600 mm

- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Küchenfronten
- Dicke : 29 mm
- mit Ausschnitt für Spüle, gemäß Datenblatt
- mit Ausschnitt für Herd/Ceranfeld
- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfleiderer U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0200) ...

Wandschutz (L/H) 2530/ 550 mm
 - Dicke : 19 mm
 - HPL beschichtet, Farbton grau/beige S2002-Y50R
 (z.B. Pflederer U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)
 - einschl. aller erf. Ausschnitte für Armatur, Steckdosen, Lichtschalter etc.

Sockelblende (L) 3750 mm
 - Höhe : 100 mm
 - Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Passblenden
 - 1x Blende, Breite 130 mm, Höhe 2150 mm,
 - 1x Blende, Breite 135 mm, Höhe 900 mm,
 - 1x Blende, Breite 135 mm, Höhe 700 mm,
 - 1x Blende, Breite 250 mm, Höhe 350 mm

Revisionierbare Passblenden
 - 1x Blende, Breite 1330mm, Höhe 350mm
 - 1x Blende, Breite 2530mm, Höhe 350mm

Passblende neben Oberschrank
 - 1x Blende, Breite 135 mm, Höhe 350 mm,
 Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pflederer
 U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)

- Anschluss an Stahlbeton-, Trockenbauwand/ Abhangdecke, Ausführung gem.
 Detail

Griffe
 - 16x Griffe

Abfallsystem
 - ausziehbar, 2x 10 Liter

Einbaugeräte
 - 1x Spüle mit Abtropffläche
 - 1x Spülmaschine/ Thermodesinfektor
 - 2x Mikrowelle mit Backfunktion
 - 2x Backöfen
 - 1x Kochfeld
 - 1x Flachschrühhaube

Ausführungsort: Ebene 4, Typ SK02, Teeküche Stationsküche, Raum-Nr.:
 29.4.112_S5-KMT Stationsküche
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-919-TI-SK02--00

1,000 St
01.01.0210

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Teeküche Stationsküche Typ SK03, aus emissionsarmen Holzspanplatten,
 Gesamtlänge ca. 2,55 m, bestehend aus:

- 2x Hochschränke
 - 2x Unterschränke
 - 2x Oberschränke
 - Einbaugeräte
 - Einbauteile

in folgender Ausführung:

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 54 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0210) ...				Übertrag	

Typ 1: Korpus Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm

- als Korpus für Kühlschrank, Oberschrank
- 2x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Fronttür, Drehtür für Kühlschrank, Höhe 1450 mm
- 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700mm
- 1x Rückwand, für Oberschrank
- 1x Rückwand für Schubladen
- 1x Einlegeboden, verstellbar

Typ 2: Korpus Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm

- als Korpus für Schubladen, Backofen, Oberschrank
- 3x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Schublade, B/H: 600x320 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x290 mm
- 1x Schublade, B/H: 600x150 mm
- 1x Fronttür, Drehtür für Oberschrank, Höhe 700 mm
- 1x Rückwand, für Oberschrank
- 1x Einlegeboden, verstellbar

Typ 1: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

- als Korpus unterhalb Spüle/ Spülenunterschrank
- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Frontblende mit Müllauszug
- Rückwand ausgeschnitten für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse

Typ 2: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

- als Korpus für Geschirrspüler/ / Thermodesinfektor
- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Fronttür als Blende für Geschirrspüler/ Thermodesinfektor
- Rückwand ausgeschnitten für Steckdose, Anschluss Thermodesinfektor

Typ 1: Korpus Oberschrank, (B/T/H) 600/350/700 mm

- 1x fester Boden
- 1x fester Boden (oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Einlegeböden, verstellbar
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 700 mm
- Unterseite mit integrierter oberflächenbündiger LED-Lichtleiste,
- Unterseite im Farbton grau/beige S2002-Y50R
- (z.B. Pfleiderer U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)

2 Stück Oberschrank (Typ Nr.1)

Arbeitsplatte (L/T) 1275/600 mm

- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Küchenfronten
- Dicke : 29 mm
- mit Ausschnitt für Spüle
- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S2002-Y50R
- (z.B. Pfleiderer U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)

Wandschutz (L/H) 1275/ 550 mm

- Dicke : 19 mm
- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S2002-Y50R

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0210) ...

(z.B. Pflederer U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)
 - einschl. aller erf. Ausschnitte für Armatur, Steckdosen etc.

Sockelblende (L) 2550 mm
 - Höhe: 100 mm
 - mit 1x Aussparung für Zuluft, mit Lüftungsgitter
 - Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Passblenden
 - 1x Blende, Breite 75 mm, Höhe 2150 mm,
 - 1x Blende, Breite 75 mm, Höhe 900 mm,
 - 1x Blende, Breite 75 mm, Höhe 700 mm,
 - 1x Blende, Breite 250 mm, Höhe 550 mm

Revisionierbare Passblenden
 - 2x Blende, Breite 1275mm, Höhe 550 mm

Passblende neben Oberschrank
 - 1x Blende, Breite 75 mm, Höhe 350 mm,
 Unterseite HPL beschichtet, Farbton grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pflederer
 U12168 Kaschmirgrau, o. glw.)

- Anschluss an Trockenbauwand/ Abhangdecke, Ausführung gem. Detail

Griffe
 - 10x Griffe

Abfallsystem
 - ausziehbar, 2x 10 Liter

Einbaugeräte
 - 1x Spüle mit Abtropffläche
 - 1x Spülmaschine/ Thermodesinfektor
 - 1x Backofen
 - 1x Tiefkühlschrank

Ausführungsort: Ebene 3, Typ SK03, Teeküche Stationsküche, Raum-Nr.:
 29.3.302_Dial Verteilerküche
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-920-TI-SK03--00

1,000 St
01.01.0220

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Teeküche Stationsküche Typ SK04, aus emissionsarmen Holzspanplatten,
 Gesamtlänge ca. 1,90 m, bestehend aus:

- 1x Hochschrank
 - 2x Unterschränke
 - 2x Oberschränke
 - Einbaugeräte
 - Einbauteile

in folgender Ausführung:

Typ 1: Korpus Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 600/600/2150 mm
 - als Korpus für Kühlschrank, Mikrowelle, Oberschrank
 - 3x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 56 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0220) ...				Übertrag	

- 1x Fronttür, Drehtür für Kühlschrank, Höhe 900 mm
- 1x Fronttür, als Drehtür für Oberschrank, Höhe 700mm
- 1x Rückwand, für Oberschrank
- 1x Einlegeboden, verstellbar

Typ 1: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

- als Korpus unterhalb Spüle/ Spülenunterschrank
- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Frontblende mit Müllauszug
- Rückwand ausgeschnitten für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse

Typ 2: Korpus Unterschrank (B/T/H) 600/600/900 mm

- als Korpus für Geschirrspüler
- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Fronttür als Blende für Geschirrspüler (teilintegriert)
- Rückwand ausgeschnitten für Steckdose

Typ 1: Korpus Oberschrank, (B/T/H) 600/350/700 mm

- 1x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 1x Rückwand
- 1x Einlegeböden, verstellbar
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 700 mm
- Unterseite mit integrierter oberflächenbündiger LED-Lichtleiste,
- Unterseite HPL-beschichtet, im Farbton grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfleiderer U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)

2 Stück Oberschrank (Typ Nr.1)

Arbeitsplatte (L/T) 1200/600 mm

- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Küchenfronten
- Dicke : 29 mm
- mit Ausschnitt für Spüle
- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfleiderer U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)

Wandschutz (L/H) 1200/ 550 mm

- Dicke : 19 mm
- HPL beschichtet, Farbton grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfleiderer U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)
- einschl. aller erf. Ausschnitte für Armatur, Steckdosen etc.

Sockelblende (L) 1900 mm

- Höhe : 100 mm
- mit 1x Aussparung für Zuluft, mit Lüftungsgitter
- Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Passblenden

- 1x Blende, Breite 100 mm, Höhe 2150 mm,
- 1x Blende, Breite 250 mm, Höhe 450 mm
- 1x Blende, Breite 350 mm, Höhe 450 mm

Revisionierbare Passblenden

- 1x Blende, Breite 1200 mm, Höhe 450mm
- 1x Blende, Breite 700 mm, Höhe 450mm

- Anschluss an Trockenbauwand/ Abhangdecke, Ausführung gem. Detail

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0220) ...

 Griffe
 - 6x Griffe

 Abfallsystem
 - ausziehbar, 2x 10 Liter

 Einbaugeräte
 - 1x Spüle, Typ 1 ca. 860 x 500 mm
 - 1x Geschirrspüler (teilintegriert)
 - 1x Mikrowelle mit Backfunktion
 - 1x Kühlschrank 124 l

 Ausführungsort: Ebene 1, Typ SK04, Teeküche Stationsküche, Raum-Nr.:
 29.1.320_Schul Schulungsraum/ 29.1.319_Schul Schulungsraum
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-921-TI-SK04--00

1,000 St

SONSTIGES

01.01.0230

 Lieferung von Generalschlüssel passend zum Schließsystem der Möbel.
 Übergabe separat verpackt, versiegelt und dokumentiert.
 Ersatzbeschaffung bei Verlust muss gewährleistet sein.

Je 2 Stk. pro Etage

10,000 St
Summe 01.01 Küchen
Summe 01 Teeküchen

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02 Sideboards

02.01 Sideboard

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

SIDEBOARDS

- Lieferung, Montage aller Einsätze/ Einbauteile, etc.
- Erforderliche Ausschnitte in Rückwand für Revi-Türen, Elektro-Anschlüsse etc. werden gesondert vergütet.
- Sideboards sind für nachträgliche Wartungszwecke (Revi-Türen) verschiebbar auszuführen

1. ALLGEMEIN:

- Material
emissionsarme Holzspanplatten, EN 312,
Plattentyp P2 E1 V 20 und
Plattentyp P3 E1 V 20
- Oberflächen:
 - HPL-Schichtstoff (alle sichtbaren Teile inkl. Einlegeböden),
 - Melaminharz (nicht sichtbare Teile)
- Anforderung:
reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig

2. KORPUS UND SOCKELBLENDE

- emissionsarme Holzspanplatte, Dicke 19 mm, EN 312, Plattentyp P2 E1 V 20, Verbindungstechnik verdeckt,
- melaminbeschichtet
- Oberfläche: glatt
- Farbton RAL 9016, Verkehrsweiß
- Seitenteile in Teilbereichen gelocht (System 32), Durchmesser 5mm
- sichtbare Kanten: Starkkante ABS, Kanten gefast, Dicke 2 mm
- mit Rückwand
- mit Distanzfüßen, höhenverstellbar
- Einbau der Sockelblende ca. 60 mm zurückversetzt von Vorderkante Front/ Drehtür, durchgehend

3. FRONTEN UND EINLEGEBODEN

- emissionsarme Holzspanplatte, Dicke 19 mm, EN 312, Plattentyp P2 E1 V 20,
- beidseitig HPL-beschichtet
- Farbe/ Dekor: RAL 9016 Verkehrsweiß, bzw. gem. Vorgabe AG (z.B. Pfleiderer U11026 Kristallweiß, oder gleichwertig)
- Oberfläche: glatt mit microfeiner Perlstruktur, matt, unempfindlich (Produkt der Planung ist die Oberfläche Pfleiderer "SD", o. glw.), Oberflächenstruktur nach Standard-Oberflächenkollektion des Herstellers und Wahl des AG
- Kanten: Starkkante ABS, gefast, Dicke 2 mm,
- Farbe/ Dekor der ABS-Kante passend zur jeweiligen HPL-Plattenoberfläche nach Standard-Farbkollektion des Herstellers und Wahl des AG.
- Bodenträger: mit Steckzapfen zur Lagesicherung verstellbar,
- Fronten: Ausführung als 2-flügelige Drehtüren,

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

4. ARBEITSPLATTE

- emissionsarme Holzspanplatte, Dicke 29 mm, EN 312, Plattentyp P3 E1 V 20
- mit HPL-Beschichtung,
- Farbe/ Dekor: RAL 9016 Verkehrsweiß , bzw. gemäß Vorgabe AG
- Kanten: Starkkante ABS, gefast, Dicke 2 mm,
- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Fronten
- Möglichst durchgehende Arbeitsplatte mit max. einer Stoßfuge, exakten Stoßfugen sind im Rahmen der W+M-Planung abzustimmen.

5. GRIFFE

- Bügelgriff aus Edelstahl, matt gebürstet, abgerundet, Durchmesser 8 mm, Gesamtlänge 136 mm, Tiefe 32 mm, Bohrabstand/ Achse 128 mm, Leitfabrikat: Häfele, Art.-Nr. 155.01.224, oder gleichwertig, Montage vertikal, verdeckt

Ausführung gemäß Details:

29KIK-5-FGP-DE-XX-938-TI-SB01--00-V

29KIK-5-FGP-DE-XX-939-TI-SB02--00-V

29KIK-5-FGP-DE-XX-940-TI-SB03--00-V

29KIK-5-FGP-DE-XX-941-TI-SB04--00-V

02.01.0010

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Sideboard Typ SB01 aus emissionsarmen Spanplatten herstellen,
Gesamtlänge ca. 3000 mm, 3-teilig,
Tiefe ca. 450 mm,
Höhe ca. 850 mm

bestehend aus:

- 3x Korpus
- 1x Arbeitsplatte

in folgender Ausführung:

- Typ 1: Korpus, (B/T/H) 1000/450/850 mm
- 1x fester Boden (als unterer Abschluss)
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 2x Fronttüren, als 2-flügelige Drehtüren, Höhe 720mm
 - 1x Einlegeboden, verstellbar
 - 1x Rückwand, inkl. Ausschnitt für Reviöffnung (Gewerk Elektro), ca. 400 x 400mm
 - Korpusse sind mit geeignetem Befestigungszubehör miteinander zu verbinden
 - 3 Stück Korpus (Typ Nr.1), miteinander verbunden

Griffe

- 6x

Arbeitsplatte (L/T) 3000/450 mm

- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Korpus, durchgehend
- Dicke : 29 mm

Sockelblende (L) 3000 mm

- Höhe : 100 mm
- Stoß auf Achse Korpus

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0010) ...

Ausführung gemäß Zeichnung:
 Detail-Nr.: 29KIK-5-FGP-DE-XX-938-TI-SB01--00-V

Ausführungsort:
 Ebene 01, Besprechung, Raum-Nr.: 29.01.128_IMC

1,000 St
02.01.0020

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Sideboard Typ SB02 aus emissionsarmen Spanplatten herstellen,
 Gesamtlänge ca. 4000 mm, 4-teilig,
 Tiefe ca. 450 mm,
 Höhe ca. 850 mm

bestehend aus:

- 4x Korpus
- 1x Arbeitsplatte

in folgender Ausführung:

- Typ 1: Korpus, (B/T/H) 1000/450/850 mm
- 1x fester Boden (als unterer Abschluss)
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 2x Fronttüren, als 2-flügelige Drehtüren, Höhe 720mm
- 1x Einlegeboden, verstellbar
- 1x Rückwand, inkl. Ausschnitt für Reviöffnung (Gewerk Elektro), ca. 400 x 400mm
- Korpusse sind mit geeignetem Befestigungszubehör miteinander zu verbinden
- 4 Stück Korpus (Typ Nr.1), miteinander verbunden

Griffe
 - 8x

Arbeitsplatte (L/T) 4000/450 mm
 - VK Arbeitsplatte bündig mit VK Korpus, durchgehend
 - Dicke : 29 mm

Sockelblende (L) 4000 mm
 - Höhe : 100 mm
 - Stoß auf Achse Korpus

Ausführung gemäß Zeichnung:
 Detail-Nr.: 29KIK-5-FGP-DE-XX-939-TI-SB02--00-V

Ausführungsort: Ebene 1-3, Besucher-Aufenthalt, Raum-Nr.: 29.1.209, Spiel/
 Familienzone Raum-Nr.: 29.2.210, 29.2.110, 29.3.110, 29.3.210

5,000 St
02.01.0030

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

Sideboard Typ SB03 aus emissionsarmen Spanplatten herstellen,
 Gesamtlänge ca. 2000 m, 2-teilig,

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 61 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0030) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

 Tiefe ca. 500 mm,
 Höhe ca. 850 mm

bestehend aus:

- 2x Korpus
- 1x Arbeitsplatte

in folgender Ausführung:

Typ 1: Korpus, (B/T/H) 1000/500/850 mm

- 1x fester Boden (als unterer Abschluss)
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 2x Fronttüren, als 2-flügelige Drehtüren, Höhe 720mm
- 1x Einlegeboden, verstellbar
- 1x Rückwand, inkl. Ausschnitt für Reviöffnung (Gewerk Elektro), ca. 400 x 4000mm
- Korpusse sind mit geeignetem Befestigungszubehör miteinander zu verbinden
- 2 Stück Korpus (Typ Nr.1), miteinander verbunden

Griffe

- 4x

Arbeitsplatte (L/T) 2000/500 mm

- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Korpus, durchgehend
- Dicke : 29 mm

Sockelblende (L) 2000 mm

- Höhe : 100 mm
- Stoß auf Achse Korpus

Ausführung gemäß Zeichnung:

Detail-Nr.: 29KIK-5-FGP-DE-XX-940-TI-SB03--00-V

 Ausführungsort: Ebene 2-4, Visiten-/ Besprechungsraum, Raum-Nr.: 29.2.228,
 29.2.129, 29.3.228, 29.3.129, 29.4.129, 29.4.130_S5-KMT

6,000 St
02.01.0040

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

 Sideboard Typ SB04 aus emissionsarmen Spanplatten herstellen,
 Gesamtlänge ca. 1800 mm, 2-teilig,
 Tiefe ca. 450 mm,
 Höhe ca. 850 mm

bestehend aus:

- 2x Korpus
- 1x Arbeitsplatte

in folgender Ausführung:

Typ 1: Korpus, (B/T/H) 900/450/850 mm

- 1x fester Boden (als unterer Abschluss)
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)
- 2x seitliche Wange
- 2x Fronttüren, als 2-flügelige Drehtüren, Höhe 720mm

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 62 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0040) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

- 1x Einlegeboden, verstellbar
- 1x Rückwand, inkl. Ausschnitt für Reviöffnung (Gewerk Elektro), ca. 400 x 400mm
- Korpusse sind mit geeignetem Befestigungszubehör miteinander zu verbinden
- 2 Stück Korpus (Typ Nr.1), miteinander verbunden

Griffe
- 4x

Arbeitsplatte (L/T) 1800/450 mm
- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Korpus, durchgehend
- Dicke : 29 mm

Sockelblende (L) 1800 mm
- Höhe : 100 mm
- Stoß auf Achse Korpus

Ausführung gemäß Zeichnung:
Detail-Nr.: 29KIK-5-FGP-DE-XX-941-TI-SB04--00-V

Ausführungsort: Ebene 4, Besprechung/ Bibliothek/ Seminar, Raum-Nr.:
29.4.225

1,000 St
02.01.0050

Zulage, Revi-Öffnung ca. 400 x 400mm in Rückwand herstellen.

13,000 St
02.01.0060

Ausschnitte für Steckdosen, Schalter etc. in Rückwand herstellen.

132,000 St
Summe 02.01 Sideboard
Summe 02 Sideboards

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03	Schränke				
03.01	Schränke				
	Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003				
	SCHRÄNKE - Lieferung, Montage aller Schrank-Einsätze/ Einbauteile/ etc. - Erforderliche Ausschnitte in Rückwand für Elektro-Anschlüsse, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren 1. ALLGEMEIN: - Material emissionsarme Holzspanplatten, EN 312, Plattentyp P2 E1 V 20 und Plattentyp P3 E1 V 20 - Oberflächen: - HPL-Schichtstoff (alle sichtbaren Teile inkl. Einlegeböden), - Melaminharz (nicht sichtbare Teile) - Anforderung: reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig 2. KORPUS - emissionsarme Holzspanplatte, Dicke 19 mm, EN 312, Plattentyp P2 E1 V 20, Verbindungstechnik verdeckt, - melaminbeschichtet 3. FRONTEN/ TÜREN/ BLENDE/ REGALE UND ALLE SICHTBAREN AUßENSEITEN - emissionsarme Holzspanplatte, Dicke 19 mm, EN 312, Plattentyp P2 E1 V 20, Ecken auf Gehrung, Verbindungstechnik verdeckt, - Platten beidseitig mit HPL-Beschichtung, Farbe/Dekor - Elternschränke und Ver-, und Entsorgungsschränke RAL 9016 Verkehrsweiß (z.B. Pfeleiderer U11026 Kristallweiß, oder gleichwertig) - Kinderschränke farbig, gemäß Farbkonzept (Übersichten FK) Farben gem. Farbkonzept aus der Farbpalette: Beige/Rose NCS S1515-Y70R Karamell NCS S2570-Y30R Hellblau NCS S1030-R90B Gelb NCS S2070-Y10R Oberfläche - Oberflächenstruktur nach Standard-Oberflächenkollektion des Herstellers und Wahl des AG, glatt mit microfeiner Perlstruktur, matt, unempfindlich (Produkt der Planung ist die Oberfläche Pfeleiderer "SD"). - Starkkante ABS, Kanten gefast, Dicke 2 mm - Farbe/Dekor der ABS-Kante passend zur jeweiligen HPL-Plattenoberfläche nach Standard-Farbkollektion des Herstellers und Wahl des AG. 4. SCHLIEßUNG				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	- Medienboard (Schlüssel) und das Wertfach (Münzeinwurf) sind abschließbar - Wertschließfach mit Schloss Als Schloss sollte eine "Schwimmbadschließung" mit Münzeinwurf vorgesehen werden.				
	5. GRIFFE Grifflöcher, Durchmesser = 50 mm				
	6. RÜCKWAND (magnetisch und whiteboard) - Spanplatte, Dicke 19 mm, EN 312, Plattentyp P2 E1 V 20, verdeckte Befestigung und Unterkonstruktion, - UK verstärkt für die Befestigung des Fernsehers (55 Zoll) mittels Teleskophalterung (Vesa 200x00) - TV und Halterung sind Beschaffung UK-E, nicht Teil dieser Ausschreibung). - mit magnethaftendem, dekorativem Hochdruckschichtstoff, Oberfläche für Whiteboardmarker geeignet, z.B. Duropal HPL Magnet Oberfläche SM oder HG, oder gleichwertig				
	7. KABELFÜHRUNG - Aus dem Medienboard sind Kabel durch die Rückwand der Schrankanlage bis: - TV - Spielkonsole Kind links - Spielkonsole Kind rechts zu führen - Der "blau" schraffierte Bereich ist von UK usw. freizuhalten, die entsprechenden Durchbrüche der Schrankplatten sind einzukalkulieren. - In der Rückwand sind die Anschlüsse für TV und Dosen/Schalter am Patiententisch (Lose Möbel) in der Rückwand zu integrieren. - In den Kinderschränken sind die Dosen für die Spielkonsole in einer Abkofferung (farbig passend) zu integrieren.				
	8. LED-Streifen RGB - Länge wie Schrankanlage, integriert in der Schrankrückwand - Oberflächenbündig mit dem Schrankdach - Ansteuerung via KNX. - Mit Acrylabdeckung				
	Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-942-TI-SC01--00-V 29KIK-5-FGP-DE-XX-943-TI-SC02--00-V 29KIK-5-FGP-DE-XX-944-TI-SC03--00-V 29KIK-5-FGP-DE-XX-945-TI-SC04--00-V 29KIK-5-FGP-DE-XX-946-TI-SC05--00-V 29KIK-5-FGP-DE-XX-947-TI-SC06--00-V 29KIK-5-FGP-DE-XX-948-TI-SC07--00-V 29KIK-5-FGP-DE-XX-949-TI-SC11--00-V				

PATIENTENSCHRÄNKE
03.01.0010

Patientenschränkeinheit Typ SC02 bestehend aus:

 2x Elternschrank
 2x Kindersschrank
 1x Ver-/ Entsorgungssschrank

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 65 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0010) ...				Übertrag	

1x Rückwand mit Verstärkung

in folgender Ausführung:

Typ 1 - Elternschrank:

- Korpus/ Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 500/370-425/2150 mm
- Korpustiefe variiert, von 370 mm bis 425 mm, sodass eine Schräge entsteht, jeweils zur Raummitte hin, gemäß Detail
- als Korpus für Garderobe, Schuhwanne, Wertschließfach, Kofferfach
- 3x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss), geneigt, mit 25 % Neigung
- 2x seitliche Wange
- 1x Schuhwanne, ausziehbar, (B/T/H): 500x370x160 mm
- 1x Wertschließfach, (B/T/H) 500/370/120 mm, abschließbar (Münzeinwurf),
- 1x Kleiderstange
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 1200 mm
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 850 mm an Neigung angepasst
- 1x Rückwand

2 Stück Elternschrank (Typ Nr.1), davon 1 Stück mit spiegelverkehrter Ausführung

Typ 2 - Kindersschrank:

- Korpus/ Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 300/340-370/2150 mm
- Korpustiefe variiert, von 340 mm bis 370 mm, sodass eine Schräge entsteht, jeweils zur Raummitte hin, gemäß Detail
- als Korpus für Schubladen, offenes Fach für Spielkonsole, Oberschrank
- 3x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss), geneigt, mit 25 % Neigung
- 2x seitliche Wange
- 3x Schubladen, B/T/H: 300x340x210 mm
- 1x offenes Fach für Spielkonsole, Höhe 550 mm, einschl. Schlitz für Kabelführung und Abkofferung für ELT-Dose, L-förmig, B/H/T 300x100x100mm
- 3x Einlegeböden, herausnehmbar und verstellbar
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 850 mm an Neigung angepasst
- 1x Rückwand, herausnehmbar, 300x850 mm
- 1x Rückwand, 300x1200mm

Farbton: offenes Fach, Fronten, seitliche Wange (Sichtseite) farbig, gemäß Farbkonzept

2 Stück Kindersschrank (Typ Nr.2), davon 1 Stück mit speigilverkehrter Ausführung

Typ 3 - Ver- und Entsorgungsschrank:

- Korpus/ Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 500/425-480/2150 mm
- Korpustiefe variiert, von 425 mm bis 480 mm, sodass eine Schräge entsteht, jeweils zur Raummitte hin, gemäß Detail
- als Korpus für Entsorgung (Abfallsammler), Versorgung (Modulschrank), Medienboard
- 3x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss), geneigt, mit 25 % Neigung
- 2x seitliche Wange, im oberen Bereich (Medienboard) seidl. Lüftungsschlitze vorsehen
- 1x Frontblende mit Müllauszug, Höhe 630 mm
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 900 mm
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 520 mm, an Neigung angepasst, vorgerichtet für Schloss
- 1x Rückwand, 1630 mm, für Ver-und Entsorgung

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0010) ...

Rückwand, 2-teilig:

- 1x Rückwand, als Whiteboard/ Magnetic, Ausführung 2-teilig mit horizontaler Schattenfuge, mit verdeckter Unterkonstruktion, einschl. Verstärkung für TV-Befestigung mit Teleskoparm, TV-Anschlüsse in der Rückwand integriert, Dicke Gesamtaufbau: ca. 60 mm
- Gesamtmaß (BxH): ca. 2200x2050 mm,
- Einzelabmessungen ca. 2200x1300 mm und 2200x850 mm

Beleuchtung:

- Akzentbeleuchtung, LED-RGB-Lichtleiste, im oberen Abschlussbereich der Rückwand und Schränke integriert, oberflächenbündig, durchgehend, Gesamtlänge 4300mm

Griffe

- 15x Grifföffner in Fronten

Abfallsammlersystem mit Fußbedienung

- ausziehbar, 1x 55 Liter

Sockelblende (L) 5885 mm

- Höhe : 100 mm
- Stoß auf Achse Korpus

Ausführungsort: Ebene 3-1, Typ SC02, 2-Bettzimmer

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-943-TI-SC02-00

36,000 St
03.01.0020

Patientenschrankeinheit Typ SC03 bestehend aus:

- 1x Elternschrank
- 1x Kinderschrank
- 1x Ver-/ Entsorgungsschrank
- 1x Rückwand mit Verstärkung

in folgender Ausführung:

Typ 1 - Elternschrank:

- Korpus/ Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 500/430/2150 mm
- als Korpus für Garderobe, Schuhwanne, Wertschließfach, Kofferfach
- 3x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss), geneigt, mit 25 % Neigung
- 2x seitliche Wange
- 1x Schuhwanne, ausziehbar, (B/T/H): 500x430x160 mm
- 1x Wertschließfach, (B/T/H) 500/430/120 mm, abschließbar (Münzeinwurf),
- 1x Kleiderstange
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 1200 mm
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 850 mm an Neigung angepasst
- 1x Rückwand

Typ 2 - Kinderschrank:

- Korpus/ Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 300/430/2150 mm
- als Korpus für Schubladen, offenes Fach für Spielkonsole, Oberschrank
- 3x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss), geneigt, mit 25 % Neigung
- 2x seitliche Wange
- 3x Schubladen, B/T/H: 300x430x210 mm
- 1x offenes Fach für Spielkonsole, Höhe 550 mm,

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 67 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0020) ...				Übertrag	

- einschl. Schlitz für Kabelführung und Abkofferung für ELT-Dose, L-förmig,
 B/H/T 300x100x100mm
 - 3x Einlegeböden, herausnehmbar und verstellbar
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 850 mm an Neigung angepasst
 - 1x Rückwand, herausnehmbar, 300x850 mm, einschl. Ausschnitt ELT-Dose,
 - 1x Rückwand, 300x1300mm

Farbton: offenes Fach, Fronten, seitliche Wange (Sichtseite) farbig, gemäß
 Farbkonzept

- Typ 3 - Ver- und Entsorgungsschrank:
 Korpus/ Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 500/430/2150 mm
 - als Korpus für Entsorgung (Abfallsammler), Versorgung (Iso-Module),
 Medienboard
 - 3x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss), geneigt, mit 25 % Neigung
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Frontblende mit Auszug für Abfallsammler, Höhe 730 mm
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 900 mm
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 520 mm, an Neigung angepasst, vorgerichtet
 für Schloss
 - 1x Rückwand, 1630 mm, für Ver-und Entsorgung
 - einschl. seith. Lüftungsschlitzein Medienboard-Korpus

- Rückwand, 2-teilig:
 - 1x Rückwand, als Whiteboard/ Magnetic, Ausführung 2-teilig mit horizontaler
 Schattenfuge, mit verdeckter Unterkonstruktion, einschl. Verstärkung für TV-
 Befestigung mit Teleskoparm, TV-Anschlüsse in der Rückwand integriert, Dicke
 Gesamtaufbau: ca. 60 mm
 Gesamtmaß (BxH): ca. 1420x2150 mm,
 Einzelabmessungen ca. 1420x1300 mm und 1420x850 mm

- Beleuchtung:
 - Akzentbeleuchtung, LED-RGB-Lichtleiste, im oberen Abschlussbereich der
 Rückwand und Schränke integriert, oberflächenbündig, durchgehend,
 Gesamtlänge 2770mm

- Griffe
 - 8x Griffhöcher in Fronten

- Abfallsammlersystem mit Fußbedienung
 - ausziehbar, 1x 55 Liter

- Sockelblende (L) 2770 mm
 - Höhe: 100 mm
 - Stoß auf Achse Korpus

- Seitliche Pass-/ Anschlussblende:
 - 1x Blende, Breite 500 mm, Höhe 2150 mm,
 - 1x Blende, Breite 600 mm, Höhe 2150 mm,

Ausführungsort: Ebene 2-3 Typ SC03, 1-Bettzimmer
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-944-TI-SC03-00

16,000 St
03.01.0030

Patientenschrankeinheit Typ SC04 bestehend aus:

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 68 von 166

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0030) ...				Übertrag	

1x Elternschrank
 1x Kindersschrank
 1x Ver-/ Entsorgungsschrank
 1x Rückwand mit Verstärkung
 1x Garderobe mit Haken

in folgender Ausführung:

Typ 1 - Elternschrank:

Korpus/ Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 500/430/2150 mm
 - als Korpus für Garderobe, Schuhwanne, Wertschließfach, Kofferfach
 - 3x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss), geneigt, mit 25 % Neigung
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Schuhwanne, ausziehbar, (B/T/H): 500x430x160 mm
 - 1x Wertschließfach, (B/T/H) 500/430/120 mm, abschließbar (Münzeinwurf),
 - 1x Kleiderstange
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 1200 mm
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 850 mm an Neigung angepasst
 - 1x Rückwand, H 2150mm

Typ 2 - Kindersschrank:

Korpus/ Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 300/430/2150 mm
 - als Korpus für Schubladen, offenes Fach für Spielkonsole, Oberschrank
 - 3x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss), geneigt, mit 25 % Neigung
 - 2x seitliche Wange
 - 3x Schubladen, B/T/H: 300x430x210 mm
 - 1x offenes Fach für Spielkonsole, Höhe 550 mm,
 einschl. Schlitz für Kabelführung und Abkofferung für ELT-Dose, L-förmig,
 B/H/T 300x100x100mm
 - 3x Einlegeböden, herausnehmbar und verstellbar
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 850 mm an Neigung angepasst
 - 1x Rückwand, herausnehmbar, 300x850 mm, einschl. Ausschnitt ELT-Dose,
 - 1x Rückwand, 300x1300mm

Farbton: offenes Fach, Fronten, seitliche Wange (Sichtseite) farbig, gemäß Farbkonzept

Typ 3 - Ver- und Entsorgungsschrank:

Korpus/ Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 500/430/2150 mm
 - als Korpus für Entsorgung (Abfallsammler), Versorgung (Iso-Module),
 Medienboard
 - 3x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss), geneigt, mit 25 % Neigung
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Frontblende mit Auszug für Abfallsammler, Höhe 730 mm
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 900 mm
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 520 mm, an Neigung angepasst, vorgerichtet
 für Schloss
 - 1x Rückwand, 1630 mm, für Ver- und Entsorgung
 - einschl. seith. Lüftungsschlitze in Medienboard-Korpus

Rückwand, 2-teilig:

- 1x Rückwand, als Whiteboard/ Magnetic, Ausführung 2-teilig mit horizontaler
 Schattenfuge, mit verdeckter Unterkonstruktion, einschl. Verstärkung für TV-
 Befestigung mit Teleskoparm, TV-Anschlüsse in der Rückwand integriert, Dicke
 Gesamtaufbau: ca. 60 mm
 Gesamtmaß (BxH): ca. 1420x2150 mm,
 Einzelabmessungen ca. 1420x1300 mm und 1420x850 mm

Garderobe:

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0030) ...

- 500x2150mm, mit 4 Stück Garderobenhaken
 Dicke: 19mm HPL Beschichtung, Farbton RAL 9016 verkehrsweiß (z.B.
 Pfeiderer U11026 kristallweiß oder gleichwertig) inkl. Befestigungsmittel

Beleuchtung:

- Akzentbeleuchtung, LED-RGB-Lichtleiste, im oberen Abschlussbereich der
 Rückwand und Schränke integriert, oberflächenbündig, durchgehend,
 Gesamtlänge 3220mm

Griffe

- 8x Grifflöcher in Fronten

Abfallsammlersystem mit Fußbedienung

- ausziehbar, 1x 55 Liter

Sockelblende (L) 3220 mm

- Höhe : 100 mm

- Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Pass-/ Anschlussblende:

- 1x Blende, Breite 600 mm, Höhe 2150 mm,

Ausführungsort: Ebene 1, Typ SC04, 1-Bettzimmer, IMC-Station

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-945-TI-SC04-00

6,000 St

03.01.0040

Patientenschrankeinheit Typ SC05 bestehend aus:

2x Elternschrank

1x Kinderschrank

1x Ver-/ Entsorgungsschrank

1x Rückwand mit Verstärkung

in folgender Ausführung:

Typ 1 - Elternschrank:

Korpus/ Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 500/430/2150 mm

- als Korpus für Garderobe, Schuhwanne, Wertschließfach, Kofferfach

- 3x fester Boden

- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)

- 2x seitliche Wange

- 1x Schuhwanne, ausziehbar, (B/T/H): 500x430x160 mm

- 1x Wertschließfach, (B/T/H) 500/430/120 mm, abschließbar (Münzeinwurf),

- 1x Kleiderstange

- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 1200 mm

- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 850 mm

- 1x Rückwand, H 2150mm

2 Stück Elternschrank (Typ Nr.1)

Typ 2 - Kinderschrank:

Korpus/ Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 300/430/2150 mm

- als Korpus für Schubladen, Oberschrank

- 3x fester Boden

- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)

- 2x seitliche Wange

- 6x Schubladen, (B/T/H): 300x430x210 mm

- 1x Einlegeboden, herausnehmbar und verstellbar

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 70 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0040) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 730 mm
- 1x Rückwand, H 2150mm

Farbton: Fronten, seitliche Wange (Sichtseite) farbig, gemäß Farbkonzept

1 Stück Kinderschränk (Typ Nr.2)

Typ 3 - Ver- und Entsorgungsschränk:

Korpus/ Hochschränk, 3-teilig, (B/T/H) 500/430/2150 mm

- als Korpus für Entsorgung (Abfallsammler), Versorgung (Modulschränk), Medienboard

- 3x fester Boden

- 1x fester Boden (als oberer Abschluss)

- 2x seitliche Wange

- 1x Frontblende mit Müllauszug, Höhe 630 mm

- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 900 mm

- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 520 mm, vorgerichtet für Schloss

- 1x Rückwand, 1630 mm, für Ver- und Entsorgung, einschl. auf Höhe

Medienboard seitl. Lüftungsschlitze herstellen

Rückwand, 2-teilig:

- 1x Rückwand, als Whiteboard/ Magnetic, Ausführung 2-teilig mit horizontaler Schattenfuge, mit verdeckter Unterkonstruktion, einschl. Verstärkung für TV-Befestigung mit Teleskoparm, TV-Anschlüsse in der Rückwand integriert, Dicke

Gesamtaufbau: ca. 60 mm

Gesamtmaß (BxH): ca. 2420x2150 mm,

Einzelabmessungen ca. 2420x1300 mm und 2420x850 mm

Beleuchtung:

- Akzentbeleuchtung, LED-RGB-Lichtleiste, seitlich (links + rechts) der Rückwand integriert, oberflächenbündig, durchgehend, Gesamtlänge 2420mm

Griffe

- 13x Grifföffner in Fronten

Abfallsammlersystem mit Fußbedienung

- ausziehbar, 1x 55 Liter

Sockelblende (L) 1850 mm und 2420 mm

- Höhe: 100 mm

- Stoß auf Achse Korpus

Passblende:

- 1x Blende, Breite 2420 mm, Höhe 720 mm, revisionierbar

- 1x Blende, Breite 1800 mm, Höhe 720 mm, revisionierbar

- 1x Blende, Breite 430 mm, Höhe 720 mm, Kante abgerundet

Ausführungsort: Ebene 1, Typ SC05, 2-Bettzimmer, IMC-Station

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-946-TI-SC05-00

1,000 St
03.01.0050

Patientenschränkeinheit Typ SC06 bestehend aus:

1x Elternschränk

1x Kinderschränk

1x Ver-/ Entsorgungsschränk

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 71 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0050) ...					Übertrag _____

1x Rückwand mit Verstärkung

in folgender Ausführung:

Typ 1 - Elternschrank:

- Korpus/ Hochschrank, 2-teilig, (B/T/H) 500/430/2150 mm
- als Korpus für Garderobe, Schuhwanne, Wertschließfach, Kofferfach
- 3x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss), geneigt, mit 25 % Neigung
- 2x seitliche Wange
- 1x Schuhwanne, ausziehbar, (B/T/H): 500x430x160 mm
- 1x Wertschließfach, (B/T/H) 500/430/120 mm, abschließbar (Münzeinwurf),
- 1x Kleiderstange
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 1200 mm
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 850 mm an Neigung angepasst
- 1x Rückwand, H 2150mm

Typ 2 - Kindersschrank:

- Korpus/ Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 300/430/2150 mm
- als Korpus für Schubladen, offenes Fach für Spielkonsole, Oberschrank
- 3x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss), geneigt, mit 25 % Neigung
- 2x seitliche Wange
- 3x Schubladen, B/T/H: 300x430x210 mm
- 1x offenes Fach für Spielkonsole, Höhe 550 mm,
- einschl. Schlitz für Kabelführung und Abkofferung für ELT-Dose, L-förmig,
- B/H/T 300x100x100mm
- 3x Einlegeböden, herausnehmbar und verstellbar
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 850 mm an Neigung angepasst
- 1x Rückwand, herausnehmbar, 300x850 mm, einschl. Ausschnitt ELT-Dose,
- 1x Rückwand, 300x1300mm

Farbton: offenes Fach, Fronten, seitliche Wange (Sichtseite) farbig, gemäß Farbkonzept

Typ 3 - Ver- und Entsorgungsschrank:

- Korpus/ Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 500/430/2150 mm
- als Korpus für Entsorgung (Abfallsammler), Versorgung (Iso-Module), Medienboard
- 3x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss), geneigt, mit 25 % Neigung
- 2x seitliche Wange
- 1x Frontblende mit Auszug für Abfallsammler, Höhe 730 mm
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 900 mm
- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 520 mm, an Neigung angepasst, vorgerichtet für Schloss
- 1x Rückwand, 1630 mm, für Ver- und Entsorgung
- einschl. seith. Lüftungsschlitzein Medienboard-Korpus

Rückwand, 2-teilig:

- 1x Rückwand, als Whiteboard/ Magnetic, Ausführung 2-teilig mit horizontaler Schattenfuge, mit verdeckter Unterkonstruktion, einschl. Verstärkung für TV-Befestigung mit Teleskoparm, TV-Anschlüsse in der Rückwand integriert, Dicke Gesamtaufbau: ca. 60 mm
- Gesamtmaß (BxH): ca. 1620x2150 mm,
- Einzelabmessungen ca. 1620x1300 mm und 1620x850 mm

Beleuchtung:

- Akzentbeleuchtung, LED-RGB-Lichtleiste, im oberen Abschlussbereich der Rückwand und Schränke integriert, oberflächenbündig, durchgehend, Gesamtlänge 3220mm

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0050) ...

Griffe

- 8x Grifflöcher in Fronten

Abfallsammlersystem mit Fußbedienung

- ausziehbar, 1x 55 Liter

Sockelblende (L) 3290 mm

- Höhe : 100 mm

- Stoß auf Achse Korpus

Seitliche Pass-/ Anschlussblende:

- 1x Blende, Breite 370 mm, Höhe 2150 mm,

Ausführungsort: Ebene 4, Typ SC06, 1-Bettzimmer, KMT-Station

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-947-TI-SC06-00

5,000 St
03.01.0060

Patientenschrankeinheit Typ SC07 bestehend aus:

1x Kinderschrank

1x Rückwand mit Verstärkung

in folgender Ausführung:

Typ 2 - Kinderschrank:

Korpus/ Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 500/430/2150 mm

- als Korpus für Schubladen, offenes Fach für Spielkonsole, Oberschrank

- Oberschrank mit einem Fach und einer verdeckt liegender Drehtür,

abschließbar, zur Aufnahme von Medienboard,

Maß 535 x 500 mm, versetzt nach innen

- 3x fester Boden

- 1x fester Boden (als oberer Abschluss), geneigt, mit 25 % Neigung

- 2x seitliche Wange

- 3x Schubladen, B/T/H: 500x430x210 mm

- 1x offenes Fach für Spielkonsole, Höhe 550 mm,

einschl. Schlitz für Kabelführung und Abkofferung für ELT-Dosen, 100x100mm,

Ausführung L-förmig über gesamte Schrankbreite,

- 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 850 mm an Neigung angepasst

- 1x Rückwand, herausnehmbar, 300x850 mm, einschl. Ausschnitt ELT-Dose,

- 1x Rückwand, 300x1300mm

Farbton: offenes Fach, Schubladen, Fronten, seitliche Wange (Sichtseite)

farbig, gemäß Farbkonzept

Rückwand, 2-teilig:

- 1x Rückwand, als Whiteboard/ Magnetic, Ausführung 2-teilig mit horizontaler

Schattenfuge, mit verdeckter Unterkonstruktion, einschl. Verstärkung für TV-

Befestigung mit Teleskoparm, TV-Anschlüsse in der Rückwand integriert, Dicke

Gesamtaufbau: ca. 60 mm

Gesamtmaß (BxH): ca. 1900x2150 mm,

Einzelabmessungen ca. 1900x1300 mm und 1900x850 mm

Beleuchtung:

- Akzentbeleuchtung, LED-RGB-Lichtleiste, im oberen Abschlussbereich der

Rückwand und Schränke integriert, oberflächenbündig, durchgehend,

Gesamtlänge 2400mm

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 73 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0060) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

 Griffe
 - 4x Grifflöcher in Fronten

 Sockelblende (L) 2400 mm
 - Höhe: 100 mm
 - Stoß auf Achse Korpus

 Ausführungsort: Ebene 4, KMT 1-Bettzimmer
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-948-TI-SC07-00

3,000 St
03.01.0070

Wie Vorposition 03.01.0060, jedoch

 Rückwand, 2-teilig:
 - 1x Rückwand, als Whiteboard/ Magnetic, Ausführung 2-teilig mit horizontaler
 Schattenfuge, mit verdeckter Unterkonstruktion, einschl. Verstärkung für TV-
 Befestigung mit Teleskoparm, TV-Anschlüsse in der Rückwand integriert, Dicke
 Gesamtaufbau: ca. 60 mm
 Gesamtmaß (BxH): ca. 1500x2150 mm,
 Einzelabmessungen ca. 1500x1300 mm und 1500x850 mm

 Beleuchtung:
 - Akzentbeleuchtung, LED-RGB-Lichtleiste, im oberen Abschlussbereich der
 Rückwand und Schränke integriert, oberflächenbündig, durchgehend,
 Gesamtlänge 2000mm

 Sockelblende (L) 2000 mm
 - Höhe: 100 mm
 - Stoß auf Achse Korpus

 Ausführungsort: Ebene 4, KMT 1-Bettzimmer
 Raumnummern: 29.4.111a_S5-KMT, 29.4.110a_S5-KMT
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-948-TI-SC10-00

2,000 St
03.01.0080

Zulage für die Ausführung von abgerundeten Kanten.

1.250,000 m

SONSTIGES

03.01.0090

 Lieferung von Generalschlüssel passend zum Schließsystem der Möbel.
 Übergabe separat verpackt, versiegelt und dokumentiert.
 Ersatzbeschaffung bei Verlust muss gewährleistet sein.

Je 2 Stk. pro Etage

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 74 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0090) ...				Übertrag	

10,000 St
PERSONALSCHRÄNKE
03.01.0100

 Schrankeinheit Typ SC08 herstellen,
 Gesamtmaß ca. 1800x500x2150 mm, 2-teilig,

in folgender Ausführung:

- Typ 1 - Korpus/ Hochschrank, (B/T/H) 900/500/2150 mm
- 2x fester Boden
 - 1x fester Boden (als oberer Abschluss),
 - 4x Einlegeböden, herausnehmbar und verstellbar
 - 2x seitliche Wange
 - 2x Fronttüren, als 2-flügelige Drehtüren, Höhe 2150 mm
 - 1x Rückwand, 900x2150 mm

2 Stück Korpus Typ 1

- Korpusse sind mit geeignetem Befestigungszubehör miteinander zu verbinden

Griffe

2x, abschließbar

Passblende:

1x Blende, Breite 1800 mm, Höhe 250 mm

Sockelblende (L) 1800 mm

- Höhe: 100 mm

- Stoß auf Achse Korpus

Ausführungsort: Ebene 3

Raum: 29.3.316_Dial Dienstraum

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-935-TI-TR14-00

1,000 St
03.01.0110

Karteikarten-Schrank für Karteikarten im Format A5, Typ SC09 :

in folgender Ausführung:

Typ 1 - Korpus, (B/T/H) 1200/450/1300 mm

- 2x fester Boden
- 2x seitliche Wange
- 7x Schubladen, genaue Anzahl der Schubladen ist in der W+M-Planung abzustimmen, Aufteilung symmetrisch
- 1x Rückwand

Griffe

- 7x, abschließbar

Arbeitsplatte (L/T) 1200/450 mm

- VK Arbeitsplatte bündig mit VK Korpus

- Dicke : 30 mm

Sockelblende (L) 1200 mm

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 75 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0110) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

- Höhe : 100 mm
- Stoß auf Achse Korpus

Ausführung gemäß Zeichnung (analog):
 Detail-Nr.: 29KIK-5-FGP-DE-XX-927-TI-TR06.SC09-00

Ausführungsort: Ebene 0, Amb. Leitstelle/ Stützpunkt,
 Raum-Nr.: 29.0.101_KikAmb

1,000 St
BADSCHRANK
03.01.0120

Badschrank Typ SC01 für 1-Bettzimmer, nassraumgeeignet, Wandmontage, hängend, wie folgt:

- Korpus (B/T/H): 300/150/550mm
- 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 550 mm
 - 1x Rückwand
 - einschl. Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dose
 - 1x Einlegeboden
 - 1x Griff
 - 1x Haken an Unterseite mittig

Farbton Hellblau NCSS1030-R90B

Montagehöhe:
 Ausführung als Einzelschrank H 550mm in 1-Bettzimmern,
 UK Badschrank = 870mm ü. OKFF

Befestigungsuntergrund: Trockenbauwand mit Fliesenspiegel, Befestigung verdeckt, mit geeignetem Befestigungszubehör, nassraumgeeignet

Ausführungsort: Ebene 4-0, Typ SC01, Nasszellen, 1-Bettzimmer
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-942-TI-SC01-00

42,000 St
03.01.0130

Badschrank als Doppelschrank Typ SC01 für 2-Bettzimmer, nassraumgeeignet, Wandmontage, hängend, wie folgt:

- Korpus (B/T/H): 300/150/1100mm
- 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 550 mm
 - 1x Rückwand
 - einschl. Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dose
 - 1x Einlegeboden
 - 1x Griff
 - 2x Haken an Unterseite versetzt

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 76 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0130) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

Farbton
 Oberer Schrankteil: Hellblau NCSS1030-R90B
 Unterer Schrankteil: Karamell NCSS2570-Y30R

Montagehöhe:
 Doppelschrank H 1100mm (2x H 550mm) in 2-Bettzimmern,
 UK Badschrank = 600mm ü. OKFF

Befestigungsuntergrund: Trockenbauwand mit Fliesenspiegel, Befestigung
 verdeckt, mit geeignetem Befestigungszubehör, nassraumgeeignet

Ausführungsort: Ebene 4-0, Typ SC01, Nasszellen, 2-Bettzimmer
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-942-TI-SC01-00

37,000 St
SCHRÄNKE - WARTEBEREICH
03.01.0140

Regal hinter Stütze, Typ SC11, in Ausführung in Wartebereichen, Ebene 0

Material: Zementgebundene Spanplatte
 Oberfläche: HPL-Schichtstoff (alle sichtbaren Teile inkl. Einlegeböden)
 Farbton: RAL 9016

Anforderung:
 - nicht brennbar, gem. Brandschutzkonzept (notwendiger Flur)
 - Reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig

Korpus (B/T/H) 630/385/ 2300 mm
 - als Korpus für offene Regalböden
 - 4x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 3x Einlegeböden
 - 1x Frontblende, Ausführung gem. Detail

Sockelblende (L) 385+630+385mm
 - Höhe : 100 mm
 - Stoß auf Achse Korpus

Deckenanschluss mittels 50mm breiten Blende, umlaufend

Ausführungsort: Ebene 0, Flur, Nische Warten

5,000 St
SONSTIGES
03.01.0150

Zulage für vorschriebene Schrankeinheiten für die nachträgliche, zusätzliche
 Herstellung von Ausschnitten in Korpusrückwand, Rückwand als Verkleidung,
 etc. für ELT-Einbauten (Schalter, Dosen etc.).

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 77 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0150) ...</i>				<i>Übertrag</i> _____	

80,000 St _____**Summe 03.01 Schränke** _____**Summe 03 Schränke** _____

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
04	Tresen				
04.01	Tresen				
	Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004				
	TRESSEN UND BACKOFFICES				
	- Lieferung, Montage aller Tresen-, Schrank-Einsätze/ Einbauteile - Erforderliche Ausschnitte in Rückwand/ Unterkonstruktion für Elektro-Anschlüsse sind in die Einheitspreise einzukalkulieren				
	1. ALLGEMEIN:				
	Anforderungen:				
	- Reinigungs- und desinfektionmittelbeständigkeit - Die Tresen der im Flur freien Stützpunkte müssen aus nicht brennbaren A2 Baustoffen hergestellt werden.				
	2. Fronten, Blenden, Ablagen				
	- Material: emissionsarme Spanplatten EN 312, Plattentyp P2 E1 V 20 verleimt mit HPL-Schichtstoff				
	- Farbe/Dekor: RAL 9016 Verkehrsweiß				
	Oberflächenstruktur nach Standard-Oberflächenkollektion des Herstellers und Wahl des AG, glatt mit microfeiner Perlstruktur, matt, unempfindlich (Produkt der Planung ist die Oberfläche Pfleiderer "SD", oder gleichwertig).				
	- Kantenausbildung: Starkkante ABS, Kanten gefast, Dicke 2 mm, Farbe/Dekor der ABS-Kante passend zur jeweiligen HPL-Plattenoberfläche nach Standard-Farbkollektion des Herstellers und Wahl des AG.				
	3. Alle auf dem Boden stehenden Bauteile				
	(z.B. Sockel, durchgehende Seitenwände/Rückwände/ Wandanschlussleisten am Boden)				
	- Material: emissionsarme Spanplatten EN 312, Plattentyp P3 E1 V 20 verleimt mit HPL-Schichtstoff,				
	- Farbe/Dekor: RAL 9016 Verkehrsweiß				
	3. Arbeitsplatten				
	- Material: emissionsarme Spanplatten EN 312, Plattentyp P2 E1 V 20 verleimt mit HPL-Schichtstoff,				
	- Farbe/Dekor: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfleiderer U12168 Kaschmirgrau, oder gleichwertig) ggf. nach Wahl des AG.				
	- Oberflächenstruktur: nach Standard-Oberflächenkollektion des Herstellers und Wahl des AG, glatt mit microfeiner Perlstruktur, matt, unempfindlich (Produkt der Planung ist die Oberfläche Pfleiderer "SD", oder gleichwertig)				
	- Kantenausbildung: Starkkante ABS, Kanten gefast, Dicke 2 mm, Farbe/Dekor der ABS-Kante passend zur jeweiligen HPL-Plattenoberfläche nach Standard-Farbkollektion des Herstellers und Wahl des AG.				
	- Ausschnitte:				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Ausfräsung der Arbeitsplatte für Kabelführung im Kabelkanalbereich.

4. Eckausbildung und Eckschutz

- Alle Ecken auf Gehrung geschnitten (Tresenfronten, Ablagen). - Nur die Arbeitsplatte liegt auf den Tresenseitenwände (da unterschiedlichen Dekore).
- Tresenfront: vertikaler Eckschutz mit Eckschutzprofil Aluminiumkante, als Einleimer, aus Aluminiumblech mind. 1,5mm, Oberfläche Edelstahldeign
- Außenecken gekantet, mit minimaler Rundung


5. Beschläge/ Griffe

Bügelgriff aus Edelstahl, rund, Durchmesser 8 mm, Maß A: 136 mm, Maß B: 32 mm, Maß C: 128 mm, matt gebürstet, Häfele: Art.-Nr. 155.01.224, oder gleichwertig

Alle Topfbänder mit Dämpfung, Montage mit Euronorm- Schrauben in System-32 Bohrungen, Schraubmontage der Bänder in Türen.

6. Sichtfenster/Drehfenster (gesonderte Position)

 VSG Glas mind. 8 mm, 4-seitige Umfassung
 Gehalten von Alu U-Profile (oben, links, rechts) und Alu U-Profil mit Clips (unten).
 U-Profile auf Gehrung schneiden. U-Profile links und rechts sollen ungebohrt sein.
 Befestigung Glastrennelement oben an die GK-Deckenschürze bzw. an Möbelblende und unten an die Tresenablage.
 Profile 25x25mm, Alu lackiert RAL 9006.
 Produkt der Planung Glasbeschläge: B+H Solution, oder gleichwertig

7. Elektro-Kabelkanal

 gemäß Anforderung, Farbton RAL 9016
 Anzahl und Typ der Anschlüsse (Strom, Daten, Telefon, Lichtrufsystem) siehe jeweiligen Detailplan.

8. PC-Halterung

- Anzahl gem. LV-Position

9. Rückwand magnetisch und whiteboard (Backoffices)

- Paneel Holzwerkstoff an die Wand gehängt, rahmenlos, verdeckte Befestigung
- Hochdruckschichtstoff mit magnethaftender, dekorativer Oberfläche für

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Whiteboardmarker geeignet.
 z.B. Duropol HPL Magnet Oberfläche HG oder VV oder HS, oder gleichwertig

Alle Darstellungen von TGA/Elektro-Installationen sind nur informativ. Die Planung ist im Zuge der Werk und -Montageplanung mit der TGA/ELT - und Hochbauplanung abzustimmen.

Ausführungsdetails:
 29KIK-5-FGP-DE-XX-922-TI-TR01--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-923-TI-TR02--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-924-TI-TR03--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-925-TI-TR04--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-926-TI-TR05--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-927-TI-TR06-SC09--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-928-TI-TR07--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-929-TI-TR08--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-930-TI-TR09--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-931-TI-TR10--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-932-TI-TR11--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-933-TI-TR12--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-934-TI-TR13--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-935-TI-TR14--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-936-TI-TR15--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-937-TI-TR16--00-V

04.01.0010

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

Herstellen einer Tresenanlage für OP-Stützpunkt in Ebene 01,
 L-förmig, 2-seitig geschlossen mit Durchgang,
 Abmessungen ca.:
 Länge 5000mm und 2350mm
 Tiefe ca. 900 mm
 Höhe OK Arbeitsplatz ca. 750 mm,
 Höhe OK Tresen/ Arbeitsplatte ca. 1100 mm,
 Breite Durchgang ca. 1450 mm,

bestehend aus:

1. Außenwände, als tragende Unterkonstruktion,
 Spanplatte, d = 19 mm,
 Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 Farbton RAL 9016,
 - Unterkonstruktion für Arbeitsplatte und Aufnahme Kabelkanal, aus 2
 Seitenteilen und 4 Böden als Querverstrebungen,
 - sichtbare Seitenteile als Abschlusselemente
 - Anschluss im Fassadenbereich mit ca. 100 mm Abstand,
 - Tiefe ca. 250mm, Höhe ca. 720mm

2. Tresenfront mit Ablage
 - Spanplatte, D = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton RAL 9016,
 - Gesamtlänge 5000 mm + 900 mm, L-förmig,
 Ecke auf Gehrung, mit Eckschutzprofil als Einleimer,
 Ausführungshöhe 1100 mm, mit Zwischenstreben als Tresenaufsatz,
 mit 100 mm breiten oberen Aufkantung, als Ablage,

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0010) ...

3. Arbeitsplatte

- Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,
- Oberfläche HPL-Schichtstoff,
- Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pflederer U12168 Kaschmirgrau, oder gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung,
- einschl. einseitiger Ausklinkung im Fassadenbereich, ca. 800x100mm,

4. Sockelblende (L 4900 mm + 2350 mm)

- Spanplatte = Sockelhöhe 100 mm,
- ca. 60 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend,
- inkl. dauerelastischer Verfügung im Sockelbereich mit vorkomprimiertem Band

5. Revi-Klappen

- 5x Revi-Klappen in Tresenseitenwand, ca. 950 mm x 250mm,
- für Kabelkanal, 180° abklappbar, abschließbar mit Vierkant, Lage und Größe der Revi-Klappen sind abhängig von der Anordnung der Elektroanschlüsse im Kanal und werden in der W+M-Planung final festgelegt

6. Ausstattung

- 4x PC-Halterung

- Kabelkanal Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016
- Organisationsschubkästen, Einbaubreite 380 mm, Einbautiefe 530mm, weiß, mit Schubkastenführung, Einbautiefe 530 mm
- Kabelauslässe mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert
- Riegelschlösser
- Einlass- Klappenschlösser, mit fest montiertem Plättchenzylinder, von hinten montiert

inkl. aller Aussparungen für

- Kabelführungen/ Kabelauslässe
- Luftzirkulation

inkl. aller Befestigungsmittel.

Ausführungsort: Ebene 01, Stützpunkt OP

Raumnummer: 29.01.202a_OP

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-922-TI-TR01--00-

1,000 St

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

04.01.0020

Herstellen einer Tresenanlage für die Anmeldung Anästhesie, in Ebene 01,

Abmessungen ca.:

Länge 2900 mm

Tiefe ca. 1000 mm

Höhe OK Arbeitsplatz ca. 750 mm,

Höhe OK Tresen/ Arbeitsplatte ca. 1100 mm,

bestehend aus:

1. Außenwände, als tragende Unterkonstruktion,

Spanplatte, d = 19 mm,

Oberfläche HPL-Schichtstoff,

Farbton RAL 9016,

- Unterkonstruktion für Arbeitsplatte und Aufnahme Kabelkanal, aus 1x

Seitenteil und 4x Böden als Querverstrebungen,

- Tiefe ca. 250mm, Höhe ca. 720mm

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 82 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0020) ...				Übertrag	

2. Tresenfront mit Ablage

- Spanplatte, D = 30 mm,
- Oberfläche HPL-Schichtstoff,
- Farbton RAL 9016,
- Gesamtlänge 2900 mm, mit 200 mm breiten oberen Aufkantung, als Ablage, Ausführungshöhe 1100 mm, mit Zwischenstreben als Tresenaufsatz,

3. Arbeitsplatte (L 2900 mm)

- Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,
- Oberfläche HPL-Schichtstoff,
- Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfleiderer U12168 Kaschmirgrau, oder gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung

4. Sockelblende (L 2900 mm)

- Spanplatte = Sockelhöhe 100 mm,
- ca. 50 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend,
- inkl. dauerelastischer Verfugung im Sockelbereich mit vorkomprimiertem Band

5. Revi-Klappen

- 3x Revi-Klappen in Tresenseitenwand, ca. 950 mm x 250mm,
- für Kabelkanal, 180° abklappbar, abschließbar mit Vierkant, Lage und Größe der Revi-Klappen sind abhängig von der Anordnung der Elektroanschlüsse im Kanal und werden in der W+M-Planung final festgelegt

6. Ausstattung

- 1x PC-Halterung
- Kabelkanal Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016
- Einbaubreite 380 mm, Einbautiefe 530mm, weiß,
- Kabelauslässe mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert

inkl. aller Aussparungen für

- Kabelführungen
- Kabelauslässe
- Luftzirkulation

inkl. aller Befestigungsmittel.

Schnittstelle ELT:

- Kabelführung erfolgt aus TB-Wand in den Kabelkanal von Tresen

Ausführungsort: Ebene 01, Anmeldung Anästhesie

Raumnummer: 29.01.230a_OP

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-923-TI-TR02--00-

1,000 St
04.01.0030

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

Herstellen einer Tresenanlage für Leitstelle - MRT in Ebene 01,

U-förmig, mit Rollstuhlunterfahrt,

Abmessungen ca.:

Gesamtlänge: 4125mm + 3075mm + 4125mm

Tiefe variiert ca. 550mm/ 800 mm/ 1100 mm

Höhe OK Arbeitsplatz ca. 750 mm,

Höhe OK Tresen/ Ablage ca. 1100 mm,

Breite lichter Durchgang ca. 1580 mm,

bestehend aus:

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 83 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0030) ...				Übertrag	

1. Seitenteile, als tragende Unterkonstruktion,
 Spanplatte, d = 19 mm,
 Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 Farbton RAL 9016,
 - geeignete Unterkonstruktion zur Aufnahme von Arbeitsplatte und Kabelkanal,
 aus 2 Seitenteilen und 4 Böden als Querverstrebungen,
 Gesamtlänge ca. 4130mm, Tiefe ca. 300mm, Höhe ca. 720mm
 - einschl. Versprung/ UK Anpassen an Trockenbauwand, ca. 1170mm x 150mm,
 - einschl. Versprung/ UK Anpassen für Rollstuhlunterfahrt, ca. 550 mm x 930mm,
 - zusätzliche Wangen/ Seitenteile als Verstärkung in Randbereichen/ Rollstuhlunterfahrt,
 - ca. 800mm x 720mm
 - ca. 300mm x 720mm
 - ca. 2x 550mm x 720mm
 - ca. 2x 930mm x 720mm
 - ca. 1100mm x 720mm
 - sichtbare Seitenteile als Abschlusselemente
2. Korpus Unterschränk (B/T/H) 900/550/720 mm
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Rückwand
 - 2x Fronttür, als 2-flg. Drehtür
 - 1x Regalboden, variabel
 - Korpusse sind mit geeignetem Befestigungszubehör miteinander zu verbinden
- 3 Stück Korpus Unterschränk
3. Tresenfront mit Ablage, 2-teilig
 - Spanplatte, D = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton RAL 9016,
 - Ausführung L-förmig als Tresenaufsatz mit Ablage, einschl. Zwischenstreben,
 hinter Trockenbauwand:
 Länge 1170mm, Ausführungshöhe 350mm, Ablagetiefe 120mm
 neben Trockenbauwand/ Aufnahme Drehfenster:
 Länge, 1455 mm, Ausführungshöhe 1100 mm,
 mit 300 mm breiten Ablage,
4. Schrankanlage neben Stütze Korpus Hochschrank (B/T/H) 600/690/2150 mm
 - 1x fester Boden (unterer Abschluss)
 - 1x fester Boder (oberer Abschluss)
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Frontdrehtür, H 2050 mm
 - 3x Einlegeboden, variabel
 - 1x Griff, abschließbar
 - 1x Rückwand
5. Arbeitsplatte
 - Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pflederer U12168 Kaschmirgrau, oder gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung,
 - jeweils in 3 unterschiedlichen Abmessungen,
 ca. 550mm x 3325mm
 ca. 800mm x 3075mm
 ca. 1100mm x 2785mm

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0030) ...

- einschl. Ausklinkung 150mm x 500mm

6. Passblende (B/H) 325mm/ 720mm + 600mm/450mm + 690mm/2500mm

7. Sockelblende (L) 1455 mm + 3325 mm + 550 mm + 600 mm + 690 mm

- Spanplatte = Sockelhöhe 100 mm,

ca. 50 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend,

inkl. dauerelastischer Verfugung im Sockelbereich mit vorkomprimiertem Band

8. Revi-Klappen

- 3x Revi-Klappen in Tresenseitenwand, ca. 950 mm x 250mm,

für Kabelkanal, 180° abklappbar, abschließbar mit Vierkant, Lage und Größe

der Revi-Klappen sind abhängig von der Anordnung der Elektroanschlüsse im

Kanal und werden in der W+M-Planung final festgelegt

9. Ausstattung

- 6x PC-Halterung

- 6x Griffe für Drehtüren, abschließbar

- Kabelkanal Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016

- Organisationsschubkästen, Einbaubreite 380 mm, Einbautiefe 530mm, weiß,

mit Schubkastenführung, Einbautiefe 530 mm

- Kabelauslässe mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert

- Riegelschlösser

- Einlass- Klappenschlösser, mit fest montiertem Plättchenzylinder, von hinten
 montiert

inkl. aller Aussparungen für

- Kabelführungen/ Kabelauslässe

- Luftzirkulation

inkl. aller Befestigungsmittel.

Ausführungsort: Ebene 01, Leitstelle MRT-Bereich

Raumnummer: 29.01.306_KiKRö

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-924-TI-TR03--00

1,000 St

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

04.01.0040

Herstellen einer Tresenanlage für Ambulante Leitstelle in

Ebene 0,

L-förmig, 2-seitig geschlossen, mit Rollstuhlunterfahrt,

Abmessungen ca.:

Länge 4580mm + 2750mm

Tiefe variiert ca. 950mm/ 1100mm

Höhe OK Arbeitsplatz ca. 750 mm,

Höhe OK Tresen/ Ablage ca. 1100 mm,

bestehend aus:

1. Seitenteile, als tragende Unterkonstruktion,

Spanplatte, d = 19 mm,

Oberfläche HPL-Schichtstoff,

Farbton RAL 9016,

- geeignete Unterkonstruktion zur Aufnahme von Arbeitsplatte und Kabelkanal,

aus Seitenteilen und 4 Böden als Querverstrebungen,

Gesamtlänge ca. 4580mm und 1820mm, Tiefe ca. 250mm, Höhe ca. 720mm

- einschl. Versprung/ Anpassen UK für Rollstuhlunterfahrt,

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 85 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0040) ...				Übertrag	

ca. 550 mm x 930mm,
 - zusätzliche Wangen/ Seitenteile als Verstärkung in Randbereichen/
 Rollstuhlunterfahrt,
 - ca. 1x 950mm x 720mm
 - ca. 2x 550mm x 720mm
 - ca. 2x 930mm x 720mm
 - ca. 2x 1100mm x 720mm
 - sichtbare Seitenteile als Abschlusselemente

2. Tresenfront mit Ablage
 - Spanplatte, D = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton RAL 9016,
 - Ausführung L-förmig als Tresenaufsatz mit Ablage,
 Länge 4580mm und 1510mm, Höhe 1100mm, Ablagetiefe 300mm,
 - Ecke auf Gehrung, mit Eckschutzprofil als Einleimer,
 - mit 27 Stück Ablageflächen, insgesamt
 11x Wangen (BxH) 270mm x 320mm,
 18x Böden (B/T) 300mm x 270mm,
 Anordnung und Teilung gemäß Detail,

3. Arbeitsplatte
 - Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfleiderer U12168 Kaschmirgrau, oder
 gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung,
 - jeweils in 2 unterschiedlichen Abmessungen,
 ca. 950mm x 2750mm
 ca. 1100mm x 4580mm

4. Sockelblende (L) 4580 mm + 1510 mm
 - Spanplatte = Sockelhöhe 100 mm,
 ca. 60 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend,
 inkl. dauerelastischer Verfügung im Sockelbereich mit vorkomprimiertem Band

5. Revi-Klappen
 - 6x Revi-Klappen in Unterkonstruktion/ Seitenteil,
 ca. 950 mm x 250mm,
 für Kabelkanal, 180° abklappbar, abschließbar mit Vierkant, Lage und Größe
 der Revi-Klappen sind abhängig von der Anordnung der Elektroanschlüsse im
 Kanal und werden in der W+M-Planung final festgelegt

6. Ausstattung
 - 2x PC-Halterung

 - Kabelkanal Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016
 - Organisationsschubkästen, Einbaubreite 380 mm, Einbautiefe 530mm, weiß,
 mit Schubkastenführung, Einbautiefe 530 mm
 - Kabelausslässe mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert
 - Riegelschlösser
 - Einlass- Klappenschlösser, mit fest montiertem Plättchenzylinder, von hinten
 montiert

inkl. aller Aussparungen für
 - Kabelführungen/ Kabelausslässe
 - Luftzirkulation

inkl. aller Befestigungsmittel.

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0040) ...

 Ausführungsort: Ebene 0, Ambulante Leitstelle
 Raumnummer: 29.02.201_KiKAmb
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-925-TI-TR04--00

1,000 St
04.01.0050

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

 Herstellen einer Tresen-, bzw. Tischanlage für die Aufnahme, in Ebene 0,
 Abmessungen ca.:
 Länge 1700 mm
 Tiefe ca. 800 mm
 Höhe OK Arbeitsplatte ca. 750 mm,

bestehend aus:

1. Seitenwand/ Wange, als tragende Unterkonstruktion,
 Spanplatte, d = 30 mm,
 Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 Farbton RAL 9016,
 - Unterkonstruktion für Arbeitsplatte und Aufnahme Kabelkanal, - 2x
 Seitenwand/ Wange (B/H) 800mm/ 720mm,
2. Arbeitsplatte (L) 1700 mm
 - Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pflederer U12168 Kaschmirgrau, oder
 gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung
 Ausführung erfolgt zwischen 2 Trockenbauwänden/ bzw. Systemtrennwänden
 - einschl. Abkofferung und Aufnahme Kabelkanal, L-Förmig, 120x150mm über
 gesamte Tischlänge, an Tischunterseite befestigt

3. Ausstattung
 - 1x PC-Halterung

- Kabelkanal Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016
- Einbaubreite 100 mm, Einbautiefe 100mm, weiß,

 inkl. aller Aussparungen für
 - Kabelführungen
 - Kabelauslässe

inkl. aller Befestigungsmittel.

 Schnittstelle ELT:
 - Kabelführung erfolgt aus TB-Wand in den Kabelkanal

 Ausführungsort: Ebene 0, Aufnahme
 Raumnummern: 29.0.202_KiKAmb, 29.0.203_KiKAmb
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-926-TI-TR05--00-

2,000 St
04.01.0060

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

 Herstellen einer Tresenanlage für Ambulante Leitstelle/ Stützpunkt in Ebene 0,
 mit Rollstuhlunterfahrt und Salootür,

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 87 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0060) ...				Übertrag	

Abmessungen ca.:

- Gesamtlänge (Tresen und Ablage), L-förmig, 4275mm + 2810mm
- Tiefe Arbeitsplatte ca. : 1200mm
- Tiefe Tresenablage ca.: 300-400mm
- Höhe OK Arbeitsplatte ca.: 750 mm,
- Höhe OK Tresen/ Ablage ca. 1100 mm, wie folgt:

1. Seitenteile, als tragende Unterkonstruktion, Spanplatte, d = 20 - 30 mm, Oberfläche HPL-Schichtstoff, Farbton RAL 9016,
 - geeignete Unterkonstruktion zur Aufnahme von Arbeitsplatte, Kabelkanal und Tresenablage, bestehend aus Seitenteilen und 3 Böden als Querverstrebungen, L-förmig ausgeführt
 - Gesamtabwicklung ca. 2810mm + 1360mm + 550mm + 900mm, 550mm, 1200mm,
 - Tiefe variiert ca. 100-250 mm,
 - Höhe ca. 720mm
 - einschl. 2x Versprung/ Anpassen UK für Rollstuhlunterfahrt, ca. 550 mm x 900mm x 550 mm,
 - zusätzliche Wangen/ Seitenteile als Verstärkung in Randbereichen/ Rollstuhlunterfahrt,
 - ca. 1x 250mm x 720mm
 - ca. 2x 550mm x 720mm
 - ca. 1x 930mm x 720mm
 - ca. 1x 1200mm x 720mm
 - sichtbare Seitenteile als Abschlusselemente

2. Tresenfront mit Ablage, 3-teilig
 - Spanplatte, D = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton RAL 9016,
 - Ausführung als Tresenaufsatz mit Ablage (L/H/T),
 - 1x 1200mm/ 1100mm/ 400mm
 - 1x 1360mm/ 1100mm/ 400mm
 - 1x 2400mm/ 1100mm/ 300mm
 - 4x Seitenwange (B/H) 400mm x 350mm,
 - 2x Seitenwange (B/H) 300mm x 350mm,
 - Ecke auf Gehrung, mit Eckschutzprofil als Einleimer,

3. Arbeitsplatte/ Ablage
 - Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pflederer U12168 Kaschmirgrau, oder gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung,
 - jeweils in 2 unterschiedlichen Abmessungen,
 - ca. 1200mm x 4275mm
 - ca. 300mm x 1610mm

4. Saloontür (L/H) 800mm/ 1000mm
 - mit verdecktliegenden Bändern, beidseitig schwingend/ öffnend, Widerstand individuell einstellbar, Anzahl nach Erfordernis,
 - als optische Verlängerung der Tresenfront, Ausführung oberflächenbündig

5. Sockelblende (L) 1360 mm + 1200 mm + 2810mm
 - Sockelhöhe 100 mm,
 - ca. 50 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend,
 - inkl. dauerelastischer Verfügung im Sockelbereich mit vorkomprimiertem Band

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0060) ...

6. Revi-Klappen
 - 3x Revi-Klappen in Unterkonstruktion/ Seitenteil,
 ca. 950 mm x 250mm,
 für Kabelkanal, 180° abklappbar, abschließbar mit Vierkant, Lage und Größe
 der Revi-Klappen sind abhängig von der Anordnung der Elektroanschlüsse im
 Kanal und werden in der W+M-Planung final festgelegt

7. Ausstattung
 - 2x PC-Halterung

- Kabelkanal Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016
 - Organisationsschubkästen, Einbaubreite 380 mm, Einbautiefe 530mm, weiß,
 mit Schubkastenführung, Einbautiefe 530 mm
 - Kabelauslässe mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert
 - Riegelschlösser
 - Einlass- Klappenschlösser, mit fest montiertem Plättchenzylinder, von hinten
 montiert

inkl. aller Aussparungen für
 - Kabelführungen/ Kabelauslässe
 - Luftzirkulation

inkl. aller Befestigungsmittel.

Ausführungsort: Ebene 0, Amb.- Leitstelle/ Stützpunkt
 Raumnummer: 29.01.101_KikAmb
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-927-TI-TR06-SC09-00

1,000 St
04.01.0070

Herstellen einer Tresenanlage für Stützpunkt PICU in Ebene 1,
 U-förmig,
 Abmessungen ca.:
 Gesamtlänge: 6200mm + 2100mm + 2100mm
 Tiefe variiert ca. 900 mm/ 1050 mm
 Höhe OK Arbeitsplatte ca. 750 mm,
 Höhe OK Tresen/ Ablage ca. 1100 mm,
 bestehend aus:

1. Seitenteile, als tragende Unterkonstruktion,
 Spanplatte, d = 19 mm,
 Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 Farbton RAL 9016,
 - geeignete Unterkonstruktion zur Aufnahme von Arbeitsplatte und Kabelkanal,
 bestehend aus Seitenteilen und 4 Böden als Querverstrebungen, U-förmig
 ausgeführt
 - Gesamtabwicklung ca. 2100mm + 6200mm + 2100mm,
 - Tiefe ca. 250 mm,
 - Höhe ca. 720mm
 - zusätzliche Wangen/ Seitenteile als Verstärkung in Randbereichen:
 - ca. 2x 900mm x 720mm
 - sichtbare Seitenteile als Abschlusselemente

3. Tresenfront mit Ablage, 3-teilig
 - Spanplatte, D = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton RAL 9016,
 - Ausführung 3-teilig,
 - 1x als Tresenaufsatz als Tresenablage mit Tresenfächer Abmessungen

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 89 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0070) ...				Übertrag	

(L/H/T) ca.: 6200mm/ 1100mm/ 250mm
 - mit 18 Stück Ablagefächern, insgesamt
 8x Wangen (H/T) 350mm x 250mm,
 12x Böden (B/T) 300mm x 250mm,
 Anordnung und Teilung gemäß Detail,
 - 2x als Ablage und Aufnahme von Sichtfenster, einschl. 2x
 Querverstrebungen, (L/H/T) ca.: 2100mm/ 1100mm/ 100mm
 - 2x Ecke auf Gehrung, mit Eckschutzprofil als Einleimer,

4. Arbeitsplatte
 - Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pflederer U12168 Kaschmirgrau, oder
 gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung,
 - jeweils in 2 unterschiedlichen Abmessungen,
 ca. 2x 900mm x 2100mm
 ca. 1050mm x 4400mm

6. Sockelblende (L) 6200mm + 2100mm + 2100mm
 - Sockelhöhe 100 mm,
 ca. 50 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend,
 inkl. dauerelastischer Verfügung im Sockelbereich mit vorkomprimiertem Band

7. Revi-Klappen
 - 5x Revi-Klappen in Tresenseitenwand, ca. 950 mm x 250mm,
 für Kabelkanal, 180° abklappbar, abschließbar mit Vierkant, Lage und Größe
 der Revi-Klappen sind abhängig von der Anordnung der Elektroanschlüsse im
 Kanal und werden in der W+M-Planung final festgelegt

8. Ausstattung
 - 4x PC-Halterung

- Kabelkanal Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016
 - Organisationsschubkästen, Einbaubreite 380 mm, Einbautiefe 530mm, weiß,
 mit Schubkastenführung, Einbautiefe 530 mm
 - Kabelauslässe mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert
 - Riegelschlösser
 - Einlass- Klappenschlösser, mit fest montiertem Plättchenzylinder, von hinten
 montiert

inkl. aller Aussparungen für
 - Kabelführungen/ Kabelauslässe
 - Luftzirkulation

inkl. aller Befestigungsmittel.

Ausführungsort: Ebene 1, Stützpunkt PICU
 Raumnummer: 29.1.215_PICU
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-928-TI-TR07--00-

1,000 St
04.01.0080

Herstellen einer Tresen-, bzw. Arbeitstischanlage für Diensträume in Ebene 1-3,
 mit Hochschränken und Magnettafel,
 Abmessungen ca.:

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 90 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0080) ...					Übertrag _____

- Gesamtlänge: ca. 5500mm
- Tiefe Arbeitsplatte ca. : 800mm
- Höhe OK Arbeitsplatte ca.: 740 mm,
- wie folgt:

1. Korpus/ Hochschrank, (B/T/H) 600/600/2135 mm
als Korpus für Einlegeböden
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 2035 mm
 - 1x Rückwand
 - 5x Einlegeboden, herausnehmbar und verstellbar
 - Hochschrank wird mit einem Wandabstand von ca. 200mm montiert, AK
 - Fronttür = AK Arbeitsplatte

2 Stück Hochschrank

2. Korpus/ Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 450/600/2135 mm
 - als Korpus für Einlegeböden und offene Fächer
 - 3x fester Boden
 - 1x fester Boden, Plattendicke 30mm, als optische Verlängerung der Arbeitsplatte
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 995mm
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 640mm
 - 1x Rückwand
 - 4x Einlegeboden, herausnehmbar und verstellbar
 - Hochschrank wird mit einem Wandabstand von ca. 200mm montiert, AK
 - Fronttür = AK Arbeitsplatte

2 Stück Hochschrank

3. Arbeitsplatte
 - Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfleiderer U12168 Kaschmirgrau, oder gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung,
 - ca. 3200mm x 800mm
 - mit Unterkonstruktion, Seitenteil ca. 50mm dick, als mittige Verstärkung, (L/H) ca. 650mm x 710mm

4. Rückwand
 - 1x Rückwand, als Whiteboard/ Magnettafel, Ausführung 400mm über OK
 - Arbeitsplatte, mit geeigneter, verdeckter Unterkonstruktion,
 - Befestigungsuntergrund: Trockenbauwand
 - Gesamtmaß (BxH): ca. 3200x995 mm,
 - Stoß nach Erfordernis, als Haarfuge

5. Sockelblende
 - Höhe: 100 mm
 - Länge: 2x 1150 mm
 - ca. 50 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend,
 - inkl. dauerelastischer Verfugung im Sockelbereich mit vorkomprimiertem Band

6. Passblende:
 - 2x Blende, Breite 1150 mm, Höhe 765 mm
 - 2x Blende, Breite 800 mm, Höhe 765 mm
 - 2x Blende, Breite 100 mm, Höhe 2135 mm
 - 2x Blende, Breite 200 mm, Höhe 2135 mm

7. Ausstattung

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0080) ...

- 2x PC-Halterung
- 6x Griffe, horizontal montiert, abschließbar
- Kabelkanal, aufgesetzt, aus Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016, Einbaubreite 200 mm, Einbautiefe 100mm,
- Organisationsschubkästen,
- Kabelauslässe mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert
- inkl. aller Aussparungen für
- Kabelführungen/ Kabelauslässe
- inkl. aller Befestigungsmittel.

Ausführungsort: Ebene 1-3, Diensträume
 Raumnummern:
 29.1.215a_PICU, 29.1.120a_IMC, 29.2.217a_S2, 29.2.118a_S1,
 29.3.217a_S4, 29.3.118a_S3
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-929-TI-TR08--00-

6,000 St
04.01.0090

Herstellen einer Tresenanlage für Stützpunkt IMC in Ebene 1,
 U-förmig, mit Rollstuhlunterfahrt:
 Abmessungen ca.:
 Gesamtlänge: 6200mm + 2100mm + 2100mm
 Tiefe variiert ca. 900 mm/ 1050 mm
 Höhe OK Arbeitsplatte ca. 750 mm,
 Höhe OK Tresen/ Ablage ca. 1100 mm,
 bestehend aus:

1. Seitenteile, als tragende Unterkonstruktion,
 Spanplatte, d = 19 mm,
 Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 Farbton RAL 9016,
 - geeignete Unterkonstruktion zur Aufnahme von Arbeitsplatte, Kabelkanal, Sichtfenster (gesonderte Position), bestehend aus Seitenteilen und 4 Böden als Querverstrebungen, U-förmig ausgeführt
 - Gesamtabwicklung ca. 2100mm + 6200mm + 2100mm,
 - Tiefe ca. 250 mm,
 - Höhe ca. 720mm
 - einschl. Versprung/ UK Anpassen für Rollstuhlunterfahrt, ca. 550 mm x 900mm,
 - zusätzliche Wangen/ Seitenteile als Verstärkung in Randbereichen/
 Rollstuhlunterfahrt,
 - ca. 2x 900mm x 720mm
 - ca. 2x 550mm x 720mm
 - ca. 2x 930mm x 720mm
 - sichtbare Seitenteile als Abschlusselemente
2. Tresenfront mit Ablage, 4-teilig
 - Spanplatte, D = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton RAL 9016,
 - Ausführung 4-teilig, mit Unterbrechung für Rollstuhlunterfahrt
 - 1x als Tresenaufsatz als Tresenablage mit Tresenfächer Abmessungen (L/H/T) ca.: 4400mm/ 1100mm/ 250mm
 - mit 9 Stück Ablagefächern, insgesamt
 6x Wangen (H/T) 350mm x 250mm,

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 92 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0090) ...				Übertrag	

6x Böden (B/T) 300mm x 250mm,
 Anordnung und Teilung gemäß Detail,
 - 1x als Tresenaufsatz als Tresenablage,
 Abmessungen (L/H/T) ca.: 900mm/ 1100mm/ 250mm,
 - 2x als Ablage und Aufnahme von Sichtfenster, einschl. 2x
 Querverstrebungen, (L/H/T) ca.: 2100mm/ 1100mm/ 100mm
 - 2x Ecke auf Gehrung, mit Eckschutzprofil als Einleimer,

3. Arbeitsplatte
 - Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfleiderer U12168 Kaschmirgrau, oder
 gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung,
 - jeweils in 2 unterschiedlichen Abmessungen,
 ca. 2x 900mm x 2100mm
 ca. 1050mm x 4400mm

4. Sockelblende (L) 4400mm + 900mm + 2100mm + 2100mm
 - Sockelhöhe 100 mm,
 ca. 50 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend,
 inkl. dauerelastischer Verfügung im Sockelbereich mit vorkomprimiertem Band

5. Revi-Klappen
 - 5x Revi-Klappen in Tresenseitenwand/ UK, ca. 950 mm x 250mm,
 für Kabelkanal, 180° abklappbar, abschließbar mit Vierkant, Lage und Größe
 der Revi-Klappen sind abhängig von der Anordnung der Elektroanschlüsse im
 Kanal und werden in der W+M-Planung final festgelegt

6. Ausstattung
 - 4x PC-Halterung

- Kabelkanal Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016
 - Organisationsschubkästen, Einbaubreite 380 mm, Einbautiefe 530mm, weiß,
 mit Schubkastenführung, Einbautiefe 530 mm
 - Kabelauslässe mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert
 - Einlass- Klappenschlösser, mit fest montiertem Plättchenzylinder, von hinten
 montiert

inkl. aller Aussparungen für
 - Kabelführungen/ Kabelauslässe
 - Luftzirkulation

inkl. aller Befestigungsmittel.

Ausführungsort: Ebene 1, Stützpunkt IMC
 Raumnummer: 29.1.120 IMC
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-930-TI-TR09--00-

1,000 St
04.01.0100

Herstellen einer Tresenanlage für Stützpunkt Physio,
 in Ebene 1,
 Abmessungen ca.:
 Länge 2650 mm
 Tiefe ca. 1050 mm
 Höhe OK Arbeitsplatz ca. 750 mm,
 Höhe OK Tresen/ Arbeitsplatte ca. 1100 mm,
 bestehend aus:

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 93 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0100) ...				Übertrag	

1. Außenwände, als tragende Unterkonstruktion,
 Spanplatte, d = 19 mm,
 Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 Farbton RAL 9016,
 - Unterkonstruktion für Arbeitsplatte und Aufnahme Kabelkanal, aus 1x
 Seitenteil und 4x Böden als Querverstrebungen,
 - Tiefe ca. 250mm, Höhe ca. 720mm
 - zusätzliche Wangen/ Seitenteile als Verstärkung in Randbereichen, ca. 2x
 1050mm x 750mm

2. Tresenfront mit Ablage und Ablagefächern
 - Spanplatte, D = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton RAL 9016,
 - Gesamtlänge 2650 mm, Höhe 1100mm, L-förmig, mit 250 mm breiten oberen
 Aufkantung, als Ablage,
 - mit 2x seitlichen Blenden, ca. 350 x 250mm
 - mit 18 Stück Ablagefächern, bestehend aus: 6x seitliche Wangen (B/H)
 250x350mm, Dicke 10mm,
 12x Böden (B/T) 300x250mm, Dicke 10mm,
 Aufteilung gem. Detail

3. Arbeitsplatte (L = 2650 mm)
 - Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfederer U12168 Kaschmirgrau, oder
 gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung

5. Revi-Klappen
 - 2x Revi-Klappen in Tresenseitenwand, ca. 950 mm x 250mm,
 für Kabelkanal, 180° abklappbar, abschließbar mit Vierkant, Lage und Größe
 der Revi-Klappen sind abhängig von der Anordnung der Elektroanschlüsse im
 Kanal und werden in der W+M-Planung final festgelegt

6. Ausstattung
 - 1x PC-Halterung

- Kabelkanal Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016
 - Einbaubreite 380 mm, Einbautiefe 530mm, weiß,
 - Kabelauslässe mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert

inkl. aller Aussparungen für
 - Kabelführungen
 - Kabelauslässe

inkl. aller Befestigungsmittel.

Schnittstelle ELT:
 - Kabelführung erfolgt aus TB-Wand in den Kabelkanal von Tresen

Ausführungsort: Ebene 1, Stützpunkt Physio
 Raumnummer: 29.1.301_Physio
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-931-TI-TR10--00

1,000 St
04.01.0110

Herstellen einer Tresenanlage für Stützpunkte in Ebene 2 - 3,

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 94 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0110) ...					Übertrag _____

U-förmig, mit Rollstuhlunterfahrt:

Abmessungen ca.:

Gesamtlänge: 6200mm + 2100mm + 2100mm

Tiefe variiert ca. 900 mm/ 1050 mm

Höhe OK Arbeitsplatte ca. 750 mm,

Höhe OK Tresen/ Ablage ca. 1100 mm,

bestehend aus:

1. Seitenteile, als tragende Unterkonstruktion,

Spanplatte, d = 19 mm,

Oberfläche HPL-Schichtstoff,

Farbton RAL 9016,

- geeignete Unterkonstruktion zur Aufnahme von Arbeitsplatte, Kabelkanal,

Sichtfenster (gesonderte Position), bestehend aus Seitenteilen und 4 Böden als

Querverstrebungen, U-förmig ausgeführt

- Gesamtabwicklung ca. 2100mm + 6200mm + 2100mm,

- Tiefe ca. 250 mm,

- Höhe ca. 720mm

- einschl. Versprung/ UK Anpassen für Rollstuhlunterfahrt, ca. 550 mm x

930mm,

- zusätzliche Wangen/ Seitenteile als Verstärkung in Randbereichen/

Rollstuhlunterfahrt,

- ca. 2x 900mm x 720mm

- ca. 2x 550mm x 720mm

- ca. 2x 930mm x 720mm

- sichtbare Seitenteile als Abschlusselemente

2. Tresenfront mit Ablage, 4-teilig

- Spanplatte, D = 30 mm,

- Oberfläche HPL-Schichtstoff,

- Farbton RAL 9016,

- Ausführung 4-teilig, mit Unterbrechung für Rollstuhlunterfahrt

- 1x als Tresenaufsatz als Tresenablage mit Tresenfächer Abmessungen

(L/H/T) ca.: 4400mm/ 1100mm/ 250mm

- mit 9 Stück Ablagefächern, insgesamt

6x Wangen (H/T) 350mm x 250mm,

6x Böden (B/T) 300mm x 250mm,

Anordnung und Teilung gemäß Detail,

- 1x als Tresenaufsatz als Tresenablage,

Abmessungen (L/H/T) ca.: 900mm/ 1100mm/ 250mm,

- 2x als Ablage und Aufnahme von Sichtfenster, einschl. 2x

Querverstrebungen, (L/H/T) ca.: 2100mm/ 1100mm/ 100mm

- 2x Ecke auf Gehrung, mit Eckschutzprofil als Einleimer,

3. Arbeitsplatte

- Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,

- Oberfläche HPL-Schichtstoff,

- Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pflederer U12168 Kaschmirgrau, oder

gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung,

- jeweils in 2 unterschiedlichen Abmessungen,

ca. 2x 900mm x 2100mm

ca. 1050mm x 4400mm

4. Sockelblende (L) 4400mm + 900mm + 2100mm + 2100mm

- Sockelhöhe 100 mm,

ca. 50 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend,

inkl. dauerelastischer Verfugung im Sockelbereich mit vorkomprimiertem Band

5. Revi-Klappen

- 5x Revi-Klappen in Tresenseitenwand/ UK, ca. 950 mm x 250mm,

für Kabelkanal, 180° abklappbar, abschließbar mit Vierkant, Lage und Größe

der Revi-Klappen sind abhängig von der Anordnung der Elektroanschlüsse im

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0110) ...

Kanal und werden in der W+M-Planung final festgelegt

6. Ausstattung

- 4x PC-Halterung

- Kabelkanal Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016

 - Organisationsschubkästen, Einbaubreite 380 mm, Einbautiefe 530mm, weiß,
mit Schubkastenführung, Einbautiefe 530 mm

- Kabelauslässe mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert

 - Einlass- Klappenschlösser, mit fest montiertem Plättchenzylinder, von hinten
montiert

inkl. aller Aussparungen für

- Kabelführungen/ Kabelauslässe

- Luftzirkulation

inkl. aller Befestigungsmittel.

Ausführungsort: Ebene 2-3, Stützpunkt

Raumnummer: 29.2.217_S2, 29.2.118_S1, 29.3.118a_S3, 29.3.217_S4

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-932-TI-TR11--00

4,000 St
04.01.0120

 Herstellen einer Tresenanlage für Amb. Stützpunkt in Ebene 2,
mit Rollstuhlunterfahrt,
Abmessungen ca.:

- Gesamtlänge, L-förmig,

4255mm + 3460mm

- Tiefe Arbeitsplatte variiert ca. : 800mm/ 1050mm

- Tiefe Tresenablage ca.: 250 mm

- Höhe OK Arbeitsplatte ca.: 750 mm,

- Höhe OK Tresen/ Ablage ca. 1100 mm,

wie folgt:

1. Seitenteile, als tragende Unterkonstruktion,

Spanplatte, d = 20 - 30 mm,

Oberfläche HPL-Schichtstoff,

Farbton RAL 9016,

 - geeignete Unterkonstruktion zur Aufnahme von Arbeitsplatte, Kabelkanal und
Tresenablage,

 bestehend aus Seitenteilen und 3 Böden als Querverstrebungen, L-förmig
ausgeführt

 - Gesamtabwicklung ca. 2555mm + 550mm + 900mm, 550mm + 800mm +
3460mm,

- Tiefe variiert ca. 150-250 mm,

- Höhe ca. 720mm

- einschl. 2x Versprung/ Anpassen UK für Rollstuhlunterfahrt,

ca. 550 mm x 900mm x 550 mm,

 - zusätzliche Wangen/ Seitenteile als Verstärkung in Randbereichen/
Rollstuhlunterfahrt,

- ca. 2x 550mm x 720mm

- ca. 1x 930mm x 720mm

- ca. 1x 1050mm x 720mm

- ca. 1x 800mm x 720mm

- sichtbare Seitenteile als Abschlusselemente

2. Tresenfront mit Ablage, 2-teilig, L-förmig

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 96 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0120) ...				Übertrag	

- Spanplatte, D = 30 mm,
- Oberfläche HPL-Schichtstoff,
- Farbton RAL 9016,
- Ausführung als Tresenaufsatz mit Ablage (L/H/T),
- 1x 800mm/ 1100mm/ 250mm
- 1x 2555mm/ 1100mm/ 250mm
- 3x Seitenwange (B/H) 250mm x 350mm,
- Ecke auf Gehrung, mit Eckschutzprofil als Einleimer,

3. Rückwand
- Ausführung hinter Arbeitsplatte, als Rückwand,
 - (L/H) 3460mm/ 1100mm

3. Arbeitsplatte
- Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfleiderer U12168 Kaschmirgrau, oder gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung,
 - jeweils in 2 unterschiedlichen Abmessungen,
 - ca. 3460mm x 800mm
 - ca. 3400mm x 1050mm

5. Sockelblende (L) 800 mm + 2555 mm
- Sockelhöhe 100 mm,
 - ca. 50 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend,
 - inkl. dauerelastischer Verfugung im Sockelbereich mit vorkomprimiertem Band

6. Revi-Klappen
- 6x Revi-Klappen in Unterkonstruktion/ Seitenteil,
 - ca. 950 mm x 250mm,
 - für Kabelkanal, 180° abklappbar, abschließbar mit Vierkant, Lage und Größe der Revi-Klappen sind abhängig von der Anordnung der Elektroanschlüsse im Kanal und werden in der W+M-Planung final festgelegt

7. Ausstattung
- 4x PC-Halterung

- Kabelkanal Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016
- Organisationsschubkästen, Einbaubreite 380 mm, Einbautiefe 530mm, weiß, mit Schubkastenführung, Einbautiefe 530 mm
- Kabelauslässe mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert
- Riegelschlösser
- Einlass- Klappenschlösser, mit fest montiertem Plättchenzylinder, von hinten montiert

- inkl. aller Aussparungen für
- Kabelführungen/ Kabelauslässe
 - Luftzirkulation

inkl. aller Befestigungsmittel.

Ausführungsort: Ebene 2, Amb. Stützpunkt
 Raumnummer: 29.2.132_KiKAmb
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-933-TI-TR12--00

1,000 St
04.01.0130

Herstellen einer Tresenanlage für Dienstraum Dialyse in Ebene 3,
 L-förmig, mit Rollstuhlunterfahrt:

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 97 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0130) ...					Übertrag _____

Abmessungen ca.:

Gesamtlänge: 3925mm + 2625mm

Tiefe variiert ca. 900 mm/ 1100 mm

Höhe OK Arbeitsplatte ca. 750 mm,

Höhe OK Tresen/ Ablage ca. 1100 mm,

bestehend aus:

1. Seitenteile, als tragende Unterkonstruktion,

Spanplatte, d = 19 mm,

Oberfläche HPL-Schichtstoff,

Farbton RAL 9016,

- geeignete Unterkonstruktion zur Aufnahme von Arbeitsplatte, Kabelkanal,

Sichtfenster (gesonderte Position), bestehend aus Seitenteilen und 4 Böden als Querverstrebungen, L-förmig ausgeführt

- Gesamtabwicklung ca. 1695mm + 3925mm,

- Tiefe ca. 250 mm,

- Höhe ca. 720mm

- einschl. Versprung/ UK Anpassen für Rollstuhlunterfahrt, ca. 550 mm x 930mm,

- zusätzliche Wangen/ Seitenteile als Verstärkung in Randbereichen/ Rollstuhlunterfahrt,

- ca. 1x 900mm x 720mm

- ca. 2x 550mm x 720mm

- ca. 2x 930mm x 720mm

- ca. 1x 1100mm x 720mm

- sichtbare Seitenteile als Abschlusselemente

2. Tresenfront mit Ablage, 2-teilig

- Spanplatte, D = 30 mm,

- Oberfläche HPL-Schichtstoff,

- Farbton RAL 9016,

- Ausführung 2-teilig, L-förmig,

- 1x als Tresenaufsatz als Tresenablage mit Tresenfächer Abmessungen

(L/H/T) ca.: 3925 mm/ 1100mm/ 300mm

- mit 12 Stück Ablagefächern, insgesamt

5x Wangen (H/T) 350mm x 300mm,

8x Böden (B/T) 300mm x 300mm,

Anordnung und Teilung gemäß Detail,

- 1x als Tresenaufsatz mit Ablage,

Abmessungen (L/H/T) ca.: 3925mm/ 1100mm/ 300mm,

- 1x als Ablage und Aufnahme von Sichtfenster, einschl. 1x Querverstrebung,

(L/H/T) ca.: 1695mm/ 1100mm/ 100mm

- 1x Ecke auf Gehrung, mit Eckschutzprofil als Einleimer,

3. Arbeitsplatte

- Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,

- Oberfläche HPL-Schichtstoff,

- Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pflederer U12168 Kaschmirgrau, oder gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung,

- jeweils in 2 unterschiedlichen Abmessungen,

ca. 1x 900mm x 2625mm

ca. 1x 1100mm x 3025mm

4. Sockelblende (L) 3925mm + 1695mm

- Sockelhöhe 100 mm,

ca. 50 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend,

inkl. dauerelastischer Verfügung im Sockelbereich mit vorkomprimiertem Band

5. Revi-Klappen

- 4x Revi-Klappen in Tresenseitenwand/ UK, ca. 950 mm x 250mm,

für Kabelkanal, 180° abklappbar, abschließbar mit Vierkant, Lage und Größe der Revi-Klappen sind abhängig von der Anordnung der Elektroanschlüsse im Kanal und werden in der W+M-Planung final festgelegt

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0130) ...

6. Ausstattung

- 2x PC-Halterung

- Kabelkanal Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016
- Organisationsschubkästen, Einbaubreite 380 mm, Einbautiefe 530mm, weiß, mit Schubkastenführung, Einbautiefe 530 mm
- Kabelausschlüsse mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert
- Einlass- Klappenschlösser, mit fest montiertem Plättchenzylinder, von hinten montiert

inkl. aller Aussparungen für

- Kabelführungen/ Kabelausschlüsse
- Luftzirkulation

inkl. aller Befestigungsmittel.

Ausführungsort: Ebene 3, Dienstraum Dialyse

Raumnummer: 29.3.310_Dial

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-934-TI-TR13--00

1,000 St
04.01.0140

Herstellen einer Tresenanlage für Dienstraum Dial., in Ebene 3, mit

Rollstuhlunterfahrt:

Abmessungen ca.:

Gesamtlänge: 2600 mm

Tiefe ca. 900 mm

Höhe OK Arbeitsplatz ca. 750 mm,

Höhe OK Tresen ca. 1100 mm,

bestehend aus:

1. Seitenteile, als tragende Unterkonstruktion,

Spanplatte, d = 19 mm,

Oberfläche HPL-Schichtstoff,

Farbton RAL 9016,

- geeignete Unterkonstruktion zur Aufnahme von Arbeitsplatte, Kabelkanal und

Tresenablage mit Sichtfenster,

bestehend aus Seitenteilen und 4 Böden als Querverstrebungen, L-förmig

ausgeführt

- Gesamtabwicklung ca. 1690mm + 900mm,

- Tiefe ca. 250 mm,

- Höhe ca. 720mm

- einschl. Versprung/ UK Anpassen für Rollstuhlunterfahrt, ca. 550 mm x 930mm,

- zusätzliche Wangen/ Seitenteile als Verstärkung in Randbereichen/

Rollstuhlunterfahrt,

- ca. 1x 250mm x 720mm

- ca. 2x 550mm x 720mm

- ca. 2x 930mm x 720mm

- sichtbare Seitenteile als Abschlusselemente

2. Tresenfront mit Ablage

- Spanplatte, D = 30 mm,

- Oberfläche HPL-Schichtstoff,

- Farbton RAL 9016,

- Ausführung 2-teilig,

- 1x als Tresenablage und Aufnahme von Sichtfenster (gesonderte Position),

einschl. 1x Querverstrebung,

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 99 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0140) ...				Übertrag	

(L/H/T) ca.: 1690mm/ 1100mm/ 100mm
 - 1x als Tresenablage und Aufnahme von Sichtfenster (gesonderte Position)
 (L/H/T) ca.: 900mm/ 1100mm/ 100mm
 - 1x Ecke auf Gehrung, mit Eckschutzprofil als Einleimer

3. Arbeitsplatte (L) 2620 mm
 - Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pflederer U12168 Kaschmirgrau, oder gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung
 - 1x Ecke abgerundet, Radius = 90°

4. Sockelblende (L) 1690mm + 900mm
 - Sockelhöhe 100 mm,
 ca. 50 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend,
 inkl. dauerelastischer Verfügung im Sockelbereich mit vorkomprimiertem Band

5. Revi-Klappen
 - 3x Revi-Klappen in Tresenseitenwand, ca. 950 mm x 250mm,
 für Kabelkanal, 180° abklappbar, abschließbar mit Vierkant, Lage und Größe der Revi-Klappen sind abhängig von der Anordnung der Elektroanschlüsse im Kanal und werden in der W+M-Planung final festgelegt

6. Ausstattung
 - 1x PC-Halterung

 - Kabelkanal Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016
 - Einbaubreite 380 mm, Einbautiefe 530mm, weiß,
 - Kabelauslässe mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert

inkl. aller Aussparungen für
 - Kabelführungen
 - Kabelauslässe
 - Luftzirkulation

inkl. aller Befestigungsmittel.

Ausführungsort: Ebene 3, Dienstraum Dial,
 Raumnummer: 29.3.316_Dial
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-935-TI-TR14--00

1,000 St
04.01.0150

Herstellen einer Tresenanlage für Stützpunkt KMT in Ebene 4,
 L-förmig, mit Rollstuhlunterfahrt:
 Abmessungen ca.:
 Gesamtlänge: 3500mm + 3000mm
 Tiefe: ca. 1100 mm
 Höhe OK Arbeitsplatte ca. 750 mm,
 Höhe OK Tresen/ Ablage ca. 1100 mm,
 bestehend aus:

1. Seitenteile, als tragende Unterkonstruktion,
 Spanplatte, d = 19 mm,
 Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 Farbton RAL 9016,
 - geeignete Unterkonstruktion zur Aufnahme von Arbeitsplatte, Kabelkanal,

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 100 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0150) ...				Übertrag	

- bestehend aus Seitenteilen und 4 Böden als Querverstrebungen, L-förmig ausgeführt
- Gesamtabwicklung ca. 3000mm + 1100mm + 550mm + 900mm + 550mm, 1500mm,
 - Tiefe ca. 250 mm,
 - Höhe ca. 720mm
 - einschl. Versprung/ UK Anpassen für Rollstuhlunterfahrt, ca. 550 mm x 930mm,
 - zusätzliche Wangen/ Seitenteile als Verstärkung in Randbereichen/ Rollstuhlunterfahrt,
 - ca. 2x 550mm x 720mm
 - ca. 2x 930mm x 720mm
 - ca. 2x 1100mm x 720mm
 - sichtbare Seitenteile als Abschlusselemente
2. Tresenfront mit Ablage, 2-teilig
- Spanplatte, D = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton RAL 9016,
 - Ausführung 2-teilig, L-förmig,
 - 1x als Tresenaufsatz mit Tresenablage und -fächer Abmessungen (L/H/T) ca.: 3000 mm+1100mm/ 1100mm/ 300mm
 - mit 9 Stück Ablagefächern, insgesamt
 - 4x Wangen (H/T) 350mm x 300mm,
 - 6x Böden (B/T) 300mm x 300mm,
 - Anordnung und Teilung gemäß Detail,
 - 1x als Tresenaufsatz mit Ablage,
 - Abmessungen (L/H/T) ca.: 1500mm/ 1100mm/ 300mm,
 - 1x Ecke auf Gehrung, mit Eckschutzprofil als Einleimer,
3. Arbeitsplatte (L) 3000mm + 3500mm
- Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,
 - Tiefe ca.: 1100mm
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pflederer U12168 Kaschmirgrau, oder gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung
4. Sockelblende (L) 3000mm + 1100mm + 1500mm
- Sockelhöhe 100 mm,
 - ca. 50 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend,
 - inkl. dauerelastischer Verfüllung im Sockelbereich mit vorkomprimiertem Band
5. Revi-Klappen
- 4x Revi-Klappen in Tresenseitenwand/ UK, ca. 950 mm x 250mm,
 - für Kabelkanal, 180° abklappbar, abschließbar mit Vierkant, Lage und Größe der Revi-Klappen sind abhängig von der Anordnung der Elektroanschlüsse im Kanal und werden in der W+M-Planung final festgelegt
6. Ausstattung
- 2x PC-Halterung
 - Kabelkanal Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016
 - Organisationsschubkästen, Einbaubreite 380 mm, Einbautiefe 530mm, weiß, mit Schubkastenführung, Einbautiefe 530 mm
 - Kabelauslässe mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert
 - Einlass- Klappenschlösser, mit fest montiertem Plättchenzylinder, von hinten montiert
- inkl. aller Aussparungen für
- Kabelführungen/ Kabelauslässe
 - Luftzirkulation

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0150) ...

inkl. aller Befestigungsmittel.

 Ausführungsort: Ebene 4, Stützpunkt KMT
 Raumnummer: 29.4.126_S5-KMT
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-936-TI-TR15--00

1,000 St
04.01.0160

 Herstellen einer Tresen-, bzw. Tischanlage für Dienstraum Ebene 4, mit
 Hochschrank und Magnettafel,
 Abmessungen ca.:

- Gesamtlänge: ca. 2100mm
 - Tiefe Arbeitsplatte ca. : 800mm
 - Höhe OK Arbeitsplatte ca.: 740 mm,
- wie folgt:

1. Korpus/ Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 500/600/2150 mm
 - als Korpus für Einlegeböden und offene Fächer
 - 3x fester Boden
 - 1x fester Boden, Plattendicke 30mm, als optische Verlängerung der Arbeitsplatte
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 1010mm, abschließbar
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 610mm, abschließbar
 - 1x Rückwand
 - 4x Einlegeboden, herausnehmbar und verstellbar
 - Hochschrank wird mit einem Wandabstand von ca. 200mm montiert, AK Fronttür = AK Arbeitsplatte

2 Stück Hochschrank

2. Arbeits-,Tischplatte
 - Spanplatte, Plattendicke = 30 mm,
 - Oberfläche HPL-Schichtstoff,
 - Farbton: grau/beige S2002-Y50R (z.B. Pfleiderer U12168 Kaschmirgrau, oder gleichwertig), bzw. nach Vorgabe AG und Bemusterung,
 - ca. 1600mm x 800mm
 - mittels 3Stk. L-Stahlwinkel, RAL 9016, nicht sichtbar, seitlich an Stahlbetonbrüstung befestigen

2 Stück Tischplatte

3. Rückwand
 - 1x Rückwand, als Whiteboard/ Magnettafel, Ausführung 400mm über OK Arbeitsplatte, mit geeigneter, verdeckter Unterkonstruktion,
 - Befestigungsuntergrund: Trockenbauwand/ verputzte Stahlbetonwand
 - Gesamtmaß (BxH): ca. 1600x1010 mm,

2 Stück Rückwand

4. Sockelblende
 - Höhe: 100 mm
 - Länge: 625mm+800mm
 - Länge: 820mm+500mm+820mm
 - ca. 50 mm zurückversetzt von Vorderkante Front, durchgehend,
 - inkl. dauerelastischer Verfügung im Sockelbereich mit vorkomprimiertem Band

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 102 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0160) ...				Übertrag	

5. Passblende:

- 2x Blende, ca. Breite 220 mm, Höhe 2150 mm
- 2x Blende, ca. Breite 820 mm, Höhe 850 mm
- 1x Blende, ca. Breite 500 mm, Höhe 850 mm

- 1x Blende, ca. Breite 125 mm, Höhe 2150 mm
- 1x Blende, ca. Breite 200 mm, Höhe 2150 mm
- 1x Blende, ca. Breite 625 mm, Höhe 850 mm
- 1x Blende, ca. Breite 800 mm, Höhe 850 mm

7. Ausstattung

- 1x PC-Halterung
- 4x Griffe, horizontal montiert, abschließbar
- Kabelkanal, aufgesetzt, aus Stahlblech, gekantet, pulverbeschichtet, RAL 9016, Einbaubreite 200 mm, Einbautiefe 100mm,
- Organisationsschubkästen,
- Kabelauslässe mit Bürstendichtung, Aluminium eloxiert

- inkl. aller Aussparungen für
- Kabelführungen/ Kabelauslässe

inkl. aller Befestigungsmittel.

Ausführungsort: Ebene 4, Dienstraum KMT
 Raumnummer: 29.4.125_S5-KMT
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-937-TI-TR16-00-

1,000 St

SICHTFENSTER, DREHFENSTER, SCHIEBEFENSTER

04.01.0170

Trennelement aus Glas, als Drehfenster, mit Profilen und Festverglasung, zum Einbau in/ an vorbeschriebene Tresenanlage, einschl. umlaufend angrenzender Anschlüsse.

Anforderungen:
 Schallschutzanforderung: 42dB im eingebauten Zustand

Abmessungen:
 Fensterelement: Breite x Höhe: 930 mm x 1.400 mm, Ausführung mit Blend- und Flügelrahmen, Drehflügel, vorgerüstet für Fenstergriff, abschließbar, Brüstungshöhe: von OKFF bis OK Arbeitsplatte ca.: 750 mm

Verglasung:
 - Verbundsicherheitsglas, min. 2-fach Verglasung, (VSG mind. 8 mm), gem. Zulassung, werkseitig in Profil eingesetzt,
 - Glasscheibe sitzt in der Mitte des unteren Alu-Profils, für flexible Anschlagssichtung
 - Glaseinstand oben und unten min. 10 mm nach DIN 4103
 - Glasaufbau/ Glasstärken entsprechend Schallschutz-, Brandschutzanforderung, Zulassung und statischer Erfordernis, u.a. geltenden Sicherheitsanforderungen und sind vom AN/ Hersteller zu prüfen und zu dimensionieren.

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 103 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0170) ...				Übertrag	

U-Profile 25 x 25 mm:
 - Material: Aluminium, lackiert
 - Oberfläche: RAL 9006
 - U-Profile auf Gehrung geschnitten
 - einschl. Glastrockendichtungen aus TPE, für extreme Anforderungen, schwarz, beidseitig, umlaufend
 - einschl. Distanzklötzchen, aus Hart-PVC

Einbausituation:
 - Montage 4-seitig in Alu-Profilen, von OK Arbeitsplatte bis UK Deckenschürze,
 - 1x oberer Anschluss an GK-Deckenschürze,
 - 1x unterer Anschluss an Arbeitsplatte,
 - 1x seitlicher Anschluss an Hochschrank,
 - 1x seitlicher Anschluss an Schiebefenster und seitliche Blende der Tresenablage,
 mit PE-Dämmband hinterlegt, selbstklebend, schwer entflammbar B1

Fuge zwischen Profil und GK-Deckenschürze ist dauerelastisch versiegeln, mit Dichtungsmasse, umlaufend, gem. Herstellervorschriften

1x Fenstergriff inkl. Schließzylinder
 für Drehflügel, abschließbar,
 Material/Oberfläche: Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4301, fein matt, unsichtbare Verschraubung,

Herstellen, liefern, montieren, einschl. erf. Hilfskonstruktion, Befestigungsmittel, Kleinteile, Versiegelungen, Anschlüsse,
 Ausführung in Abstimmung mit AN Trockenbau.

Ausführungsort: Ebene 01, Leitstelle MRT-Bereich, Tresen Typ TR03
 Raumnummer: 29.01.306_KiKRö
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-924-TI-TR03--00

1,000 St
04.01.0180

Trennelement aus Glas, als 2-teiliges Schiebefenster, mit Profilen und Festverglasung, zum Einbau in/ an vorbeschriebene Tresenanlage, einschl. umlaufend angrenzender Anschlüsse.

Anforderungen:
 Schallschutzanforderung: 42dB im eingebauten Zustand

Abmessungen:
 Brüstungshöhe: von OKFF bis OK Tresenablage ca.: 1.100 mm

Ausführung/ symmetrische Teilung wie folgt:
 Gesamtmaß B/H: 1.455 mm x 1.050 mm,
 Element 1:
 Breite x Höhe 725 mm x 1.050 mm,
 mit Festverglasung,

Element 2:
 Breite x Höhe: 725mm x 1.050mm,
 mit Verglasung, als Schiebeelement, mit horizontaler Öffnung, hinter Element 1 laufend, vorgerüstet für Fenstergriff, abschließbar

Verglasung:
 - Verbundsicherheitsglas, min. 2-fach Verglasung, (VSG mind. 8 mm), gem.

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 104 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0180) ...				Übertrag	

Zulassung, werkseitig in Profil eingesetzt,
 - Glasscheibe sitzt in der Mitte des unteren Alu-Profils, für flexible Anschlagsichtung
 - Glaseinstand oben und unten min. 10 mm nach DIN 4103
 - Glasaufbau/ Glasstärken entsprechend Schallschutz-, Brandschutzanforderung, Zulassung und statischer Erfordernis, u.a. geltenden Sicherheitsanforderungen und sind vom AN/ Hersteller zu prüfen und zu dimensionieren.

U-Profile 25 x 25 mm:
 - Material: Aluminium, lackiert
 - Oberfläche: RAL 9006
 - U-Profile auf Gehrung geschnitten
 - einschl. Glastrockendichtungen aus TPE, für extreme Anforderungen, schwarz, beidseitig, umlaufend
 - einschl. Distanzklötzchen aus Hart-PVC

Einbausituation:
 - Montage 4-seitig in Alu-Profilen, von OK Tresenablage bis UK Deckenschürze,
 - 1x oberer Anschluss an GK-Deckenschürze,
 - 1x unterer Anschluss an Tresenablage,
 - 1x seitlicher Anschluss an Trockenbauwand,
 - 1x seitlicher Anschluss an Drehfenster,
 mit PE-Dämmband hinterlegt, selbstklebend, schwer entflammbar B1

Fuge zwischen Profil und GK-Deckenschürze ist dauerelastisch zu versiegeln, mit Dichtungsmasse, umlaufend, gem. Herstellervorschriften

1x Fenstergriff inkl. Schließzylinder
 für Schiebefenster, abschließbar, mit Einhandbedienung,
 Material/Oberfläche: Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4301, fein matt, unsichtbare Verschraubung.

Herstellen, liefern, montieren, einschl. erf. Hilfskonstruktion, Befestigungsmittel, Kleinteile, Versiegelungen, Anschlüsse,
 Ausführung in Abstimmung mit AN Trockenbau.

Ausführungsort: Ebene 01, Leitstelle MRT-Bereich, Tresen Typ TR03
 Raumnummer: 29.01.306_KiKRö
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-924-TI-TR03--00

1,000 St
04.01.0190

Trennelement aus Glas, als 2-teiliges Sichtfenster, mit Profilen und Festverglasung, über Eck geführt, mit 90 Grad Eckausbildung, zum Einbau in/ an vorbeschriebene Tresenanlagen, einschl. umlaufender angrenzender Anschlüsse.

Anforderungen:
 F30 Verglasung
 Schallschutzanforderung: 42dB im eingebauten Zustand

Abmessungen:
 Ausführung/ Teilung wie folgt:
 Element 1:
 Breite x Höhe: 1.690 mm x 1.300 mm,
 mit Festverglasung, einseitig als Eckfensterausführung,

Element 2:

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 105 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0190) ...				Übertrag	

Breite x Höhe: 900mm x 1.300mm,
mit Festverglasung, 1x als Eckfensterausführung,

Brüstungshöhe: von OKFF bis OK Tresenablage ca.: 1.100 mm

Verglasung:

- Verbundsicherheitsglas, min. 2-fach Verglasung, (VSG mind. 8 mm), gem. Zulassung, werkseitig U-Profil eingesetzt,
- Glasscheibe sitzt in der Mitte des unteren Alu-Profils, für flexible Anschlagsichtung
- Glaseinstand oben und unten min. 10 mm nach DIN 4103
- Glasaufbau/ Glasstärken entsprechend Schallschutz-, Brandschutzanforderung, Zulassung und statischer Erfordernis, u.a. geltenden Sicherheitsanforderungen und sind vom AN/ Hersteller zu prüfen und zu dimensionieren.

U-Profile 25 x 25 mm:

- Material: Aluminium, lackiert
- Oberfläche: RAL 9006
- U-Profile auf Gehrung geschnitten

oberes Profil:

- Glastrennwandprofil, U-Profil, 25x25 mm, mit Bohrnut,

Seitliches Profil:

- 2x Glastrennwandprofil, U-Profil, 25x25 mm, ohne Bohrnut, als seitliche Abschlussleisten

90° Eckausbildung:

- 1x Verbindungsprofil Ecke 90°, mit transparenten Klebestreifen

unteres Profil:

- Glastrennwandprofil, als fugenloses Clip-Profil, 25x25 mm, keine sichtbaren Fugen am Profil

einschl. Glastrockendichtungen aus TPE, für extreme Anforderungen, schwarz, beidseitig, umlaufend

einschl. Distanzklötzchen 80x15x3 mm, aus Hart-PVC

Einbausituation:

- Montage 4-seitig in Alu-U-Profilen, von OK Tresenablage bis UK F30
- Deckenschürze,
- oberer Anschluss an F30 - GK-Deckenschürze, mit PE-Dämmband hinterlegt, selbstklebend, schwer entflammbar B1
- unterer Anschluss an Tresenablage
- 1x seitlicher Anschluss an F30 - Trockenbauwand

Fuge zwischen U-Profil und GK-Deckenschürze ist dauerelastisch zu versiegeln, mit Dichtungsmasse, umlaufend, Gesamtverformungsgrad von 25%, gem. Herstellervorschriften

Herstellen, liefern, montieren, einschl. erf. Hilfskonstruktion, Befestigungsmittel, Kleinteile, Versiegelungen, Anschlüsse, Ausführung in Abstimmung mit AN Trockenbau.

Ausführungsort: Ebene 3, Dienstraum Dial.

Raumnummer: 29.3.316_Dial Dienstraum

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-935-TI-TR14--00

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 106 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0190) ...				Übertrag	

1,000 St

04.01.0200

Trennelement aus Glas, als Sichtfenster, mit Profilen und Verglasung, als Festverglasung, zum Einbau in/ an vorschriebene Tresenanlagen, einschl. umlaufender angrenzender Anschlüsse.

Anforderungen:

F30 Verglasung

Schallschutzanforderung: 42dB im eingebauten Zustand

Abmessungen:

Trennelement BxH: 2.100 x 1.300 mm,

von OKFF bis OK Tresenablage ca.: 1.100 mm

Verglasung:

- Verglasung aus zwei Glasscheiben, Klarglas, transparent, 2x VSG (Verbundsicherheitsglas mind. 8 mm), gem. Zulassung, werkseitig in U-Profil eingesetzt,

- Verglasung jeweils als mittige Ausführung

- Glaseinstand oben und unten min. 10 mm nach DIN 4103

- Glasaufbau/ Glasstärken entsprechend Schallschutz-,

Brandschutzanforderung, Zulassung und statischer Erfordernis, u.a. geltenden Sicherheitsanforderungen und sind vom AN/ Hersteller zu prüfen und zu dimensionieren.

U-Profile 25 x 25 mm:

- Material: Aluminium, lackiert

- Oberfläche: RAL 9006

- U-Profile auf Gehrung geschnitten

oberes Profil:

- Glastrennwandprofil, U-Profil, 25x25 mm, mit Bohrnut,

Seitliches Profil:

- Glastrennwandprofil, U-Profil, 25x25 mm, ohne Bohrnut, als seitliche Abschlussleisten

unteres Profil:

- Glastrennwandprofil, als fugenloses Clip-Profil,

25x25 mm, keine sichtbaren Fugen am Profil

einschl. Glastrockendichtungen aus TPE, für extreme Anforderungen, schwarz, beidseitig, umlaufend

einschl. Distanzklötzchen 80x15x3 mm, aus Hart-PVC

Einbausituation:

- Montage 4-seitig in Alu-U-Profilen, von OK Tresenablage bis UK F30-

Deckenschürze,

- oberer Anschluss an F30-GK-Deckenschürze, mit PE-Dämmband hinterlegt, selbstklebend, schwer entflammbar B1

- unterer Anschluss an Tresenablage

Fuge zwischen U-Profil und GK-Deckenschürze ist dauerelastisch zu versiegeln, mit Dichtungsmasse, umlaufend, Gesamtverformungsgrad von 25%, gem. Herstellervorschriften

Herstellen, liefern, montieren, einschl. erf. Hilfskonstruktion, Befestigungsmittel, Kleinteile, Versiegelungen, Anschlüsse,

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 107 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0200) ...				Übertrag	

Ausführung in Abstimmung mit AN Trockenbau.

Ausführungsort: Ebene 1-3, Tresen Typ TR07, TR09, TR11 Stützpunkte, PICU, IMC

Raumnummern: E1 29.1.215_PICU, E1 29.1.120_IMC, E2 29.2.217_S2, E2 29.2.118_S1, E3 29.3.217_S4, E3 29.3.118_S3

Ausführungsdetail:

29KIK-5-FGP-DE-XX-928-TI-TR07--00

29KIK-5-FGP-DE-XX-930-TI-TR09--00

29KIK-5-FGP-DE-XX-932-TI-TR11--00

12,000 St

** Beschreibung wie OZ 04.01.0200 **

04.01.0210

Wie Pos. 04.01.0200 , jedoch

Abmessungen:

Öffnungsmaß BxH: 1.695 x 1.300 mm,

von OKFF bis OK Tresenablage ca.: 1.100 mm

Einbausituation:

- Montage 4-seitig in Alu-U-Profilen, von OK Tresenablage bis UK F30-

Deckenschürze,

- oberer Anschluss an F30-GK-Deckenschürze, mit PE-Dämmband hinterlegt,

selbstklebend, schwer entflammbar B1

- unterer Anschluss an Tresenablage

- zusätzlich, 1x seitlicher Anschluss an F30-Trockenbauwand

Ausführungsort: Ebene 3, Dienstraum Dialyse, Tresen Typ TR13

Raumnummer: 29.3.310_Dial

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-934-TI-TR13--00-

1,000 St

Summe 04.01 Tresen

Summe 04 Tresen

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

05 Rooming-In Liege/Klappbett
05.01 Klappbett

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0005

ROOMING-IN-LIEGE

1. ALLGEMEIN:

Rooming-in Bettkonstruktion, mit Tag- und Nachtfunktion

Tagfunktion: eingeschobener Bettkasten, Keil als Rückenkissen

Nachtfunktion: ausgefahrener Bettkasten mit eingelegtem Keil.

Grundlage der Datailausführung ist das erprobte Rooming-in Mustermöbel.
 Dieses kann nach Absprache mit dem Bauherren vor Ort im UKE betrachtet werden.

Mindestanforderungen sind die Qualitäten der eingesetzten Materialien.

Durch die tagtägliche Mehrfachnutzung des flexiblen zu nutzenden Rooming-in Möbels ist eine besonders sorgfältige und ausreichend tragfähige

Befestigungs- und Verarbeitungsqualität zu gewährleisten.

Alle Verbindungen mit wasserfester Gehrungs-Verleimung (PU)

2. Unterkonstruktion

2.1. Untere 4-seitig feststehende Bettkonstruktion:

- Trägerplatte, original Birke Multiplex, Dicke 18 mm,

beidseitig belegt mit 1,2 mm HPL, original Resopal Nr. G105-60 weiß durchgefärbt

- Bekantung in 2 mm ABS weiß, passend zu Resopal G105-60 mit PU-Verleimung.

- Aufnahmekonstruktion für die Grund-Liegeplatte als 4-seitiges L-Profil in Alu EV1,

Größe 40x40x3mm, einliegend und fest verankert

- optisch geht die feststehende weiße Konstruktion auf einer horizontalen Ebene bis zur grünen Ebene.

2.2 Fahrbarer Bettkasten:

- Trägerplatte, original Birke Multiplex, Dicke 18 mm, beidseitig belegt mit 1,2

mm HPL, original Resopal Nr. G105-60 weiß durchgefärbt

- Bekantung in 2 mm ABS weiß passend zu Resopal G105-60 mit PU-Verleimung, (o. glw.)

- zusätzlich doppelter Boden für die Rollen und Massivholzkonstruktion für die Klappenbeschläge

- verdeckt eingelassene Möbel-Rollen, Anzahl nach Erfordernis, Nr. 661.08.502 (Häfele), oder gleichwertig

- 1x Hochschwenk-Klappe mit Gasdruck-Feder Nr. 373.78.901-903 (Häfele), oder gleichwertig und

3x Topfbänder Fabrikat Blum Typ Clip-Top Blumotion, oder gleichwertig, bzw. Anzahl nach Erfordernis

- 3x Belüftungsfräsungen mit eingelassenen Lochrosetten in KS weiß

- Verschluss und Einrastemechanik bestehend aus gefertigter

Schlosskastenaufnahme mit eingebautem Einsteckschloss Nr. 911.23.013 (Häfele) und eingefrästem Schließblech in der Grund-Liegeplatte

- 1x Eingefräster Muschelgriff vor Kopf Nr. 151.86.921 (Häfele), oder gleichwertig

- Drehebeschlag als Edelstahl-Stangenscharnier

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Sonderform, 60mm offene Breite, Lappendicke 2,5mm - Entriegelung der Schlossfunktion zum Schwenken des Bettkastens zur Reinigungsöffnung über gefestigte Griffösung in Edelstahl 200x25x5 mm mit aufgeschweißtem Dorn 8x8 mm und 30 mm Länge 2.3. Grund- Liegeplatte: - Trägerplatte, original Birke Multiplex, Dicke 30mm, beidseitig belegt mit 1,2mm HPL, original Resopal Nr. G105-60 weiß durchgefärbt (o.glw.) - Längs- und Kopfkante mit oben eingefrästem T-Profil, Nr. 500.81.61 (Ostermann), als Abschluss für die fachgerecht- gepolsterte Längst- und Kopfkante 2.4. Kopf- und Seitenteil: - Trägerplatte, original Birke Multiplex, Dicke 18 mm, fachgerecht, allseitig sichtbar, bepolstert, - Kopf und Seitenteil von unten durch die Grund-Liegeplatte fest fixiert - innenliegende Trägerplatte mit Aufdopplung zur unsichtbaren Befestigung auf der Grund-Liegeplatte vorgerichtet 3. Polsterung: 3.1. Kopf- und Seitenteil: - Schaumstoffe auf Keil geschnitten, Form gem. Detail - Schaumstoffe in Mindestqualität: PUR RG 35/50 - Bezug abnehmbar zur Reinigung, - Be polsterung mit Kunstleder, wasserabweisend, lichteht, kältebruchresistent, antimikrobiell ausgerüstet, abriebfest, einfache Reinigung - Farbton grün, z.B. Fabrikat der Planung: Spradling, Valencia B1, Farbton Avocado VB1-2110, o.glw. 3.2. Rücken- Liegekeil, Matratze A+B - kompletter Keil mit Grundlage mehrfach schräg geschnittenem Schaumstoff - Schaumstoffe in Mindestqualität: PUR RG 35/50 - Bezug abnehmbar zur Reinigung, - Be polsterung mit Kunstleder, wasserabweisend, lichteht, kältebruchresistent, antimikrobiell ausgerüstet, abriebfest, einfache Reinigung, - Farbton grün, z.B. Fabrikat der Planung: Spradling, Valencia B1, Farbton Avocado VB1-2110, o.glw. - Polsterung der Spitze mit 4-5 cm Verbundschäum die Spitze der Matratze B darf die Keilform nicht verlieren, keine Verformung einnehmen 4. Sonstiges - Verschraubung des Möbels an der Wand - Schließen der Spitze des Bettkastens - Muster eines Profils zum Schutz des Bettkastens Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-955-TI-RM01--00-V				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

05.01.0010

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0005

Herstellen einer Rooming-in Bettkonstruktion Typ RM01 in Patientenzimmern, mit Tag- und Nachtfunktion, Form keilförmig/ abgeschrägt, bestehend aus jeweils:

- 1x Bettkonstruktion
- 1x Bettkasten, ausziehbar
- 1x Liegeplatte
- 1x Lehne (Kopfteil)
- 1x Lehne (Seitenteil)
- 1x Matratze (A)
- 1x Matratze (B)

wie folgt:

Gesamtabmessungen:

Breite: ca. 2.050 mm

Höhe variiert, abgeschrägt ca.: 870 - 470 mm

Tiefe Nachtposition mit ausgefahrenem Bettkasten: 850 mm

Tiefe Tagposition mit eingefahrenem Bettkasten: 450 mm

Bettkonstruktion:

Tragende Unterkonstruktion zur Aufnahme von nachfolgend aufgeführten Komponenten:

Liegeplatte:

- Breite ca.: 2.050 mm

- Tiefe variiert, keilförmig, ca. 850-450 mm

auf Bettkonstruktion montiert

Bettkasten, ausziehbar, mit Deckel:

1 x Korpus:

- Breite: ca. 1.090 mm

- Tiefe variiert, keilförmig, ca.: 450-0 mm

- Höhe ca.: 325 mm

1 x Deckel:

- Breite: ca. 1.090 mm

- Tiefe variiert, keilförmig, ca.: 450-0 mm

- Höhe ca.: 350 mm

einschl. Bänder, Druckgasfeder, Rollen, Muschelgriff

Lehne/ Seitenteil:

- Ausführung seitlich,

- Breite ca.: 850 mm

- Tiefe ca. 110-150 mm, als gepolsterte Lehne,

- Höhe: 520 mm

Lehne/ Kopfteil:

Ausführung keilförmig, auf Bettkonstruktion nicht sichtbar montiert

- Breite ca.: 2.050 mm

- Tiefe ca.: 50 mm, als gepolsterte Lehne,

- Höhe variiert, keilförmig ca.: 520 mm - 120 mm

Matratze A, keilförmig

Abmessungen (B/T): 2.050 mm/ 850- 450 mm

120 mm dick, Härtegrad gem. Anforderung und Geometrie

Matratze B, keilförmig

Abmessungen (B/T): 1.090mm/ 400- 0 mm

145mm dick, Härtegrad gem. Anforderung und Geometrie

Bepolsterung mit Kunstleder, Bezüge abnehmbar zur Reinigung,

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.01.0010) ...

Farbton grün,
z.B. Fabrikat der Planung: Spradling, Valencia B1, Farbton Avocado VB1-2110,
o.glw.

Insgesamt: 95 Stk., wovon 46 Stk. Spiegelverkehrt herzustellen sind.

Ausführungsort: 1- und 2-Bettzimmer, Ebene 1-4
Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-955-TI-RM01--00

95,000 St
05.01.0020

Passstück, als Korpus, Farbton RAL 9016, schräg verlaufend, an Liegenform
angepasst, Ausführung im Anschlussbereich der Fassade, Kanten auf
Gehrung, als Zulage zur Vorposition Rooming-in-Liege Typ RM01,

Abmessungen:
B/T/H: 2.050/ 150/ 870 mm

Ausführungsort: Ebene 2-4

55,000 St
ROOMING-IN-KLAPPBETT
05.01.0030

Herstellen einer Rooming-in Klappbettkonstruktion Typ RM02 in
Patientenzimmern, desinfektions-, und reinigungsbeständig, bestehend aus
jeweils:

- 1x Klappbettschrank
 - 1x Klappbettbeschlag und Bügelfuss
 - 1x Matratze mit Lattenrost,
- wie folgt:

Klappbettschrank für Einzelbett:
- Material: emissionsarme Spanplatte, Dicke 190 mm,
- Oberflächen: HPL-Schichtstoff, Farbton RAL 9016,
- mit Rückverankerung an GK-Wand, nicht sichtbar

Korpus (B/H/T): ca. 1025/2170/480 mm
- 1x fester Boden
- 1x fester Boden (als oberer Abschluss) mit Neigung 10,5 % (6°)
- 2x seitliche Wange
- 1x Front für Grundrahmen/ mit Griff
- 1x Abkofferung für Leselicht im Korpus, ca. 590x170mm, mit Aussparung für
LED-Lichtleiste,
HPL-Beschichtung, Farbton grün, z.B. Pfeiderer U15110 Iguana, oder
gleichwertig

Klappbett-Beschlag mit Bügelfuss:
- für Matratzengröße: 900x2000mm,
- Einsatzbereich für einliegende Front/ längstliegende Betten
- mit Bügelfuß und Sicherheitsgurt, verdeckte Verbindungen
- mechanische Öffnung mit Gasdruckfedern,
- Grundrahmen und Bügelfuß: aus Stahl, Tragkraft 300,00 kg,

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 112 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.01.0030) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

pulverbeschichtet, Farbton Verkehrsweiß, RAL 9016,
 - mit Lattenrost aus Schichtholz
 - mit Federholzleisten: Natur

Montage: Klappbeschlag zum Schrauben im Korpus und an den Grundrahmen
 Grundrahmen, Klappfüße und Haltegurt zum Schrauben
 Rückverankerung an die GK-Wand, nicht sichtbar

Produkt der Planung: Typ Häfele Teleetto Style, oder gleichwertig

Matratze:
 - 900x2000mm, 140mm Höhe
 - für Klappbett geeignet, mit Kunstleder B1 bezogen,
 Bezug abnehmbar zur Reinigung,
 - Farbton: grün, z.B. Spradling, Valencia B1, Farbton Avocado VB1-2110,
 o.glw.

LED-Lichtleiste
 - als Leselicht, im Klappbettschrank integriert,
 - zur verdeckten Montage auf Unterseite der Abkofferung,
 - Leuchte mit Aluminiumrahmen, Querschnitt ca. 12x5mm, Lichtfarbe warm-
 weiß, Leistung 12 Watt/ 24 Volt,
 - Einzellänge ca. 985 mm
 - Elektrokabel sind vedeckt, nicht sichtbar, über Fräsungen innerhalb des
 Schrankes zu führen.

Ausführung OK Klappbettschrank = OK Betthaupt (LB Betthäupter)

Ausführungsort: KMT-1-Bettzimmer, Ebene 4
 Raumnummern: 29.4.111a_S5-KMT, 29.4.110a_S5-KMT, 29.4.108a_S5-KMT,
 29.4.107a_S5-KMT, 29.4.106a_S5-KMT
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-956-TI-RM02-00

5,000 St
Summe 05.01 Klappbett
Summe 05 Rooming-In Liege/Klappbett

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
06	Wandschutz				
06.01	Wandschutz mit Kreisen - nicht brennbar - E1-E4				
	Wandschutz mit Kreisen - nicht brennbar - E1-E4 Montagehinweise: Vor der Montage ist der zu beplankende Wandbereich auf feste, saubere und ebene Beschaffenheit zu prüfen. Material Nichtbrennbare Kompaktplatte 9 mm Beidseitig melaminbeschichtet Produkt der Planung Pfeiderer FlameProtect, Farbton RAL 9016 Verkehrsweiß Mit farbigen Intarsien aus demselben Material, Farbe gem. Farbkonzept. Befestigung verdeckte Befestigung mittels Alu-Tragprofilen und einem dreiseitigen Abdeckprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium (RAL 9016) Aushängesystem Produkt der Planung Brem System Typ 24, oder gleichwertig				
06.01.0010	Wandschutzplattensystem liefern und montieren, aus Kompaktplatte, nicht brennbar, A2-s1, d0 nach DIN EN 13501, Oberfläche beidseitig melaminbeschichtet, verdeckt befestigt mittels Alu-Tragprofilen und einem dreiseitigen Abdeckprofil, die Paneele sind umlaufend gefast, genietet und mittels schwarzer Feder durchgehend miteinander verbunden. Abmessungen: - Paneel-Stärke: 9 mm - Bautiefe gesamt: 17 mm - Paneelhöhe: 560 mm - Paneelrasterbreite/Passpaneele: 1250 mm / 100 - 1250 mm - Ausführung oberhalb Sockel, wie folgt: Unterkante Wandschutz = + 12 cm über OKFF/ Oberkante Wandschutz = + 68 cm über OKFF, Einzellänge variiert von ca. 0,20 m bis ca. 5,00 m - Fugenbild ist im Zuge der W+M-Planung abzustimmen (abhängig von Plattengrößen) - Abdeckprofil Alu: 5 x 17 mm, aus eloxiertem Aluminium - stoß- und kratzfest, sehr leicht zu reinigen und zu desinfizieren Montage: Der Wandschutz wird flucht und lotgerecht auf Trockenbau inkl. Wandverstärkungen (bauseits), oder Massivwand montiert. Einschließlich sämtlicher Anpassarbeiten an Türzargen, Außenecken. Für die Befestigung der Tragschienen sind für den jeweiligen Untergrund geeignete, zugelassene Dübel, sowie korrosionsfreie Schrauben zu verwenden. Die Wandanschlüsse sind mit Silikon dauerelastisch zu verfugen, Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Die dauerelastische Verfugung ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.01.0010) ...

Befestigung:

Die Befestigung besteht aus mindestens zwei, übereinander angeordneten, durchgehenden Alu-Tragprofilen, wobei das untere zugleich als Aushängesicherung dient.

Die Paneele müssen in horizontaler Richtung, jeweils am unteren und oberen Ende, durchgehend zwängungsfrei geführt sein.

Das Abdeckprofil wird dreiseitig, ohne Fuge zum Paneel, montiert. Die vordere Sichtkante des Abdeckprofils beträgt 5 mm.

Einteilung/ Stoßfugen:

- Teilung/ Stoßfugen gemäß Wandansichten

- Gestalterische Einteilung: Platten-Stücke werden nach Gesamtlänge mittig bzw. symmetrisch aufgeteilt, evtl. nach Raum-/ Öffnungs-Achsen oder Handlauf-Befestigung,

kalkulatorischer Verschnittansatz von 20% ist einzukalkulieren, sämtliche Einzellängen Anpassungen sind hierüber auch abgegolten.

- Innenecken: Paneele stumpf gestoßen

Die Paneele sind symmetrisch anzuordnen. Passpaneele dürfen nicht kleiner als ein Drittel der Rastergröße sein. Bei Unterschreitung der Mindestgröße muss die Größe des Passpaneels zu einem Raster addiert und auf zwei Passpaneele aufgeteilt werden. Diese sind wieder symmetrisch anzuordnen. Untergeordnete Räume können von dieser Regelung ausgenommen werden. Hier gilt jedoch, Passpaneele nicht kleiner als 100 mm.

Des Weiteren gelten vorrangig die Architektenpläne und deren Ansichten/ Paneel Aufteilung.

Produkt der Planung Kompaktplatte: Pfeleiderer FlameProtect, oder gleichwertig
 Produkt der Planung Befestigungssystem: Brem System Typ 24, oder gleichwertig

Ausführungsort:

Flure der Pflegestationen (E1-E4). In den anderen Ebenen/Bereichen ist der Wandschutz Acrovyn (LA Malerarbeiten).

Ausführungsdetail:

29KIK-5-FGP-DE-XX-960-TI-HW-XX--00-V

Ausführung gemäß Übersichten:

29KIK-5-FGP-UE-1-000-TI-HW---00

29KIK-5-FGP-UE-2-000-TI-HW---00

29KIK-5-FGP-UE-3-000-TI-HW---00

29KIK-5-FGP-UE-4-000-TI-HW---00

294,000 m
06.01.0020

Werkseitige Ausfräsung in vorbeschriebenem Wandsystem aus Kompaktplatten herstellen, rund, Durchmesser variiert von ca. 12 bis 24 cm, Tiefe 4mm.

1.188,000 St
06.01.0030

Zulage, Kompaktplatten, Stärke 4 mm, in vorbeschriebene runde Ausfräsungen

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 115 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.01.0030) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

der Wandschutzplatten einsetzen und kleben, passgenau und bündig, als Einzelfläche, nicht zusammenhängend, Oberfläche bündig mit Wandschutzplatte,

Farbton gemäß Farbkonzept und Fluransichten, farbige Ausführung der Wandschutz-Platten, im Sonderfarbton NCS S1515-Y70R (beige/rosa),
 NCS S1030-R90B (hellblau),
 NCS S2570-Y30R (karamell)
 NCS S2070-Y10R (gelb),
 NCS S2070-G70Y (grün),
 nach Bemusterung bzw. Wahl AG/ Architekt.

Abmessung der jeweiligen Zuschnitte variiert ca.:

D = 12cm

D = 18cm

D = 24cm

Produkt der Planung: Pfeleiderer flame protect, oder gleichwertig

1.188,000 St

AUSSCHNITTE
06.01.0040

Ausschnitte in den Wandschutzplatten herstellen, für Steckdosen, Schalter etc., Ausführung rund.

150,000 St

06.01.0050

Wandschutzplatten an bauseitige Öffnungen anarbeiten, mittels Zuschnitt, Ecken sind sauber herzustellen.

Ausführungsort: z.B. u.a. Aufzugtableaus

40,000 m

FUGEN/ PROFILE
06.01.0060

Seitlicher Abschluss, als Zulage zur Vorposition, herstellen.

Das obere Abdeckprofil wird auf Gehrung ausgekerbt und seitlich abgeknickt, sodass keine offene Gehrung entstehen kann. Die Gehrung wird zusätzlich geklebt.

Das Abdeckprofil wird bis an die Unterkante des unteren Tragprofils geführt.

Auf Paneelhöhe von ca. 560 mm angepasst.

269,000 St

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 116 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag					_____

06.01.0070

Herstellen einer 90°-Grad-Außenecke aus Kompaktformteil, als Kantenschutzprofil.

Abmessungen: HPL-Stärke: 9 mm
 Schenkellänge: 70 mm
 Außenradius: 10 mm
 Höhe variabel: ca. 560 mm, gem. Paneelhöhe

- Die Außenecke ist in die Abwicklung des Wandschutzes bündig zu integrieren, senkrechte Stoßverbindung zum angrenzenden Paneel, wie in Hauptposition beschrieben, mittels Nut- und Federverbindung, auszuführen.

- Das obere Abdeckprofil ist auf Gehrung zu schneiden und zusammenzuschweißen.

- Schweißnaht bündig gefräst, das Abdeckprofil an der Vorderkante dem Radius des Formteils angepasst.
 Anschließend wird das Abdeckprofil als fertiger Winkel der Oberfläche der angrenzenden Abdeckprofile angepasst.

Es ist nicht zulässig, das Abdeckprofil an der Ecke nur auf Gehrung zu schneiden.

75,000 St
06.01.0080

Versiegelung mit Silikon, Ausführung an allen Fugen, Stoßfugen, Innenecken, zwischen den Platten sowie umlaufend an Kanten, Farbton RAL 9010 bzw. nach Wahl AG.

466,000 m
Summe
06.01
Wandschutz mit Kreisen - nicht brennbar - E1-E4

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

06.02 Wandschutz - E02

WANDSCHUTZ - NOTW. FLUR - NICHT BRENNBAR - E02

06.02.0010

Wandschutzbekleidung aus HPL-Kompaktplatten nach DIN EN 438, schwarzer Kern, Dicke 7 mm, mit HPL-Beschichtung, nicht brennbar, Baustoffklasse A2, Farbton weiß, bzw. nach Wahl des Auftraggebers,

Ausführungshöhe: 2150 mm ab OKFF (Zargenhöhe)

Nicht sichtbare Befestigung:

Die Wandschutzbekleidung wird flucht- und lotgerecht auf bauseitige Gipskarton-Trennwand/ Stahlbetonwände verdeckt geschraubt, mittels Befestigungsscheibe und oberflächenbündigen Abdeckkonus im Farb- und Strukturverbund, Wandschutz mittels Flachkopfschraube aus Edelstahl geschraubt, im ersten unteren Falz gehalten mit Stufenscheibe und im oberen Falz flächenbündig in Stufenbohrung, Abdeckkonus aus selben Kompaktmaterial (mind. 2mm). Generell sind nur zugelassene Dübel und korrosionsfreie Schrauben zu verwenden

Paneelanordnung und Fugen:

Paneele sind gem. Angaben der Architekten anzuordnen, Elementstöße sind als Paneelstoß mit einer Haarrissfuge zu versehen, Bewegungsfugen nach Erfordernis. Paneele sind umlaufend gefast und genietet und mittels Feder durchgehend verbunden.

Abdeckprofil:

Abdeckprofil eckig aus Aluminium, natureloxiert, Ausführung an freien Enden, 3-seitig, vordere Sichtkante des Abdeckprofils 6 mm,

Ausfräsung:

einschl. Ausfräsung für bauseitige Montage von Elektro-Dosen bzw. Elektroeinbauteilen, einschl. Herstellung von Lochbohrungen/ Öffnungen für Kabeldurchführungen.

Produkt der Planung:

Befestigungssystem: Brem Systeme, Typ 15, oder gleichwertig, Kompaktplatte: Pfeleiderer, flame protect, oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat, Typ:

.....

Von Bieter auszufüllen

Ausführungsort: Notwendiger Flur, Ebene 02, Raum-Nr.: 29.02.941_Verkehr

117,000 m2

WANDSCHUTZ - LAGERRÄUME E02

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 118 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag</i> _____					
06.02.0020	** Beschreibung wie OZ 06.02.0010 ** Wandschutzbekleidung, HPL-Kompaktplatte, D 7 mm, H 2150 mm. Ausführung wie Pos. 06.02.0010, jedoch ohne Brandschutzanforderung. Ausführungsort: Lagerräume, Ebene 02	213,000	m2	_____	_____
06.02.0030	Zulage für die Ausführung im Brüstungsbereich, BRH ca. 500 mm. Ausführungsort: Ebene 02, Stellfläche Betten rein, Raum-Nr.: 29.02.208	5,000	m	_____	_____
06.02.0040	Zulage der Wandschutzverkleidung für die Ausbildung von Innen- und Außenecken.	45,000	St	_____	_____
06.02.0050	Aussparung im Bereich von Aufzugstableaus herstellen.	5,000	St	_____	_____
06.02.0060	Aussparung im Bereich von Feuerlöschkasten herstellen. Abmessung: ca. B/H 50 x 100 cm	1,000	St	_____	_____
Summe	06.02 Wandschutz - E02				_____
Summe	06 Wandschutz				_____

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
07	Handlauf Handlauf				
07.01	Handlauf Montage nach Ausführung Wandschutz und Bodenbelagsarbeiten - in Koordination mit AN Bodenbeläge PVC Ausführung gemäß Übersichten: 29KIK-5-FGP-UE-01-000-TI-HW---00 29KIK-5-FGP-UE-0-000-TI-HW---00 29KIK-5-FGP-UE-1-000-TI-HW---00 29KIK-5-FGP-UE-2-000-TI-HW---00 29KIK-5-FGP-UE-3-000-TI-HW---00 29KIK-5-FGP-UE-4-000-TI-HW---00				
07.01.0010	Wand-Handlauf, für den Innenbereich, Befestigung an Wandflächen, Einzellänge variiert von ca. 0,20 m bis 7,86 m, - Handlauf aus Massivholz, Holzart Eiche, D = 40 mm, nur einwandfreie, astfreie Qualität, nicht brennbar A1, (Hartholz gem. Brandschutzkonzept), Oberfläche fein geschliffen, mit DD-Lack beschichtet, farblos, Oberfläche/ Lack desinfektionsmittelbeständig, OK Handlauf = 0,80 m über OKFF, Wandabstand = ca. 75 mm, Montage möglichst ohne Stöße, erforderliche Stoßverbindungen sind mittels Riffeldübel kraftschlüssig und wasserfest zu verleimen, Gleichmäßige Aufteilung der Achsabstände Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-960-TI-HW-XX--00 Ausführungsort: Notwendige Flure, Ebene 01-4	618,000	m		
07.01.0020	Handlaufhalter mit Gewinde, aus Edelstahl, fein gebürstet, Grundplatte, D = 72x3mm, verzinkt, mit Dreipunkt-Befestigung, als Wand- Anschraubplatte, angeschweißter Rundstab, D = 12 mm (+/- 2 mm), 90° gebogen und Gewinde M 10x20mm zum verdeckten Eindrehen in den Massivholz-Handlauf, einschl. erf. Gewindebohrung in Handlauf, Abdeckrosette aus Edelstahl, D = 82 mm (+/- 5 mm), Wandabstand bis Achse Handlauf beträgt ca. 75mm, alle Teile nicht sichtbar geschweißt, Befestigung an verputzte Stahlbetonwand mit Glasfasertapete, oder Trockenbauwand mit und ohne Glasfasertapete, verdeckt verdübelt/ verschraubt, mit Edelstahl Senkkopfschrauben. Produkt der Planung: Brem Systeme, Typ K1, oder gleichwertig				

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 120 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0020) ...				Übertrag	

660,000 St

ENDE, ECKEN - HANDLAUF

07.01.0030

90 Grad Eckbogen aus Massivholz, als Zulage zu Handlauf aus Massivholz herstellen, mit 90 Grad Verbindungsbogen, Stoßverbindungen zum Handlauf mittels Riffeldübel kraftschlüssig und wasserfest verleimen, beidseitig, Ausführung an Wandecken.

1,000 St
07.01.0040

90 Grad-Endstück, als Zulage zu Handlauf aus Massivholz herstellen, mit einem Innenradius von ca. 60 mm, Stoßverbindung zum Handlauf mittels Riffeldübel kraftschlüssig und wasserfest verleimen, Handlaufende mit gefaster Kantenausbildung, Radius 5 mm, ca. 1 cm vor der Wand endend, Ausführung an Endpunkten der Handläufe.

522,000 St
07.01.0050

Endstück gerade, als Zulage zu Handlauf aus Massivholz herstellen, Handlaufende mit gefaster Kantenausbildung, Ausführung in Wandeckbereichen (T-Stoß).

68,000 St
Summe 07.01 Handlauf
Summe 07 Handlauf

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
08	Schachttürverkleidung				
08.01	Schachttürverkleidung				
	SCHACHTTÜRVERKLEIDUNG - NICHT BRENNBAR -				
	- NOTWENDIGE FLURE -				
08.01.0010	Schachttürverkleidung, Ausführung als Tapetentür – nicht brennbar A2-s1,d0 Abmessungen: ca. B/H 1.150 mm/1475 mm Liefern und montieren einer flächenbündigen, nicht brennbaren Revisions- bzw. Tapetentüranlage in den notwendigen Fluren. Ausführung als flächenbündige Tür innerhalb der Trockenbau-Vorsatzschale, mit vollständig nicht brennbarem Aufbau gemäß EN 13501-1 A2-s1,d0. Unterkonstruktion als umlaufender, verwindungssteifer Aluminiumrahmen, Profilquerschnitt ca. 22 × 70 mm oder technisch gleichwertig. Ausführung in Baustoffklasse A1, nicht brennbar. Befestigung an CW-Profilen bzw. Gipskartonkonstruktion mittels zugelassener Metallbefestiger. Der Alurahmen dient als tragende Zarge für die Tapetentür sowie die Beschlagstechnik. Aufbau des Türblatts vollständig nicht brennbar, bestehend aus: Beidseitige Beplankung mit Pfeiderer FlameProtect nicht brennbare Kompaktplatte 9 mm, beidseitig melaminharzbeschichtet, Klassifizierung A2-s1,d0. Das Türblatt muss übertapezierbar sein. Farbton: RAL 9016 Montage auf vorbeschriebene Unterkonstruktion, Ausführung oberflächenbündig mit Trockenbau-Vorsatzschale, Lichte Öffnung Trockenbau (B/H): ca. 1150/ 1475 mm, Brüstungshöhe ab OK FFB: ca. 710 mm, Inkl. Hochwertige Alu-Topfbänder (90° Öffnungswinkel), Anzahl nach Erfordernis. Drückerlose Ausführung mit Push-to-Open-Verschluss, geeignet für nicht brennbare Türen. Ausführungsort: Ebene 01-4, notwendige Flure, Schacht 01+02 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-619-TB-Schachttuer Tischler-00-F 29KIK-5-FGP-DE-XX-962-TI-XX--00-V				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.01.0010) ...</i>					

12,000 St
SCHACHTTÜRVERKLEIDUNG

** Beschreibung wie OZ 08.01.0010 **

08.01.0020

 Schachttürverkleidung, Ausführung als Tapetentür
 - ohne Brandschutzanforderung -

Abmessungen: ca. B/H 1.150 mm/1475 mm

 Liefern und montieren einer flächenbündigen, Revisions- bzw.
 Tapetentüranlage. Ausführung als flächenbündige Tür innerhalb der
 Trockenbau-Vorsatzschale ohne spezifische Brandschutzanforderungen.

 Unterkonstruktion bestehend aus Holzbalken. Dicke ca. 22 mm, Breite ca. 70
 mm, 4-seitig umlaufend, seitlich befestigt an GK Vorsatzschale mit CW-75-
 Profilen, doppelt beplankt.

Aufbau des Türblatts bestehend aus:

 Spanplatte, d = ca. 10,5 mm,
 Oberfläche HPL-Schichtstoff, beidseitig
 Farbton RAL 9016,

Das Türblatt muss übertapezierbar sein.

 Montage auf vorbeschriebene Unterkonstruktion,
 Ausführung oberflächenbündig mit Trockenbau-Vorsatzschale,
 Lichte Öffnung Trockenbau (B/H): ca. 1150/ 1475 mm,
 Brüstungshöhe ab OK FFB: ca. 710 mm,

 Inkl. Hochwertige Alu-Topfbänder (90° Öffnungswinkel), Anzahl nach
 Erfordernis.
 Drückerlose Ausführung mit Push-to-Open-Verschluss.

 Ausführungsdetail:
 29KIK-5-FGP-DE-XX-619-TB-Schachttuer Tischler-00-F
 29KIK-5-FGP-DE-XX-962-TI-XX--00-V

Ausführungsort: Ebene 02 bis 3 , Schacht 07+08

12,000 St
08.01.0030

 Techniktürverkleidung, wie in Position 08.01.0010 beschrieben, herstellen,
 liefern und montieren, jedoch

Abmessungen: ca. B/H 2.200 mm/1.300 mm

Ebene 1-3, notwendige Flure/Technik

 Ausführungsdetail:
 29KIK-5-FGP-DE-XX-965-TI-XX-00-V

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 123 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.01.0030) ...

Übertrag _____

6,000 St _____**Summe 08.01 Schachttürverkleidung** _____**Summe 08 Schachttürverkleidung** _____

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
09	Feuerlöscherverkleidung				
09.01	Feuerlöscherverkleidung				
	FEUERLÖSCHERVERKLEIDUNG				
09.01.0010	Feuerlöscherverkleidung, Ausführung als Tapetentür, B/H ca.: 320mm/ 750 mm, Baustoffe nicht brennbar gemäß EN 13501-1 A2-s1, d0, wie folgt: Unterkonstruktion bestehend aus: - Holzbalken, 1-seitig, zur Aufnahme der Bänder, - L-Winkel, 2-seitig, Befestigung seitlich an F30-Trockenbauwand mit CW-Profilen, Aufbau des Türblatts vollständig nicht brennbar, bestehend aus: Beidseitige Beplankung mit Pfeiderer FlameProtect nicht brennbare Kompaktplatte 9 mm, beidseitig melaminharzbeschichtet, Klassifizierung A2-s1,d0. Das Türblatt muss übertapezierbar sein. Farbton: RAL 9016 Montage auf vorbeschriebene Unterkonstruktion, oberflächenbündig mit Trockenbau-Nische, Lichte Öffnung Trockenbau (B/H): ca. 320/ 750 mm, Brüstungshöhe ab OK FFB: ca. +0,10 m, Inkl. Hochwertige Alu-Topfbänder (90° Öffnungswinkel), Anzahl nach Erfordernis. einschl. Muschelgriff, eckig, bündig in Türverkleidung eingelassen, geeignet für nicht brennbare Türen. Ausführungsort: Ebene 01, E1-3, notwendige Flure, Feuerlöschernische Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-608-TB-WA_Nischen FL-00-F				
		5,000	St		
Summe	09.01	Feuerlöscherverkleidung			
Summe	09	Feuerlöscherverkleidung			

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

10 Sitzmöbel
10.01 Sitzmöbel - SZ01-SZ03

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006

SITZELEMENTE - SZ01-SZ03

Korpus (nicht sichtbare Teile)
 emissionsarme Spanplatten P2 E1 V20, Verbindungstechnik
 verdeckt ausführen, alle Seiten beidseitig melaminbeschichtet,
 alle Kanten Melaminleimer d=0,8 mm
 Farbe RAL 9106 Verkehrsweiß

Korpus (sichtbare Teile)
 emissionsarme Spanplatten P2 E1 V 20, Ecken auf Gehrung,
 mit Gehrungsprofil aus Edelstahl, Verbindungstechnik verdeckt ausführen
 HPL Beschichtung Dekor gem. Detailzeichnung, Oberflächenstruktur nach
 Standard-Oberflächenkollektion des Herstellers und Wahl
 des AG, glatt mit microfeiner Perlstruktur, matt, unempfindliche
 Starkkante ABS, Kanten gefast, Dicke 2 mm, Farbe/Dekor der ABS-Kante
 passend zur HPL-Plattenoberfläche

Sockel:
 emissionsarme Spanplatten P3 E1 V20, Verbindungstechnik
 verdeckt, Ecken auf Gehrung mit Gehrungsprofil aus Edelstahl, alle sichtbaren,
 angreifbaren Seiten- /Oberflächen mit Schichtstoff beschichtet.
 HPL Farbe gem. Detailzeichnung.

Sitzpolster/ Sitzlehne:
 Schaumstoff schwer entflammbar,
 Polsterbezug aus Kunstleder, schwer entflammbar,
 Bezug abnehmbar zur Reinigung,
 reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig gem. Liste von UK-E, abriebfest,
 wasserabweisend, lichteht, kältebruchresistent, antimikrobiell ausgerüstet,
 Farbton: grau
 Produkt der Planung: Spradling, Valencia B1, Farbton Graphite VB1-4003
 (Anthrazitgrau), oder gleichwertig
 Farbton grün
 Produkt der Planung: Spradling, Valencia B1, Farbton Avocado VB1-2110
 (grün), oder gleichwertig

Ausführungsdetails:
 29KIK-5-FGP-DE-XX-951-TI-SZ01--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-952-TI-SZ02--00-V
 29KIK-5-FGP-DE-XX-953-TI-SZ03-00-V

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006

10.01.0010

Herstellen eines Sitzelementes mit 2-seitiger Rückenlehne und offenem
 Auslauf, mit anderen Sitzelementen kombinierbar,
 Typ SZ01-A, in Wartebereichen, desinfektions-, und reinigungsbeständig, nicht
 brennbar, gepolstert, aus Kunstleder, Farbton grau, bestehend aus jeweils:

- 1x Korpus/ Sitzfläche, gepolstert

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.01.0010) ...

- 1x Korpus/ Rückenlehne, 2-seitig, gepolstert

Gesamtabmessungen:

Länge x Breite x Höhe: 1.015mm x 650mm x 850mm

Sitzhöhe: 450 mm

Sitztiefe: ca. 450 mm

wie folgt:

Korpus/ Sitzfläche:

Ausführung als tragende Unterkonstruktion und zur Aufnahme von Rückenlehne, max. Belastung 102 kg

- Länge/ Breite/ Höhe: 1.015 mm x 650 mm x 350 mm

- mit Verstellfüßen,

- Sockelhöhe: 100 mm

- Sitzhöhe: 450 mm

- Sitztiefe: ca. 450 mm

Korpus/ Rückenlehne:

- Ausführung über Eck, 2-seitig auf Sitzfläche montiert

- geschwungene Form, alle Innenecken abgerundet, gem. Detail,

- Länge (über Eck)/ Tiefe variiert/ Höhe: 815 mm+590 mm x 100-200 mm x 400 mm

Ausführungsort: Offene Wartebereiche, Ebene 01-3

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-951-TI-SZ01--00

49,000 St
10.01.0020

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006

Herstellen eines Sitzelementes mit 2-seitiger Rückenlehne und offenem

Auslauf, mit anderen Sitzelementen kombinierbar,

Typ SZ01-B, in Wartebereichen, desinfektions-, und reinigungsbeständig, nicht brennbar, gepolstert, aus Kunstleder, Farbton grau, bestehend aus jeweils:

- 1x Korpus/ Sitzfläche, gepolstert

- 1x Korpus/ Rückenlehne, 2-seitig, gepolstert

Gesamtabmessungen:

Länge x Breite x Höhe: 950 mm x 650 mm x 850 mm

Sitzhöhe: 450 mm

Sitztiefe: ca. 450 mm

wie folgt:

Korpus/ Sitzfläche:

Ausführung als tragende Unterkonstruktion und zur Aufnahme von Rückenlehne, max. Belastung 102 kg

- Länge/ Breite/ Höhe: 950 mm x 650 mm x 350 mm

- mit Verstellfüßen,

- Sockelhöhe: 100 mm

- Sitzhöhe: 450 mm

- Sitztiefe: ca. 450 mm

Korpus/ Rückenlehne:

- Ausführung über Eck, 2-seitig auf Sitzfläche montiert

- geschwungene Form, alle Innenecken abgerundet, gem. Detail,

- Länge (über Eck)/ Tiefe variiert/ Höhe: 750 mm + 550 mm x 100 - 200 mm x

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 127 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.01.0020) ...				Übertrag	

400 mm

 Ausführungsort: Offene Wartebereiche, Ebene 1
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-951-TI-SZ01--00

2,000 St
10.01.0030

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006

Herstellen eines Sitzelementes mit 2-seitiger Rückenlehne und offenem Auslauf, mit anderen Sitzelementen kombinierbar, Typ SZ01-C, in Wartebereichen, desinfektions-, und reinigungsbeständig, nicht brennbar, gepolstert, aus Kunstleder, Farbton grün, bestehend aus jeweils:

- 1x Korpus/ Sitzfläche, gepolstert
- 1x Korpus/ Rückenlehne, 2-seitig, gepolstert

 Gesamtabmessungen:
 Länge x Breite x Höhe: 1200 mm x 650 mm x 850 mm
 Sitzhöhe: 450 mm
 Sitztiefe: ca. 450 mm

wie folgt:

Korpus/ Sitzfläche:

Ausführung als tragende Unterkonstruktion und zur Aufnahme von Rückenlehne, max. Belastung 102 kg

- Länge/ Breite/ Höhe: 1200 mm x 650 mm x 350 mm
- mit Verstellfüßen,
- Sockelhöhe: 100 mm
- Sitzhöhe: 450 mm
- Sitztiefe: ca. 450 mm

Korpus/ Rückenlehne:

- Ausführung über Eck, 2-seitig auf Sitzfläche montiert
- geschwungene Form, alle Innenecken abgerundet, gem. Detail,
- Länge (über Eck) x Tiefe variiert x Höhe: 1000 mm + 550 mm x 100 - 200 mm x 400 mm

 Ausführungsort: Offene Wartebereiche/ Spielecke,
 Ebene 0 + Ebene 3
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-951-TI-SZ01--00

7,000 St
10.01.0040

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006

Herstellen eines Sitzelementes mit 2-seitiger Rückenlehne und offenem Auslauf, mit anderen Sitzelementen kombinierbar, Typ SZ01-D, in Wartebereichen, desinfektions-, und reinigungsbeständig, nicht brennbar, gepolstert, aus Kunstleder, Farbton grau, bestehend aus jeweils:

- 1x Korpus/ Sitzfläche, gepolstert
- 1x Korpus/ Rückenlehne, 2-seitig, gepolstert

 Gesamtabmessungen:
 Länge x Breite x Höhe: 925 mm x 650 mm x 850 mm
 Sitzhöhe: 450 mm

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 128 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.01.0040) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

Sitztiefe: ca. 450 mm

wie folgt:

Korpus/ Sitzfläche:

Ausführung als tragende Unterkonstruktion und zur Aufnahme von Rückenlehne, max. Belastung 102 kg

- Länge/ Breite/ Höhe: 925 mm x 650 mm x 350 mm

- mit Verstellfüßen,

- Sockelhöhe: 100 mm

- Sitzhöhe: 450 mm

- Sitztiefe: ca. 450 mm

Korpus/ Rückenlehne:

- Ausführung über Eck, 2-seitig auf Sitzfläche montiert

- geschwungene Form, alle Innenecken abgerundet, gem. Detail,

- Länge (über Eck)/ Tiefe variiert/ Höhe: 725 mm + 550 mm x 100-200 mm x 400 mm

Ausführungsort: Offene Wartebereiche, Ebene 0

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-951-TI-SZ01--00

6,000 St
10.01.0050

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006

Herstellen eines Sitzelementes mit 2-seitiger Rückenlehne und offenem

Auslauf, mit anderen Sitzelementen kombinierbar,

Typ SZ01-E, in Wartebereichen, desinfektions-, und reinigungsbeständig, nicht brennbar, gepolstert, aus Kunstleder, Farbton grau, bestehend aus jeweils:

- 1x Korpus/ Sitzfläche, gepolstert

- 1x Korpus/ Rückenlehne, 2-seitig, gepolstert

Gesamtabmessungen:

Länge x Breite x Höhe: 1425 mm x 650 mm x 850 mm

Sitzhöhe: 450 mm

Sitztiefe: ca. 450 mm

wie folgt:

Korpus/ Sitzfläche:

Ausführung als tragende Unterkonstruktion und zur Aufnahme von Rückenlehne, max. Belastung 102 kg

- Länge/ Breite/ Höhe: 1425 mm x 650 mm x 350 mm

- mit Verstellfüßen,

- Sockelhöhe: 100 mm

- Sitzhöhe: 450 mm

- Sitztiefe: ca. 450 mm

Korpus/ Rückenlehne:

- Ausführung über Eck, 2-seitig auf Sitzfläche montiert

- geschwungene Form, alle Innenecken abgerundet, gem. Detail,

- Länge (über Eck)/ Tiefe variiert/ Höhe: 1225 mm + 550 mm x 100 - 200 mm x 400 mm

Ausführungsort: Offene Wartebereiche, Ebene 2, 4

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-951-TI-SZ01--00

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 129 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.01.0050) ...				Übertrag	

11,000 St
10.01.0060

Herstellen eines Sitzelementes, gerundet, mit einer geschwungenen Rückenlehne,
 Typ SZ02-A, im Foyer, desinfektions-, und reinigungsbeständig, nicht brennbar,
 gepolstert, aus Kunstleder, Farbton grün, bestehend aus jeweils:

- 1x Korpus/ Sitzfläche, gepolstert
- 1x Korpus/ Rückenlehne, gepolstert

Gesamtabmessungen:
 Breite x Tiefe x Höhe: 1.600 mm x 800 mm x 850 mm
 Sitzhöhe: 450 mm
 Sitztiefe: ca. 290-505 mm

wie folgt:

Korpus/ Sitzfläche:
 Form geschwungen/ abgerundet, als tragende Unterkonstruktion und zur
 Aufnahme von Rückenlehne, max. Belastung kg 102 kg
 Zwei runde Elemente mit einem Durchmesser von 800 mm werden miteinander
 verbunden, sodass eine geschwungene Wellenform entsteht, gem.
 Bemusterung/ Detail,
 - Gesamtbreite/ Tiefe/ Höhe: 1.600 mm x 800 mm x 350 mm
 - mit Verstellfüßen,
 - Sockelhöhe: 100 mm
 - Sitzhöhe: 450 mm
 - Sitztiefe: ca. 290-505 mm

Korpus/ Rückenlehne:
 - Ausführung als abgeschrägte, geschwungene Lehne, Form an Sitzfläche
 angepasst, Außenecken abgerundet, gem. Detail,
 - Breite/ Tiefe variiert/ Höhe ca.: 1600 mm/ 195-295 mm/ 400 mm

Ausführungsort: Foyer, Ebene 0
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-952-TI-SZ02--00

15,000 St

** Beschreibung wie OZ 10.01.0060 **

10.01.0070

Wie Pos. 10.01.0060 , jedoch
 Ausführung ohne Rückenlehne,
 Farbton Polsterung in anthrazitgrau

Typ SZ02-Element B1

5,000 St
10.01.0080

Herstellen eines Sitzelementes, rund,
 Typ SZ02-B2, im Foyer, desinfektions-, und reinigungsbeständig, nicht
 brennbar, gepolstert, aus Kunstleder, Farbton anthrazitgrau, bestehend aus
 jeweils:

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 130 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.01.0080) ...				Übertrag	

- 1x Korpus/ Sitzfläche, gepolstert, rund,
mit Verstellfüßen,
- Sockelhöhe: 100 mm

Gesamtabmessungen:
Durchmesser x Höhe: 800 mm x 850 mm
Sitzhöhe: 450 mm
Sitztiefe: ca. 800 mm

Ausführungsort: Foyer, Ebene 0
Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-952-TI-SZ02--00

5,000 St
10.01.0090

Zulage der Sitzelemente für Typ SZ02-A, für die Ausstattung mit USB-Anschluss (A und C) jeweils seitlich in Sitzflächen, einschl. Durchbrüche/-öffnungen und Verkabelung innerhalb des Elementes bis zum Bodentank.

30,000 St
10.01.0100

Zulage der Sitzelemente Typ SZ02-A, B1 und B2, für die Ausbildung als Sitzgruppe mittels geeigneter Verbindung.

Jede Sitzgruppe besteht aus:

- 3x Sitzelement A
- 1x Sitzelement B1
- 1x Sitzelement B2

Die Sitzelemente sind miteinander zu verbinden, damit diese unverrückbar sind (Fluchtweg/ notwendige Flure).

Unter jeder Sitzgruppe befindet sich ein Bodentank mit der Verkabelung für die USB-Dosen in den Sitzelementen Typ A.

Abrechnung je Sitzgruppe

5,000 St
10.01.0110

Herstellen eines Sitzelementes mit einer Rückenlehne, Typ SZ03, Ausführung als Sitznische in der Foyerwand, desinfektions-, und reinigungsbeständig, nicht brennbar, gepolstert, aus Kunstleder, Farbton grün, bestehend aus jeweils:

- 1x Korpus/ Sitzfläche, gepolstert
- 1x Korpus/ Rückenlehne, gepolstert

Gesamtabmessungen:
Breite x Tiefe x Höhe: 1.700 mm x 710 mm x 850 mm
Sitzhöhe: 450 mm
Sitztiefe: ca. 505 mm

wie folgt:

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 131 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.01.0110) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

Korpus/ Sitzfläche:

Ausführung als tragende Unterkonstruktion und zur Aufnahme von Rückenlehne, max. Belastung 102 kg

- Breite/ Tiefe/ Höhe: 1.700 mm x 710 mm x 350 mm

- mit Verstellfüßen,

- Sockelhöhe: 100 mm

- Sitzhöhe: 450 mm

- Sitztiefe: ca. 450 mm

Korpus/ Rückenlehne:

- Ausführung schräg, Außenecken abgerundet, gem. Detail,

- Breite/ Tiefe variiert/ Höhe: 1700 mm x 140-205 mm x 400 mm

Ausführungsort: Sitznische Foyerwand, Ebene 0

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-953-TI-SZ03--00

1,000 St
Summe 10.01 Sitzmöbel - SZ01-SZ03
Summe 10 Sitzmöbel

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
11	Möbel - Sonderräume				
11.01	Raum der Stille - E1				
	Raum der Stille - E1 EINBAUSCHRANK				
11.01.0010	Einbauschränk, aus emissionsarmen Holzspanplatten, Oberfläche variiert, HPL/ Echtholz furnier, als grifflose Ausführung "Push to open (Fabrikat von Hettich o. gleichwertig)", Gesamtlänge ca. 4,25 m, bestehend aus: - 3x Hochschränke - 3x Unterschränke - 1x Arbeitsplatte - 1x Rückwand - 3x Einbaudownlights, dimmbar in folgender Ausführung: Typ 1: Korpus Hochschrank, (B/T/H) 900/600/2150 mm - als Korpus für Einlegeböden - 2x fester Boden - 2x seitliche Wange - 1x Fronttür, als Drehtür - 2x Einlegeböden, verstellbar - 1x Rückwand - Oberfläche: HPL-Schichtstoff, Farbton RAL 9016 Typ 2: Korpus Hochschrank, (B/T/H) 670/600/2150 mm - als Korpus für Einlegeböden - 2x fester Boden - 2x seitliche Wange - 1x Fronttür, als Drehtür - 2x Einlegeböden, verstellbar - 1x Rückwand - Oberfläche: Echtholz furnier (Eiche, hell, warm), Furnierrichtung senkrecht, streifiges Furnierbild, Vollholzeinleimer an allen Kanten, glatte lackierte Oberfläche, nach Bemusterung 2 Stück Korpus Hochschrank (Typ Nr. 2) Typ 3: Korpus Unterschrank (B/T/H) 650/600/900 mm - als Korpus für Einlegeböden - 2x fester Boden - 2x seitliche Wange - 1x Fronttür, als Drehtür - 1x Einlegeboden, verstellbar - 1x Rückwand - Rückwand ausgeschnitten für Steckdosen - Oberfläche: Echtholz furnier (Eiche, hell, warm), Furnierrichtung senkrecht, streifiges Furnierbild, Vollholzeinleimer an allen Kanten, glatte lackierte Oberfläche, nach Bemusterung 3 Stück Unterschrank (Typ Nr. 3), Aufteilung gem. Detail,				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.01.0010) ...

Arbeitsplatte (L/T) 1950/600 mm
 - VK Arbeitsplatte bündig mit VK Unterschrankfront
 - Dicke : 30 mm
 - Oberfläche: Echtholz furnier (Eiche, hell, warm), Furnierrichtung senkrecht, streifiges Furnierbild, Vollholzeinleimer an allen Kanten, glatte lackierte Oberfläche, nach Bemusterung

Rückwand (L/H) 1950/ 1655 mm
 - Dicke : 19 mm
 - Oberfläche: HPL-Schichtstoff, Farbton RAL 9016

Blenden
 Oberfläche HPL-Schichtstoff, Farbton RAL 9016:
 - 1x Sockelblende: Länge 920 mm, Höhe 100 mm
 - 1x Seitliche Passblende: Breite 20 mm, Höhe 2885 mm,
 - 1x Oberblende: Breite 900 mm, Höhe 735 mm

Blenden
 Oberfläche: Echtholz furnier (Eiche, hell, warm),
 - Oberfläche: Echtholz furnier (Eiche, hell, warm), Furnierrichtung senkrecht, streifiges Furnierbild, Vollholzeinleimer an allen Kanten, glatte lackierte Oberfläche, nach Bemusterung
 - 1x Sockelblende: Länge 3290mm, Höhe 100mm
 - 1x Seitliche Passblende: Breite 20 mm, Höhe 2885 mm,
 - 2x Oberblende: Breite 670mm, Höhe 735mm
 - 2x Wangenblende: Breite 600mm, Höhe 735mm
 - 1x Oberblende: Breite 1950mm, Höhe 300mm
 - 1x Blende zur Aufnahme von Downlights, Breite 1950mm, Tiefe 600 mm, Unterseite mit integrierten oberflächenbündigen Einbau-Downlights, dimmbar, 3 St.
 - Anschlüsse an Trockenbauwand, Stahlbetonwand, Abhangdecke, Ausführung gem. Detail

- einschl. Öffnungen für ELT-Einbauten/ Kabeldurchführungen, in Arbeitsplatte, Rückwand, Korpus, Blenden etc., Ausführung und Anzahl nach Angabe AN ELT

Ausführungsort: Ebene 1, Raum der Stille, Raum-Nr.: 29.1.232
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-958-TI-SM02-00-V

1,000 St
HOLZ-LAMELLENDECKE
11.01.0020

Unterdecke, DIN EN 13964, innen, Holzlamellendecke, als Massivholzdecke, inkl. Unterkonstruktion, unterhalb GK-Abhangdecke liefern und montieren,

Abhängung und Unterkonstruktion:
 - Abhänger, Anzahl nach stat. Erfordernis,
 Abhängenhöhe (UKRD bis UK Abhangdecke): ca. 0,45 m
 Lichte Raumhöhe: ca. 2,885 m
 - 4x Flachstahl, weiß lackiert, 10 x 83 x 3280 mm mit Gewindestange an Rohdecke befestigt
 - Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Metalldübel,
 - Befestigungsuntergrund Stahlbeton-Decke

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 134 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.01.0020) ...				Übertrag	

- die Gewindestangen sind zeitversetzt zu montieren (vor Montage der F0 Akustik - GK-Decke durch das Gewerk Trockenbau sowie Anstrich der Decke durch das Gewerk Maler).
Dies ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Massivholzlamellen:

- 20 x 83 mm, Vollholz Eiche, Oberfläche geölt,
über die volle Paneellänge ohne Stoß,
Holzfeuchte: max. 8-12 % bei Auslieferung
an UK Flachstahl befestigen.

Der Abstand der Lamellen ist symmetrisch so aufzuteilen, dass die beide Enden mit einer Holzlamelle enden (ca. 30 mm).

- Erste und letzte Lamelle mit Flachstahl, 20 x 10 x 3280 mm, als Unterfütterung, für eine geschlossene Seitenansicht
Lichte Lamellendeckenhöhe: ca. 2,785 m

- Fuge Paneelstoß Längsrichtung max. 10 mm, zur fluchtgenauen Ausrichtung mit schwarz geöltem Massivholz-T-Profil hinterlegt,
- Paneelfügung in Querrichtung gesteckt, ohne sichtbaren Stoß

- Fuge zwischen den Lamellen 30 mm,
zu Paneelen verbunden durch Aluminiumrohre,
vollflächig revisionsfähige Befestigung an Unterkonstruktion mittels Halteklammern

- Fuge in Randbereichen ca. 10-20 mm

Ausführungsort: Ebene 1, Raum der Stille, Raum-Nr.: 29.1.232
Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-958-TI-SM02-00-V

12,000 m2
11.01.0030

Zulage für die Revisionierbarkeit vorbeschriebener Holzlamellendecke, einfache Zugänglichkeit von Revi-Öffnung für Zwischendeckenmelder in GK-Decke,
Abmessungen ca. 800 mm x 800 mm,
Anordnung mittig der Lamellendecke.

Holzlamellendecke vollständig demontierbar.

1,000 m2
11.01.0040

Zulage für das Anarbeiten der Holzlamellendecke an Blende/Einbauschrank:
Die Holzlamellendecke ist sauber und passgenau an den vorhandenen Einbauschrank bzw. die Anschlussblende heranzuführen.
Der Deckenabschluss ist mit einer gleichmäßigen Schattenfuge auszuführen, Fugenbreite max. 20 mm.
Die Schattenfuge ist mit einem schwarz beschichteten U-Profil (z. B. 20/20/20 mm, Aluminium oder Massivholz) zu hinterlegen, um eine optisch geschlossene, flucht- und tiefechte Fugenwirkung sicherzustellen.
Profil verdeckt den Zwischenraum vollständig und dient als Orientierungskante für den präzisen Zuschnitt der Lamellen.
Lamellen an der Anschlusskante bündig und lotrecht schneiden, fluchtgerecht an das U-Profil heranzuführen und befestigen.

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 135 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.01.0040) ...				Übertrag	

Befestigungen sind nicht sichtbar auszuführen.
 Alle Anschlussbereiche sauber, spaltminimiert und scharfkantig bearbeiten.

5,000 m
11.01.0050

Zulage für den Anschluss der Holzlamellendecke an eine massive Stahlbetonwand bzw. GK-Wand:
 Ausbildung eines gleichmäßigen Wandanschlusses als Schattenfuge, Fugenbreite 10–20 mm.
 Die Schattenfuge ist kontinuierlich mit einem schwarz beschichteten U-Profil (z. B. 20/20/20 mm, Aluminium oder Massivholz) zu hinterlegen, um eine optisch geschlossene, flucht- und tiefenbetonte Fugenwirkung sicherzustellen.
 Das U-Profil ist lot- und fluchtgerecht an der Stahlbetonwand zu montieren, einschließlich erforderlicher Befestigungsmittel.
 Lamellen an der Anschlusskante maßgenau zuschneiden und bündig an die hinterlegte Fuge heranführen.
 Befestigungen sind nicht sichtbar auszuführen.
 Kanten und Stoßstellen sauber, spaltarm und scharfkantig bearbeiten.

10,000 m
11.01.0060

Zulage für die Ausbildung eines freien Endes:

Das freie Ende ist mit einem schwarz beschichteten Abschlussprofil (z. B. U-Profil 20/20/20 mm oder L-Profil 20/40 mm, Aluminium oder Massivholz) zu hinterlegen, um eine optisch geschlossene, flucht- und tiefenwirksame Abschlusskante sicherzustellen.
 Profil lot- und fluchtgerecht montieren, einschließlich aller Befestigungselemente.

Die Lamellen sind stirnseitig sauber zu schneiden, ggf. sichtseitig zu fasen oder zu versiegeln, und bündig bis an das Abschlussprofil zu führen.
 Befestigungen sind nicht sichtbar auszuführen.
 Unterkonstruktion am freien Ende entsprechend dem Lamellensystem anzupassen (z. B. Randprofil, Endträger, Haltetaschen).

Ausführungsort: Freies Lamellenende/ Übergang GK-Decke

5,000 m
11.01.0070

Öffnung für Lüftungsschlitze herstellen,
 Einzelabmessung (L/B) ca. 1800 mm x 100 mm,
 einschl. Auswechslung der Unterkonstruktion, Ausführung an vorgenannter Holzlamellendecke.

8,000 m
11.01.0080

Öffnung für den Einbau von runden Einbauleuchten herstellen, Durchmesser

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 136 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.01.0080) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

ca. 150 bis 300 mm, einschl. Auswechslung der Unterkonstruktion, Ausführung an vorgenannter Holzlamellendecke.

4,000 St
11.01.0090

Öffnung herstellen für Lautsprecher, rund, Durchmesser ca. 100 mm, einschl. Auswechslung der Unterkonstruktion, Ausführung an vorgenannter Holzlamellendecke.

1,000 St
LEUCHTE
11.01.0100

Liefern und Montage einer Leuchte, Durchmesser bis ca. 900 mm, als Wand- und Deckenmontage, einschl. Befestigungszubehör.

 Produktvorschlag:
 Fabrikat: Catellani & Smith
 Francesca Wandleuchten
 Farbe: Weiß/Gold
 Durchmesser 80 cm
 Artikelnummer: 174462
 Material: Aluminium, Scheibe in weiß, Rückseite Gold
 Dimmbar

 Ausführungsort: Ebene 1, Raum der Stille, Raum-Nr.: 29.1.232
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-958-TI-SM02-00-V

 oder gleichwertig:
 Angebotenes Fabrikat, Typ:

 Vom Bieter auszufüllen

1,000 St
Summe 11.01 Raum der Stille - E1

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

11.02 Verabschiedung - E01

VERABSCHIEDUNG - E01

EINBAUSCHRANK

11.02.0010

Einbauschränk, aus emissionsarmen Holzspanplatten, Oberfläche mit HPL-Schichtstoff, Farbton RAL 9016, als grifflose Ausführung "Push to open (Fabrikat von Hettich o. gleichwertig)", Gesamtlänge ca. 1,425 m, bestehend aus:

- 2x Hochschränke
in folgender Ausführung:

Typ 1: Korpus Hochschrank, (B/T/H) 950/400/2135 mm
 - als Korpus für Einlegeböden
 - 2x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 2x Fronttür, als 2-flügelige Drehtür; DIN L und DIN R
 - 5x Einlegeböden, verstellbar
 - 1x Rückwand

Typ 2: Korpus Hochschrank, 3-teilig, (B/T/H) 400/475/2135 mm
 - als Korpus für Entsorgung, Wasserspender, Oberschränk
 - 4x fester Boden
 - 2x seitliche Wange
 - 1x Frontblende, als Klappe, Höhe ca. 700 mm
 - 1x Fronttür, als Drehtür, Höhe 635 mm
 - 2x Einlegeböden, verstellbar
 - 1x Rückwand

Aufteilung/Schränkanordnung gem. Detail

Blenden,
 - 1x Sockelblende: Länge 1425mm, Höhe 100mm
 - 1x Sockelblende: Länge 400mm, Höhe 100mm
 - 1x Oberblende: Breite 1425mm, Höhe 665mm
 - 1x Oberblende: Breite 400mm, Höhe 665mm

- Anschlüsse an Trockenbauwand, Abhangdecke, Ausführung gem. Detail
 - einschl. Öffnungen für ELT-Einbauten/ Kabeldurchführungen, in Rückwand, Korpus, Blenden etc., Ausführung und Anzahl nach Angabe AN ELT

Ausführungsort: Ebene 01, Verabschiedung, Raum-Nr.: 29.01.154
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-957-TI-SM01-00-V

1,000 St

HOLZ-LAMELLENDECKE

11.02.0020

Unterdecke, DIN EN 13964, innen, Holzlamellendecke, als Massivholz, inkl. Unterkonstruktion, unterhalb GK-Abhangdecke, liefern und montieren. Holzlamellendecke

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 138 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.02.0020) ...				Übertrag	

Abhängung und Unterkonstruktion:
 - Abhänger, Anzahl nach stat. Erfordernis,
 Abhängehöhe (UKRD bis UK Abhangdecke): ca. 0,85 m
 Lichte Raumhöhe: ca. 2,70 m
 - 3x Flachstahl, 10 x 83 x 2970 mm, weiß lackiert, mit Gewindestange an
 Rohdecke befestigt +
 - 2x Flachstahl, 10 x 83 x 29700 mm
 - Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Metalldübel,
 - Befestigungsuntergrund Stahlbeton-Decke
 - die Gewindestangen sind zeitversetzt zu montieren (vor Montage der F0
 Akustik - GK-Decke durch das Gewerk Trockenbau sowie Anstrich der Decke
 durch das Gewerk Maler).
 Dies ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert
 vergütet.

Massivholzlamellen:
 - 20 x 83 mm, Vollholz Eiche, Oberfläche geölt,
 über die volle Paneellänge ohne Stoß,
 Holzfeuchte: max. 8-12 % bei Auslieferung
 an UK Flachstahl befestigen.
 Der Abstand der Lamellen ist symmetrisch so aufzuteilen, dass die beide
 Enden mit einer Holzlamelle enden (ca. 30 mm).

- Erste und letzte Lamelle mit Flachstahl, 20 x 10 x 3280 mm sowie 20 x 10 x
 1500 mm als Unterfütterung, für eine geschlossene Seitenansicht

Lichte Lamellendeckenhöhe: ca. 2,700 m

- Fuge zwischen den Lamellen 30 mm,
 zu Paneelen verbunden durch Aluminiumrohre,
 vollflächig revisionsfähige Befestigung an Unterkonstruktion mittels
 Halteklammern

- Fuge Paneelstoß Längsrichtung max. 10 mm, zur fluchtgenauen Ausrichtung
 mit schwarz geöltem Massivholz-T-Profil hinterlegt,
 - Paneelfügung in Querrichtung gesteckt, ohne sichtbaren Stoß

- Fuge in Randbereichen Wandverkleidung: ca. 10-20 mm
 - Fuge in Randbereichen Lichtwand: ca. 65 mm

Ausführungsort: Ebene 01, Verabschiedung, Raum-Nr.: 29.01.154
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-957-TI-SM01-00-V

14,000 m2
11.02.0030

Zulage für die Revisionierbarkeit vorbeschriebener Holzlamellendecke,
 einfache Zugänglichkeit von Revi-Öffnung für Zwischendeckenmelder in GK-
 Decke,
 Abmessungen ca. 800 mm x 1050 mm.
 Anordnung mittig der Lamellendecke.

Holzlamellendecke vollständig demontierbar.

1,000 m2
11.02.0040

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 139 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.02.0040) ...				Übertrag	

Zulage für das Anarbeiten der Holzlamellendecke an Wandverkleidung:
 Die Holzlamellendecke ist sauber und passgenau an die Wandverkleidungen heranzuführen.
 Der Deckenabschluss ist mit einer gleichmäßigen Schattenfuge auszuführen, Fugenbreite max. 20 mm.
 Die Schattenfuge ist mit einem schwarz beschichteten U-Profil (z. B. 20/20/20 mm, Aluminium oder Massivholz) zu hinterlegen, um eine optisch geschlossene, flucht- und tiefechte Fugenwirkung sicherzustellen.
 Profil verdeckt den Zwischenraum vollständig und dient als Orientierungskante für den präzisen Zuschnitt der Lamellen.
 Lamellen an der Anschlusskante bündig und lotrecht schneiden, fluchtgerecht an das U-Profil heranzuführen und befestigen.
 Befestigungen sind nicht sichtbar auszuführen.
 Alle Anschlussbereiche sauber, spaltminimiert und scharfkantig bearbeiten.

10,000 m
11.02.0050

Zulage für das Anarbeiten der Holzlamellendecke an Lichtwand:
 Die Holzlamellendecke ist sauber und passgenau an die Lichtwand heranzuführen.
 Der Deckenabschluss ist mit einer gleichmäßigen Schattenfuge auszuführen, Fugenbreite max. 65 mm.
 Die Schattenfuge ist mit einem schwarz beschichteten U-Profil (z. B. 20/20/20 mm, Aluminium oder Massivholz) zu hinterlegen, um eine optisch geschlossene, flucht- und tiefechte Fugenwirkung sicherzustellen.
 Profil verdeckt den Zwischenraum vollständig und dient als Orientierungskante für den präzisen Zuschnitt der Lamellen.
 Lamellen an der Anschlusskante bündig und lotrecht schneiden, fluchtgerecht an das U-Profil heranzuführen und befestigen.
 Befestigungen sind nicht sichtbar auszuführen.
 Alle Anschlussbereiche sauber, spaltminimiert und scharfkantig bearbeiten.

5,000 m
11.02.0060

Zulage für die Ausbildung eines freien Endes:

Das freie Ende ist mit einem schwarz beschichteten Abschlussprofil (z. B. U-Profil 20/20/20 mm oder L-Profil 20/40 mm, Aluminium oder Massivholz) zu hinterlegen, um eine optisch geschlossene, flucht- und tiefenwirksame Abschlusskante sicherzustellen.
 Profil lot- und fluchtgerecht montieren, einschließlich aller Befestigungselemente.

Die Lamellen sind stirnseitig sauber zu schneiden, ggf. sichtseitig zu fasen oder zu versiegeln, und bündig bis an das Abschlussprofil zu führen.
 Befestigungen sind nicht sichtbar auszuführen.
 Unterkonstruktion am freien Ende entsprechend dem Lamellensystem anzupassen (z. B. Randprofil, Endträger, Haltetaschen).

Ausführungsort: Freies Lamellenende/ Übergang GK-Decke

10,000 m

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 140 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag</i> _____					

11.02.0070

Aussparung für Raumteiler herstellen gemäß Planung.

Abmessung:

1x ca. (L/B): 1300 x 100 mm

einschl. Auswechslung der Unterkonstruktion, Ausführung an vorgenannter Holzlamellendecke.

1,000 St
11.02.0080

Aussparung für Raumteiler herstellen gemäß Planung wie Pos. 11.02.0070, jedoch:

Abmessung:

1x ca. (L/B): 1650 x 210 mm

1,000 St
11.02.0090

 Öffnung für Lüftungsschlitze herstellen,
 Einzelabmessung (L/B) ca. 1800 mm x 100 mm,
 einschl. Auswechslung der Unterkonstruktion, Ausführung an vorgenannter Holzlamellendecke.

6,000 m
11.02.0100

 Öffnung für den Einbau von runden Einbauleuchten herstellen, Durchmesser
 ca. 150 bis 300 mm, einschl. Auswechslung der Unterkonstruktion, Ausführung
 an vorgenannter Holzlamellendecke.

6,000 St
11.02.0110

 Öffnung herstellen für Lautsprecher, rund, Durchmesser ca. 100 mm, einschl.
 Auswechslung der Unterkonstruktion, Ausführung an vorgenannter
 Holzlamellendecke.

1,000 St
WANDVERKLEIDUNG
11.02.0120

 Wandverkleidung, aus HPL-Kompaktplatten nach DIN EN 438 2, raumseitig mit
 Echtholz Furnier (Eiche),
 Furnierichtung senkrecht, streifiges Furnierbild, Vollholzeinleimer an allen

Übertrag _____

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 141 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.02.0120) ...				Übertrag	

Kanten, geölt, glatte Oberfläche,
wandseitig mit Melamin, nach Bemusterung,
verdeckte Befestigung mittels Alu-Tragprofilen aus eloxiertem Aluminium.

Ausführungshöhe: raumhoch, von OKFF bis UK GK-Decke = ca. 2800 mm
 Paneelstärke: 9 mm
 Bautiefe gesamt: 16 mm
 Paneelrasterbreite: gem. Angaben Architekt (ca. 2,97 m)

Nicht sichtbare Befestigung:
 Die Wandschutzbekleidung wird flucht- und lotgerecht auf bauseitige
 Gipskartonwand/ Stahlbetonwand verdeckt befestigt.

Die Befestigung der Paneele erfolgt über das horizontal verlaufende
 Sockelprofil als unteres Halteprofil und vertikale Zwischenbefestigungsprofile.
 Jeweils am Ende einer Wandverkleidung muss das Paneel mittels
 Druckbeschlag oder Klebetechnik befestigt werden.
 Die Paneele werden so immer 3-seitig mit einem an der Wand fixierten Profil
 gehalten.

Alle Profile erhalten ein Schutzeloxal um eine Korrosion der Profile zu
 vermeiden und so die Gleitfähigkeit der Profile zu gewähren.
 Die Fugen werden als V-Fuge ausgebildet.

Generell sind nur zugelassene Dübel und korrosionsfreie Schrauben zu
 verwenden.
 Zur Decke hin ist eine 3-5 mm breite Fuge herzustellen.

Der Anschluss zur Decke ist dauerelastisch zu verfugen.

Produkt der Planung:
 Befestigungssystem: Brem Systeme, Typ 50, oder gleichwertig,

Angebotenes Fabrikat, Typ:

.....

Von Bieter auszufüllen

Ausführungsort: Ebene 01, Verabschiedung, Raum-Nr.: 29.01.154
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-957-TI-SM01-00-V

18,000 m2
11.02.0130

Ausschnitt/ Ausfräsung für bauseitige Montage von Elektro-Dosen bzw.
 Elektroeinbauteilen herstellen,

5,000 St
11.02.0140

Herstellen von Lochbohrungen für Kabeldurchführungen und Heizleitungen,
 Durchmesser bis ca. 35 mm.

5,000 St

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 142 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					<i>Übertrag</i> _____

REGAL

11.02.0150

Wandregal, aus emissionsarmen Holzspanplatten, Oberfläche Echtholz furnier (Eiche), Abmessungen (L/B) ca. 2000 mm/ 150 mm, vorne mit einer 10 mm dicken und insgesamt 100 mm hohen Aufkantung, L-Form.
 Befestigung in unsichtbarer Ausführung mit geeignetem Befestigungsmaterial.
 Die Wandverkleidung soll mit dem Regal ein einheitliches Bild ergeben.

Ausführungsort: Ebene 01, Verabschiedung, Raum-Nr.: 29.01.154
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-957-TI-SM01-00-V

1,000 St

RAUMTEILER

11.02.0160

Raumteilersystem, 2-teilig, jeweils als festes und als bewegliches Element, an Rohdecke mit Gewindestangen befestigt,
 aus Massivholzlamellen, 20 x 83 mm, Vollholz Eiche, Oberfläche geölt, auf Flachstahl d = 10 mm.

Abmessungen:
 Öffnungsbreite: 1.385 mm
 Öffnungshöhe: OK FFB bis UK Laufschiene: ca. 2.800 mm
 Abhängungshöhe: 850 mm
 UK Laufschiene = UK Holzlamellendecke

Einzelelement (B/H):
 - 1x Festelement, 1.620 mm/ 2.800 mm, mit Stellfüßen aus Edelstahl, Höhe: ca. 10 cm
 - 1x Schiebeelement, 1.620 mm/ 2.800 mm, deckenhängend
 Elementdicke: 80 mm

Obere Laufschiene, für Schiebeelement,
 mit kugelgelagerten Laufrollenwagen.
 Die Laufschiene ist mit verstellbaren Abhängekonstruktionen und Gewindestangen an die Rohdecke zu montieren und in die angrenzende Holzlamellendecke zu integrieren.
 Die UK ist vor der Montage der GK-Decke zu montieren (bauseits durch Gewerk Trockenbau). Im Anschluss werden die Malerarbeiten ausgeführt. Die Montage der Raumteiler ist zeitversetzt zu erbringen. Dies ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Das feste Element des Raumteiler ist mittels U-Profil, Gewindestangen und Stellfüßen zu montieren. Das U-Profil enthält dieselbe Montageweise wie die Laufschiene.

Mit der Höhenverstellbarkeit müssen auch spätere Deckensenkungen aufgefangen werden können.
 Alle Materialien sind korrosionsgeschützt auszuführen.

Beschlag: Bügelgriff (Bsp. Fabrikat von Hettich), Edelstahl, matt gebürstet,
 Länge: ca. 105 mm
 Montage an der Lamelle links außen des Schiebeelements.

Ohne Bodenlaufschiene

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 143 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.02.0160) ...				Übertrag	

 Ausführungsort: Ebene 01, Verabschiedung, Raum-Nr.: 29.01.154
 Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-957-TI-SM01-00-V

1,000 St

KATAFALK

11.02.0170

 Herstellen, Lieferung und Montage eines hochwertigen Katafalks, eichefurniert,
 Abmessung (L/B/H) ca. 2000 x 900 x 500 mm für die Aufbahrung von Särgen
 im Verabschiedungsraum.

Katafalk bestehend aus:

Tragender Unterkonstruktion:

 Stahl-Vierkantrohre, verschweißt, entgratet, als versteckte Ausführung im
 Sockel und Liegefläche.

 Profilabmessungen 50 x 50 x 2 mm, Grundierung als Korrosionsschutz,
 statische Auslegung für eine Mindesttraglast von ≥ 300 kg, Auflagepunkte für
 Deckplatte dauerhaft form- und kraftschlüssig verbunden.

Verkleidung/Oberfläche:

Trägermaterial: hochwertige MDF- oder Multiplexplatten, Stärke: ca. 19 mm

 Oberfläche: Eiche-Furnier, Qualität A, laufrichtungsstimmig und fugenarm
 verlegt

Beschichtung: geölt, mehrschichtig, abriebfest

Kanten: Massivholz, Eiche, 2 - 3 mm, fein geschliffen und versiegelt.

Abmessung:

Sockel: L/B/H ca. 1.500 x 580 x 350 mm

Liegefläche: L/B/B ca. 2.000 x 900 x 150 mm

 Liegefläche mit umlaufender Aufkantung Höhe ca. 20 mm, Breite ca. 20 mm
 ausbilden.

Ausführung:

 Verdeckte Befestigungspunkte zwischen Stahlrahmen und furnierter
 Verkleidung, alle Oberflächen frei von Schleifspuren, Furnierfehlern oder
 sichtbaren Schraubverbindungen, Verleimung mit feuchtigkeitsbeständigen
 Holzleimern, Holzfeuchte gemäß Innenraum-Norm.

Ausführungsort: Ebene 01, Verabschiedung,

Raum-Nr.: 29.01.154

Ausführungsdetail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-957-TI-SM01-00-V

1,000 St
Summe 11.02 Verabschiedung - E01
Summe 11 Möbel - Sonderräume

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
12	Spielhaus, Foyer				
12.01	Spielhaus, Foyer				
	Ausführungsbeschreibung Nr.: 0007				
	Unterhalb der repräsentativen Stahltreppe im Foyer soll ein Spielhaus entstehen, bestehend aus:				
	- Außen- und Innenwänden, weiß und farbig, - Deckenverkleidungen, - Kletterelement mit Stufen, Podest - Kletterelement mit Netz mit Leiter - Fallschutzmatten, farbig				
	1. Spielhaus - Wände, - Material: Zementgebundene Platten mit Stahl-Unterkonstruktion, Quadratprofilen 40 x 40 mm, bzw. nach statischer Erfordernis, als selbsttragende Ausführung. - Oberflächen: HPL-Schichtstoff - Brandschutzanforderung: nicht brennbar, A1/ A2 - Farbton Außenwände (zum Foyer): weiß RAL 9016 - Farbton Innenwände: Farbig, gem. Farbkonzept, Beige/ Rose NCS S1515-Y70R Hellblau NCS S1030-R90B Gelb NCS S2070-Y10R				
	- mit kreisförmigen Ausschnitten in unterschiedlichen Durchmessern (100-900 mm)				
	2. Spielhaus - Metalldeckensystem - Material: Alu-Kassetten, perforiert (akustisch) - Oberflächen: Pulverbeschichtet - Farben: Farbig, gem. Farbkonzept, Beige/ Rose NCS S1515-Y70R Hellblau NCS S1030-R90B Gelb NCS S2070-Y10R - Auflage auf Randprofil - max. Lastabtragung an die Stahlkonstruktion der Treppe = 15 kg/m2 - Anforderung: Reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig, Brandschutzqualität nicht brennbar, A1/A2 gem. Empfehlungen "Sichere Kita"				
	3. Stufen, Podest - Stufe aus zementgebundenen Platten, Unterkonstruktion nicht sichtbar gem. statischer Erfordernis, Baustoffqualität nicht brennbar, A1/A2 alle Kanten auf Gehrung				
	4. Kletterelement Netz mit Leiter - 1x Kletternetz dreiseitig ca. 1,70 m, Seilfarbe natur, Zulassung gem. DIN 1176 für öffentliche Einrichtungen und Spielplätze				
	5. Spielhaus - Fallschutzmatten - Stärke 80 mm - Material: Bezug Kunstleder - Farben: Farbig, gem. Farbkonzept, Beige/ Rose NCS S1515-Y70R Hellblau NCS S1030-R90B Gelb NCS S2070-Y10R - Anforderung: Reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig, Brandschutzqualität schwer				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

 entflammbar,
 rutschhemmend, abwaschbar, abnehmbar, gem. Empfehlungen "Sichere Kita"

WÄNDE
12.01.0010

Spielhauswände, nicht brennbar, A1/A2 mit geeigneter Unterkonstruktion und Bekleidung aus beidseitigen zementgebundenen Platten, als Außen- und Innenpaneele, in unterschiedlichen Einzelabmessungen, schräg und gerade, an Treppenverlauf und Zwischenpodest angepasst, liefern und montieren,

- Oberflächen: HPL-Schichtstoff, Farbton variiert,
 - Reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig
 - Ausführung unterhalb Stahltreppe im Foyer,
 - Wanddicke gesamt: 80 mm - 150 mm
- einschl. seitlicher Anschlüsse an angrenzende Paneele untereinander, mit Ausbildung von vertikalen und Stoßfugen/ Nullfugen

Unterkonstruktion:

- Stahl-Unterkonstruktion aus Quadratprofilen ca. 40 x 40 mm, bzw. nach statischer Erfordernis, als selbsttragende Ausführung,
 - Befestigung der Wandpaneele durch Bohrungen an die Stahltrepfenprofile, nur zur Lagesicherung, die Spielhauswände (Wandpaneele) dürfen keine Lasten an die Stahlkonstruktion der Treppe abgeben.
- In U-Profilen, der UK-Stahlkonstruktion der Stahltreppe sind Bohrungen Durchmesser 6-14 mm teils mit/teils ohne Gewinde durch das Gewerk Schlosser 1 hergestellt worden. Diese dienen zur Verankerung und sind zu nutzen.
-
- Eine Abstimmung mit Objektüberwachung Architekt/Schlosser ist zwingend notwendig.

Außenpaneele - Farbton: weiß, RAL 9016

- Stirnseite Spielhaus
- 1x Paneel 1: 1840 mm x 3135 mm

- Längsseiten Spielhaus:

- 2x Paneel 1, obere Seite schräg verlaufend, an Treppenlauf angepasst: (B/H) ca. 1205 mm x 3135-2550 mm
- 2x Paneel 2: (B/H) ca. 1245 mm x 2550-1900 mm
- 1x Paneel 2a: (B/H) ca. 1130 mm x 1900-1250 mm
- 2x Paneel 3, unterhalb Podest: (B/H) ca. 1500 mm x 1125 mm
- 2x Paneel 4, Dreiecksform: (B/H) ca. 2035 mm x 1125-0 mm

Innenpaneele - Farbton, farbig gem. Farbkonzept,
 Beige/ Rose NCS S1515-Y70R
 Hellblau NCS S1030-R90B
 Gelb NCS S2070-Y10R

- Stirnseite Spielhaus:

- 1x Paneel 1: (B/H) ca. 1840 mm x 3135 mm

- Stirnseite (Treppenfußpunkt) Spielhaus:

- Paneel (B/H) ca.: 1840 mm - 1225 mm

- Längsseiten Spielhaus:

- 2x Paneel 1, obere Seite schräg verlaufend, an Treppenlauf angepasst: (B/H) ca. 1205 mm x 3135-2550 mm

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.01.0010) ...

2x Paneel 2: (B/H) ca. 1205 mm x 2550-1900 mm
 1x Paneel 2a: (B/H) ca. 1210 mm x 1900-1250 mm
 2x Paneel 3, unterhalb Podest: (B/H) ca. 1500 mm x 1125 mm
 2x Paneel 4, Dreiecksform:(B/H) ca. 2035 mm x 1125-0 mm

Ausführung gem. Detail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-959-TI-MOE-Spielhaus

53,000 m2
12.01.0020

Passpaneel farbig, mit 2x Eckausbildung,
 Breite 440 mm
 Höhe: obere Seite schräg verlaufend, an Treppenlauf angepasst: ca. 1900 -
 2000 mm
 Eckausbildung jeweils: Tiefe ca. 70 mm x Höhe ca. 1x 1900 mm und ca. 1 x
 2000 mm.
 Abwicklung: ca. 70 mm + 440 mm + 70 mm = 580 mm

einschl. zusätzlicher Verstärkungsprofile aus Quadratprofilen ca. 40 x 40 mm.

2,000 St
12.01.0030

Zulage der vorbeschriebenen Wandpaneele für die Ausführung der farbigen
 Innenpaneele in beengten Verhältnissen, unterhalb Stahltreppe, lichte
 Ausführungsbreite ca. 1.680 mm.

53,000 m2
12.01.0040

Wandpaneele an Treppensteigung anarbeiten mittels Zuschnitt/ Schrägschnitt,
 Ausführung an vorgenannten Wandpaneelen, als Zulage.

Ausführung gem. Detail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-959-TI-MOE-Spielhaus

39,000 m
12.01.0050

Ausbildung einer 90 Grad Ecke, Ausführung beidseitig, an Innen-, und
 Außenpaneelen, Ecken sind sauber auf Gehrung zu schneiden und zu
 verbinden.

2,000 St
12.01.0060

Laibungs-, und Sturzverkleidung im Bereich von Öffnung herstellen, Tiefe ca.
 80 mm, Länger: 1.160 mm
 Befestigung/Montage zwischen Paneel 2 und Paneel 3 mittels unsichtbaren
 Befestigungsmittel.
 Beschichtung gemäß Farbpalette.

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 147 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.01.0060) ...				Übertrag	

2,000 m
12.01.0070

Kreisförmige Ausschnitte in unterschiedlichen Durchmessern (100-400 mm) in vorbeschriebenen Wandpaneelen herstellen (Außen- und Innenpaneele), Laibung der Ausschnitte umlaufend mit ABS-Kante 2-3 mm schließen, Laibungstiefe variiert, ca. 80 - 150 mm, Innen- und Außenkanten leicht abgerundet, Farbe der ABS-Kante passend zum Farbkonzept, Baustoffqualität nicht brennbar.

Ausführung gem. Detail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-959-TI-MOE-Spielhaus

25,000 St

** Beschreibung wie OZ 12.01.0070 **

12.01.0080

Wie Pos. 12.01.0070, jedoch für die Größen:
Durchmesser 500-900 mm

7,000 St
12.01.0090

Sicherheitsnetz in runden Ausschnitten herstellen, Ausführung im oberen Bereich von Podest und Stufen, Durchmesser 100-500 mm.

Befestigung:

Befestigung mittels stabiler Edelstahl- oder verzinkter Ringschrauben, Ösen oder Montageleisten zwischen Innen- und Außenpaneel. Es darf keine Verletzungsgefahr der Befestigung ausgehen. Die Montage muss kindersicher und vandalismusresistent erfolgen. Sachgerechte, straffe Verspannung der Netze, Keine Schlaufen, Stolperstellen, Prüfung der Tragfähigkeit jedes Befestigungspunktes, Sicherstellung, dass Kinder das Netz nicht herausziehen oder lösen können
Dokumentation aller Befestigungspunkte (Fotos + Kurzprotokoll)

Material:

Das Netz ist vollständig aus Naturfasern herzustellen, z. B.: Hanfseil (empfohlen wegen Stabilität und geringer Dehnung) Seilstärke: 8-12 mm, Maschenweite: 45 mm, 100 % kunststofffrei, keine synthetischen Fasern, Hohe Zug- und Abriebfestigkeit, Naturbelassen oder mit umweltfreundlicher, kindersicherer Imprägnierung, Saison-, witterungs- und alterungsanfälligkei berücksichtigen, Natürlicher Randabschluss, z. B. eingespießte Randleine oder aufgedoppelter Rand

Reißfestigkeit: fallsicher gemäß DIN EN 1176 und EN 1177

Abmessungen:

Netze passend für die jeweiligen Öffnungen

8,000 St

DECKE

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 148 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i>	

12.01.0100

Spielhaus - Metalldeckensystem, liefern und montieren einer abgehängten Kassettendecke unterhalb Stahltreppe, Ausführung in beengten Verhältnissen, inkl. geeigneter Unterkonstruktion, max. Lastabtragung an die Stahlkonstruktion der Treppe = 15 kg/m²,

- Befestigungsuntergrund geeignet und gerade, an Treppenverlauf angepasst
- Abhängehöhe: ca. 145 mm
- Material: Alu-Kassetten, Materialdicke 1,0 mm, perforiert (akustisch) mit Akustikvlies,
- Baustoffklasse: A1, nicht brennbar
- Oberfläche: hochdekorative, pflegeleichte, farbige Pulverbeschichtung,
- Farbton: gem. Farbkonzept, Beige/ Rose NCS S1515-Y70R
Hellblau NCS S1030-R90B
Gelb NCS S2070-Y10R

- Auflage auf Randprofil (gesonderte Position)

- Winkel 40 x 40 mm zur Befestigung an den Treppenträger der Alu-Kassettendecke (gesonderte Position)

- Anforderung:
Reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig,

Treppenlaufbreite: 1840 mm

Ausführung gem. Detail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-959-TI-MOE-Spielhaus

16,000 m²
12.01.0110

Winkel, Alu, bestehend aus Grundierung mit Korrosionsschutz, Erst-, Zweitbeschichtung, Farbton in RAL 9016, Abmessung: 40 x 40 mm zur Befestigung an den Treppenträger der Alu-Kassettendecke, einschl. Anpassarbeiten an Treppenverlauf (schräg und gerade), sowie 4 Stück 90-Grad ECKAusbildungen.

18,000 m
12.01.0120

Randprofil aus Alu bestehend aus Grundierung mit Korrosionsschutz, Erst-, Zweitbeschichtung, Farbton in RAL 9016 zur Aufnahme von Metallkassetten, L-Winkel, 30/30 mm, einschl. Anpassarbeiten an Treppenverlauf (schräg und gerade), sowie 4 Stück 90 Grad ECKAusbildungen.

18,000 m

KLETTERELEMENTE

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 149 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					<i>Übertrag</i> _____

12.01.0130

Spielhaus-Kletterelement bestehend aus Stufen und Podest, aus zementgebundenen Platten, einschl. geeigneter Unterkonstruktion, gem. statischer Erfordernis, nicht sichtbar, Baustoffqualität nicht brennbar, A1-A2, alle Kanten auf Gehrung, Ausführung in beengten Verhältnissen, unterhalb Stahltreppe, 3-seitig von Wandpaneelen umschlossen, neben Stufen als offene Konstruktion, wie folgt:

1x Podest (LxBxH): ca. 1415 mm x 1680 mm x 1145 mm
 Podest mit oberer Aufkantung zur Aufnahme von Weichboden, D 80 mm,

2 Stufen
 Stufenlänge ca. 770-840 mm,
 3 Steigungen, 38/44,
 Ausbildung wie Podest, Oberfläche gemäß Farbkonzept

Öffnung unterhalb Podest:
 (BxH) ca. 840 mm x 1145 mm

Befestigung/Verankerung jeweils seitlich an Unterkonstruktion der Innenpaneele des Spielhauses

Ausführung gem. Detail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-959-TI-MOE-Spielhaus

1,000 St
12.01.0140

Spielhaus-Kletterelement bestehend aus Kletternetz und Leiter, Kletternetz dreieckig ca. 1,70 m x 1,055 m, Seilfarbe natur, Sprossenabstand gleichmäßig, max. 30 cm.
 Zulassung gem. DIN 1176 für öffentliche Einrichtungen und Spielplätze.

Befestigung/Verankerung jeweils seitlich an Unterkonstruktion der Spielhauswände. Pro Befestigungspunkt muss eine Belastungslast von 150 kg vorgesehen werden.
 Befestigungsmittel, die zugelassen sind: Ösen, Schrauben, Anker V2A. Es darf keine Verletzungsgefahr der Befestigung ausgehen.

Ausführung gem. Detail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-959-TI-MOE-Spielhaus

1,000 St

BODEN

FALLSCHUTZMATTE

12.01.0150

Weichbodenmatten als Fallschutz, gem. Empfehlung "Sichere Kita", Stärke 80 mm, mit Kunstleder bezogen, mit seitlichen Tragegriffen aus Kunstleder zum einfachen Anheben und Wenden für Reinigungszwecke,

Übertrag _____

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 150 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.01.0150) ...				Übertrag	

- Anforderung: Reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig,
 Brandschutzqualität schwer entflammbar,
 rutschhemmend, abwaschbar, abnehmbar, gem. Empfehlungen "Sichere Kita"

In unterschiedlichen Einzelabmessungen, max. Gewicht je Matte: 10-20 kg

Unterhalb Kletterpodest: ca. 1680 mm x 1415 mm
 Auf Kletterpodest: ca. 1680 mm x 1415 mm
 Boden: ca. 700 mm x 880 mm
 Boden: ca. 1680 mm x 2630 mm
 Boden: ca. 1680 mm x 695 mm

- Farbton variiert, gem. Farbkonzept, bzw. nach Bemusterung:
 Beige/ Rose NCS S1515-Y70R
 Hellblau NCS S1030-R90B
 Gelb NCS S2070-Y10R

Die Tragegriffe/ Schlaufen sind so auszubilden, dass ein Verletzungsrisiko
 durch z.B. Hängenbleiben/ Stolpern ausgeschlossen ist.

Ausführung gem. Detail: 29KIK-5-FGP-DE-XX-959-TI-MOE-Spielhaus

20,000 m2
12.01.0160

Fallschutzplatte, aus Gummigranulat, lose verlegt, Untergrund Betonwerkstein,
 Platten in Puzzleform, dreidimensional verbunden durch positive und negative
 Puzzleanschlüsse sowie 3D-Zwischenelemente, Knöpfe und
 Knopfeinbuchtungen für eine vertikale und horizontale Lagesicherung der
 Platte, zulässige Fallhöhe 1,60 m EN 1176 / EN 1177 entsprechend

Plattenstärke 4,5 cm,
 Abmessungen Platte ca. 55 x 55 cm,
 Farbton nach Wahl der AG, durchgefärbt,

Produkt der Planung,
 Gum-tech Puzzle Mat 3D oder gleichwertig

Das Produkt ist vor Ausführung zu bemustern.

9,000 m2
12.01.0170

Fallschutzplatte, aus Gummigranulat, lose verlegt, Untergrund Betonwerkstein,
 Randplatte in Puzzleform, einseitig gerade und abgeschrägt, inkl. Eckelemente,
 dreidimensional verbunden durch positive und negative Puzzleanschlüsse
 sowie 3D-Zwischenelemente, Knöpfe und Knopfeinbuchtungen für eine
 vertikale und horizontale Lagesicherung der Platte, zulässige Fallhöhe 1,60 m
 EN 1176 / EN 1177 entsprechend

Plattenstärke 4,5 cm,
 Abmessungen Platte ca. 55 x 25 cm,
 Farbton grau, durchgefärbt,

Produkt der Planung,
 Gum-tech Puzzle Mat 3D oder gleichwertig

Das Produkt ist vor Ausführung zu bemustern.

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 151 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.01.0170) ...</i>					
				<i>Übertrag</i>	

12,000 m2

TÜV-ABNAHME

12.01.0180

TÜV-Abnahme, Gebrauchsabnahme des Spielhauses, einschl. aller Kletterelemente, als sicherheitstechnische Abnahme der Gesamtanlage durch den TÜV, technischen Überwachungsverein inkl. aller Gebühren und Nebenkosten, inkl. Erstellung und Übergabe eines Prüfberichtes.

Mitzuliefern sind alle für den Bauherrn notwendigen Unterlagen.

1,000 St
Summe 12.01 Spielhaus, Foyer
Summe 12 Spielhaus, Foyer

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

13 WC-Trennwände

13.01 WC-Trennwände

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0008

WC - Trennwände, nassraumgeeignet

Die folgenden Positionen umfassen jeweils die Lieferung und den Einbau einer kompletten WC-Trennwand-Einheit.

Bauart:

Systembauweise;

TÜV- geprüft, mit GS Zeichen;

Systeme ohne gültige TÜV/ GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Die Befestigung der Trennwandanlagen an Wänden und Böden ist auf das Achsraster der Fliesen abzustimmen.

Material/ Konstruktion:

- HPL-Verbundelemente, 42 mm stark, beidseitig mit 3 mm starker HPL-

Deckschicht,

- mit glattflächigem, rundumlaufendem Aluminiumrahmen und innenliegender PU-Verstärkung, für maximale Verwindungssteifigkeit bündig in die Elemente eingelassen

- Rahmenkonstruktion ist durch vollflächige

Verleimung luft- und wasserdicht zu schließen.

Wandanschlüsse und Verbindungen zwischen

Trennwand und Vorderwand sind unsichtbar

und kraftschlüssig auszuführen

- Stabilisator (42/42 mm) über der Türfront, aus eloxiertem Aluminium,

verwindungssteif und flächenbündig

- HPL-Deckschicht, kratz-, abrieb- und schlagfest, unempfindlich gegen

Fingerabdrücke, wasserfest, für Nassraum geeignet

Farbton:

Wände/ Türen: "Cappuccino 1117" ähnlich NCS S 3010-Y60R bzw. nach

Angabe AG/ Bemusterung,

Profile, Bänder, Zubehör: Edelstahl V2A

Profile:

Schattenfuge mit Aluminiumprofil, naturfarbig eloxiert

Füße:

- Füße gegenüber Vorderwand zurückgesetzt und in den Zwischenwänden, als schwebende Ausführung

- Fuß aus Edelstahl (Ø 20 mm), mit Edelstahlkern

und Edelstahlteiler. Stufenlos höhenverstellbar.

Bodenfreiheit 150 mm.

- Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung

mit der Trennwand verbunden#

- Abdeckrosette aus Edelstahl, trittfest, alterungsbeständig,

lässt sich zum Reinigen einfach anheben

Wandanschluss:

Seitliche Wandanschlüsse als Schattenfugen Aluminiumprofilen.

An der Vorderfront ist die Trennwand mit einer Haarfuge

anzuschließen (stumpfer Stoß, keine sichtbaren

Profile).

Türen:

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

HPL-Verbundelemente, 42 mm stark in gleicher Bauweise wie die Wandelemente.
 Die Türen sind beidseitig gefälzt und beidseitig flächenbündig in der Vorderfront.
 Zur Geräuschdämpfung mit Gummidichtung in Falz angebracht.

Bänder:
 Verdeckt liegendes 3-D Bandsystem, Anzahl nach Erfordernis, systemgeeignet.
 Ein Band ist mit eingebauter Feder zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür ausgestattet.

Schloss/ Beschläge je Tür:
 - 1-Riegel-WC-Schloss, innen mit Drehriegel
 außen mit Schauscheibe (rot/weiß) und Vierkant-Notverriegelung
 - Drückergarnitur, als Sicherheitsdrücker in U-Form, der Gebrauchskategorie 4 mit Metallflüsterfalle zum geräuscharmen Schließen der Tür, geprüft nach DIN EN1906, aus Edelstahl

Ausstattung:
 - 1 Kleiderhaken als Türstopper, aus Edelstahl feinmatt;
 Ausladung abgestimmt auf Öffnungsmaß der Türen

13.01.0010

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0008

Trennwandsystem bestehend aus:

- Vorderfront mit Türöffnungen:
 1 Stück Vorderfront,
 Abmessungen gesamt BxH: ca. 1750 x 2135 mm
 2 Stück Türöffnungen,
 Abmessungen BxH: ca. 650 x 2000 mm

- Türen:
 2 Stück 1-flügelige Türen, in die Kabine öffnend
 Türbreite: 650 mm
 Türhöhe: 2000 mm

- Trennwand:
 1 Stück Zwischenwand
 Abmessungen BxH: ca. 1495 x 2135 mm

Anlagenhöhe:
 2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit

Anschlüsse:
 Einschließlich aller Anschlüsse der Trennwandelemente untereinander sowie an anschließende Bauteile.

Ausführungsort: Ebene 01, 29.01.146a, WC-Umkleide

1,000 St

13.01.0020

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0008

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 154 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.01.0020) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

Trennwandsystem bestehend aus:

- Vorderfront mit Türöffnungen:

1 Stück Vorderfront,

Abmessungen gesamt BxH: ca. 1710 x 2135 mm

2 Stück Türöffnungen,

Abmessungen BxH: ca. 650 x 2135 mm

- Türen:

2 Stück 1-flügelige Türen, in die Kabine öffnend

Türbreite: 650 mm

Türhöhe: 2135 mm

- Trennwand:

1 Stück Zwischenwand

Abmessungen BxH: ca. 1500 x 2135 mm

Anlagenhöhe:

2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit

Anschlüsse:

Einschließlich aller Anschlüsse der Trennwandelemente untereinander sowie an anschließende Bauteile.

Ausführungsort: Ebene 01, 29.01.219c, 29.01.216b WC-OP

2,000 St**13.01.0030**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0008

Trennwandsystem bestehend aus:

- Vorderfront mit Türöffnungen:

1 Stück Vorderfront,

Abmessungen gesamt BxH: ca. 2500 x 2135 mm

3 Stück Türöffnungen,

Abmessungen BxH: ca. 650 x 2135 mm

- Türen:

3 Stück 1-flügelige Türen, in die Kabine öffnend

Türbreite: 650 mm

Türhöhe: 2135 mm

- Trennwand:

2 Stück Zwischenwand

Abmessungen BxH: ca. 1530 x 2135 mm

Anlagenhöhe:

2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit

Anschlüsse:

Einschließlich aller Anschlüsse der Trennwandelemente untereinander sowie an anschließende Bauteile.

Ausführungsort: Ebene 01, 29.01.147c, 29.01.148b, Umkleide WC

4,000 St*Übertrag*

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 155 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					<i>Übertrag</i> _____

Summe	13.01	WC-Trennwände	_____
--------------	--------------	----------------------	-------

Summe	13	WC-Trennwände	_____
--------------	-----------	----------------------	-------

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
14	Muster				
14.01	Muster				
14.01.0010	Handmuster von sämtlichen Oberflächen (HPL-Dekor, Alu. etc.) sowie Einbauteilen wie z. B. Alu-Winkel, Schwerlastrelings, Alu-Enddeckel, Knauf, Dosen, Schalter etc., zur Abstimmung der Farbtöne, Oberflächen, Materialität, Größe DIN A4 bis DIN A3, bzw. Länge bis ca. 50 cm, vorab vor Ausführung zur Bemusterung und Freigabe durch den AG vorlegen. Farb- und Oberflächenmuster sind in bis zu drei verschiedenen Varianten (Dekor, Glanzgrad, Beschichtungsverfahren, etc.) vorzulegen.	10,000	St		
	MUSTER - OBERFLÄCHEN - MELAMIN				
14.01.0020	Melaminharz (nicht sichtbare Teile) Für Teeküchen, Sideboards, Patientenschränke	2,000	St		
	MUSTER - OBERFLÄCHEN - HPL				
14.01.0030	Muster Oberflächen, HPL-Schichtstoff, Oberfläche: glatt mit microfeiner Perlstruktur, matt, unempfindlich (Produkt der Planung ist die Oberfläche Pfleiderer "SD", o. glw.), Oberflächenstruktur nach Standard-Oberflächenkollektion des Herstellers und Wahl des AG, Farbton: RAL 9016 Verkehrsweiß (z.B. Pfleiderer U11026 Kristallweiß, oder gleichwertig) Für Teeküchen, Sideboards, Patientenschränke, Tresen	2,000	St		
14.01.0040	Muster Oberflächen, HPL-Schichtstoff, in nachfolgenden Farbtönen vorlegen, - Personalküchen: grau/beige S3005-Y50R (z.B. Pfleiderer U16001 Sandgreige, o. glw.) - Patientenküchen: hellgrau S1502-Y (z.B. Pfleiderer U12131 Silberweiß, o. glw.)				

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 157 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.01.0040) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

 - Stationsküchen: grau/beige S2002-Y50R
 (z.B. Pfederer U12168 Kaschmirgrau, o.glw.)

Für Teeküchen, Tresen

3,000 St

14.01.0050

 Rückwand magnetisch und whiteboard
 Spanplatte 19 mm EN 312, Plattentyp P2 E1 V 20
 verdeckte Befestigung und Unterkonstruktion,
 UK verstärkt für die Befestigung des Fernsehers (55 Zoll) mittels
 Teleskophalterung (Vesa 200x00)
 TV und Halterung sind Beschaffung UK-E, nicht Teil dieser Ausschreibung).
 mit magnethaftendem, dekorativem Hochdruckschichtstoff. Oberfläche für
 Whiteboardmarker geeignet.
 z.B. Duropol HPL Magnet Oberfläche SM oder HG, oder gleichwertig

Für Patientenschränke, Tresen

1,000 St

14.01.0060

Muster Oberflächen, HPL-Schichtstoff, in nachfolgenden Farbtönen,

 - Kinderschränke gemäß Farbkonzept (Übersichten FK)
 Farben gem. Farbkonzept aus der Farbpalette:
 Beige/Rose NCS S1515-Y70R
 Karamell NCS S2570-Y30R
 Hellblau NCS S1030-R90B
 Gelb NCS S2070-Y10R

Für Kinderschränke

4,000 St

MUSTER - OBERFLÄCHEN - ECHTHOLZFURNIER

14.01.0070

Muster Oberfläche, Echtholzfurnier (Eiche, hell, warm)

Für Sonderräume

3,000 St

MUSTER - OBERFLÄCHEN - KUNSTLEDER

14.01.0080

Kunstleder B1, Farbton grün,

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 158 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.01.0080) ...</i>				<i>Übertrag</i>	

 Produkt der Planung: Spradling, Valencia B1,
 Farbton: Avocado VB1-2110 (grün), oder gleichwertig

für Rooming-In-Liege und Klappbett, Sitze Foyer

1,000 St**14.01.0090**
 Kunstleder B1, Farbton grau,
 Produkt der Planung: Spradling, Valencia B1,
 Farbton: Graphite VB1-4003 (Anthrazitgrau), oder gleichwertig

für Sitze Foyer, Wartenischen

1,000 St

MUSTER GRIFFE

14.01.0100
 Bügelgriff aus Edelstahl, matt gebürstet, abgerundet, Durchmesser 8 mm,
 Gesamtlänge 136 mm, Tiefe 32 mm, Bohrabstand/ Achse 128 mm,
 Leitfabrikat: Häfele, Art.-Nr. 155.01.224, oder gleichwertig,
 Montage verdeckt,

Für Teeküchen, Sideborads, Tresen

1,000 St

MUSTER - WANDSCHUTZ

14.01.0110
 Wandschutzplatte als Ausschnitt mit farbigen Kreisen vorlegen, zur
 Abstimmung von Oberflächen, Farbtönen und Montage gem. Titel

 Kompaktplatte, nicht brennbar, A2-s1, d0 nach DIN EN 13501, Oberfläche
 beidseitig melaminbeschichtet,
 verdeckt befestigt mittels Alu-Tragprofilen und einem dreiseitigen Abdeckprofil,
 die Paneele sind umlaufend gefast, genietet und mittels schwarzer Feder
 durchgehend miteinander verbunden.
1,000 St

MUSTER - HANDLAUF

14.01.0120
 Handlauf aus Massivholz, Holzart Eiche, D = 40 mm,
 nur einwandfreie, astfreie Qualität, nicht brennbar A1, (Hartholz gem.
 Brandschutzkonzept),
Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 159 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.01.0120) ...				Übertrag	

 Oberfläche fein geschliffen, mit DD-Lack beschichtet, farblos,
 Oberfläche/ Lack desinfektionsmittelbeständig,

1,000 St

MUSTER - DECKEN

14.01.0130

 Holzlamellendecke, als Ausschnitt, ca. 2 m2,
 einschl. erforderlicher Unterkonstruktion, mit Darstellung von Einbauten,
 Randanschlüssen etc.

2,000 St
14.01.0140

 Alu-Kassettendecke, als Ausschnitt, ca. 2 m2,
 einschl. erforderlicher Unterkonstruktion, mit Darstellung von Einbauten,
 Randanschlüssen etc. gemäß ausgeschriebener Position.

2,000 St

1:1 - MUSTER

14.01.0150

 Muster eines Patientenschrankes, als 1:1 Muster,
 Typ SC03, Ausführung gemäß LV-Position 03.01.0020,
 einschl. Abbau/ Entsorgung nach Aufforderung durch die OÜ.

Verortung/ Raum ist mit der OÜ vorher abzustimmen.

1,000 St
14.01.0160

 Muster einer Rooming-In-Liege, als 1:1 Muster,
 Typ RM01, Ausführung gemäß LV-Position 05.01.0010,
 einschl. Abbau/ Entsorgung nach Aufforderung durch die OÜ,

Verortung/ Raum ist mit der OÜ vorher abzustimmen.

1,000 St
14.01.0170

 Muster eines Polstermöbels, als 1:1 Muster,
 Typ SZ02-A, Ausführung gemäß LV-Position 10.01.0060,
 einschl. Abbau/ Entsorgung nach Aufforderung durch die OÜ.

Verortung/ Raum ist mit der OÜ vorher abzustimmen.

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 160 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.01.0170) ...				Übertrag	
		1,000	St		
Summe	14.01			Muster	
Summe	14			Muster	

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

15 Planung und Dokumentation
15.01 Planung und Dokumentation
BAUZEITENPLAN
15.01.0010

Bauzeitenplan und Montagekonzept
 Erstellung und Fortschreibung über die eigene Bauzeit eines Bauzeitenplans und Montagekonzepts für die eigene Leistung; differenziert nach Leistungsart und Bauteilabschnitten.

Feingliederung der Leistungsart nach Arbeitsabschnitten (z.B. Vorbereitung, Montage).

Der Bauzeitenplan und das Montagekonzept sind nach Auftragserteilung und vor Beginn der Arbeiten zur Abstimmung mit der Objektüberwachung einzureichen.

Die Vergütung erfolgt zu 50 % für die Ersterstellung und zu 50 % anteilig für die Fortschreibung während der Bauzeit.

psch

nur Ges.-Preis

PLANUNG
15.01.0020

Werk- und Montageplanung für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses erstellen und zur Prüfung und Freigabe vorlegen, einschließlich Abstimmung der Schnittstellen.

PLANINHALTE

Neben der vollständigen Darstellung der auszuführenden Konstruktion sind alle Anschlüsse an die Bauteile anderer Gewerke in den Werkstattzeichnungen darzustellen. Insbesondere ist vom Auftragnehmer bei der Erstellung der Werkstattzeichnungen auch zu berücksichtigen:

- vollständiges Ausfüllen des Plankopfes
- Angabe des Maßstabs
- vollständige Angabe von Planquerverweisen
- Angabe von Anschlussplannummern bei planübergreifenden Darstellungen
- Bezeichnung aller Befestigungsmittel bezüglich Material, Dimensionierung und Lage
- vollständige Darstellung des Bauteils einschl. Vermassung
- Darstellung von Ansichts-, Schnitt- und Maßlinien in differenzierten Strichstärken, Schnittflächen schraffiert
- vollständige Materialangaben, Werkstoffnummern, Oberflächenqualitäten etc.
- Angabe von Anforderungen (z.B. Bauphysik, Brandschutz, Statik, etc.)

Details sind gemäß der erforderlichen Detailgenauigkeit und komplett vermasst darzustellen. Details sind in den Horizontal- und Vertikalschnitten zu markieren.

Das Erstellen der Werkstattplanung umfasst auch die Erstellung von Übersichtsplänen.

Übertrag

Druckdatum: 10.12.2025 Seite 162 von 166

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 15.01.0020) ...					Übertrag

psch

nur Ges.-Preis

DOKUMENTATION

Nachgenannte Dokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtleistung. Zur Erlangung der Abnahmereife ist die Dokumentation rechtzeitig, vollständig und prüffähig vorzulegen.

15.01.0030

Dokumentation aller Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses, für das Bauwerk, gemäß Dokumentationsstandard UK-E, in 3-facher Ausfertigung in Papierform, gegliedert und mit beschrifteten Registern unterteilt, in beschrifteten Ordnern, mit Inhaltsverzeichnis, und in 1-facher Ausfertigung in digitaler Form.

mit folgendem Inhalt (sofern zutreffend):

- Fachunternehmererklärung
- Übereinstimmungserklärung zum Verwendbarkeitsnachweis
- Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter
- Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen
- Sicherheitshinweise
- Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten
- Bedienungs-, Betriebsanleitungen
- Reinigungs- und Pflegeempfehlungen
- Hersteller-, Lieferanten- und Fabrikatsverzeichnis
- technische Beschreibungen/ Berechnungen
- Montagebescheinigungen
- Werkstattplanung als Belegexemplar (alle Korrekturen eingearbeitet)
- Liste über die verwendeten Beschichtungsstoffe, gegliedert nach Verwendungszweck bzw. -ort, Fabrikat, Hersteller und Chargen-Nummer
- Bautagebuch entsprechend Dokumentationsstandart UK-E

Die Dokumentation ist mind. 20 Werktage vor der Abnahme zu übergeben.

psch

nur Ges.-Preis

Summe	15.01	Planung und Dokumentation	_____
--------------	--------------	----------------------------------	-------

Summe	15	Planung und Dokumentation	_____
--------------	-----------	----------------------------------	-------

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
16	Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten				
16.01	Stundenlohnarbeiten STUNDENLOHNARBEITEN				
16.01.0010	Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	20,000	h		
16.01.0020	Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	20,000	h		
16.01.0030	Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,000	h		
Summe	16.01 Stundenlohnarbeiten				
Summe	16 Stundenlohnarbeiten				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
VE027: Tischlerarbeiten**

01.01	Küchen				
01	Teeküchen				
02.01	Sideboard				
02	Sideboards				
03.01	Schränke				
03	Schränke				
04.01	Tresen				
04	Tresen				
05.01	Klappbett				
05	Rooming-In Liege/Klappbett				
06.01	Wandschutz mit Kreisen - nicht brennbar - E1-E4				
06.02	Wandschutz - E02				
06	Wandschutz				
07.01	Handlauf				
07	Handlauf				
08.01	Schachttürverkleidung				
08	Schachttürverkleidung				
09.01	Feuerlöscherverkleidung				
09	Feuerlöscherverkleidung				
10.01	Sitzmöbel - SZ01-SZ03				
10	Sitzmöbel				

Projekt P951 - Universitätsklinikum Essen - Kinderklinik

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VE027: Tischlerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
11.01	Raum der Stille - E1				
11.02	Verabschiedung - E01				
11	Möbel - Sonderräume				
12.01	Spielhaus, Foyer				
12	Spielhaus, Foyer				
13.01	WC-Trennwände				
13	WC-Trennwände				
14.01	Muster				
14	Muster				
15.01	Planung und Dokumentation				
15	Planung und Dokumentation				
16.01	Stundenlohnarbeiten				
16	Stundenlohnarbeiten				

Angebotssumme netto **EUR**

 zzgl. MwSt. 19,00 % **EUR**
Angebotssumme brutto **EUR**
Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift