

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten

02 Bereich Abhangdecken

Position

02.01.10 310,000 m2 MF-Rasterdecke inkl. Akustikvlies, 625/625 mm, 20 mm, ...

Einbauort: diverse Räume, EG

Lieferung und Montage von revisionierbaren, geschlossenen Mineralfaser-Platten nach DIN EN 13964 und einer dazugehörigen sichtbaren Metallunterkonstruktion im Innenbereich, waagrecht von der Rohdecke über zugelassene drucksteife, verzinkte korrosionsbeständige Schnellabhänger und Schrauben-/ Dübelkombinationen abgehängt und planeben ausgerichtet, liefern und herstellen wie folgt

Die Unterkonstruktion muss neben dem Eigengewicht der Decke sämtliche horizontal und vertikal auftretenden Lasten und Kräfte (TGA- Einbauten wie Einbaulampen, Bewegungsmelder etc.) aufnehmen, einschl. Traversen und Überbrückungen im Bereich bauseitiger Unterzüge, TGA- Leitungen (mit Angebotspreis abgegolten). Sichtflächen der Haupt- und Querschienen Höhengleich, im Winkel von 90 Grad zu angrenzenden Trennwänden gem. Planung.

Decklage/ Bekleidung aus Mineralfaserplatten nach DIN 18177 in Einlegemontage, Sichtseite werkseitig endbeschichtet, ober-/ rückseitig mit schwarzem Akustikvlies vollflächig, kraftschlüssig und faltenfrei kaschiert.

Platten herausnehmbar, durchgängig in den nachfolgend beschriebenen Haupt- und Querschienen einlegen, einschließlich aller erforderlichen Passplatten/-schnitte im Rand-/ Anschlussbereich (Wände etc.), bauseits herstellen, örtlich angepasst. Verlege- Startpunkt gem. Abstimmung/ ARC- Deckenspiegel.

Sichtbares Einlegesystem nach DIN EN 13964 aus verzinkten korrosionsbeständigen Stahlblechprofilen, werkseitig oberflächenbehandelt, Sichtseite matt weiß (abgehängte T-Profile, B= 15 mm). Im Achsabstand von 625 mm sind mit Spannabhänger Tragprofile abzuhängen, auszurichten und zu nivellieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind Verbindungsprofile einzuhängen, auszurichten und im Randbereich gegen Verschieben zu sichern (systemzugehörige Verbindungswinkel). In den Übergängen zu aufgehenden Bauteilen sind passende Wandprofile einzubauen und in den Ecken sauber auf Gehrung zu schneiden (gesonderte Position).

Es sind nur vom Hersteller geprüfte, gekennzeichnete und zugelassene Systemteile zu verwenden/ anzubieten.

Einbau Unterkonstruktion/ Tragrost vorab, zeitlich versetzte/ nachträgliche Montage der Einlegeplatten bzw. Schließen der Decke nach Abschluss der bauseitigen TGA- Montage + Reinigung der Installationen im Deckenzwischenraum. Der Mehraufwand aufgrund der zeitlich getrennten Arbeitsgänge und TGA- Installationen in den Deckenzwischenräumen ist zu beachten und einzukalkulieren.

Zeitversetzte und räumlich getrennte Arbeitsgänge zur Erstellung der Decken sind in den Angebotspreis einzukalkulieren.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nächster Seit...

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

18.12.2025 - Seite 1 von 9

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Untergrund: Stb.- Decke
Plattenstärke: 20 mm
Deckenraster: 625/625 mm
Kantenausführung: scharfkantig
Korrosionsbeständigkeit: C3
Farbe: weiß gem. Bemusterung/ Wahl AG
Baustoffklasse: A1 gem. DIN EN 13501-1
Feuchtebeständigkeit: bis 100% relativer Luftfeuchte
Abhängenhöhe: 70 cm
Einbauhöhe: + 3,10 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Position

02.01.40 230,000 m Wandanschluß, waagerecht, Winkelprofil 30/40 mm, LH ...

Wandanschluß der vorstehenden Rasterdecke mit sichtbarem System in den Randbereichen zu angrenzenden Wandbauteilen mit einem L-Profil als Abschluss, an der Wand montiert gem. Vorgabe des Systemherstellers, Randabschluss mit gleichmäßigem Abstand an die angrenzenden Bauteile, jeweils dem Verlauf der Wände etc. folgend bzw. gem. Architektenplanung, inkl. Zuschnitte, Befestigungsmittel. Die Unterkonstruktion ist flucht- und waagerecht auszurichten.

In das Profil werden die vorstehenden Rasterdeckenplatten eingeschoben.

Untergrund: MW- Wand/ GK- Vorsatzschale
Abmessung: 30/40 mm
Farbton: weiß (Herstellerstandard)
Einbauhöhe: + 3,10 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Position

02.01.110 1,000 Pake Reserveplatten, Rasterdecke

Reserveplatten für die vorstehend beschriebenen Rasterdecken, Abmessungen und Oberfläche entsprechend den Hauptpositionen, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

Position

02.01.130 95,000 m2 Holzwolle-Akustikdecke, 1200/600 mm, 25 mm, UK, waa...

Einbauort: 1.50 Durchfahrt, EG

Akustisch wirksame Deckenbekleidung mit feinporigen Akustikplatten aus Weißzementgebundenen Holzwolle- Leichtbauplatten nach DIN EN 13168, waagerecht abgehängt, in Schraubmontage auf zugehöriger Unterkonstruktion aus CD-Profilen wie folgt

Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus verzinkten Stahlblechprofilen 60x27x0,6 mm nach DIN 18182-1, DIN EN 14195 als Grund- und Tragprofile an

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360	LV	Trockenbauarbeiten
02	Titel	Abhangdecken

geneigter bzw. waagerechter Holzbalkendecke mit drucksteifen, verzinkten Schnellabhängern, Profilverbindern, Randprofilen und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmittel nach stat. Anforderung verschraubt/ befestigt.

Die Unterkonstruktion muss neben dem Eigengewicht der Decke sämtliche horizontal und vertikal auftretenden Lasten und Kräfte (TGA- Einbauten wie Einbau-/ Einlelampen, Lautsprecher etc.) aufnehmen, einschl. Traversen und Überbrückungen im Bereich bauseitiger Unterzüge, TGA- Leitungen (mit Angebotspreis abgegolten).

Weißzementgebundene, akustisch wirksame Holzwolle- Leichtbauplatten als Decklage für Unterdecke, längsseitig gefast, farbbeschichtet, planeben ausgefluchtet und dicht gestoßen im Verband verlegt, Randanschluss Press gestoßen, sichtbare Verschraubung mit korrosionsgeschützten Schnellbauschrauben mit Teilgewinde im Modulabstand an der Unterkonstruktion, Schraubenkopf mit aufgeprägter Plattenstruktur und in Plattenfarbe (geringere Sichtbarkeit).

Es ist ein sauberes und gleichmäßiges Schraubenbild herzustellen, die Schrauben sind gerade und planeben mit der Plattenoberfläche einzudrehen.

Inkl. Ausgleich von Bautoleranzen, Zuschnitte einschl. farblicher Nachbehandlung nachträglich hergestellter Schnittkanten.

Einbau Unterkonstruktion/ Tragrost vorab, zeitlich versetzte/ nachträgliche Montage der Deckenplatten bzw. Schließen der Decke nach Abschluss der bauseitigen TGA- Montage + Reinigung der Installationen im Deckenzwischenraum.
Der Mehraufwand aufgrund der zeitlich und räumlich getrennten Arbeitsgänge und TGA- Installationen in den Deckenzwischenräumen ist zu beachten und einzukalkulieren

Die Einbauhinweise/ Zulassungen und Verarbeitungsrichtlinien der angebotenen Hersteller sind zu beachten.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Untergrund: geneigte / waagerechte Holzbalkendecke
Material: Weißzementgebundene Holzwolle- Leichtbauplatte
Plattenformat: 1200/600 mm
Plattendicke: 25 mm
Brandverhalten: B-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1
Farbton: weiß gem. Bemusterung/ Wahl AG
Oberfläche: ultrafeine Struktur mit 1 mm Faserbreite
Kantenausführung: 5 mm Fase oder glw.
Montage/ Plattenlage: Halbverband
Abhängehöhe: 0 bzw. 80 - 1500 cm
Einbauhöhe: + 5,30 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Übertrag:€

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

18.12.2025 - Seite 3 von 9

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Position

02.01.220 420,000 m2 Feuchtevariable Dampfbremse, unter Sparren, Stöße ver...

Einbauort: Dachkonstruktion, OG

Feuchtevariable Dampfbremse, stoßüberlappend auf Raumseite der Dämmung unterhalb der Sparren/ oberhalb der Unterdecke dicht einbauen, Nähte, Stöße, Überlappungen mit Dichtungsband abkleben, mechanisch gesichert/ befestigt.

Anschlüsse an Baukörper/ Bauteile mit Dehnungsfalte ausbilden, Stöße zusätzlich mit mechanischer Sicherung/ notwendiger Anpresslatte in allen Verbindungen und Anschlusspunkten, Unterkonstruktion aus Sparschalung als mechanische Sicherung der Dämmbahnen.

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Position

02.01.250 170,000 m Wandanschlussleisten, Holz, 15/25 mm, LH bis 3,91 m

Wandanschluß der vorstehenden GKF- Dachschrägenbekleidungen in den Randbereichen zu angrenzenden Wandbauteilen mit einem Holzprofil als Abschluss, an der Wand/ Decke geschraubt/ geklebt gem. Angabe der Bauleitung, Randabschluss mit gleichmäßigem Abstand an die angrenzenden Bauteile, jeweils dem Verlauf der Wände etc. folgend bzw. gem. Architektenplanung, inkl. Herstellen von Innenecken auf Gehrung bzw. stumpf gestoßen nach Angabe der Bauleitung, Zuschnitte, Befestigungsmittel.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Untergrund: Stb.- Wand/ Pfetten

Material: Holz

Holzart: gem. Bemusterung/ Wahl AG

Abmessung: 15/25 mm bzw. gem. Angabe

Oberfläche: lackiert, endbehandelt gem. Bemusterung/ Wahl AG

Farbton: gem. Bemusterung/ Wahl AG

Einbauhöhe: + 1,01 - 3,91 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Position

02.01.260 5,000 m2 Kabelkanal, abgehängt

Kabelkanal, Feuerwiderstandsklasse DIN 4102

Teil 11 I 90

abgehängte Einbauhöhe bis 3,00 m,

Abhängehöhe: 25 cm

Kanalmaße innen B/H: 250/250, winkelförmig

Befestigungsuntergrund Mauerwerk /

Stahlbetondecke.

Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung.

Bieterangaben:

Gewähltes Fabrikat:

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

'.....'

Typ:

'.....'

Position

02.01.270 8,000 m2 Kabelkanal, zweiseitig, B/H 400/150 mm

Kabelkanal, Feuerwiderstandsklasse DIN 4102
Teil 11 I 90, zweiseitig, senkrecht
abgehängte Einbauhöhe der Unterkante bis
2,10 m,
Kanalmaße innen B/H: 400/150 mm
Befestigungsuntergrund Stahlbeton
Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung

Bieterangaben:

Gewähltes Fabrikat:

'.....'

Typ:

'.....'

Position

03.01.10 7,000 m2 MF-Rasterdecke, 625/625 mm, 20 mm, feuchtestabil, sic...

Einbauort: 1.02 Beh.-WC, Windfang, EG

Lieferung und Montage von revisionierbaren, geschlossenen Mineralfaser-
Platten nach DIN EN 13964 und einer dazugehörigen sichtbaren
Metallunterkonstruktion im Innenbereich, waagrecht von der geneigten
Holzbalkendecke über zugelassene drucksteife, verzinkte korrosionsbeständige
Schnellabhänger und Schrauben-/ Dübelkombinationen abgehängt und
planeben ausgerichtet, liefern und herstellen wie folgt

Die Unterkonstruktion muss neben dem Eigengewicht der Decke sämtliche
horizontal und vertikal auftretenden Lasten und Kräfte (TGA- Einbauten wie
Einbaulampen, Bewegungsmelder etc.) aufnehmen, einschl. Traversen und
Überbrückungen im Bereich bauseitiger Unterzüge, TGA- Leitungen (mit
Angebotspreis abgegolten). Sichtflächen der Haupt- und Querschienen
Höhengleich, im Winkel von 90 Grad zu angrenzenden Trennwänden gem.
Planung.

Decklage/ Bekleidung aus Mineralfaserplatten nach DIN 18177 in
Einlegemontage, Sichtseite werkseitig endbeschichtet.

Platten herausnehmbar, durchgängig in den nachfolgend beschriebenen Haupt-
und Querschienen einlegen, einschließlich aller erforderlichen Passplatten/
-schnitte im Rand-/ Anschlussbereich (Wände etc.), bauseits herstellen, örtlich
angepasst. Verlege- Startpunkt gem. Abstimmung/ ARC- Deckenspiegel.

Sichtbares Einlegesystem nach DIN EN 13964 aus verzinkten
korrosionsbeständigen Stahlblechprofilen, werkseitig oberflächenbehandelt,

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360	LV	Trockenbauarbeiten
03	Titel	Abhangdecken

Sichtseite matt weiß (abgehängte T-Profile, B= 15 mm). Im Achsabstand von 625 mm sind mit Spannabhängiger Tragprofile abzuhängen, auszurichten und zu nivellieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind Verbindungsprofile einzuhängen, auszurichten und im Randbereich gegen Verschieben zu sichern (systemzugehörige Verbindungswinkel). In den Übergängen zu aufgehenden Bauteilen sind passende Wandprofile einzubauen und in den Ecken sauber auf Gehrung zu schneiden (gesonderte Position).

Es sind nur vom Hersteller geprüfte, gekennzeichnete und zugelassene Systemteile zu verwenden/ anzubieten.

Einbau Unterkonstruktion/ Tragrost vorab, zeitlich versetzte/ nachträgliche Montage der Einlegeplatten bzw. Schließen der Decke nach Abschluss der bauseitigen TGA- Montage + Reinigung der Installationen im Deckenzwischenraum. Der Mehraufwand aufgrund der zeitlich getrennten Arbeitsgänge und TGA- Installationen in den Deckenzwischenräumen ist zu beachten und einzukalkulieren.

Zeitversetzte und räumlich getrennte Arbeitsgänge zur Erstellung der Decken sind in den Angebotspreis einzukalkulieren.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Untergrund: Holzbalkendecke
Plattenstärke: 20 mm
Deckenraster: 625/625 mm
Kantenausführung: scharfkantig
Korrosionsbeständigkeit: C3
Farbe: weiß gem. Bemusterung/ Wahl AG
Baustoffklasse: A1 gem. DIN EN 13501-1
Feuchtebeständigkeit: bis 100% relativer Luftfeuchte
Abhängehöhe: 107 - 192 cm
Einbauhöhe: + 2,60 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Position

03.01.30	11,000	m	Wandanschluß, waagerecht, Winkelprofil 30/40 mm, LH ...
-----------------	---------------	----------	--

Wandanschluß der vorstehenden Rasterdecke mit sichtbarem System in den Randbereichen zu angrenzenden Wandbauteilen mit einem L-Profil als Abschluss, an der Wand montiert gem. Vorgabe des Systemherstellers, Randabschluss mit gleichmäßigem Abstand an die angrenzenden Bauteile, jeweils dem Verlauf der Wände etc. folgend bzw. gem. Architektenplanung, inkl. Zuschnitte, Befestigungsmittel. Die Unterkonstruktion ist flucht- und waagerecht auszurichten.

In das Profil werden die vorstehenden Rasterdeckenplatten eingeschoben.

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Abhangdecken

Untergrund: MW- Wand/ GK- Vorsatzschale
Abmessung: 30/40 mm
Farbton: weiß (Herstellerstandard)
Einbauhöhe: + 2,60 - 2,70 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Position

03.01.280 165,000 m2 Feuchtevariable Dampfbremse, unter Sparren, Stöße ver...

Einbauort: 1.01 Besprechung, 1.02 Beh.-WC, 1.03 Stuhllager, 1.04 Flur, EG, Dachkonstruktion

Feuchtevariable Dampfbremse, stoßüberlappend auf Raumseite der Dämmung unterhalb der Sparren/ oberhalb der Unterdecke dicht einbauen, Nähte, Stöße, Überlappungen mit Dichtungsband abkleben, mechanisch gesichert/ befestigt.

Anschlüsse an Baukörper/ Bauteile mit Dehnungsfalte ausbilden, Stöße zusätzlich mit mechanischer Sicherung/ notwendiger Anpresslatte in allen Verbindungen und Anschlusspunkten, Unterkonstruktion aus Sparschalung als mechanische Sicherung der Dämmbahnen.

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Position

04.02.10 185,000 m2 MF-Rasterdecke, 625/625 mm, 20 mm, feuchtestabil, sic...

Einbauort: diverse Räume, UG + EG

Lieferung und Montage von revisionierbaren, geschlossenen Mineralfaser-Platten nach DIN EN 13964 und einer dazugehörigen sichtbaren Metallunterkonstruktion im Innenbereich, waagrecht von der Rohdecke über zugelassene drucksteife, verzinkte korrosionsbeständige Schnellabhänger und Schrauben-/ Dübelkombinationen abgehängt und planeben ausgerichtet, liefern und herstellen wie folgt

Die Unterkonstruktion muss neben dem Eigengewicht der Decke sämtliche horizontal und vertikal auftretenden Lasten und Kräfte (TGA- Einbauten wie Einbaulampen, Bewegungsmelder etc.) aufnehmen, einschl. Traversen und Überbrückungen im Bereich bauseitiger Unterzüge, TGA- Leitungen (mit Angebotspreis abgegolten). Sichtflächen der Haupt- und Querschienen Höhengleich, im Winkel von 90 Grad zu angrenzenden Trennwänden gem. Planung.

Decklage/ Bekleidung aus Mineralfaserplatten nach DIN 18177 in Einlegemontage, Sichtseite werkseitig endbeschichtet.

Platten herausnehmbar, durchgängig in den nachfolgend beschriebenen Haupt- und Querschienen einlegen, einschließlich aller erforderlichen Passplatten/-schnitte im Rand-/ Anschlussbereich (Wände etc.), bauseits herstellen, örtlich angepasst. Verlege- Startpunkt gem. Abstimmung/ ARC- Deckenspiegel.

Sichtbares Einlegesystem nach DIN EN 13964 aus verzinkten korrosionsbeständigen Stahlblechprofilen, werkseitig oberflächenbehandelt, Sichtseite matt weiß (abgehängte T-Profile, B= 15 mm). Im Achsabstand von 625 mm sind mit Spannabhänger Tragprofile abzuhängen, auszurichten und zu nivellieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind Verbindungsprofile

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360	LV	Trockenbauarbeiten
04	Titel	Abhangdecken

einzuhängen, auszurichten und im Randbereich gegen Verschieben zu sichern (systemzugehörige Verbindungswinkel). In den Übergängen zu aufgehenden Bauteilen sind passende Wandprofile einzubauen und in den Ecken sauber auf Gehrung zu schneiden (gesonderte Position).

Es sind nur vom Hersteller geprüfte, gekennzeichnete und zugelassene Systemteile zu verwenden/ anzubieten.

Einbau Unterkonstruktion/ Tragrost vorab, zeitlich versetzte/ nachträgliche Montage der Einlegeplatten bzw. Schließen der Decke nach Abschluss der bauseitigen TGA- Montage + Reinigung der Installationen im Deckenzwischenraum. Der Mehraufwand aufgrund der zeitlich getrennten Arbeitsgänge und TGA- Installationen in den Deckenzwischenräumen ist zu beachten und einzukalkulieren.

Zeitversetzte und räumlich getrennte Arbeitsgänge zur Erstellung der Decken sind in den Angebotspreis einzukalkulieren.

Untergrund: Bestands- Stb.- Decke
 Plattenstärke: 20 mm
 Deckenraster: 625/625 mm
 Kantenausführung: scharfkantig
 Korrosionsbeständigkeit: C3
 Farbe: weiß gem. Bemusterung/ Wahl AG
 Baustoffklasse: A1 gem. DIN EN 13501-1
 Feuchtebeständigkeit: bis 100% relativer Luftfeuchte
 Abhängenhöhe: 20 - 26 cm
 Einbauhöhe: + 2,50 - 2,80 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Position

04.02.80 **235,000 m** **Wandanschluss, waagrecht, Winkelprofil 30/40 mm, LH...**

Wandanschluss der vorstehenden Rasterdecke mit sichtbarem System in den Randbereichen zu angrenzenden Wandbauteilen mit einem L-Profil als Abschluss, an der Wand montiert gem. Vorgabe des Systemherstellers, Randabschluss mit gleichmäßigem Abstand an die angrenzenden Bauteile, jeweils dem Verlauf der Wände etc. folgend bzw. gem. Architektenplanung, inkl. Zuschnitte, Befestigungsmittel. Die Unterkonstruktion ist flucht- und waagrecht auszurichten.

In das Profil werden die vorstehenden Rasterdeckenplatten eingeschoben.

Untergrund: Bestand/ GK- Wand
 Abmessung: 30/40 mm
 Farbton: weiß (Herstellerstandard)
 Einbauhöhe: + 2,50 - 2,80 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Übertrag:€

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

18.12.2025 - Seite 8 von 9

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Abhangdecken

Position

04.02.150 1,000 Pake Reserveplatten, Rasterdecke

Reserveplatten für die vorstehend beschriebenen Rasterdecken, Abmessungen und Oberfläche entsprechend den Hauptpositionen, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

Position

04.02.190 6,000 m² Kabelkanal, abgehängt

Kabelkanal, Feuerwiderstandsklasse DIN 4102
 Teil 11 I 90
 abgehängte Einbauhöhe bis 3,00 m,
 Abhänghöhe: 25 cm
 Kanalmaße innen B/H: 250/250, winkelförmig
 Befestigungsuntergrund Mauerwerk /
 Stahlbetondecke.
 Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung.

Bieterangaben:

Gewähltes Fabrikat:

'.....'

Typ:

'.....'

Position

04.02.200 10,000 m² Kabelkanal, zweiseitig, B/H 400/150 mm

Kabelkanal, Feuerwiderstandsklasse DIN 4102
 Teil 11 I 90, zweiseitig, senkrecht
 abgehängte Einbauhöhe der Unterkante bis
 2,10 m,
 Kanalmaße innen B/H: 400/150 mm
 Befestigungsuntergrund Stahlbeton
 Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung

Bieterangaben:

Gewähltes Fabrikat:

'.....'

Typ:

'.....'