

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

Liegenschaft :

FTZ - Erweiterung und Umbau - 6.1

Feuerwehrtechnische Zentrale

Schnuckenstall 1

27283 Verden

-

Leistungsbeschreibung

LV 0360 Trockenbauarbeiten

Art der Ausschreibung

s. EVM Vorbemerkung

Abgabetermin

s. EVM Vorbemerkung

Abgabeort

s. EVM Vorbemerkung

Zuschlagsfrist

s. EVM Vorbemerkung

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

s. EVM Vorbemerkung / s. EVM Vorbemerkung

Datum / Seiten

18.12.2025 / 64

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Projekt-Nr.: 6.1

LV 0360 Trockenbauarbeiten

Ausschreibungsart : s. EVM Vorbemerkung

Liegenschaft

Feuerwehrtechnische Zentrale

Schnuckenstall 1

27283 Verden

Bauherr

Landkreis Verden

Der Landrat

Lindhooper Straße 67

27283 Verden / Aller

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Projekt-Nr.: 6.1

LV 0360 Trockenbauarbeiten

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
0360	LV	Trockenbauarbeiten	1
		A. Projektbeschreibung	4
01	Titel	Bauteilübergreifende Maßnahmen	7
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	7
01.02	Bereich	Stundenlohnarbeiten	9
02	Titel	BT 2 Atemschutz - 1.Bauabschnitt	11
02.01	Bereich	Abhangdecken	11
03	Titel	BT 3 Besprechung - 2.Bauabschnitt	25
03.01	Bereich	Abhangdecken	25
04	Titel	BT 4 Sozialräume - 4.Bauabschnitt	39
04.01	Bereich	Montagewände	39
04.02	Bereich	Abhangdecken	53
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	64
		(Letzte Seite: 64)	

Ausschreibungunterlagen

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Hier: A. Projektbeschreibung

A. Projektbeschreibung

1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Vor Beginn der Kalkulation sind die Vorbemerkungen dieses Leistungsverzeichnisses aufmerksam zu lesen, da ohne Kenntnis dieser Vorbemerkungen eine ordnungsgemäße Kalkulation der Einheitspreise nicht möglich ist.

Vor Angebotsabgabe hat sich der Anbieter von der Baustellenbeschaffenheit an Ort und Stelle zu unterrichten.

Bauvorhaben:

Erweiterung und den Umbau der Feuerwehrtechnischen Zentrale in:

Verden
Schnuckenstall 1
27283 Verden

Die geplanten Bauwerke sind ein eingeschossiger Anbau in Massivbauweise zur Herstellung eines Besprechungsraumes.

Ein 1½- geschossiger Erweiterungsbau mit mehreren Funktionsräumen ("Atemschutz und Wäscherei") mit ausgebauten Dachgeschoss und einer LKW-Durchfahrt zwischen dem Bestand und dem Erweiterungsbau.

Des Weiteren ist im Bereich PKW-Parkplatz und den angrenzenden Grünflächen eine neue Fahrzeughalle mit Einstellplätzen für Einsatzfahrzeuge geplant.

Es sollen zudem im Bestandsgebäude Umbaumaßnahmen erfolgen. Herzustellen sind Sozialräume (Dusche, WC, Umkleiden).

Die Bauarbeiten werden in mehreren zeitlich getrennten, im Bauablauf aufeinander folgenden Bauabschnitten, mit möglichst kurz getakteten Unterbrechungen, ausgeführt. Die Bauabschnitte sind den Planunterlagen (Übersicht im Plankopf) zu entnehmen. Die einzelnen Abschnitte sind in den Planungsunterlagen und im Leistungsverzeichnis kenntlich gemacht.

2. BESONDERER ÖRTLICHER HINWEIS

Die Zufahrt zum Baufeld erfolgt über die Straße Schnuckenstall. Die Baustelle kann von der Autobahn A27, Abfahrt 26 Verden-Ost über die Landstraße L171 Osterkrug erreicht werden.

Es ist stets darauf zu achten, dass Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr den Hof störungsfrei befahren und somit ankommen-und verlassen können!

3. PROJEKTKENNDATEN

Lage / Anschrift Baustelle:
Schnuckenstall 1, 27283 Verden

Abmessungen Gebäude

Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe
Besprechungsraum	14,15 m	10,75 m	5,85 m
Fahrzeughalle	42,75 m	16,70 m	6,82 m
Atemschutz	24,10 m	16,90 m	8,33 m

Die Gebäudehöhen beziehen sich auf OKFF EG: ± 0,00.

Alle Gebäude erhalten ein Satteldach.

4. KONSTRUKTION

(GEWERKEÜBERGREIFEND)

Baugrund:

Gem. Bodengutachten

Sohle:

Stb. Sohle, gem. Statik

Fundamente:

Stb. Streifenfundamente, frostfrei, gem. Statik

Decken:

Stb.-Decke gem. Statik

Ausschreibungunterlagen

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Hier: A. Projektbeschreibung

Außenwand:

Stahlbeton, Kalksandsteinmauerwerk mit Innenputz und Verblendfassade. Optik wie Bestand.

Die Fahrzeughalle wird eine Innenschale aus Porenbeton-Wandbauplatte erhalten. Die Grundkonstruktion ist dabei eine Stahlhalle.

Innenwände:

KS- und Trockenbauwände gem. Statik bzw. Planung.

Fahrzeughalle: Isopaneel

Satteldach:

Holz-Dachstuhl, Wärmedämmung, Winddichtigkeitsfolie, Dachdeckung mit Ziegelpfannen- Optik wie Bestand.

Die Fahrzeughalle erhält ein Satteldach als Stahlkonstruktion, bzw. Stahlhalle mit Sandweindeckung mit Pfannenoptik.

Fenster/ Türen Tore:

Besprechung: Kunststofffenster u. Pfosten-Riegelfassade, Alu

Fahrzeughalle: Kunststofffenster u. SchnellaufTOR

Atemschutz: Kunststofffenster u. SchnellaufTOR

Deckenbekleidung:

Besprechung: Akustikdecke GK-mit Lochung

Fahrzeughalle: keine

Atemschutz: Rasterdecke- feuchtigkeitsbeständig

Sozialräume Bestand: Rasterdecke - akustisch wirksam

Treppen:

Atemschutz: Stahl-Außentreppe

Türen:

Besprechung: Holztüren mit HPL-Oberfläche (Objekttüren) und Stahl-Zargen.

Fahrzeughalle: Blechtüren

Atemschutz: Blechtüren, Schiebetüren - feuchtraumbeständig

Sozialräume Bestand: Holztüren mit HPL-Oberfläche, mit Massivholzeinleimer (Objekttüren) und Stahl-Zargen.

Bodenaufbauten:

Besprechung: Dämmung, schwimmender Estrich, Fliesen und Nadelfilz.

Fahrzeughalle: Verbundestrich, Rüttelboden mit Spaltklinker

Atemschutz: Dämmung, schwimmender Estrich, Fliesen, Teilbereich Verbundestrich, Rüttelboden mit Spaltklinker

Sozialräume Bestand: Fliese

5 .TECHNISCHE GEBÄUDEAUSSTATTUNG

(GEWERKEÜBERGREIFEND)

Heizung:

Die Liegenschaft verfügt über eine Wärmeversorgung mit 2 Gaskesseln zu je 150KW. Diese Gaskessel bleiben bestehen und werden für den Anbau der Atemschutzwerkstatt / Wäscherei um eine Solewärmepumpe mit ca. 50 KW ergänzt.

Die Atemschutzwerkstatt / Wäscherei und der Anbau Besprechungsraum wird mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Die Durchfahrt der Fahrzeuge in der Atemschutzwerkstatt erhält Heizkörper. In der neuen Fahrzeughalle wird mit Deckenstrahlplatten die Wärmeübertragung vorgesehen. In den Sozialbereichen werden neue Heizkörper installiert und an die neuen Räumlichkeiten angepasst. Der Anschluss erfolgt aus der Decke. Die alten Heizkörper werden demontiert.

Abwasser:

In der Atemschutzwerkstatt / Wäscherei wird die Entwässerung mittels Kunststoffrohr an die, durch den Tiefbau verlegten Grundleitungen, angeschlossen. Die Entwässerungsanlage wird über Dach entlüftet. Es fällt nur Abwasser an, welches dem "häuslichem Abwasser" zugeordnet wird.

Die neue Fahrzeughalle wird mit Entwässerungsrinnen an die bereits verlegten Grundleitungen angeschlossen.

Die Entwässerungsgegenstände im Bestand werden an die vorhandenen Leitungen im Keller angeschlossen.

Insgesamt wird das Rohrnetz durch die Baumaßnahmen hydraulisch nicht überlastet.

Warmwasser:

Im Bestand besteht eine zentrale Trinkwassererwärmung. Die Atemschutzwerkstatt / Wäscherei wird an diese Trinkwassererwärmung angeschlossen. Die Trasse verläuft durch die bestehende Fahrzeughalle. Die Sozialbereiche, die umgebaut werden, bleiben an der Trinkwassererwärmung angeschlossen. Die neue Installation schließt an das Netz im Keller an. Das barrierefreie WC erhält für den Waschtisch eine elektrische Trinkwassererwärmung.

Warmwasser:

Die Warmwasserbereitung erfolgt über die Heizungsanlage/ elektrisch.

Lüftung:

Ausschreibungsunterlagen

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Hier: A. Projektbeschreibung

In den Bereichen Atemschutzwerkstatt / Wäscherei, Anbau Besprechungsraum und Sozialbereiche werden Lüftungsanlagen installiert, die den vereinbarten Luftaustausch gewährleisten. Der Luftaustausch ist individuell mit dem Nutzer und Bauherrn abgestimmt. Die Verlegung wird überwiegend in den abgehängten Decken vorgenommen und die Luft über Tellerventile, Drallausslässe oder Gitter ins Gebäude eingebracht bzw. abgeführt.

Die Fahrzeughalle und Fahrzeugdurchfahrt in der Atemschutzwerkstatt / Wäscherei erhalten eine Abgasabsauganlage. Diese wird zentral über Drucksensoren ausgelöst und führt die Abgase der Fahrzeuge über Dach ab.

Elektro:

Der Elektro-Hausanschluss wird erneuert, da die vom Versorger angegebene Bestandsleitung nicht ausreichend ist, die neue Leistung zu übertragen. Das Gebäude erhält eine neue Wandlerzählung für die Versorgung der Bestandshauptverteilungen und der neuen Bereiche. Der Anbau Atemschutzwerkstatt / Wäscherei, Fahrzeughalle, Anbau Besprechungsraum und Umbau Sozialbereiche erhalten jeweils eine neue Unterverteilung. Außer in den Fahrzeughallen und im Keller erfolgt die Verlegung im Wesentlichen Unterputz.

Der Bereich Atemschutzwerkstatt / Wäscherei erhält eine externe Einspeisemöglichkeit.

Beleuchtung:

Die Beleuchtung wird gemäß den DIN Normen und Arbeitsstättenverordnung ausgelegt. In der Atemschutzwerkstatt / Wäscherei, Anbau und Sozialbereichen wird eine LED-Beleuchtung in die Decken integriert. In der Fahrzeughalle sowie der Durchfahrt in der Atemschutzwerkstatt und Nebenräumen werden LED-Anbauleuchten installiert.

Aufzug:

nicht erforderlich!

6. BARRIEREFREIHEIT

(GEWERKEÜBERGREIFEND)

Erschließung:

Sämtliche Zugänge des Gebäudes werden schwellenfrei ausgeführt.

Sämtliche Innentüren der Aufenthaltsräume werden mit einer Durchgangsbreite von 1,01 m ausgeführt.

WC Barrierefrei:

Das Gebäude verfügt zukünftig über ein barrierefreies WC

7. AUSSENANLAGEN

(GEWERKEÜBERGREIFEND)

Stellplätze:

Es soll innerhalb der Baustellenrichtung geparkt werden.

Das Parken im Innenhof vor der Bestandshalle ist untersagt!

Einfriedungen:

Das gesamte Grundstück der Feuerwehrtechnischen Zentrale wird durch geeignete Einfriedungen gesichert.

Bäume/ Pflanzen:

Nicht überbaute Flächen werden als Grünflächen mit Rasen und niedrigen Gewächsen erstellt.

Geräte/ Müll:

Zur Unterbringung von Mülltonnen wird eine Einhausung errichtet oder es werden alternativ Mülltonnenboxen eingesetzt.

8. TERMINE

(GEWERKEÜBERGREIFEND)

1. BA (Atemschutz) Mai 2026

2. BA (Besprechung) Juni 2026

4. BA (Sozialräume) Juli 2026

Baubeginn:

Juli 2025

Fertigstellung Gesamtmaßnahme:

Dezember 2026

Bauzeit gesamt:

19 Monate

Ein Bauzeitenplan wird nach Auftragsvergabe übergeben.

- Ende Projektbeschreibung -

>

Übertrag:€

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

18.12.2025 - Seite 6 von 64

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung

Nachfolgende Baustelleneinrichtung gilt für alle Bauabschnitte!

Position

01.01.10 1,000 Psch Baustelleneinrichtung Trockenbau

1. Allgemein:

Vollständige Baustelleneinrichtung für die nachfolgend beschriebenen Trockenbauarbeiten einschl. aller Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Personal, Material, Container etc., die dem Umfang der vereinbarten Ausführungsdauer der eigenen Bauleistung bis zur Fertigstellung (VOB-Abnahme) angemessen sind, dass ein ordnungsgemäßer und reibungsloser Ablauf aller Bauarbeiten gewährleistet wird.

Messungen für das Ausführen und Abrechnen der Arbeiten einschl. des Vorhaltens der Messgeräte sind in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Gelände Flächen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen befunden haben, sind nach Fertigstellung dem früheren Zustand entsprechend wiederherzustellen.

2. Sicherheitsmaßnahmen, Unfallverhütung:

Sämtliche Massnahmen, die der Unfallverhütung dienen und den bauaufsichtlichen, straßenbauaufsichtlichen, verkehrspolizeilichen sowie berufsgenossenschaftlichen und örtlichen Angaben entsprechen, einschl. Beantragung und Gebühren sind durch den AN sicherzustellen. Eine Abstimmung mit dem SiGeKo ist eigenverantwortlich vorzunehmen. Den Anordnungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Schutz und Sicherung öffentlichen und privaten Eigentums vor Beschädigung und Verschmutzung ist im Verantwortungsbereich des AN. Im Falle von Beschädigung und Verschmutzung ist die kostenlose Beseitigung der Schäden geschuldet.

3. Straßen und Wege:

Alle öffentlichen Straßen und Wege sind unverzüglich von Verschmutzungen durch den Baustellenbetrieb zu reinigen.

4. Bauschutt:

Anfallender Bauschutt ist täglich zu sammeln und auf eigene Kosten zu entsorgen. Die Baustelle ist wöchentlich zu säubern, das Gelände zu beräumen (Baustellenabfälle umgehend abzufahren).

1,000 Psch

EP : €/ Psch

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360	LV	Trockenbauarbeiten
01	Titel	Bauteilübergreifende Maßnahmen

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Bereich 01.01 Baustelleneinrichtung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 64.

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360	LV	Trockenbauarbeiten
01	Titel	Stundenlohnarbeiten

Alle Stundenlohnarbeiten/ Sondermaßnahmen gelangen u.U. nur zum Teil oder aber überhaupt nicht zur Ausführung. Ansprüche hieraus auf entgangenen Gewinn oder erhöhte Geschäftskostenerstattung bestehen nicht.

1. Stundenlohnsätze

Der Bieter bestätigt, dass die aufgeführten Lohnstundensätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt worden sind und die üblichen Berechnungsmerkmale vollständig beinhalten.

2. Kostenabgrenzung

Mit den Stundensätzen sind sämtliche Aufwendungen abgegolten, u.a.:

- der tatsächliche Tariflohn
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten einschl. der Zuschläge
- Sozialaufwand (Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge)
- Erschwerniszulagen
- Zuschläge für vom AN zu vertretende Stunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit
- Winterbaumlage
- Wegezeitentgelt
- Transport- und Übernachtungskosten
- geeignetes Aufsichtspersonal
- Gemeinkosten der Baustelle
- allgem. Geschäftskosten
- vermögensbildende Maßnahmen
- Vorhaltekosten für Werkzeug und Gerät
- Wagnis und Gewinn

3. Vergütung

Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn die Stundensätze (gem. § 2 Nr. 10 VOB/B) vor Beginn der Arbeiten ausdrücklich vereinbart worden sind und dann auch nur auf besondere Anordnung des AG oder einem seiner Vertreter. Aufsichtsstunden (Meister, Polier, Vorarbeiter u.dgl.) werden nicht gesondert vergütet und sind in die Stundenlohnsätze einzurechnen, es sei denn, sie werden ausdrücklich vom AG gewünscht und gesondert beauftragt.

4. Anzeigepflicht

Der AN hat die Aufnahme der Stundenlohnarbeiten (gem § 15 Nr. 5 VOB/B) rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten dem AG anzuzeigen (Bauleitung). Wird dieses schuldhaft unterlassen (Vertragsverletzung), gehen nicht anerkannte Tagelohnarbeiten zu Lasten des AN.

5. Stundenlohnzettel

Die Stundennachweise (Tagelohnzettel) sind täglich zu führen und innerhalb von spätestens drei Werktagen zur Anerkennung vorzulegen.

6. Anerkennung

Die vorgelegten Stundenlohnzettel werden von der Bauleitung des AG umgehend, spätestens jedoch innerhalb von 6 Werktagen ab Zugang, zurückgegeben, wenn etwaige Einwendungen gegen die Leistungsangaben erhoben werden.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
01 Titel Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage u.dgl.) sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Überstunden sind eingerechnet. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.

Position

01.02.10 5,000 h Stundensatz Facharbeiter

Stundenverrechnungssatz für Facharbeiter.

5,000 h

EP : €/ h

GP €

Position

01.02.20 10,000 h Stundensatz Helfer

Stundenverrechnungssatz für Helfer.

10,000 h

EP : €/ h

GP €

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Bereich 01.02 Stundenlohnarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 64.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 01 Bauteilübergreifende Maßnahmen

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 64.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Akustik-Rasterdecke

Position

02.01.10 310,000 m2 MF-Rasterdecke inkl. Akustikvlies, 625/625 mm, 20 mm,...

Einbauort: diverse Räume, EG

Lieferung und Montage von revisionierbaren, geschlossenen Mineralfaser-Platten nach DIN EN 13964 und einer dazugehörigen sichtbaren Metallunterkonstruktion im Innenbereich, waagrecht von der Rohdecke über zugelassene drucksteife, verzinkte korrosionsbeständige Schnellabhänger und Schrauben-/ Dübelkombinationen abgehängt und planeben ausgerichtet, liefern und herstellen wie folgt

Die Unterkonstruktion muss neben dem Eigengewicht der Decke sämtliche horizontal und vertikal auftretenden Lasten und Kräfte (TGA- Einbauten wie Einbaulampen, Bewegungsmelder etc.) aufnehmen, einschl. Traversen und Überbrückungen im Bereich bauseitiger Unterzüge, TGA- Leitungen (mit Angebotspreis abgegolten). Sichtflächen der Haupt- und Querschienen Höhengleich, im Winkel von 90 Grad zu angrenzenden Trennwänden gem. Planung.

Decklage/ Bekleidung aus Mineralfaserplatten nach DIN 18177 in Einlegemontage, Sichtseite werkseitig endbeschichtet, ober-/ rückseitig mit schwarzem Akustikvlies vollflächig, kraftschlüssig und faltenfrei kaschiert.

Platten herausnehmbar, durchgängig in den nachfolgend beschriebenen Haupt- und Querschienen einlegen, einschließlich aller erforderlichen Passplatten/-schnitte im Rand-/ Anschlussbereich (Wände etc.), bauseits herstellen, örtlich angepasst. Verlege- Startpunkt gem. Abstimmung/ ARC- Deckenspiegel.

Sichtbares Einlegesystem nach DIN EN 13964 aus verzinkten korrosionsbeständigen Stahlblechprofilen, werkseitig oberflächenbehandelt, Sichtseite matt weiß (abgehängte T-Profile, B= 15 mm). Im Achsabstand von 625 mm sind mit Spannabhänger Tragprofile abzuhängen, auszurichten und zu nivellieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind Verbindungsprofile einzuhängen, auszurichten und im Randbereich gegen Verschieben zu sichern (systemzugehörige Verbindungswinkel). In den Übergängen zu aufgehenden Bauteilen sind passende Wandprofile einzubauen und in den Ecken sauber auf Gehrung zu schneiden (gesonderte Position).

Es sind nur vom Hersteller geprüfte, gekennzeichnete und zugelassene Systemteile zu verwenden/ anzubieten.

Einbau Unterkonstruktion/ Tragrost vorab, zeitlich versetzte/ nachträgliche Montage der Einlegeplatten bzw. Schließen der Decke nach Abschluss der bauseitigen TGA- Montage + Reinigung der Installationen im Deckenzwischenraum. Der Mehraufwand aufgrund der zeitlich getrennten Arbeitsgänge und TGA- Installationen in den Deckenzwischenräumen ist zu beachten und einzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Zeitversetzte und räumlich getrennte Arbeitsgänge zur Erstellung der Decken sind in den Angebotspreis einzukalkulieren.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Untergrund: Stb.- Decke
Plattenstärke: 20 mm
Deckenraster: 625/625 mm
Kantenausführung: scharfkantig
Korrosionsbeständigkeit: C3
Farbe: weiß gem. Bemusterung/ Wahl AG
Baustoffklasse: A1 gem. DIN EN 13501-1
Feuchtebeständigkeit: bis 100% relativer Luftfeuchte
Abhängenhöhe: 70 cm
Einbauhöhe: + 3,10 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

310,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.20 2,000 St MF-Rasterdecke inkl. Akustikvlies, 625/625 mm, 20 mm,...

Einbauort: 1.55 Lager, 1.62 WC, EG

Mineralfaser- Rasterdecke inkl. Akustikvlies liefern und herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung in Einzelflächen/ Einzelgrößen von ca. > 3 - 4 m2.

Baurichtmaß:
1x 1,77/2,13 m
1x 1,26/3,06 m

Abhängenhöhe: 70 cm
Einbauhöhe: + 3,10 m über OKFF

2,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

02.01.30 1,000 St MF-Rasterdecke inkl. Akustikvlies, 625/625 mm, 20 mm,...

Einbauort: 1.60 Abholung (Weiß), EG

Mineralfaser- Rasterdecke inkl. Akustikvlies liefern und herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung in Einzelflächen/ Einzelgrößen von > 4 - 5 m2.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Übertrag: €

18.12.2025 - Seite 12 von 64

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Baurichtmaß:
1x 1,49/3,26 m

Abhängehöhe: 70 cm
Einbauhöhe: + 3,10 m über OKFF

1,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

02.01.40 230,000 m Wandanschluß, waagerecht, Winkelprofil 30/40 mm, LH ...

Wandanschluß der vorstehenden Rasterdecke mit sichtbarem System in den Randbereichen zu angrenzenden Wandbauteilen mit einem L-Profil als Abschluss, an der Wand montiert gem. Vorgabe des Systemherstellers, Randabschluss mit gleichmäßigem Abstand an die angrenzenden Bauteile, jeweils dem Verlauf der Wände etc. folgend bzw. gem. Architektenplanung, inkl. Zuschnitte, Befestigungsmittel. Die Unterkonstruktion ist flucht- und waagerecht auszurichten.

In das Profil werden die vorstehenden Rasterdeckenplatten eingeschoben.

Untergrund: MW- Wand/ GK- Vorsatzschale
Abmessung: 30/40 mm
Farbton: weiß (Herstellerstandard)
Einbauhöhe: + 3,10 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

230,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

02.01.50 56,000 St Gehrungsecken (90°) im Wandanschluss mit Wandwinkel

Herstellen von sauberen 90°- Gehrungsecken in den Wandwinkeln des Wandanschlusses der vorstehenden Rasterdecke.
Die beiden aneinanderstoßenden Wandwinkel sind bei Richtungsänderungen genau auf Gehrung zu schneiden, so dass die Gehrungsschnitte eine Winkelhalbierende bilden. Auf die exakte Höhenlage des Gehrungsstoßes ist besonders zu achten, am Gehrungsanschluß werden Höhenunterschiede nicht zugelassen.

56,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

02.01.60 45,000 m Traversen zur Überbrückung von Installationen

Einbau von Traversen aus verzinktem Stahl zum Überbrücken von vorhandenen Lüftungskanälen, Elektrotrassen etc. in der Deckenunterkonstruktion in Bereichen, wo der erforderliche Abstand der Abhänger nicht eingehalten werden kann. Traversen für den Einbau in

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Kombination mit dem Deckensystem der vorangegangenen Position.

Ausführung in unterschiedlichen Einzellängen nach örtlicher Erfordernis und Abstimmung mit der Bauleitung. Die gesamte Ausführung hat nach den Herstellervorschriften zu erfolgen.

45,000 m EP : €/ m GP €

Position

02.01.70 13,000 St Aussparungen/ Bohrungen für TGA-Einbauteile, rund, 1...

Aussparung bzw. Bohrungen für runde TGA-Einbauteile wie Einbauleuchten, Bewegungs-/ Präsenzmelder etc. in vorstehende Rasterdecken herstellen, Unterkonstruktion in diesem Bereich ggf. anpassen, Schnittkanten sauber und scharfkantig schneiden.

Durchmesser: 150 - 200 mm

13,000 St EP : €/ St GP €

Position

02.01.80 13,000 St MF- Rasterdecke, Verstärkung für TGA-Einbauteile

MF- Rasterdeckenelemente zur Aufnahme von TGA- Einbauteilen wie z.B. Leuchten etc. mit oberseitiger Verstärkungsaufgabe für die Befestigung der TGA- Einbauteile unter Beachtung/ Vorgabe der Herstellerrichtlinien herstellen.

Inkl. evtl. erforderlicher Randverstärkungen, Einbau zusätzlicher drucksteifer Abhänger etc., Anordnung gemäß ARC-Deckenspiegel, inkl. Aussparung (D= bis 200 mm) bzw. Bohrungen zur Leitungsführung.

13,000 St EP : €/ St GP €

Position

02.01.90 46,000 St Aussparung, Einbauleuchte, 625/625 mm

Aussparung für den späteren Einbau von quadratischen Einbauleuchten etc. in vorstehender Rasterdecke herstellen, Unterkonstruktion in diesem Bereich anpassen, Endpunkte gesondert von der Rohdecke bzw. Tragkonstruktion abhängen unter Beachtung der Herstellerrichtlinien; Leuchteneinbau bauseits.

Das Leuchten- bzw. Lüftungsauslassgewicht ist über die statisch tragende Konstruktion bzw. über zusätzliche Hänger abzuleiten.

Leuchtengröße: 625/625 mm

46,000 St EP : €/ St GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

18.12.2025 - Seite 14 von 64

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Position

02.01.100 20,000 St Austausch defekter/ verschmutzter Platten, Rasterdecke

Austausch von Deckenplatten gem. vorgenannter Abhangdecke, bei Verschmutzung/ Beschädigung durch Fremdgewerke.

20,000 St EP : €/ St GP €

Position

02.01.110 1,000 Pake Reserveplatten, Rasterdecke

Reserveplatten für die vorstehend beschriebenen Rasterdecken, Abmessungen und Oberfläche entsprechend den Hauptpositionen, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

1,000 Pake EP : €/ Pake GP €

Position

02.01.120 3,000 St Wiederaufnahme der Arbeit nach Lüftungsmontage

Wiederaufnahme der Arbeit nach Lüftungsmontage und Einlegen der Beleuchtung, da nicht in einem Arbeitsgang durchführbar.

3,000 St EP : €/ St GP €

Holzwole- Akustikdecke

Position

02.01.130 95,000 m2 Holzwole-Akustikdecke, 1200/600 mm, 25 mm, UK, waa...

Einbauort: 1.50 Durchfahrt, EG

Akustisch wirksame Deckenbekleidung mit feinporigen Akustikplatten aus Weißzementgebundenen Holzwole- Leichtbauplatten nach DIN EN 13168, waagerecht abgehängt, in Schraubmontage auf zugehöriger Unterkonstruktion aus CD-Profilen wie folgt

Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus verzinkten Stahlblechprofilen 60x27x0,6 mm nach DIN 18182-1, DIN EN 14195 als Grund- und Tragprofile an geneigter bzw. waagerechter Holzbalkendecke mit drucksteifen, verzinkten Schnellabhängern, Profilverbindern, Randprofilen und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmittel nach stat. Anforderung verschraubt/ befestigt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Übertrag: €

18.12.2025 - Seite 15 von 64

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Die Unterkonstruktion muss neben dem Eigengewicht der Decke sämtliche horizontal und vertikal auftretenden Lasten und Kräfte (TGA- Einbauten wie Einbau-/ Einleuchten, Lautsprecher etc.) aufnehmen, einschl. Traversen und Überbrückungen im Bereich bauseitiger Unterzüge, TGA- Leitungen (mit Angebotspreis abgegolten).

Weißzementgebundene, akustisch wirksame Holzwolle- Leichtbauplatten als Decklage für Unterdecke, längsseitig gefast, farbbeschichtet, planeben ausgefluchtet und dicht gestoßen im Verband verlegt, Randanschluss Press gestoßen, sichtbare Verschraubung mit korrosionsgeschützten Schnellbauschrauben mit Teilgewinde im Modulabstand an der Unterkonstruktion, Schraubenkopf mit aufgeprägter Plattenstruktur und in Plattenfarbe (geringere Sichtbarkeit).

Es ist ein sauberes und gleichmäßiges Schraubenbild herzustellen, die Schrauben sind gerade und planeben mit der Plattenoberfläche einzudrehen.

Inkl. Ausgleich von Bautoleranzen, Zuschnitte einschl. farblicher Nachbehandlung nachträglich hergestellter Schnittkanten.

Einbau Unterkonstruktion/ Tragrost vorab, zeitlich versetzte/ nachträgliche Montage der Deckenplatten bzw. Schließen der Decke nach Abschluss der bauseitigen TGA- Montage + Reinigung der Installationen im Deckenzwischenraum.
Der Mehraufwand aufgrund der zeitlich und räumlich getrennten Arbeitsgänge und TGA- Installationen in den Deckenzwischenräumen ist zu beachten und einzukalkulieren

Die Einbauhinweise/ Zulassungen und Verarbeitungsrichtlinien der angebotenen Hersteller sind zu beachten.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Untergrund: geneigte / waagerechte Holzbalkendecke
Material: Weißzementgebundene Holzwolle- Leichtbauplatte
Plattenformat: 1200/600 mm
Plattendicke: 25 mm
Brandverhalten: B-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1
Farbton: weiß gem. Bemusterung/ Wahl AG
Oberfläche: ultrafeine Struktur mit 1 mm Faserbreite
Kantenausführung: 5 mm Fase oder glw.
Montage/ Plattenlage: Halbverband
Abhänghöhe: 0 bzw. 80 - 1500 cm
Einbauhöhe: + 5,30 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

99,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Position

02.01.140 15,000 m2 Holzwolke-Akustikdecke, 1200/600 mm, 25 mm, UK, sch...

Einbauort: 1.50 Durchfahrt, EG

Akustisch wirksame Deckenbekleidung mit feinputigen Akustikplatten aus Weißzementgebundenen Holzwolke- Leichtbauplatten liefern und herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch

Abhängung geneigt an waagerechter Holzbalkendecke.

Abhängehöhe: 80 - 1120 cm

Einbauhöhe: + 4,96 - 5,30 m über OKFF

15,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.150 10,000 m2 Holzwolke-Akustikdecke, 1200/600 mm, 25 mm, UK, sch...

Einbauort: 1.50 Durchfahrt, EG

Akustisch wirksame Deckenbekleidung mit feinputigen Akustikplatten aus Weißzementgebundenen Holzwolke- Leichtbauplatten liefern und herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben-/ Dübel- Kombinationen direkt an der Holzbalkendecke befestigen.

Abhängung geneigt (parallel) an geneigter Holzbalkendecke.

Einbauhöhe: + 4,96 - 5,30 m über OKFF

10,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.160 25,000 m Anschluss Holzwolkeleichtbauplatte, gerade an schräge...

Einbauort: 1.50 Durchfahrt, EG

Anschluss der vorstehenden waagerechten Holzwolkeleichtbaudecke an schräge/ geneigte Holzwolkeleichtbauplattenabhängung, wie folgt

Schiefwinkliger Kantenausgleich der vorstehenden Holzwolkeplatten im Übergang/ Plattenstoß mit unterschiedlichen Neigungswinkeln.

T-Profil im stumpfen Winkel (ca. 160 Grad) abgewinkelt und Deckenplatten eingelegt.

Einschl. Toleranzausgleich, erforderliche zusätzliche Schnellabhängiger etc.

25,000 m

EP : €/ m

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Position

02.01.170 10,000 m Traversen zur Überbrückung von Installationen

Einbau von Traversen aus verzinktem Stahl zum Überbrücken von vorhandenen Lüftungskanälen, Elektrotrassen etc. in der Deckenunterkonstruktion in Bereichen, wo der erforderliche Abstand der Abhänger nicht eingehalten werden kann. Traversen für den Einbau in Kombination mit dem Deckensystem der vorangegangenen Position.

Ausführung in unterschiedlichen Einzellängen nach örtlicher Erfordernis und Abstimmung mit der Bauleitung. Die gesamte Ausführung hat nach den Herstellervorschriften zu erfolgen.

10,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

02.01.180 24,000 St Bohrungen für TGA-Aufbauteile, 20 mm

Bohrungen für runde TGA-Aufbauteile wie Leuchten für die Kabelführungen in vorstehende Holzwole- Akustikdecken herstellen, Unterkonstruktion in diesem Bereich ggf. anpassen, Schnittkanten sauber und scharfkantig schneiden.

Durchmesser: 20 mm
Ausschnittslage: gem. Angabe

24,000 St

EP : €/ St

GP €

GKB- Decke, glatt, feuchtraumgeeignet

Position

02.01.190 12,000 m2 Akustikdecke, GKB glatt, abgehängt, 1x 12,5 mm, Q2, ...

Einbauort: 1.49 Kompressor, EG

Gipskarton- Decke, glatt, imprägniert, waagrecht von der geeigneten Holzbalkendecke abgehängt im Innenbereich, liefern und herstellen, inkl. Zuschnitte, Anschluss- und Nebenarbeiten, bestehend aus

Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus verzinkten Stahlblechprofilen als Grund- und Tragprofil an der bestehenden geeigneten Holzbalkendecke, mit drucksteifen, verzinkten Schnellabhängern und bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben-/ Dübel- Kombinationen niveaugleich und spannungsfrei befestigen.

Die Unterkonstruktion muss sämtliche horizontal und vertikal auftretenden Lasten und Kräfte aufnehmen, einschl. Traversen und Überbrückungen im Bereich bauseitiger Installationsleitungen etc., wenn erforderlich (mit Angebotspreis abgegolten).

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Übertrag: €

18.12.2025 - Seite 18 von 64

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Bekleidung aus imprägnierten Gipskartonbauplatten, 1-lagig, mit versetzten Stößen, verdeckt befestigt mit Schnellschrauben, Plattenfugen und Schraubenköpfe verspachteln und schleifen, Fugen mit Armierungsstreifen, Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 gem. Merkblatt 2 des Bundesverbandes der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V., als Grundlage für bauseitige Malerarbeiten.

Ausführung als Schallschutzdecke, Gipskartonbauplatten oder-/ rückseitig mit schwarzem Akustikvlies vollflächig, kraftschlüssig und faltenfrei kaschiert.

Einbau Unterkonstruktion/ Tragrost vorab, nachträgliche Beplankung/ Schließen der Decke nach Abschluss der bauseitigen TGA- Montage ist im Angebotspreis einzukalkulieren (2x Arbeitsabschnitte).

Inkl. Zuschnitte, Kabeldurchführungen, Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Wandanschluss umlaufend bündig glatt, mit Trennstreifen (Trennfix oder glw.) und Anspachtelung an angrenzende Bauteile.

Es sind Bestandteile und Materialien als komplettes System eines bewährten Herstellers zu verarbeiten.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Untergrund: Holzbalkendecke
Profile: CD 60/27/06, UD 28/27/06
Beplankung: 1x 12,5 mm GKB
Plattentyp: H2
Baustoffklasse: A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1
Oberflächenqualität: Q2
Abhanghöhe : 1000 - 1750 cm
Einbauhöhe: + 3,10 m über OKFF

12,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.200 4,000 St Bohrungen für TGA-Aufbauteile, 20 mm

Einbauort: gem. Angabe Architekten-/ Fachplanung

Bohrungen für runde TGA-Aufbauteile wie Leuchten, Bewegungsmelder etc. für die Kabelführungen in vorstehende GKB- Lochdecken herstellen, Unterkonstruktion in diesem Bereich ggf. anpassen, Schnittkanten sauber und scharfkantig schneiden.

Durchmesser: 20 mm
Ausschnittslage: gem. Angabe

4,000 St

EP : €/ St

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Zwischensparrendämmung / GKB- Dachschrägenbekleidung

Position

02.01.210 420,000 m2 MW-Dämmung, zw. Sparren, d= 220 mm, WLG 035

Einbauort: Dachkonstruktion, DG

Mineralwollematten als Wärmedämmung im Zusammenhang mit der Montage der nachfolgend beschriebenen GKB- Dachschrägenbekleidung liefern und zwischen die Sparren montieren, Dämmbahnen gesundheitlich unbedenklich, mit Übermaß gem. Herstellerrichtlinien zuschneiden, abgleitsicher, dicht gestoßen, passgenau und fugenfrei, Stöße versetzt anordnen bei mehrlagiger Dämmung, inkl. Zu-/ Schrägschnitte, Anarbeiten an Rand- und / oder Übergangsbereiche, Durchdringungen etc.; Hohlräume angrenzender Bauteile sind vollständig und lückenlos verdichtet mit Minerallwolle dämmung auszustopfen (im Einheitspreis einzukalkulieren).

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Material: MW
Dämmdicke: 220 mm
Anwendungstyp: DZ (DIN 4108-10)
Ausführung: ohne Kaschierung
WLG: 035
Brandverhalten: A1 (EN 13501)
Einbauhöhe: bis max. + 4,20 m über OKFF

420,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.220 420,000 m2 Feuchtevariable Dampfbremse, unter Sparren, Stöße ve...

Einbauort: Dachkonstruktion, OG

Feuchtevariable Dampfbremse, stoßüberlappend auf Raumseite der Dämmung unterhalb der Sparren/ oberhalb der Unterdecke dicht einbauen, Nähte, Stöße, Überlappungen mit Dichtungsband abkleben, mechanisch gesichert/ befestigt.

Anschlüsse an Baukörper/ Bauteile mit Dehnungsfalte ausbilden, Stöße zusätzlich mit mechanischer Sicherung/ notwendiger Anpresslatte in allen Verbindungen und Anschlusspunkten, Unterkonstruktion aus Sparschalung als mechanische Sicherung der Dämmbahnen.

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

420,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Position

02.01.230 20,000 St Dampfbremse, Kabel-/ Rohrdurchführungen, bis 100 mm

Kabel- und Rohrdurchführungen durch vorbeschriebene Dampfbremse mit vorgefertigter Dichtmanschette aus Kunststoffolie, auf Material der Dampfsperre abgestimmt, inkl. Klebeband, Durchmesser bis 100 mm.

20,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

02.01.240 270,000 m2 GKF- Dachschrägenbekleidung, 1x 12,5 mm, Q2, inkl. M...

Einbauort: 2.03 Dachboden, DG

Unterseitige Bekleidung der Dachsparren der Dachschrägen mit Gipskarton-Feuerschutzplatten inkl. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen als Tragprofil CD 60/27 gem. Erfordernis, mit Justier- Clips direkt an bauseitige Dachsparren befestigt, Decklage mit GKF- Feuerschutzplatten, verdeckt befestigt mit Schnellschrauben, Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung Qualitätsstufe Q2 als Grundlage für bauseitige Malerarbeiten, inkl. eingespachtelter Fugenbewehrung gegen Rissbildung, Anschlüsse an angrenzende Bauteile mit Trennstreifen, Fugenspachtel, Zu-/ Schrägschnitte.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Beplankung: 1x 12,5 mm GKF- Feuerschutzplatte
Plattentyp EN 520: DF
Baustoffklasse: A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1
Dachneigung: ca. 20°
Deckenhöhe: + 1,01 - 3,91 m über OKFF

270,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.250 170,000 m Wandanschlussleisten, Holz, 15/25 mm, LH bis 3,91 m

Wandanschluß der vorstehenden GKF- Dachschrägenbekleidungen in den Randbereichen zu angrenzenden Wandbauteilen mit einem Holzprofil als Abschluss, an der Wand/ Decke geschraubt/ geklebt gem. Angabe der Bauleitung, Randabschluss mit gleichmäßigem Abstand an die angrenzenden Bauteile, jeweils dem Verlauf der Wände etc. folgend bzw. gem. Architektenplanung, inkl. Herstellen von Innenecken auf Gehrung bzw. stumpf gestoßen nach Angabe der Bauleitung, Zuschnitte, Befestigungsmittel.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Untergrund: Stb.- Wand/ Pfetten
Material: Holz

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Übertrag: €

18.12.2025 - Seite 21 von 64

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Holzart: gem. Bemusterung/ Wahl AG
Abmessung: 15/25 mm bzw. gem. Angabe
Oberfläche: lackiert, endbehandelt gem. Bemusterung/ Wahl AG
Farbton: gem. Bemusterung/ Wahl AG
Einbauhöhe: + 1,01 - 3,91 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

170,000 m

EP : €/ m

GP €

Für die folgenden Leistungen sind grundsätzlich nur durch Prüfzeugnisse, Zulassung oder Gutachten bestätigte Brandschutzsysteme anzubieten. Vor dem Beginn der Arbeiten sind dem verantwortlichen Bauleiter des AG die entsprechenden Nachweise unaufgefordert vorzulegen. Der AN hat nachzuweisen, dass er von dem Hersteller des zur Ausführung kommenden Produktes autorisiert ist, dieses zu verarbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten ist dem AG eine Übereinstimmungserklärung des AN auszuhändigen.

Position

02.01.260 5,000 m2 Kabelkanal, abgehängt

Kabelkanal, Feuerwiderstandsklasse DIN 4102 Teil 11 I 90
abgehängte Einbauhöhe bis 3,00 m,
Abhänghöhe: 25 cm
Kanalmaße innen B/H: 250/250, winkelförmig
Befestigungsuntergrund Mauerwerk / Stahlbetondecke.
Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung.

Bieterangaben:

Gewähltes Fabrikat:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

'.....'

Typ:

'.....'

5,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.270 8,000 m2 Kabelkanal, zweiseitig, B/H 400/150 mm

Kabelkanal, Feuerwiderstandsklasse DIN 4102

Teil 11 I 90, zweiseitig, senkrecht

abgehängte Einbauhöhe der Unterkante bis

2,10 m,

Kanalmaße innen B/H: 400/150 mm

Befestigungsuntergrund Stahlbeton

Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung

Bieterangaben:

Gewähltes Fabrikat:

'.....'

Typ:

'.....'

8,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.280 5,000 m2 Kabelkanal, dreiseitig, B/H 200/200 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben,

jedoch Kanalmaße innen B/H: 200/200 mm

5,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.290 8,000 m2 Kabelkanal, dreiseitig, B/H 600/150 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut

beschrieben,

jedoch Kanalmaße innen B/H: 600/150 mm

8,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

18.12.2025 - Seite 23 von 64

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Abhangdecken

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Position

02.01.300 8,000 m2 Kabelkanal, dreiseitig, B/H 700/150 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
 beschrieben,
 jedoch Kanalmaße innen B/H: 700/150 mm

8,000 m2

EP : €/ m2

GP €

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Bereich 02.01 Abhangdecken

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 64.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 02 BT 2 Atemschutz - 1.Bauabschnitt

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 64.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel **Abhangdecken**

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Akustik-Rasterdecke

Position

03.01.10 7,000 m2 MF-Rasterdecke, 625/625 mm, 20 mm, feuchtestabil, sic...

Einbauort: 1.02 Beh.-WC, Windfang, EG

Lieferung und Montage von revisionierbaren, geschlossenen Mineralfaser-Platten nach DIN EN 13964 und einer dazugehörigen sichtbaren Metallunterkonstruktion im Innenbereich, waagrecht von der geneigten Holzbalkendecke über zugelassene drucksteife, verzinkte korrosionsbeständige Schnellabhänger und Schrauben-/ Dübelkombinationen abgehängt und planeben ausgerichtet, liefern und herstellen wie folgt

Die Unterkonstruktion muss neben dem Eigengewicht der Decke sämtliche horizontal und vertikal auftretenden Lasten und Kräfte (TGA- Einbauten wie Einbaulampen, Bewegungsmelder etc.) aufnehmen, einschl. Traversen und Überbrückungen im Bereich bauseitiger Unterzüge, TGA- Leitungen (mit Angebotspreis abgegolten). Sichtflächen der Haupt- und Querschienen Höhengleich, im Winkel von 90 Grad zu angrenzenden Trennwänden gem. Planung.

Decklage/ Bekleidung aus Mineralfaserplatten nach DIN 18177 in Einlegemontage, Sichtseite werkseitig endbeschichtet.

Platten herausnehmbar, durchgängig in den nachfolgend beschriebenen Haupt- und Querschienen einlegen, einschließlich aller erforderlichen Passplatten/-schnitte im Rand-/ Anschlussbereich (Wände etc.), bauseits herstellen, örtlich angepasst. Verlege- Startpunkt gem. Abstimmung/ ARC- Deckenspiegel.

Sichtbares Einlegesystem nach DIN EN 13964 aus verzinkten korrosionsbeständigen Stahlblechprofilen, werkseitig oberflächenbehandelt, Sichtseite matt weiß (abgehängte T-Profile, B= 15 mm). Im Achsabstand von 625 mm sind mit Spannabhänger Tragprofile abzuhängen, auszurichten und zu nivellieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind Verbindungsprofile einzuhängen, auszurichten und im Randbereich gegen Verschieben zu sichern (systemzugehörige Verbindungswinkel). In den Übergängen zu aufgehenden Bauteilen sind passende Wandprofile einzubauen und in den Ecken sauber auf Gehrung zu schneiden (gesonderte Position).

Es sind nur vom Hersteller geprüfte, gekennzeichnete und zugelassene Systemteile zu verwenden/ anzubieten.

Einbau Unterkonstruktion/ Tragrost vorab, zeitlich versetzte/ nachträgliche Montage der Einlegeplatten bzw. Schließen der Decke nach Abschluss der bauseitigen TGA- Montage + Reinigung der Installationen im Deckenzwischenraum. Der Mehraufwand aufgrund der zeitlich getrennten Arbeitsgänge und TGA- Installationen in den Deckenzwischenräumen ist zu beachten und einzukalkulieren.

Zeitversetzte und räumlich getrennte Arbeitsgänge zur Erstellung der Decken

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Übertrag:€

18.12.2025 - Seite 25 von 64

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Abhangdecken

sind in den Angebotspreis einzukalkulieren.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Untergrund: Holzbalkendecke
Plattenstärke: 20 mm
Deckenraster: 625/625 mm
Kantenausführung: scharfkantig
Korrosionsbeständigkeit: C3
Farbe: weiß gem. Bemusterung/ Wahl AG
Baustoffklasse: A1 gem. DIN EN 13501-1
Feuchtebeständigkeit: bis 100% relativer Luftfeuchte
Abhängehöhe: 107 - 192 cm
Einbauhöhe: + 2,60 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

7,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

03.01.20 12,000 m2 MF-Rasterdecke, 625/625 mm, 20 mm, feuchtestabil, sic...

Einbauort: Windfang, EG

Mineralfaser- Rasterdecke inkl. Akustikvlies liefern und herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung waagerecht von der Bestands- Rohdecke.

Abhängehöhe: 14 cm
Einbauhöhe: + 2,70 m über OKFF

12,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

03.01.30 11,000 m Wandanschluß, waagerecht, Winkelprofil 30/40 mm, LH ...

Wandanschluß der vorstehenden Rasterdecke mit sichtbarem System in den Randbereichen zu angrenzenden Wandbauteilen mit einem L-Profil als Abschluss, an der Wand montiert gem. Vorgabe des Systemherstellers, Randabschluss mit gleichmäßigem Abstand an die angrenzenden Bauteile, jeweils dem Verlauf der Wände etc. folgend bzw. gem. Architektenplanung, inkl. Zuschnitte, Befestigungsmittel. Die Unterkonstruktion ist flucht- und waagerecht auszurichten.

In das Profil werden die vorstehenden Rasterdeckenplatten eingeschoben.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Abhangdecken

Untergrund: MW- Wand/ GK- Vorsatzschale
Abmessung: 30/40 mm
Farbton: weiß (Herstellerstandard)
Einbauhöhe: + 2,60 - 2,70 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

11,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

03.01.40 4,000 St Gehrungsecken (90°) im Wandanschluss mit Wandwinkel

Herstellen von sauberen 90°- Gehrungsecken in den Wandwinkeln des Wandanschlusses der vorstehenden Rasterdecke.
Die beiden aneinanderstoßenden Wandwinkel sind bei Richtungsänderungen genau auf Gehrung zu schneiden, so dass die Gehrungsschnitte eine Winkelhalbierende bilden. Auf die exakte Höhenlage des Gehrungsstoßes ist besonders zu achten, am Gehrungsanschluß werden Höhenunterschiede nicht zugelassen.

4,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

03.01.50 5,000 m Traversen zur Überbrückung von Installationen

Einbau von Traversen aus verzinktem Stahl zum Überbrücken von vorhandenen Lüftungskanälen, Elektrotrassen etc. in der Deckenunterkonstruktion in Bereichen, wo der erforderliche Abstand der Abhänger nicht eingehalten werden kann. Traversen für den Einbau in Kombination mit dem Deckensystem der vorangegangenen Position.

Ausführung in unterschiedlichen Einzellängen nach örtlicher Erfordernis und Abstimmung mit der Bauleitung. Die gesamte Ausführung hat nach den Herstellervorschriften zu erfolgen.

5,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

03.01.60 5,000 St Aussparungen/ Bohrungen für TGA-Einbauteile, rund, b...

Aussparung bzw. Bohrungen für runde TGA-Einbauteile wie Einbauleuchten, Bewegungs-/ Präsenzmelder etc. in vorstehende Rasterdecken herstellen, Unterkonstruktion in diesem Bereich ggf. anpassen, Schnittkanten sauber und scharfkantig schneiden.

Durchmesser: bis 250 mm

5,000 St

EP : €/ St

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Abhangdecken

Position

03.01.70 5,000 St MF- Rasterdecke, Verstärkung für TGA-Einbauteile

MF- Rasterdeckenelemente zur Aufnahme von TGA- Einbauteilen wie z.B. Leuchten etc. mit oberseitiger Verstärkungsaufgabe für die Befestigung der TGA- Einbauteile unter Beachtung/ Vorgabe der Herstellerrichtlinien herstellen.

Inkl. evtl. erforderlicher Randverstärkungen, Einbau zusätzlicher drucksteifer Abhänger etc., Anordnung gemäß ARC-Deckenspiegel, inkl. Aussparung (D= bis 250 mm) bzw. Bohrungen zur Leitungsführung.

5,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

03.01.80 2,000 St Austausch defekter/ verschmutzter Platten, Rasterdecke

Austausch von Deckenplatten gem. vorgenannter Abhangdecke, bei Verschmutzung/ Beschädigung durch Fremdgewerke.

2,000 St

EP : €/ St

GP €

GKB- Lochgipsdecke

Position

03.01.90 30,000 m2 Akustikdecke, GKB-Lochplatte, 12/25 Q, 1x 12,5 mm, Q...

Einbauort: 1.04 Flur, EG

Gipskarton- Abhangdecke, waagrecht abgehängt im Innenbereich, liefern und herstellen, inkl. Zuschnitte, Anschluss- und Nebenarbeiten, bestehend aus

Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus verzinkten Stahlblechprofilen als Grund- und Tragprofil an Holzbalkendecke bzw. Bestandsdecke mit drucksteifen, verzinkten Schnellabhängern und bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben-/ Dübel- Kombinationen befestigen. Die Unterkonstruktion muss sämtliche horizontal und vertikal auftretenden Lasten und Kräfte (TGA- Einbauten etc.) aufnehmen, einschl. Traversen, Überbrückungen etc., wenn erforderlich.

Decklage aus Gipskarton- Lochplatten nach EN 14190 und DIN 18180, Platten mit einer quadratischen Lochung, ober-/ rückseitig mit schwarzem Akustikvlies vollflächig, kraftschlüssig und faltenfrei kaschiert, einschl. Mineralwollauflage, d= 20 mm, rieselsicher in Folie eingeschweißt.

Einschl. sämtliche Zuschnitte, Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Anspachtelung an flankierende Bauteile, Befestigungsmaterialien etc.; Fuge mit überstreichbarem, elastischem Dichtstoff (Acrylbasis) ausfüllen und glätten der Fuge.

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Abhangdecken

Schraubenköpfe und Plattenfugen verspachtelt/ geschliffen Qualitätsstufe Q2
gem. Merkblatt 2 Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.,
als Grundlage für bauseitige Malerarbeiten.

Untergrund: Holzbalkendecke
Profile: CD 60/27/06 / UD 28/27/06
Beplankung: 1x 12,5 mm GK- Lochplatten
Art der Lochung: regelmäßige Quadratlochung, 12/25 Q gem. Bemusterung/
Wahl AG
Lochanteil: 23,0 %
Brandschutzklasse: A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1
Oberflächenqualität: Q2
Abhanghöhe : 6 - 14 cm
Einbauhöhe: + 2,35 - 2,70 m über OKFF

30,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

03.01.100 10,000 m2 Akustikdecke, GKB-Lochplatte, 12/25 Q, 1x 12,5 mm, Q...

Einbauort: 1.04 Flur, EG

Gipskarton- Abhangdecke mit GKB- Lochplatten liefern und herstellen, wie
zuvor beschrieben, jedoch

Abhängung waagrecht von der geneigten Holzbalkendecke.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung
und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Abhanghöhe : 45 - 103 cm
Einbauhöhe: + 2,60 m über OKFF

10,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

03.01.110 1,000 St Akustikdecke, GKB-Lochplatte, 12/25 Q, 1x 12,5 mm, Q...

Einbauort: 1.04 Flur, EG

Gipskarton- Abhangdecke mit GKB- Lochplatten liefern und herstellen, wie
zuvor beschrieben, jedoch

Abhängung geneigt im Übergang von waagerechter Bestandsdecke zu
tieferliegendem neuem Flachdach.

Ausführung in Einzelflächen/ Einzelgrößen von > 3 - 4 m2.

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Abhangdecken

Baurichtmaß:
1x 1,06/3,72 m

Abhanghöhe : 14 - 49 cm
Einbauhöhe: + 2,35 - 2,70 m über OKFF

1,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

03.01.120 15,000 m2 Akustikdecke, GKB-Lochplatte, 12/25 Q, 1x 12,5 mm, Q...

Einbauort: 1.04 Flur, EG

Gipskarton- Abhangdecke mit GKB- Lochplatten liefern und herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch

Abhängung geneigt (parallel) an geneigter Holzbalkendecke.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abhanghöhe : 72 cm
Einbauhöhe: + 2,35 - 3,78 m über OKFF

15,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

03.01.130 95,000 m2 Akustikdecke, GKB-Lochplatte, 12/25 Q, 1x 12,5 mm, Q...

Einbauort: 1.01 Besprechung, EG

Gipskarton- Abhangdecke mit GKB- Lochplatten liefern und herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben-/ Dübel- Kombinationen direkt an der Holzbalkendecke befestigen.

Abhängung geneigt (parallel) an geneigter Holzbalkendecke.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Einbauhöhe: + 3,07 - 5,45 m über OKFF

95,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Abhangdecken

Position

03.01.140 30,000 m GKB-Deckenfries, b= 300 mm, 1x 12,5 mm, Q2, waagere...

Einbauort: 1.04 Flur, EG

Abhangdecke wie zuvor beschrieben, jedoch in den Randbereichen der vorstehenden GKB- Lochdecken zu angrenzenden Wandelementen.
Beplankung mit ungelochten Gipskartonbauplatten, Ränder scharfkantig.

Gipskartonbekleidung mit gleichmäßigem Abstand an die angrenzenden Bauteile, jeweils dem Verlauf der Wände etc. folgend bzw. gem. Architektenplanung, inkl. Eckausbildungen, Zuschnitte; Fuge mit überstreichbarem, elastischem Dichtstoff (Acrylbasis) ausfüllen und glätten der Fuge.

Unterkante Deckenfries bündig mit GKB- Lochdecke und teilweise Deckenschürze, exakt höhen- und fluchtgerecht ausgerichtet, waagerecht.

Untergrund: Holzbalkendecke
Beplankung: 1x 12,5 mm GKB, ungelocht
Plattentyp EN 520: A
Baustoffklasse: A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Breite des Friesstreifens: 300 mm
Oberflächenqualität: Q2
Abhanghöhe : 6 - 14 cm
Einbauhöhe: + 2,35 - 2,70 m über OKFF

30,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

03.01.150 20,000 m GKB-Deckenfries, b= 300 mm, 1x 12,5 mm, Q2, waagere...

Einbauort: 1.04 Flur, EG

Glatte GKB- Deckenfries wie zuvor beschrieben, jedoch

Abhängung waagerecht von der geneigten Holzbalkendecke.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abhanghöhe : 45 - 103 cm
Einbauhöhe: + 2,60 m über OKFF

20,000 m

EP : €/ m

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Abhangdecken

Position

03.01.160 20,000 m GKB-Deckenfries, b= 300 mm, 1x 12,5 mm, Q2, schräg, ...

Einbauort: 1.04 Flur, EG

Glatte GKB- Deckenfries wie zuvor beschrieben, jedoch

Abhängung waagrecht von der geneigten Holzbalkendecke.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abhanghöhe : 45 - 103 cm

Einbauhöhe: + 2,60 m über OKFF

20,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

03.01.170 22,000 m GKB-Deckenfries, b= 300 mm, 1x 12,5 mm, Q2, schräg, ...

Einbauort: 1.04 Flur, EG

Glatte GKB- Deckenfries wie zuvor beschrieben, jedoch

Abhängung geneigt wie Abhangdecke.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abhanghöhe : 14 - 72 cm

Einbauhöhe: + 2,35 - 3,78 m über OKFF

22,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

03.01.180 80,000 m GKB-Deckenfries, b= 300 mm, 1x 12,5 mm, Q2, schräg, ...

Einbauort: 1.01 Besprechung, EG

Glatte GKB- Deckenfries wie zuvor beschrieben, jedoch

Abhängung geneigt wie Abhangdecke, Befestigung direkt an der Holzbalkendecke.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Abhangdecken

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Einbauhöhe: + 3,07 - 5,45 m über OKFF

80,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

03.01.190 2,000 m Abschlußschürze, GKB, dreieckig, 1x 12,5 mm, Q2, H 0-...

Einbauort: 1.04 Flur, EG

Abschlußschürze (Bekleidung) aus Gipskartonplatten herstellen. Montage an Abhangdecken im Randbereich, erforderliche Unterkonstruktion aus verzinkten Metallprofilen bzw. nach Wahl des Bieters. Inkl. Zuschnitten, Anschluss- und Nebenarbeiten.

Vertikale Beplankung mit glatten Gipskartonplatten, rechtwinklig zur Abhangdecke, Ausführung in Dreiecksform. Verdeckte Befestigung mit Schnellschrauben, Anschlüsse zu den Deckenflächen, abrisssicher, inkl. Trennstreifen und Anspachtelung. Plattenrand mit Kantenschutzprofil und Anspachtelung. Deckenanschluss elastisch. Inkl. Eckausbildung und Anschluss an angrenzende Bauteile.

Schraubenköpfe und Fugen verspachteln und Oberfläche schleifen, Fugen mit Armierungsstreifen gem. Herstellerangaben, Qualitätsstufe Q2 gem. Merkblatt 2 Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V., als Grundlage für bauseitige Malerarbeiten.

Beplankung: 1x 12,5 mm GKB
Plattentyp EN 520: A
Ausführung: dreieckig
Baustoffklasse: A2-s1, d0
Oberflächenqualität: Q2
Blendenhöhe: 0 - 25 cm
Einbauhöhe: + 2,35 - 2,60 m über OKFF

2,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

03.01.200 4,000 m Mehraufwand/ Kantenausbildung schiefwinklig

Schiefwinklige Kantenausbildung an vorstehende schräge GKB- Lochgips-Bekleidungen im Übergang/ Plattenstoß mit unterschiedlichen Neigungswinkeln, einschl. Eckschutzschiene und Verspachteln der Anschlüsse, als Mehraufwand.

4,000 m

EP : €/ m

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Abhangdecken

Position

03.01.210 30,000 St Bohrungen für TGA-Aufbauteile, 20 mm

Bohrungen für runde TGA-Aufbauteile wie Leuchten etc. für die Kabelführungen in vorstehende GKB- Lochdecken herstellen, Unterkonstruktion in diesem Bereich ggf. anpassen, Schnittkanten sauber und scharfkantig schneiden.

Durchmesser: 20 mm
Ausschnittslage: gem. Angabe

30,000 St EP : €/ St GP €

Position

03.01.220 10,000 St Aussparungen/ Bohrungen für TGA-Einbauteile, rund, b...

Aussparung bzw. Bohrungen für runde TGA-Einbauteile wie Einbauleuchten, Bewegungs-/ Präsenzmelder etc. in vorstehende GKB- Lochdecken herstellen, Unterkonstruktion in diesem Bereich ggf. anpassen, Schnittkanten sauber und scharfkantig schneiden.

Durchmesser: bis 250 mm

10,000 St EP : €/ St GP €

GKB- Schürzen

Position

03.01.230 5,000 m GKB- Schürze, CW75/125, 2x 12,5 mm GKB/ Zementbau...

Einbauort: Windfang, EG

Abschlusschürze aus Gipskartonplatten und verzinkter Metall-Unterkonstruktion herstellen, einseitige Beplankung zweilagig mit Gipsbauplatten, Plattendicke 2x 12,5 mm, und einseitige Beplankung zweilagig mit Zementbauplatten (Außenbereich), Plattendicke 2x 12,5 mm, verdeckt befestigt mit Schnellschrauben, kraftschlüssige Fugenverklebung, Anschluss starr und abgedichtet, inkl. Trennstreifen, Trennwandkitt. Einbau oberhalb von bauseitigen Alu- Türelementen und im Zwischenraum der Abhangdecken; Sturzunterseite zweilagig beplankt, inkl. Kantenschutzprofilen. Einschl. Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Zuschnitte, Befestigungsmaterialien etc.

Plattenförmige Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, mit bauaufsichtlicher Zulassung, unkaschiert, gesundheitlich unbedenklich, dicht stoßen, lückenlos und abgleitsicher im Zwischenraum verlegen.

Schraubenköpfe und Fugen verspachtelt/ geschliffen, Qualitätsstufe Q2 gem.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Übertrag: €

18.12.2025 - Seite 34 von 64

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Abhangdecken

Merkblatt 2 Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V., als Grundlage für bauseitige Malerarbeiten.

Befestigungsuntergrund: Bestands- Holzdecke
Profile/ Ständer: CW75, UW 75/50(40)
Beplankung (einseitig): 2x 12,5 mm GKB
Beplankung (einseitig): 2x 12,5 mm Zementbauplatten
Plattentyp EN 520: A
Dämmung: Mineralwolle, MW
Dämmdicke: 60 mm
Brandverhalten: A1
Oberflächenqualität: Q2
Schürzenstärke: 125 mm
Sturzhöhe: 50 cm
Einbauhöhe: + 2,70 m über OKFF bzw. gem. Angabe Bauleitung

5,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

03.01.240 5,000 m GKB- Schürze, CW75/125, 2x 12,5 mm, MW60, h= 100 c...

Einbauort: Windfang, EG

Abschlusschürze aus Gipskartonplatten und verzinkter Metall-
Unterkonstruktion wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung mit beidseitiger Beplankung zweilagig mit Gipsbauplatten,
Plattendicke 2x 12,5 mm.

Beplankung (je Seite): 2x 12,5 mm GKB
Sturzhöhe: 100 cm

5,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

03.01.250 17,000 m GKB-Schürze, CW 75/125, 2 x 12,5 mm MW 60, h = 1,30 ...

GKB-Schürze, CW 75/125, 2 x 12,5 mm
MW 60, h = 1,30 m, Q 2

Einbauort: Erdgeschoss, Raum 1.05 Schulung, Seminare
Abschlusschürze aus Gipskartonplatten und verzinkter
Metall-Unterkonstruktion wie zuvor beschrieben,
jedoch Ausführung mit einseitiger Beplankung
zweilagig mit Gipsbauplatte
Plattendicke: 2 x 12,5 mm
Schürzenhöhe: 1,40 m
Arbeitshöhe: ab 2,80 m einschl. Gerüst
max. Arbeitshöhe: bis 4,30 m
einschl. aller Nebenleistungen.

17,000 m

EP : €/ m

GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

18.12.2025 - Seite 35 von 64

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Abhangdecken

Position

03.01.260 17,000 m Zulage zur vorstehend beschriebenen Leistung

Zulage zur vorstehend beschriebenen Leistung
für die Herstellung eines gebogenen Anschlusses zum vorh. Brettschichtbinder,
Stichhöhe: 30,0 cm
In fix und fertiger Arbeit einschl. aller Nebenleistungen.

17,000 m EP : €/ m GP €

Zwischensparrendämmung / GKB- Dachschrägenbekleidung

Position

03.01.270 165,000 m2 MW-Dämmung, zw. Sparren, d= 180 mm, WLG 032

Einbauort: 1.01 Besprechung, 1.02 Beh.-WC, 1.03 Stuhllager, 1.04 Flur, EG, Dachkonstruktion

Minerallwolleplatten als Wärmedämmung im Zusammenhang mit der Montage der vorstehend beschriebenen direkt befestigten Akustik- Lochdecken liefern und zwischen die Sparren montieren, Dämmbahnen gesundheitlich unbedenklich, mit Übermaß gem. Herstellerrichtlinien zuschneiden, abgleitsicher, dicht gestoßen, passgenau und fugenfrei, Stöße versetzt anordnen bei mehrlagiger Dämmung, inkl. Zu-/ Schrägschnitte, Anarbeiten an Rand- und / oder Übergangsbereiche, Durchdringungen etc.; Hohlräume angrenzender Bauteile sind vollständig und lückenlos verdichtet mit Minerallwolle-Dämmung auszustopfen (im Einheitspreis einzukalkulieren).

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Arbeitsgerüste. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Material: MW
Dämmdicke: 180 mm
Anwendungstyp: DZ (DIN 4108-10)
Ausführung: ohne Kaschierung
WLG: 032
Brandverhalten: A1 (EN 13501)
Einbauhöhe: bis max. + 5,75 m über OKFF

165,000 m2 EP : €/ m2 GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

18.12.2025 - Seite 36 von 64

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Abhangdecken

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Position

03.01.280 165,000 m2 Feuchtevariable Dampfbremse, unter Sparren, Stöße ve...

Einbauort: 1.01 Besprechung, 1.02 Beh.-WC, 1.03 Stuhllager, 1.04 Flur, EG, Dachkonstruktion

Feuchtevariable Dampfbremse, stoßüberlappend auf Raumseite der Dämmung unterhalb der Sparren/ oberhalb der Unterdecke dicht einbauen, Nähte, Stöße, Überlappungen mit Dichtungsband abkleben, mechanisch gesichert/ befestigt.

Anschlüsse an Baukörper/ Bauteile mit Dehnungsfalte ausbilden, Stöße zusätzlich mit mechanischer Sicherung/ notwendiger Anpresslatte in allen Verbindungen und Anschlusspunkten, Unterkonstruktion aus Sparschalung als mechanische Sicherung der Dämmbahnen.

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

165,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

03.01.290 10,000 St Dampfbremse, Kabel-/ Rohrdurchführungen, bis 100 mm

Kabel- und Rohrdurchführungen durch vorbeschriebene Dampfbremse mit vorgefertigter Dichtmanschette aus Kunststoffolie, auf Material der Dampfsperre abgestimmt, inkl. Klebeband, Durchmesser bis 100 mm.

10,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

03.01.300 85,000 m Lattung zur Unterstützung der eingebauten Dämmung

Lattung zur Unterstützung der eingebauten Dämmung und zur Befestigung der Deckenabhängiger liefern und nach Angabe unter Dachschräge einbauen, einschl. aller Zuschnitte und Befestigungsmaterialien. Arbeitshöhe von 3,00 m bis 5,00 m. Querschnitt 4,0 x 6,0 cm.

85,000 m

EP : €/ m

GP €

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Bereich 03.01 Abhangdecken

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 64.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel Trockenbauarbeiten

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 03 BT 3 Besprechung - 2.Bauabschnitt

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 64.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Montagewände

Position

04.01.10 105,000 m2 GKB-Montagewand, CW 75/125, 2x 12,5 mm, MW 60, Q2...

Einbauort: diverse Räume, EG

Nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1 als GKB- Montagewand für Einbaubereich 1, liefern und einbauen, inkl. sämtlicher Zuschnitte, Anschluss- und Nebenarbeiten, wie folgt

Einfaches Ständerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, Metallständer CW 75, Boden- und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes, auf Rohboden/ -decke (Estrich gegen GK- Bekleidung) bzw. Estrich gestellt, an Stb.- oder MW- Wände (Bestand) befestigt (Schlagdübel u.dgl.), oberer Anschluss an Stb.- Decke, inkl. Anschlussdichtung an angrenzende Bauteile.

Beidseitige Beplankung zweilagig mit GK- Bauplatten, Plattendicke 2x 12,5 mm, verdeckt befestigt mit Schnellschrauben, Anschluss starr, inkl. Trennstreifen, Trennwandkitt, Anspachtelung an angrenzende Bauteile, Fugen mit Armierungsstreifen gem. Herstellerangaben. Schraubenköpfe und Fugen verspachtelt/ geschliffen, Qualitätsstufe Q2, als Grundlage für bauseitige Fliesen-/ Malerarbeiten.

Plattenförmige Dämmschicht aus Mineralwolle, Dicke 60 mm, mit bauaufsichtlicher Zulassung, unkaschiert, gesundheitlich unbedenklich, dicht gestoßen, lückenlos und abgleitsicher im Zwischenraum verlegen.

Inkl. sämtlicher Anschlüsse an Stb.-, MW-, GKB- Wände.

Profile/ Ständer: CW 75, UW 75/40
Beplankung je Seite: 2x 12,5 mm GKB
Plattentyp EN 520
Baustoffklasse: A2-s1, d0 (gem. DIN EN 13501-1)
Gef. Feuerwiderstandsklasse: ohne
Schalldämm- Maß: ohne
Dämmung: Mineralwolle, MW
Dämmdicke: 60 mm
Brandverhalten: A2
Oberflächenqualität: Q2
Wanddicke: 125 mm
Wandhöhe: + 2,84 über OKRB
Einbaubereich: 1 gem. DIN 4103-1

105,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Montagewände

Position

04.01.20 1,000 St GKB-Montagewand, CW 75/125, 2x 12,5 mm, MW 60, Q2...

Einbauort: 1.11 WC Damen, EG

Nichttragende innere GKB- Montagewand in kompletter Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung in Einzelflächen mit Größen von > 3 - 4 m2.

Baurichtmaß:

1x 1,12/2,84 m

1,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.30 5,000 St GKB-Montagewand, CW 75/125, 2x 12,5 mm, MW 60, Q2...

Einbauort: diverse Räume, EG

Nichttragende innere GKB- Montagewand in kompletter Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung in Einzelflächen mit Größen von > 4 - 5 m2.

Baurichtmaß:

1x 1,54/2,84 m

2x 1,68/2,84 m

2x 1,70/2,84 m

5,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.40 25,000 m2 GKBI-Montagewand, CW 100/150, 2x 12,5 mm, MW 80, ...

Einbauort: 1.46 Abholung Wäscherei + Atemschutz, EG

Nichttragende innere GKB- Montagewand in kompletter Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung mit imprägnierten Gipskartonbauplatten.

Profile/ Ständer: CW 100, UW 100/40

Beplankung je Seite: 2x 12,5 mm GKBI

Plattentyp EN 520: H2

Baustoffklasse: A2-s1, d0 (gem. DIN EN 13501-1)

Gef. Feuerwiderstandsklasse: ohne

Schalldämm- Maß: ohne

Dämmung: Mineralwolle, MW

Dämmdicke: 80 mm

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Montagewände

Brandverhalten: A2
Oberflächenqualität: Q2
Wanddicke: 150 mm
Wandhöhe: + 2,50 m über OKFB
Einbaubereich: 2 gem. DIN 4103-1

25,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

04.01.50 10,000 m Quadratrohr, 120/120/3,0 mm, verzinkt

Quadratrohr, 120/120/3,0 mm, verzinkt
liefern und nach Angabe auf dem vorh. Bodenbelag der
Bestands-Fahrzeughalle montieren.
Befestigungsuntergrund: Pressklinker in Mörtelbett

Zum Leistungsumfang gehört weiterhin:
Bohrungen, Durchmesser 30,00 mm in obere Wandung des Rohres,
Bohrung Durchmesser 15,00 mm in untere Wandung,
Dübel für M 12, Schraube mit Unterlegscheibe M 12.

Abstand der Bohrungen 0,60 m.

Lieferung in Einzellängen.

10,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.01.60 15,000 m Quadratrohr, 80/80/3,0 mm, verzinkt

Quadratrohr, 80/80/3,0 mm, verzinkt
als Stütze zur Aussteifung einer Leichtwand.
Befestigungsuntergrund: unten vorstehend
beschriebenes Quadratrohr,
oben vorh. Leimholzbinder

Es sind 3 St. Stützen zu liefern.
Arbeitshöhe: bis 5,50 m, einschl. Gerüst oder
Scherenbühne.

In fix und fertiger Arbeit, einschl. aller Befestigungsmittel.

15,000 m

EP : €/ m

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Montagewände

Position

04.01.70 30,000 kg Kleinteile für Kopf- und Fußplatte sowie Anschluss...

Kleinteile für Kopf- und Fußplatte sowie Anschlussbleche
für vorstehend beschriebenes Quadratrohr,
liefern und nach Angabe mit den Rohren verbinden,
alle Teile verzinkt.
Einzelgewicht bis 4,0 kg, einschl. Verbindungsmittel.

30,000 kg

EP : €/ kg

GP €

Position

04.01.80 10,000 m Quadratrohr, 80/80/3,00 mm, verzinkt

Quadratrohr, 80/80/3,00 mm, verzinkt
als waagerechtes Bauteil zwischen den vorstehend beschriebenen Stützen
anordnen,
als oberer Abschluss der Leichtwand.
Es sind 4 St. waagerechte Rohre zu liefern.
Längen von 3,00 m bis 4,00 m.

10,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.01.90 30,000 kg Kleinteile für Kopf- und Fußplatte sowie Anschluss...

Kleinteile für Kopf- und Fußplatte sowie Anschlussbleche
für vorstehend beschriebenes Quadratrohr,
liefern und nach Angabe mit den Rohren verbinden,
alle Teile verzinkt.
Einzelgewicht bis 4,0 kg, einschl. Verbindungsmittel.

30,000 kg

EP : €/ kg

GP €

Position

04.01.100 20,000 m Kanteil aus verzinktem Blech, d = 1,00 mm

Kanteil aus verzinktem Blech, d = 1,00 mm
liefern und nach Angabe als unteren und oberen Abschluss der Leichtwand
nach Angabe einbauen, einschl. aller Zuschnitte,
Abwicklung 25,00 cm, 2 Kantungen einschl. aller Befestigungsmittel.

20,000 m

EP : €/ m

GP €

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Montagewände

Position

04.01.110 10,000 m2 "fb" (F90) GKF-Montagewand, CW 125/175, 2x 12,5 mm,...

Einbauort: 0.05 Treppenhaus, UG

Nichttragende innere Montagewand wie vorstehend beschrieben liefern und einbauen, jedoch

Ausführung als feuerbeständige Wand (F90).

Profile/ Ständer: CW 125, UW 125/40
Beplankung je Seite: 2x 12,5 mm GKF- Feuerschutzplatte
Plattentyp EN 520: DF
Baustoffklasse: A2-s1, d0
Gef. Feuerwiderstandsklasse: fb (F90)
Schalldämm- Maß: ohne
Dämmung: Mineralwolle, MW
Dämmdicke: 100 mm
Brandverhalten: A2
Oberflächenqualität: Q2
Wanddicke: 175 mm
Wandhöhe: + 3,00 m über OKFB

10,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

04.01.120 5,000 m2 "fh" (F30) GKF-Inst.-Schachtwandverkl., CW 75/100, 2x ...

Einbauort: 1.21 Flur, EG

Installationsschachtwandverkleidung, raumhoch, als einseitig beplankte leichte Trennwand nach DIN 4103-1 herstellen, liefern und montieren wie folgt

Einfaches Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, Metallständer CW 75, Boden- und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes, auf Rohboden/ -decke gestellt, an Bestands- Stb.- Wände (Schlagdübel u. dgl.) befestigt, oberer Anschluss an Stb.- Decke, inkl. Anschlussdichtung an angrenzende Bauteile.

Einseitige Beplankung zweilagig mit GKF- Feuerschutzplatten, Plattendicke 2x 12,5 mm, verdeckt befestigt mit Schnellschrauben, Anschluss starr, inkl. Trennstreifen, Trennwandkitt, Anspachtelung an angrenzende Bauteile. Schraubenköpfe und Fugen verspachtelt/ geschliffen, Qualitätsstufe Q2, als Grundlage für bauseitige Fliesen-/ Malerarbeiten.

Inkl. sämtlicher Anschlüsse an Stb.- Wände, Eckausbildungen, Kantenschutzprofile an freien Außenkanten, Verspachtelung der Anschlüsse etc.

Profile/ Ständer: CW 75, UW 75/40
Beplankung einseitig: 2x 12,5 mm GKF- Feuerschutzplatte
Plattentyp EN 520: DF
Baustoffklasse: A2-s1, d0 (gem. DIN EN 13501-1)

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Montagewände

Gef. Feuerwiderstandsklasse: fh (F30)
Brandverhalten: A2
Oberflächenqualität: Q2
Wandstärke: 100 mm
Schachthöhe: + 2,84 m über OKFB

5,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

04.01.130 50,000 m Mehraufwand/ Abstellung der GKB-Wände zur vorgezo...

Abstellen der unteren Bereiche einer nichttragenden inneren Trennwand wie folgt

Der Mehraufwand ist als Randabstellung für die Estricharbeiten einzukalkulieren. In dieser Position sind mengenmäßig alle GKB-Wände erfasst, die auf dem Stb.- Rohboden gestellt werden und der Estrich erst nach Wandabstellung eingebaut wird bzw. seitlich gegen die Wandbekleidung läuft.

Vorab untere GKB- Beplankung als Mehraufwand zu der Wandverkleidung, 2-seitig, 1. Lage zur 2. Lage höhenversetzt (mit Fingerspalt zum Rohfußboden) montieren.

2x Arbeitsgänge zur Erstellung der GKB-Wand sind einzukalkulieren!

Sämtliche Materialien, Lieferungen und Einbringarbeiten sind in diese Position einzukalkulieren.

Beplankung je Seite: 2x 12,5 mm GKB
Höhe: mind. Estrichhoch bzw. Angabe Objektüberwachung

Aufmass und Abrechnung nach lfdm GKB- Montagewand im Grundriss, unabhängig der unterschiedlichen Wandtypen (Wandhöhen, -stärken, Art der Beplankung etc.).

50,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.01.140 80,000 m2 Mehrkosten/ GKBI- Feuchtraumplatten (statt GKB), 2x 1...

Einbauort: WC-Räume, EG

Beplankung mit imprägnierten Feuchtraumplatten in Sanitär-/ Feuchträumen, als Mehrkosten zu Standardplatten (GKB), liefern und einbauen.

Angegeben ist die einseitige Fläche der inneren + äußeren Lage (2x 12,5 mm, Plattentyp H2).

Geeignete Spachtelmasse zur Verspachtelung beider Plattenlagen sind im Angebotspreis einzukalkulieren.

80,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Montagewände

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Position

04.01.150 25,000 m2 Mehrkosten/ Zementbauplatten (statt GKB), 2x 12,5 mm

Einbauort: Duschbereiche, EG

Beplankung mit Zementbauplatten und armiertem Glasgittergewebe in Sanitär-/ Nassräumen, als Mehrkosten zu Standardplatten (GKB), liefern und einbauen.

Angegeben ist die einseitige Fläche der inneren + äußeren Lage (2x 12,5 mm).

Armiertes Glasgittergewebe und die systemzugehörige Spachtelmasse zur Verspachtelung beider Plattenlagen sind im Angebotspreis einzukalkulieren.

25,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

04.01.160 3,000 m GKB-Montagewand, Beplankung Wandende freistehen...

Beplankung von freistehenden, raumhohen Wandenden u. dgl. der vorstehenden GKB- Montagewände mit GKB- Plattenstreifen (Material und Dicke wie Wandposition), rechtwinklig, Wanddicke 125 mm, inkl. Kantenschutzprofilen, ggf. Profilverstärkungen, Verspachtelung der Anschlüsse, Oberflächenqualität Q2.

Sämtliche Materialien, Lieferungen und Einbringarbeiten sind in diese Position einzukalkulieren.

3,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.01.170 6,000 St GKB-Montagewand, Türöffnung herstellen, 635/2135/12...

Türöffnung in Montagewänden mit seitlichen Türpfosten aus raumhohen, verstärkten CW- bzw. UA- Ständerprofilen herstellen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Sturzprofile, Fußwinkel, Boden-/ Deckenanschlüsse, Zuschnitte, Kantenschutzprofile, Auswechselungen, Verspachteln der Anschlüsse, Befestigungsmaterialien sowie sämtliche Anpass- und Nebenarbeiten etc.

Sämtliche Materialien, Lieferungen und Einbringarbeiten sind in diese Position einzukalkulieren.

Bauöffnungsmaß: 635/2135 mm
Fertigwanddicke: 125 mm

6,000 St

EP : €/ St

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Montagewände

Position

04.01.180 3,000 St GKB-Montagewand, Türöffnung herstellen, 760/2135/12...
Türöffnung in Montagewänden herstellen wie zuvor beschrieben, jedoch
Bauöffnungsmaß: 760/2135 mm
3,000 St EP : €/ St GP €

Position

04.01.190 3,000 St GKB-Montagewand, Durchgangsöffnung herstellen, 76...
Türöffnung in Montagewänden herstellen wie vorstehend beschrieben, jedoch
Ausführung als Durchgangsöffnung.
Bauöffnungsmaß: 760/2135 mm
3,000 St EP : €/ St GP €

Position

04.01.200 1,000 St GKB-Montagewand, Türöffnung herstellen, 1010/2135/1...
Türöffnung in Montagewänden herstellen wie zuvor beschrieben, jedoch
Bauöffnungsmaß: 1010/2135 mm
Fertigwanddicke: 150 mm
1,000 St EP : €/ St GP €

Position

04.01.210 1,000 St GKB-Montagewand, Türöffnung herstellen, 1260/2510/1...
Türöffnung in Montagewänden herstellen wie zuvor beschrieben, jedoch
Bauöffnungsmaß: 1260/2510 mm
Fertigwanddicke: 175 mm
1,000 St EP : €/ St GP €

Position

04.01.220 12,000 m GKB-Leibungsverkleidung, Durchgangsöffnung, 1x 12,...
Einbauort: Durchgangsöffnungen, EG
Leibungs- und Sturzverkleidung für Durchgangsöffnungen in GKB-Montagewänden mit GKB- Plattenstreifen liefern und herstellen, rechtwinklig, inkl. Eckausbildungen, Einsetzen und Überspachteln von Kantenschutzprofile an freien Außenkanten, Verspachtelung der Anschlüsse etc.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Montagewände

Durchgangsgröße: 760/2135 mm
Leibungstiefe: 125 mm (Wanddicke)
Bepankung: 1x 12,5 mm GKB
Plattentyp: A
Oberflächenqualität: Q2

12,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.01.230 6,000 St **Stahlfassungszarge, 1-teilig, sturzhoch, 635/2135 mm**

Einbauort: 1.10 WC Herren, 1.11 WC Damen, 1.15 Umkleide Damen, 1.24 Dusche/ WC Pers., EG

Stahlfassungszarge, sturzhoch, aus verzinktem und werksgründiertem Feinblech, d= 1,5 mm, 1- teilig, rechts und links verwendbar, passend für vorgenannte Montagewände, mit Bandtaschen, Fallen-/ Riegelloch mit Schließblechverstärkung, mit Bodeneinstand, liefern und einbauen, inkl. Lieferung einer umlaufenden Zargendichtung.

Zarge geeignet für einfach gefälzte Holztüren und Maleranstrich (bauseits).

Rohbaurichtmaß: 635/2135 mm
Maulweite: 125 mm Wanddicke zzgl. Wandbeläge
Gewändeanschluß: Montagewand

6,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.240 1,000 St **Stahlfassungszarge, 1-teilig, sturzhoch, 760/2135 mm**

Einbauort: 1.24 Dusche/ WC Pers., EG

Stahlfassungszarge, sturzhoch, aus verzinktem und werksgründiertem Feinblech wie zuvor beschrieben, jedoch

Rohbaurichtmaß: 760/2135 mm

1,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.250 3,000 St **Stahlfassungszarge als Durchgangszarge, 1-teilig, s...**

Einbauort: 1.13 Dusche/ WC Damen, 1.23 Dusche/ WC Herren, EG

Stahlfassungszarge, sturzhoch, aus verzinktem und werksgründiertem Feinblech wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung als Durchgangszarge (ohne Zargenanschlag).

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Montagewände

Zarge geeignet für Maleranstrich (bauseits).

Rohbaurichtmaß: 760/2135 mm
Maulweite: 125 mm Wanddicke zzgl. Wandbeläge
Gewändeanschluß: Montagewand

3,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.260 2,000 St Zulage für vorstehend beschriebene Stahlzarge

Zulage für vorstehend beschriebene Stahlzarge in Edelstahlausführung
Größe 760/2135 mm,
als Durchgangszarge ohne Türfalz.

2,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.270 1,000 St Stahlfassungszarge als Wandabschluss, 1-teilig, h= ...

Einbauort: 1.15 Umkleide Damen, EG

Stahlfassungszarge, aus verzinktem und werksgründertem Feinblech wie
zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung als Abdeckung eines freien Wandendes. Die Zarge besteht aus
einem Zargenblatt (Seitenteil) ohne Sturz und wird raumhoch ausgeführt. Das
Zargenblatt dient einseitig zur Verkleidung der Wandkante und wird ohne
Zargenanschlag ausgeführt.

Zarge geeignet für Maleranstrich (bauseits).

Ausführung: 1- teilig
Höhe: 2760 mm
Maulweite: 125 mm Wanddicke zzgl. Wandbeläge
Gewändeanschluß: Montagewand

1,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.280 12,000 m Eckausbildung, 90 Grad, GKB-Montagewände, Vorsatzs...

Eckausbildung an vorstehende GKB- Montagewände, Ausführung rechtwinklig
(90°), einschl. Herstellen der Wandecke (Innen-/ Außenkante), Metall-
Eckschutzschiene und Verspachteln der Anschlüsse.

Sämtliche Materialien, Lieferungen und Einbringarbeiten sind in diese Position
einzukalkulieren.

12,000 m

EP : €/ m

GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

18.12.2025 - Seite 48 von 64

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Montagewände

Position

04.01.290 15,000 m Verstärkungsprofil, Vierkantprofil, UA 75/40/2 mm

Verstärkungsprofile für vorstehende Montagewände u. dgl. aus verzinkten ungelochten Vierkantprofilen UA 75/40/2 mm als Befestigungsgrundlage für Sanitärtrennwände, zur Weiterleitung von wandhängenden Lasten u. dgl., inkl. aller erforderlichen Eck-/ Fußwinkel, Befestigungsmaterialien.

Sämtliche Materialien, Lieferungen und Einbringarbeiten sind in diese Position einzukalkulieren.

15,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.01.300 30,000 m Metallständer CE 75 zusätzlich in Metallständerwand

Metallständer CE 75 zusätzlich in Metallständerwand als Verstärkung einbauen.
Ständerachsabstand = 31,25 cm,
vergütet wird der Mehrpreis gegenüber der Metallständerwand mit einem Ständerachsabstand von 62,5 cm.

30,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.01.310 36,000 m Verstärkungsprofil, QR-Profil, für GKB- Montagewänd...

Verstärkungsprofile für vorstehende GKB- Montagewände aus verzinkten Quadratrohr- Hohlprofilen QR 75/75/3 mm, zur Weiterleitung von wandhängenden Lasten u. dgl., Auswechselungen, inkl. aller erforderlichen Eck-/ Fuß-/ Kopfwinkel, Befestigungsmaterialien.

Sämtliche Materialien, Lieferungen und Einbringarbeiten sind in diese Position einzukalkulieren.

36,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.01.320 15,000 St Universaltraverse, Mehrschichtholzplatte, 300/600 mm

Universaltraverse für wandhängende Lasten aus wasserfester Holzwerkstoffplatte mit seitlichen Profilschlüssen, liefern und zwischen die Stahl- Ständerprofile/ CW- Profile der Montagewände und Vorsatzschalen mittels verzinkter Stahllaschen und Blechschrauben im Wandhohlraum verschrauben, einschl. ggf. innenliegende Dämmstärke anpassen, als Befestigungsgrundlage für Konsollasten (WC- Trennwände etc.).

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Montagewände

Material: wasserfeste Mehrschicht-Holzwerkstoffplatte
Plattendicke: 25 mm
Plattengröße: 300/600 mm
Konsollast: bis 1,5 kN/m (abgestimmt auf die Befestigungslast)

15,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.330 5,000 St Zulage für Aussparungen in Montagewand

Aussparungen in Montagewand bis 0,50 m².
Zulage für das Herstellen von Aussparungen in
Montagewand für Öffnungen,
einschl. aller Traversen- und
Verstärkungsprofile,
die erf. Profile sind allseitig anzuordnen.
Öffnungsgröße: bis 0,50 m²
Wanddicke: 12,5 cm

5,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.340 5,000 St wie vor, jedoch Öffnungsgröße 0,50 m² bis 0,75 m²

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben,
Öffnungsgröße jedoch: 0,50 m² bis 0,75 m²
sonst wie vor

5,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.350 5,000 St wie vor, jedoch Öffnungsgröße 0,75 m² bis 1,00 m²

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben,
Öffnungsgröße jedoch: 0,75 m² bis 1,00 m²
sonst wie vor

5,000 St

EP : €/ St

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Montagewände

Position

04.01.360 4,000 St Revisionsklappe, GK-Wand

Revisionsklappe in GK-Wand, mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller notwendigen Nebearbeiten sowie aller Zubehörteile.

Größe : 600/600 mm
Art d. Wand : GK, 2-lagig
Art der Beplankung : 2 x 12,5 mm GK

4,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.370 4,000 St Revisionsklappe, GK-Wand

Revisionsklappe in GK-Wand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller notwendigen Nebearbeiten sowie aller Zubehörteile.

Größe : 400/400 mm
Art d. Wand : GK, 2-lagig
Art der Beplankung : 2 x 12,5 mm GK

4,000 St

EP : €/ St

GP €

Verkofferung

Position

04.01.380 1,000 St GKBI- Verkofferung, 2x 12,5 mm, MW, Q2, einseitig, Klei...

Einbauort: 1.11 WC Damen, EG

Verkofferung (Bekleidung) für Installationsleitungen und dgl. an Wänden herstellen, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen.

Beplankung mit imprägnierten Gipskartonbauplatten DIN 18180 (EN 520), Plattendicke 2x 12,5 mm, verdeckt befestigt mit Schnellschrauben, Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen abrisssicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen. Schraubenköpfe und Fugen verspachtelt/ geschliffen, Qualitätsstufe Q2 gem. Merkblatt 2 Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V., als Grundlage für bauseitige Malerarbeiten.

Hohlräume mit loser Mineralwolle nach DIN EN 13162, mit bauaufsichtlicher Zulassung, unkaschiert, gesundheitlich unbedenklich, bis zu hoher Dichte voll ausstopfen.

Ausführung in Einzelflächen mit Größen von > 2 - 3 m2.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Montagewände

Baurichtmaß:
1x 1,01/2,76 m

Abwicklung: 1- seitig
Beplankung: 2x 12,5 mm GKBI
Plattentyp EN 520: H2
Baustoffklasse: A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1
Feuerwiderstandsklasse: ohne
Oberflächenqualität: Q2
Einbauhöhe: + 2,76 m über OKFF

1,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.390 2,000 St GKBI- Verkofferung, 2x 12,5 mm, MW, Q2, zweiseitig, Kl...

Einbauort: 1.11 WC Damen, 1.23 Dusche/ WC Herren, EG

Verkofferung (Bekleidung) für Installationsleitungen und dgl. an Wänden
herstellen wie zuvor beschrieben, jedoch

Abwicklung: 2- seitig
Abmessung b/t: 200/200 mm bzw. 150/560 mm

Ausführung in Einzelflächen mit Größen von > 2 - 3 m2.

Baurichtmaß b/t/h:
1x 0,20/0,20/2,76 m
1x 0,15/0,56/2,76 m

2,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.400 6,000 m Eckausbildung, 90 Grad, GKBI- Verkofferung

Eckausbildung an vorstehende GKBI- Verkofferung, Ausführung rechtwinklig
(90°), einschl. Kantenschutzprofil aus Edelstahl und Verspachteln der
Anschlüsse.

6,000 m

EP : €/ m

GP €

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Bereich 04.01 Montagewände

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 64.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Abhangdecken

Akustik-Rasterdecke

Position

04.02.10 185,000 m2 MF-Rasterdecke, 625/625 mm, 20 mm, feuchtestabil, sic...

Einbauort: diverse Räume, UG + EG

Lieferung und Montage von revisionierbaren, geschlossenen Mineralfaser-Platten nach DIN EN 13964 und einer dazugehörigen sichtbaren Metallunterkonstruktion im Innenbereich, waagrecht von der Rohdecke über zugelassene drucksteife, verzinkte korrosionsbeständige Schnellabhänger und Schrauben-/ Dübelkombinationen abgehängt und planeben ausgerichtet, liefern und herstellen wie folgt

Die Unterkonstruktion muss neben dem Eigengewicht der Decke sämtliche horizontal und vertikal auftretenden Lasten und Kräfte (TGA- Einbauten wie Einbaulampen, Bewegungsmelder etc.) aufnehmen, einschl. Traversen und Überbrückungen im Bereich bauseitiger Unterzüge, TGA- Leitungen (mit Angebotspreis abgegolten). Sichtflächen der Haupt- und Querschienen Höhengleich, im Winkel von 90 Grad zu angrenzenden Trennwänden gem. Planung.

Decklage/ Bekleidung aus Mineralfaserplatten nach DIN 18177 in Einlegemontage, Sichtseite werkseitig endbeschichtet.

Platten herausnehmbar, durchgängig in den nachfolgend beschriebenen Haupt- und Querschienen einlegen, einschließlich aller erforderlichen Passplatten/-schnitte im Rand-/ Anschlussbereich (Wände etc.), bauseits herstellen, örtlich angepasst. Verlege- Startpunkt gem. Abstimmung/ ARC- Deckenspiegel.

Sichtbares Einlegesystem nach DIN EN 13964 aus verzinkten korrosionsbeständigen Stahlblechprofilen, werkseitig oberflächenbehandelt, Sichtseite matt weiß (abgehängte T-Profile, B= 15 mm). Im Achsabstand von 625 mm sind mit Spannabhänger Tragprofile abzuhängen, auszurichten und zu nivellieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind Verbindungsprofile einzuhängen, auszurichten und im Randbereich gegen Verschieben zu sichern (systemzugehörige Verbindungswinkel). In den Übergängen zu aufgehenden Bauteilen sind passende Wandprofile einzubauen und in den Ecken sauber auf Gehrung zu schneiden (gesonderte Position).

Es sind nur vom Hersteller geprüfte, gekennzeichnete und zugelassene Systemteile zu verwenden/ anzubieten.

Einbau Unterkonstruktion/ Tragrost vorab, zeitlich versetzte/ nachträgliche Montage der Einlegeplatten bzw. Schließen der Decke nach Abschluss der bauseitigen TGA- Montage + Reinigung der Installationen im Deckenzwischenraum. Der Mehraufwand aufgrund der zeitlich getrennten Arbeitsgänge und TGA- Installationen in den Deckenzwischenräumen ist zu beachten und einzukalkulieren.

Zeitversetzte und räumlich getrennte Arbeitsgänge zur Erstellung der Decken

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Übertrag:€

18.12.2025 - Seite 53 von 64

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Abhangdecken

sind in den Angebotspreis einzukalkulieren.

Untergrund: Bestands- Stb.- Decke
Plattenstärke: 20 mm
Deckenraster: 625/625 mm
Kantenausführung: scharfkantig
Korrosionsbeständigkeit: C3
Farbe: weiß gem. Bemusterung/ Wahl AG
Baustoffklasse: A1 gem. DIN EN 13501-1
Feuchtebeständigkeit: bis 100% relativer Luftfeuchte
Abhängenhöhe: 20 - 26 cm
Einbauhöhe: + 2,50 - 2,80 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

185,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

04.02.20 6,000 St MF-Rasterdecke, 625/625 mm, 20 mm, feuchtestabil, sic...

Einbauort: 1.10 WC Herren, 1.11 WC Damen, 1.24 Dusche/ WC Pers., EG

Mineralfaser- Rasterdecke liefern und herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung in Einzelflächen/ Einzelgrößen von > 1 - 2 m2.

Baurichtmaß:

5x 1,01/1,70 m

1x 1,22/1,70 m

Abhängenhöhe: 26 cm

Einbauhöhe: + 2,50 m über OKFF

6,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.02.30 2,000 St MF-Rasterdecke, 625/625 mm, 20 mm, feuchtestabil, sic...

Einbauort: 1.13 Dusche/ WC Damen, 1.14 WC allg., EG

Mineralfaser- Rasterdecke liefern und herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung in Einzelflächen/ Einzelgrößen von > 2 - 3 m2.

Baurichtmaß:

1x 1,54/1,61 m

1x 1,17/2,26 m

Abhängenhöhe: 26 cm

Einbauhöhe: + 2,50 m über OKFF

2,000 St

EP : €/ St

GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

18.12.2025 - Seite 54 von 64

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Abhangdecken

Position

04.02.40 2,000 St MF-Rasterdecke, 625/625 mm, 20 mm, feuchtestabil, sic...

Einbauort: 1.10 WC Herren, 1.16 Pumi, EG

Mineralfaser- Rasterdecke liefern und herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung in Einzelflächen/ Einzelgrößen von > 3 - 4 m2.

Baurichtmaß:

1x 1,40/2,33 m

1x 1,70/2,13 m

Ausführung der Deckenflächen in einer Ecke nicht rechtwinklig sondern im 135°- Winkel.

Abhängehöhe: 26 cm

Einbauhöhe: + 2,50 m über OKFF

2,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.02.50 2,000 St MF-Rasterdecke, 625/625 mm, 20 mm, feuchtestabil, sic...

Einbauort: 1.10 WC Herren, 1.23 Dusche/ WC Herren, EG

Mineralfaser- Rasterdecke liefern und herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung in Einzelflächen/ Einzelgrößen von > 4 - 5 m2.

Baurichtmaß:

1x 1,20/3,80 m

1x 1,42/3,43 m

Abhängehöhe: 26 cm

Einbauhöhe: + 2,50 m über OKFF

2,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.02.60 1,000 St MF-Rasterdecke, 625/625 mm, 20 mm, feuchtestabil, sic...

Einbauort: 1.11 WC Damen, EG

Mineralfaser- Rasterdecke liefern und herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung in Einzelflächen/ Einzelgrößen von > 4 - 5 m2.

Baurichtmaß:

1x max. 2,20/2,67 m

Ausführung L- förmig mit einer Ecke im 135°- Winkel (statt rechtwinklig) und

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Abhangdecken

einem Ausschnitt (ca. 15/57 cm), der Mehraufwand hierfür ist in diese Position einzukalkulieren.

Abhängehöhe: 26 cm
Einbauhöhe: + 2,50 m über OKFF

1,000 St EP : €/ St GP €

Position

04.02.70 3,000 St Wiederaufnahme der Arbeit nach Lüftungsmontage

Wiederaufnahme der Arbeit nach Lüftungsmontage und Einlegen der Beleuchtung, da nicht in einem Arbeitsgang durchführbar.

3,000 St EP : €/ St GP €

Position

04.02.80 235,000 m Wandanschluss, waagerecht, Winkelprofil 30/40 mm, L...

Wandanschluss der vorstehenden Rasterdecke mit sichtbarem System in den Randbereichen zu angrenzenden Wandbauteilen mit einem L-Profil als Abschluss, an der Wand montiert gem. Vorgabe des Systemherstellers, Randabschluss mit gleichmäßigem Abstand an die angrenzenden Bauteile, jeweils dem Verlauf der Wände etc. folgend bzw. gem. Architektenplanung, inkl. Zuschnitte, Befestigungsmittel. Die Unterkonstruktion ist flucht- und waagerecht auszurichten.

In das Profil werden die vorstehenden Rasterdeckenplatten eingeschoben.

Untergrund: Bestand/ GK- Wand
Abmessung: 30/40 mm
Farbton: weiß (Herstellerstandard)
Einbauhöhe: + 2,50 - 2,80 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

235,000 m EP : €/ m GP €

Position

04.02.90 104,000 St Gehrungsecken (90°) im Wandanschluss mit Wandwinkel

Herstellen von sauberen 90°- Gehrungsecken in den Wandwinkeln des Wandanschlusses der vorstehenden Rasterdecke. Die beiden aneinanderstoßenden Wandwinkel sind bei Richtungsänderungen genau auf Gehrung zu schneiden, so dass die Gehrungsschnitte eine Winkelhalbierende bilden. Auf die exakte Höhenlage des Gehrungsstoßes ist besonders zu achten, am Gehrungsanschluß werden Höhenunterschiede nicht zugelassen.

104,000 St EP : €/ St GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

18.12.2025 - Seite 56 von 64

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Abhangdecken

Position

04.02.100 8,000 St Gehrungsecken (135°) im Wandanschluss mit Wandwin...

Gehrungsecken wie zuvor beschrieben, jedoch stumpfwinklig (ca. 135 Grad)
gem. Raumgeometrie.

8,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.02.110 20,000 m Traversen zur Überbrückung von Installationen

Einbau von Traversen aus verzinktem Stahl zum Überbrücken von
vorhandenen Lüftungskanälen, Elektrotrassen etc. in der
Deckenunterkonstruktion in Bereichen, wo der erforderliche Abstand der
Abhänger nicht eingehalten werden kann. Traversen für den Einbau in
Kombination mit dem Deckensystem der vorangegangenen Position.

Ausführung in unterschiedlichen Einzellängen nach örtlicher Erfordernis und
Abstimmung mit der Bauleitung. Die gesamte Ausführung hat nach den
Herstellervorschriften zu erfolgen.

20,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.02.120 65,000 St Aussparungen/ Bohrungen für TGA-Einbauteile, rund, b...

Aussparung bzw. Bohrungen für runde TGA-Einbauteile wie Einbauleuchten,
Bewegungs-/ Präsenzmelder etc. in vorstehende Rasterdecken herstellen,
Unterkonstruktion in diesem Bereich ggf. anpassen, Schnittkanten sauber und
scharfkantig schneiden.

Durchmesser: bis 250 mm

65,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.02.130 65,000 St MF- Rasterdecke, Verstärkung für TGA-Einbauteile

MF- Rasterdeckenelemente zur Aufnahme von TGA- Einbauteilen wie z.B.
Leuchten etc. mit oberseitiger Verstärkungsauflage für die Befestigung der
TGA- Einbauteile unter Beachtung/ Vorgabe der Herstellerrichtlinien herstellen.

Inkl. evtl. erforderlicher Randverstärkungen, Einbau zusätzlicher drucksteifer
Abhänger etc., Anordnung gemäß ARC-Deckenspiegel, inkl. Aussparung (D=
bis 250 mm) bzw. Bohrung zur Leitungsführung.

65,000 St

EP : €/ St

GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

18.12.2025 - Seite 57 von 64

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Abhangdecken

Position

04.02.140 20,000 St Austausch defekter/ verschmutzter Platten, Rasterdecke

Austausch von Deckenplatten gem. vorgenannter Abhangdecke, bei Verschmutzung/ Beschädigung durch Fremdgewerke.

20,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.02.150 1,000 Pake Reserveplatten, Rasterdecke

Reserveplatten für die vorstehend beschriebenen Rasterdecken, Abmessungen und Oberfläche entsprechend den Hauptpositionen, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

1,000 Pake

EP : €/ Pake

GP €

Brandschutz- Unterdecke, F30

Position

04.02.160 60,000 m2 GKF- Decke, F30 vuvo, abgehängt, 2x 12,5 mm, MW 2x4...

Einbauort: 1.21 Flur, EG

Gipskarton- Decke als Brandschutzdecke, glatt, waagrecht abgehängt im Innenbereich, liefern und herstellen, inkl. Zuschnitte, Anschluss- und Nebenarbeiten, bestehend aus

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen als Grund- und Tragprofil CD 60/27, waagrecht an der bestehenden geraden Stb.- Decke, mit drucksteifen, verzinkten Direktabhängern / Direktschwinghängern und bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben-/ Dübel- Kombinationen niveaugleich und spannungsfrei befestigen.

Die Unterkonstruktion muss sämtliche horizontal und vertikal auftretende Lasten und Kräfte aufnehmen, einschl. Traversen und Überbrückungen im Bereich bauseitiger Installationsleitungen etc., wenn erforderlich (mit Angebotspreis abgegolten).

Plattenförmige Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2x 40 mm, mit bauaufsichtlicher Zulassung, unkaschiert, gesundheitlich unbedenklich, durchgängig auf den Tragprofilen sowie 150 mm breite Streifen auf den Grundprofilen verlegen.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Abhangdecken

Bekleidung aus GK- Feuerschutzplatten nach DIN 18180, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit versetzten Stößen, verdeckt befestigt mit Schnellschrauben, Plattenfugen und Schraubenköpfe verspachteln und schleifen, Fugen mit Armierungsstreifen, Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 gem. Merkblatt 2 des Bundesverbandes der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V., als Grundlage für bauseitige Malerarbeiten.

Einbau Unterkonstruktion/ Tragrost vorab, nachträgliche Beplankung/ Schließen der Decke nach Abschluss der bauseitigen TGA- Montage ist im Angebotspreis einzukalkulieren (2x Arbeitsabschnitte).

Inkl. Zuschnitte, Kabeldurchführungen, Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Wandanschluss umlaufend bündig glatt, mit Trennstreifen (Trennfix oder glw.) und Anspachtelung an angrenzende Bauteile.

Es sind Bestandteile und Materialien als komplettes System eines bewährten Herstellers zu verarbeiten.

Untergrund: Stb.- Decke
Profile: CD 60/27/06
Beplankung: 2x 12,5 mm GKF
Plattentyp EN 520: DF
Baustoffklasse: A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1
Gef. Feuerwiderstandsklasse: F30 allein von unten und von oben
Dämmung: Mineralwolle, MW
Dämmdicke: 2x 40 mm
Brandverhalten: A1 gem. DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt Dämmung: mind. 1000 °C
Rohdichte Dämmung: mind 40 kg/m3
Oberflächenqualität: Q2
Abhanghöhe: 26 cm
Einbauhöhe: + 2,50 m über OKFF

60,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

04.02.170 20,000 St Aussparungen/ Bohrungen für TGA-Einbauteile, rund, b...

Aussparung bzw. Bohrungen für runde TGA-Einbauteile wie Einbauleuchten, Bewegungs-/ Präsenzmelder etc. in vorstehende F30- Unterdecken herstellen, inkl. Raundaussteiffungen der Beplankung/ Anpassen der Unterkonstruktion, nachträgliches schließen der Anschlussfuge (F30) in Abstimmung mit TGA/ Bauleitung, Schnittkanten sauber und scharfkantig schneiden.

Durchmesser: bis 250 mm

20,000 St

EP : €/ St

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Abhangdecken

Position

04.02.180 5,000 m Mehraufwand/ Bewegungsfuge, GKF-Decke >= 15 m

Einbauort: 1.21 Flur

Bewegungsfugen in abgehängter Brandschutz- Unterdecke gem. DIN 18181 und gem. baulicher Anforderungen (Längen/ Breiten >= 15 m etc.) herstellen, als Mehraufwand.

Ausführung mit hinterlegten Plattenstreifen, überlappend, einseitig verklebt auf GKF- Decke, Kantenschutzwinkel an allen freien Bekleidungsenden.

Anzahl und Lage der Bewegungsfugen entsprechend der statischen und raumklimatischen Anforderungen.

Fugenbreite: <= 20 mm

Beplankung: 2x 12,5 mm GKF

Plattentyp EN 520: DF

Gef. Feuerwiderstandsklasse: F30 allein von unten und von oben

Einbauhöhe: + 2,50 m über OKFF

5,000 m

EP : €/ m

GP €

Für die folgenden Leistungen sind grundsätzlich nur durch Prüfzeugnisse, Zulassung oder Gutachten bestätigte Brandschutzsysteme anzubieten.

Vor dem Beginn der Arbeiten sind dem verantwortlichen Bauleiter des AG die entsprechenden Nachweise unaufgefordert vorzulegen. Der AN hat nachzuweisen, das er von dem Hersteller des zur Ausführung kommenden Produktes autorisiert ist, dieses zu verarbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten ist dem AG eine Über-einstimmungserklärung des AN auszuhändigen.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Abhangdecken

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Position

04.02.190 6,000 m² Kabelkanal, abgehängt
Kabelkanal, Feuerwiderstandsklasse DIN 4102
Teil 11 I 90
abgehängte Einbauhöhe bis 3,00 m,
Abhängehöhe: 25 cm
Kanalmaße innen B/H: 250/250, winkelförmig
Befestigungsuntergrund Mauerwerk /
Stahlbetondecke.
Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung.

Bieterangaben:

Gewähltes Fabrikat:

'.....'

Typ:

'.....'

6,000 m²

EP : €/ m²

GP €

Position

04.02.200 10,000 m² Kabelkanal, zweiseitig, B/H 400/150 mm
Kabelkanal, Feuerwiderstandsklasse DIN 4102
Teil 11 I 90, zweiseitig, senkrecht
abgehängte Einbauhöhe der Unterkante bis
2,10 m,
Kanalmaße innen B/H: 400/150 mm
Befestigungsuntergrund Stahlbeton
Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung

Bieterangaben:

Gewähltes Fabrikat:

'.....'

Typ:

'.....'

10,000 m²

EP : €/ m²

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Abhangdecken

Position

04.02.210 4,000 m² Kabelkanal, dreiseitig, B/H 200/200 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben,
jedoch Kanalmaße innen B/H: 200/200 mm

4,000 m² EP : €/ m² GP €

Position

04.02.220 6,000 m² Kabelkanal, dreiseitig, B/H 600/150 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben,
jedoch Kanalmaße innen B/H: 600/150 mm

6,000 m² EP : €/ m² GP €

Position

04.02.230 7,000 m² Kabelkanal, dreiseitig, B/H 700/150 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben,
jedoch Kanalmaße innen B/H: 700/150 mm

7,000 m² EP : €/ m² GP €

Position

04.02.240 1,000 St Vorh. mit Kunststoffbelag belegte Treppe mit Hartfaser...

Vorh. mit Kunststoffbelag belegte Treppe vom EG zum KG führend mit
Hartfaserplatte im Zuschnitt belegen.

Laufbreite: 1,00 m,

Anzahl der Stufen: 12 Stück

Steigungsverhältnis: 17,5/26,0 cm

Podestflächen: obere Fläche 8,0 m²

Zwischenpodest 4,0 m²

Fläche im KG 10,0 m²

Der Schutz ist für eine dauerhafte Belastung während der Bauzeit vorzusehen.

Vorhaltezeit: 6,00 Monate

Nach Abschluss der Arbeiten ist der Schutz wieder zu entfernen und zu
übernehmen.

1,000 St EP : €/ St GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

18.12.2025 - Seite 62 von 64

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

0360 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel BT 4 Sozialräume - 4.Bauabschnitt

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Bereich 04.02 Abhangdecken

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 64.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 04 BT 4 Sozialräume - 4.Bauabschnitt

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 64.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Projekt-Nr.: 6.1

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau
LV 0360 Trockenbauarbeiten

Nr.	Art		Gesamt in EUR
Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene			
01	Titel		
	Bauteilübergreifende Maßnahmen		€
01.01	Bereich		
	Baustelleneinrichtung		€
01.02	Bereich		
	Stundenlohnarbeiten		€
02	Titel		
	BT 2 Atemschutz - 1.Bauabschnitt		€
02.01	Bereich		
	Abhangdecken		€
03	Titel		
	BT 3 Besprechung - 2.Bauabschnitt		€
03.01	Bereich		
	Abhangdecken		€
04	Titel		
	BT 4 Sozialräume - 4.Bauabschnitt		€
04.01	Bereich		
	Montagewände		€
04.02	Bereich		
	Abhangdecken		€
Gesamtsumme : LV 0360 Trockenbauarbeiten			 €
MWSt. 19,0 %			 €

Gesamtsumme inkl. MWSt.

- Auf die rechtsverbindliche Unterschrift im Angebotsschreiben wird ausdrücklich hingewiesen -

Nicht vom Bieter auszufüllen

Geprüfte Gesamtsumme: €

Ort, Datum, Handzeichen Sachbearbeiter