

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16 LV Schreinerarbeiten

## Allgemeine Vorbemerkungen

### Bauvorhaben:

Kita, Im Kirberger Hof

Von-Ketteler-Straße 19  
40789 Monheim am Rhein

### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

### Bauherrenvertreter:

Gebäude- und Liegenschaftmanagement  
Rathausplatz 10a  
40789 Monheim am Rhein

### 1.1 Zugänglichkeit der Baustelle:

Das gesamte Baufeld ist mit einem Bauzaun eingezäunt. Der Zugang zum Baufeld für den Auftragnehmer, Anlieferungen, Materialtransport etc. erfolgt über die Von-Ketteler-Straße auf das Baufeld.

Das Verlassen des Baufelds erfolgt über denselben Zugang. Des Weiteren kann

das Baufeld über die Leibnizstraße verlassen werden. Die Leibnizstraße führt jedoch durch ein enges Wohngebiet mit vielen Parkmöglichkeiten der Anwohner. Die Nutzung ist für größere Fahrzeuge ungeeignet.

Sollte der Zugang jedoch durch den AN genutzt werden, ist dieser für jegliche Bewegungsfreiheit sowie ggf. daraus folgenden Anträge für z.B. das Sperren von Parkplätzen usw. selbst verantwortlich.

Die entsprechenden Zufahrten sind mit Toren gesichert. Nach dem betreten bzw. verlassen des Baufeld sind die Zugänge durch den AN eigenverantwortlich immer geschlossen zu halten. Übergabe zu den örtlichen Schließanlagen erhält der AN nach der Auftragserteilung.

Der AN trägt Sorge für seine Lieferanten sowie für das unverzügliche Verlassen des Geländes nach Lieferung.

Für die Sicherung an Zu- und Ausfahrten über öffentliche Flächen gelten die Straßenverkehrsordnung (StVO), die BGV Bauarbeiten und die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA).

Das Öffnen des Bauzaunes an anderer Stelle ist strengstens verboten.

Für die Erbringung Leistungsumfang gelten folgende Regelarbeitszeiträume der Liegenschaft:

Montag-Freitag: 6:00 - 22:00 Uhr und nach vorheriger Genehmigung in Ausnahmefällen Samstag: 7:00 - 20:00 Uhr.

Arbeiten außerhalb dieser Zeiten bedürfen der Zustimmung des Bauherrn.

## 16 LV Schreinerarbeiten

### Allgemeine Vorbemerkungen

#### 1.2 Übergabe von Ausführungszeichnungen

Die Ausführungszeichnungen werden in digitaler Form im pdf - Dateiformat übergeben. Die Übergabe erfolgt digital über einen Datenraum. Ein entsprechender Zugang zum Datenraum wird dem AN nach Beauftragung übergeben. Für die Vervielfältigung und Verteilung auf der Baustelle ist der AN selbst verantwortlich.

Der AG kann auf Nachfrage die Ausführungszeichnungen im CAD-Format nachfordern. Dies muss seitens des AN sichergestellt werden.

#### 1.3 Baustellenbesprechungen

Im Vorfeld der Baumaßnahme werden nach Auftragserteilung Besprechungen mit den betroffenen Beteiligten (Auftraggeber, Auftragnehmer, Bauleitung, fachgutachterliche Begleitung usw.), entweder beim AG oder auf der Baustelle, stattfinden. Während der Maßnahme werden in regelmäßigen Abständen Baustellenbesprechungen stattfinden (mindestens wöchentlich). Der AN ist verpflichtet an diesen Besprechungen teilzunehmen.

#### 1.4 Veröffentlichungen

Auskünfte an Dritte (z.B. Liegenschaftsangehörige, Passanten, Anlieger, andere öffentliche Dienststellen) über den zeitlichen und technischen Ablauf der Baumaßnahme, über betriebliche Dispositionen, ausführungstechnische Einzelheiten u. ä. erteilt **allein** der Auftraggeber. Jeder Fragesteller ist dorthin zu verweisen.

#### 1.5 Einrichtung von Unterkünften

Übernachten auf dem Baugelände ist untersagt. Unterkünfte sowie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen auf dem Baufeld nicht eingerichtet werden. Der AN ist für die Stellung von entsprechenden Pausen-Räumlichkeiten (z.B. Container, etc.) nach ASR für seine Mitarbeiter verantwortlich, hierzu gehören auch deren Reinigung und ordnungsgemäße Entsorgung von ggf. anfallendem Müll.

#### 1.6 Baustellenbetrieb

Alle Materialien oder sonstigen Gegenstände sind gesichert zu verwahren. Schutt- und Abfallcontainer sind nur mit funktionsfähigen verschließbaren und verschlossen zu haltenden Deckeln zulässig. Schutt- und Abfallmaterial, das nicht in Container passt, ist arbeitstäglich im gesicherten Transport vom Baugelände zu entfernen. Bei

## 16 LV Schreinerarbeiten

### Allgemeine Vorbemerkungen

Zu widerhandlungen oder nicht Einhaltung behält sich der AG das Recht der Umlegung/Weiterbelastung von ggf. anfallenden Kosten ausdrücklich vor.

#### 1.7 Regelung und Sicherheit

Die genutzten Verkehrswege sind stets frei sowie in sauberem Zustand zu halten. Bei Verschmutzung durch dritte ist die BL zu informieren, sodass die Leistung der Reinigung der Baustraßen über die Zuständigen abgerufen werden kann. Nach Beendigung der Arbeiten sind die durch den AN verursachten Schäden vom AN unverzüglich zu reparieren und der ursprüngliche Zustand ist wieder herzustellen. Die An- und Abfahrt zur Baustelle muss so geregelt sein, dass eine Behinderung des Verkehrs auf den umliegenden Straßen sowie eine Behinderung der umliegenden Zufahrten vermieden wird. Es muss vom AN sichergestellt werden, dass von den Maßnahmen keine Beeinträchtigung benachbarter Grundstücke ausgeht. Für hieraus resultierende Mehraufwendungen besteht kein zusätzlicher Vergütungsanspruch. Die Nutzung der angrenzenden Gelände ist zu berücksichtigen, entsprechende Verkehrssicherheitsvorkehrungen sind vorzunehmen.

Die Regelung des Verkehrs außerhalb der Baustelle muss so gestaltet werden, dass ein im wesentlichen störungsfreier Schwerlastverkehr stattfinden kann. Die Fahrzeugbewegungen und Stellflächen sind so zu organisieren, dass keine Behinderungen entstehen, insbesondere für die Bereiche der Zu- und Abfahrt zur Baustelle.

#### 1.8 Baustellenverordnung / SiGe-Koordinator / SiGe-Plan

Es gilt die "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen" (Baustellenverordnung - BaustellV). Der Auftragnehmer hat den Anordnungen des vom Auftraggeber bestellten SiGe-Koordinators Folge zu leisten und der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist zu berücksichtigen.

#### 1.9 Baureklame

Jegliche Firmenreklame in Form von Schildern oder Beschriftungen an der Straße, dem Bauzaun oder an der Baustelle darf nicht angebracht werden. Sie wird auf Kosten des jeweiligen Auftragnehmers durch Anordnung der Bauleitung entfernt.

#### 1.10 Baustelleneinrichtung

Der AN hat, falls notwendig, seine Baustelleneinrichtung auf den vom AG zugewiesenen Flächen vorzunehmen. Lagerflächen, Parkplätze und Flächen für die Aufstellung von Containern sind

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

**16            LV            Schreinerarbeiten**

## Allgemeine Vorbemerkungen

gemäß Baustelleneinrichtungsplan zu nutzen. Seinen eigenen BE-Plan hat der AN innerhalb von 14 Tagen in vierfacher Ausfertigung zur Abstimmung vorzulegen.

Der Brandschutz auf der Baustelle obliegt dem AN in seinem Arbeitsbereich. Entsprechendes Löschgerät ist vorzuhalten. Notwendige Feuerwehrezufahrten zur Baustelle sind von Material und Gerät freizuhalten. Sammelcontainer für brennbare Baustoffe sind arbeitstäglich abzufahren. Seitens des AG wird keine Haftung für Schäden oder Verlust der BE übernommen.

Die Einrichtung, inklusive der Einholung von ggf. notwendigen behördlichen Genehmigungen von Turmdreh- oder Mobilkränen, Kranmieten etc. für Arbeiten aus dem Leistungsbereich des AN sind in die jeweiligen EP einzurechnen.

### 1.11 Bauwasser und Baustrom

Die Versorgung der Baustelle mit Bauwasser und Baustrom wird über den AG sichergestellt. Auf der Baustelle werden entsprechende Anschlüsse für Bauwasser /-strom bereitgestellt. Verteiler der Medien zum Arbeitsbereich, sind durch den AN zu stellen und mit der Bauleitung abzustimmen

### 1.12 Leitung der Ausführung

Es muss ständig eine der deutschen Sprache und Schrift kundige, fachlich geeignete Person als Ansprechpartner vor Ort erreichbar sein. Diese ist vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen.

### 1.13 Bautagesberichte

Bautagesberichte sind vom AN über die gesamte Bauzeit zu erstellen und mindestens einmal wöchentlich der BL zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrags von Bedeutung sein können.

### 1.14 Baustellen- und Baureinigung

Die Reinigung und Beräumung der Arbeitsplätze sind ausschließlich Sache der Auftragnehmer und jeweils zum Ende des Arbeitstages vorzunehmen. Die Baustelle ist besenrein zu hinterlassen. Wird dieser Verpflichtung der Baustellenreinigung nicht nachgekommen, ist der AG berechtigt, sofort die Reinigung und Entsorgung auf Kosten des AN durchführen zu lassen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die eigenen Arbeiten gegen Verschmutzung durch eigene Bauarbeiten, Tagwasser, Rost,

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16 LV Schreinerarbeiten

## Allgemeine Vorbemerkungen

Frost und dergl. zu schützen bzw. beschädigte Teile sofort auszubessern oder zu ersetzen.

Die Übergabe der Arbeitsbereiche an die Nachfolgewerke kann erst nach Abnahme durch die Bauleitung und Protokollierung im Bautagebuch erfolgen. Diese Abnahme kann entsprechend dem Bauablauf auch in Teilbereichen erfolgen.

Der bei den Arbeiten des AN anfallende Schutt (Bauschutt, Verpackungsmaterial, sonstige Abfälle) ist getrennt in Schuttbehältern des AN zu sammeln. Der Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

### 1.15 Bauabfallentsorgung

Angaben zu Entsorgungswegen (Verwertung und Beseitigung) und Hinweise zur Abfallentsorgung für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle sind dem Formblatt V 241.F zu entnehmen.

### 1.16 Denkmalschutz

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Dies ist bei allen Arbeiten zu beachten. Die unter Denkmalschutz stehenden Gebäudeteile sind entsprechend der Auflagen der Behörden zu behandeln.

Der AN ist verpflichtet an ggf. benötigten Sonderabstimmungen mit z.B. dem Denkmalschutz teilzunehmen.

### 1.17 Kampfmittel

Die Untersuchung auf Kampfmittel ist im Vorfeld der Baumaßnahme erfolgt.

### 1.18 Abkürzungsverzeichnis für Mengeneinheiten

a - Jahr (lat. annus)  
cm - Zentimeter  
cm<sup>2</sup> - Quadratzentimeter  
d - Tag (lat. dies)  
h - Stunde (lat. hora)  
Jr - Jahr (dt. Jahr)  
kg - Kilogramm  
km - Kilometer  
km<sup>2</sup> - Quadratkilometer  
kwh - Kilowattstunde  
kWp - Kilowatt-Peak  
l - Liter  
m - Meter  
m<sup>2</sup> - Quadratmeter

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16 LV Schreinerarbeiten

## Allgemeine Vorbemerkungen

m3 - Kubikmeter  
mm - Millimeter  
Mt - Monat (dt. Monat)  
psch - Pauschal  
St - Stück  
t - Tonne  
Wo - Wochen  
md - Meter x Tag  
mMt - Meter x Monat  
mWo - Meter x Woche  
m2d - Quadratmeter x Tag  
m2Mt - Quadratmeter x Monat  
m2Wo - Quadratmeter x Woche  
m3d - Kubikmeter x Tag  
m3Mt - Kubikmeter x Monat  
m3Wo - Kubikmeter x Woche  
Sth - Stück x Stunde (Stück x hora)  
Std - Stück x Tag (Stück x dies)  
StMt - Stück x Monat  
StWo - Stück x Woche  
St/M - Stück pro Monat  
St/J - Stück pro Jahr

## 1.19 Dokumentation

Der AN hat eine 3-fache Objektdokumentation in deutscher Sprache zu erstellen und eine Woche vor Abnahme als Vorabsehbeispiel an das Planungsbüro übergeben. Vollständigkeit und Akzeptanz der Dokumentation ist eine Abnahmevoraussetzung. Die Revisionsunterlagen sind 10 Tage vor Abnahmetermin zur Prüfung beim AG vorzulegen.

Die Gliederung der Dokumentationsunterlagen ist gem. Vorgabe AN zu erstellen (wird im Zuge des BV verteilt).

Produktnachweise sind für alle verbauten Sachen die in das Eigentum des AG übergehen und/oder die Eigenschaften des Eigentums dauerhaft beeinflussen erforderlich. Sie sind nicht erforderlich für Sachen die im Eigentum des AN stehen oder die das Bauwerk vor/mit der Abnahme verlassen. Revisions- und Wartungspläne sind für verbaute Produkte mit zyklischem Ersatzbedarf erforderlich.

Die Dokumentation soll praktikabel, eindeutig, vollständig, effizient und Doppelungen und Mehrfachdeutungen nicht zulassen. Die mechanische Haltbarkeit ist für mindestens 25 Jahre üblichen Gebrauch auszulegen. Informations- oder/und Datenverluste sind für diesen Zeitraum auszuschließen. Lochungen sollen mit selbstklebenden Verstärkungslochbändern verstärkt sein. Gliederungspunkte sollen durch Trennlagen geordnet sein. Die Dokumentation ist in drei gleich lautenden nummerierten Exemplaren zu erstellen. Videodokumente sind im ersten Exemplar abzulegen, die Exemplare zwei und drei sollen darauf nur Querverweise enthalten. Für Revisionspläne sind neben den Papierfassungen

**16 LV Schreinerarbeiten**

Allgemeine Vorbemerkungen

in jedem Fall dxf-Dateien, für das Inhaltsverzeichnis üblich lesbare Textdateien geschuldete Leistung.

Mitzuliefernde Unterlagen: - Zusammenstellungen der wichtigsten technischen Daten - statische Nachweise, des Auftragnehmers - Kopien der vorgeschriebenen Prüf- und Herstellerbescheinigungen - Amtlichen Nachweise (Prüfzeugnisse / Prüfbescheide / allgem. bauaufsichtl. Zulassungen) - erforderliche Sachverständigenabnahmen - Protokolle über alle im Rahmen der Arbeiten durchgeführten Messungen und Prüfungen - Unternehmererklärung zur fachgerechten Errichtung der Gesamtanlage - Produktkatalog / Herstellerunterlagen aller eingebauten Anlagenteile mit Angaben über Hersteller / Bestellnummer / Lebensdauer / Wartungszeiträume / event. Bezugsmöglichkeiten - Aufmaßzusammenstellung mit eindeutiger Zuordnung der abgerechneten Mengen zu den jeweiligen LV Positionen, Kopien der zugehörigen Aufmaßunterlagen und Abrechnungszeichnungen.

Die Trennung der einzelnen Gliederungspunkte erfolgt durch Trennblätter mit verstärktem Lochrand und Beschriftung (Lfd.-Nr) entsprechend des Inhaltsverzeichnisses. Unterlagen im Format größer DIN A4 sind grundsätzlich mit selbstklebenden Verstärkungslochbändern zu versehen. Das Inhaltsverzeichnis ist zusätzlich 1-fach als Datei im MS-Word-Format und die Pläne entspr. Gliederungspunkt zusätzlich 1-fach auf CD-ROM als dwg- oder dxf- Datei (R 14 AutoCad 2000 od. höher) zu übergeben. Alle Unterlagen sind in Ordner einzuheften und jeweils mit einem Inhaltsverzeichnis zu versehen. Als Format für die digitalisierten Revisionsunterlagen sind einzuhalten: -Pläne und Schemata im DWG- oder DXF-Format -Texte, Tabellen und Listen als WORD-, EXCEL- oder ASCII-Dateien Diese Leistung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2. Projektbeschreibung

Die neue Kindertagesstätte mit Familienzentrum (Bruttogrundfläche BGF =1.138,40 qm) wird in dem südlichen Scheunenteil der denkmalgeschützten Anlage des Kirberger Hofs errichtet. Die Bauaufgabe umfasst das 2-geschossige Bestandsgebäude als Umbaumaßnahme im Bestand sowie einen Teilbereich als Neubaumaßnahme. Die 2-geschossige Grundrisskonzeption beherbergt im Erdgeschoss entlang eines Erschließungsflurs alle 4 Gruppenräume mit jeweils einem Gruppennebenraum / Schlafräum. Alle Gruppenräume sind nach Süden ausgerichtet und beinhalten einen hohen Hauptraum der die Möglichkeit für höhere Spieleinbauten bietet. Durch interne Treppen in den jeweiligen Gruppenräumen ist es möglich das 1. Obergeschoss zu erreichen. Hier findet man den 2. Gruppennebenraum, sowie diverse Abstellräume. Durch die geplante Anordnung der Gruppenräume im Erdgeschoss ist es möglich die Außenspielanlagen direkt zu erreichen. Es ist außerdem möglich über die Außentreppe vom 1. Obergeschoss

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16 LV Schreinerarbeiten

## Allgemeine Vorbemerkungen

direkt zu den Außenanlagen zu gelangen. Die Treppe dient auch als baulicher Rettungsweg. Der Mehrzweckraum im Erdgeschoss befindet sich im südöstlichen Bereich des Gebäudes und bietet einen direkten Zugang zu den Außenspielanlagen. Die WC-Anlagen sind unmittelbar von den Fluren aus zu erreichen. Zudem ist ein Kinder-WC im südlichen Teil des Gebäudes über die Außenspielanlage nutzbar. Eine weitere WC-Anlage ist nur über den Beratungsraum im Erdgeschoss erreichbar.

Die Erschließung soll für die Eltern und Kinder im westlichen Bereich über das Parkangebot an der „von Kettler-Str.“ erfolgen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können am Wendehammer im östlichen Bereich des Grundstücks auf zur Verfügung stehenden Parkplätzen parken und über den rückwärtigen Eingang direkt in das Gebäude gelangen.

## Anlagen zum Leistungsverzeichnis und Normierung

Die Leistungen unterliegen der VOB/B sowie den nachfolgend genannten VOB/C Normierung:

### Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)

DIN EN 13501 - Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten  
DIN 18334 - Zimmer - und Holzbauarbeiten  
Die jeweilig gültige DIN für Stoffe und Bauteile  
DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art  
Die jeweils gültigen TRGS  
DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau, Bauwerke (gilt für Ebenheitstoleranzen)  
DIN 4 102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen  
DIN 4 109 Schallschutz im Hochbau  
DIN 1 055 Lastennahmen für Bauten  
Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 13213 neuster Stand  
Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 neuster Stand  
Anlagenverzeichnis

siehe Anlagenverzeichnis in den Verdingungsunterlagen

### Ausführungsablauf der zu erbringenden Leistungen

Der Start der beschriebenen Metallbauarbeiten erfolgt voraussichtlich ab Ende des 2. Quartal 2026. Vor dem Start der Arbeiten ist die Materialdisposition sowie die benötigte Fläche

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten
----	----	-------------------

Ausführungsablauf der zu erbringenden Leistungen

für die Baustelleneinrichtung mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Diverse weitere Hinweise zu der Leistungsbeschreibung, sind den Hinweistexten vor den entsprechenden Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)
<b>01</b> <b>Vorbereitende Maßnahmen</b>

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)
<b>01.01</b>
<b>Dokumentation</b>

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen			
01.01	Bereich	Dokumentation			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<p><b>Hinweis zu Position [01.01.0010]</b></p> <p>Dem Auftraggeber sind zur Dokumentation und für spätere Arbeiten folgende Unterlagen, die im Rahmen der ausgeführten Leistung relevant sind, unaufgefordert zu übergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fachunternehmerbescheinigung,</li><li>- Fachbauleitererklärung,</li><li>- Konformitäts-, Übereinstimmungserklärungen über die gelieferten und eingebauten Materialien, welche unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des deutschen Instituts für Bautechnik und nach den DIN-Vorschriften sowie den anerkannten Regeln der Technik eingebaut wurden,</li><li>- erforderliche Eignungsnachweise,</li><li>- Protokolle der Eigen- und Fremdüberwachung,</li><li>- gültige Bauartzulassungen,</li><li>- sonstige gültige Prüfzeugnisse (z.B. zertifizierte Herkunft),</li><li>- sämtliche Prüfzeugnisse, Zulassungen der Herstellerfirmen,</li><li>- Prüf- und Messprotokolle,</li><li>- Bautagesberichte,</li><li>- geprüfte statische Berechnungen,</li><li>- Verlegepläne, Bestandszeichnungen der eingebauten Elemente mit allen Detailanschlüssen, Werk- und Montagepläne,</li><li>- Datenblätter,</li><li>- Pflegeanleitungen,</li><li>- Ersatzteillisten,</li><li>- Schraubenprotokolle, Stücklisten, Z-Güten Nachweis gem. DAST RL014</li><li>- Anlagen- und Funktionsbeschreibungen,</li><li>- Auflistung und Beschreibung aller Einbauten mit Produktunterlagen, Datenblättern, Farbangaben sowie Typenlisten mit Bestellnummern und Liefernachweisen als Grundlage für die Ersatzteilbeschaffung bzw. für die Wartungsarbeiten</li><li>- Prüfbücher mit dem Ergebnis der vor der Inbetriebnahme durchgeführten Abnahmeprüfung,</li><li>- Betriebsanweisungen, einschließlich Bedienungs- und Installationsanleitungen der Hersteller,</li><li>- Liste der Anlagen, die einer Überwachungspflicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften unterliegen, einschließlich der vorgesehenen Prüftermine,</li><li>- Aufstellung von Bauteilen die der Wartung bedürfen.</li></ul> <p>Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit der übergebenen Unterlagen.</p>				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
01.01	Bereich	Dokumentation		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	Spätestens 4 Wochen vor Abnahme sind die Unterlagen in 2-facher Ausführung auf Wechseldatenträger, zusammenzustellen zu übergeben und entsprechend der Prüfung zu vervollständigen bzw. abzuändern. Das Fehlen von Unterlagen wird als wesentlicher Mangel angesehen.			
01.01.0010	Datenträger mit Dokumentationsdaten			
	STLB-Bau 04/2022 009			
	Datenträger mit Dokumentationsdaten, liefern und übergeben, Wechseldatenträger - USB.			
		1 St	EP .....	GP .....
Summe Bereich 01.01			Dokumentation, Netto:	.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

**01.02**

**Technische Bearbeitung**

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen			
01.02	Bereich	Technische Bearbeitung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Hinweis zu Position [01.02.0010 - 0020]</b> Durch den Auftragnehmer ist die ausführungsfähige Planung einschl. der statischen Berechnungen der beschriebenen Leistungen zu erbringen.  Vergütet werden die Leistungen, die über die gemäß VOB/C zu erbringenden Leistungen hinausgehen.  Die Planung ist dem Auftraggeber rechtzeitig zur Überprüfung der gestalterischen Vorgaben der auftraggeberseitigen Planung vorzulegen. Eine Prüfzeit von 2 Wochen ist zu berücksichtigen. Im Anschluss sind die Unterlagen prüffähig in digitaler Form an den Prüfstatiker des Auftraggebers zu übergeben. Eine Prüfzeit von bis zu 3 Wochen für den Prüfstatiker des Auftraggebers ist bei der Terminplanung zu berücksichtigen.					
01.02.0010	<b>Montageplan Konstr-zeichng</b> STLB-Bau 04/2022 020 Montage-, Verlegeplan, Detail-, Konstruktionszeichnung erstellen, Werkstattzeichnungen, als Papierzeichnung/Plotterausdruck, Datenträger/Schnittstelle für CAD, 3-fach.		1 St	EP .....	GP .....
01.02.0020	<b>Stat Berechng</b> STLB-Bau 04/2022 020 Statische Berechnung liefern.		1 St	EP .....	GP .....
<b>Summe Bereich 01.02</b>			<b>Technische Bearbeitung, Netto:</b> .....		
<b>Summe Titel 01</b>			<b>Vorbereitende Maßnahmen, Netto:</b> .....		

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)
<b>02</b> <b>Schreinerarbeiten</b>

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

**02.01**

**Treppen**

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.01	Bereich	Treppen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<b>Hinweis zu Position [02.01.0010 - 0200]</b> Die Leistung unter der o.g. Position umfasst die Erstellung der Treppenanlage in den jeweiligen Gruppenräumen. Die Eizelpositionen der jeweiligen Treppenanlage ist als gesamteinheitliche Konstruktion zu betrachten. Alle in der Planung angegeben Maße sind für Ort zu prüfen. Jegliche Kleineisenteile, Verbindungen, Eckausbildungen, Verbindungsmittel, örtliche Anpassungen usw. sind in die Positionen einzukalkulieren.				
	<b>GRUPPENRAUM 1.1</b>				
02.01.0010	<b>Wangentreppe einläufig Holz Kiefer Stufe Holz Kiefer Steigungen 18 St H 17 cm T 29 cm Lauf-B 90 cm 1Podest</b> STLB-Bau 10/2024 027 TA Wangentreppe, gerader Lauf, gewinkelt (Winkeltreppe), einläufig, Geländer und Handlauf werden gesondert vergütet, als Innentreppe im Trockenbereich, lotrechte Nutzlast 3 kN/m2 DIN EN 1991-1-1, Treppenkonstruktion aus Holz, Kiefer, gebeizt, grundiert und 2-mal versiegelt, Stufen aus Holz, Kiefer, grundiert, Versiegelung mit Treppenlack auf Wasserbasis, Stufen eingestemmt, ohne Setzstufen, Trittstufen mit Unterschneidung, Stufenkanten profiliert, Befestigungsuntergrund Antritt Beton, Befestigungsuntergrund Austritt Beton, Befestigungsuntergrund Wand Normalbeton, Steigungen '18' St, Höhe Steigung '17' cm, Tiefe Treppenauftritt '29' cm, Breite Treppenlauf '90' cm, mit einem Podest, aus Holz, Tiefe Podest '90' cm, Breite Podest '90' cm, Dicke Stufe '50' mm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR   Detail Gruppenraumtreppe . <div>1 St      EP .....      GP .....</div>				
02.01.0020	<b>Geländer Füllung Stäbe Kiefer H 1100 mm Stabquerschnitt 30/30mm Handlauf Obergurt</b> Geländer, mit Füllung aus Stäben, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit 1 Eckenausbildung, Geländer aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.01	Bereich	Treppen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Höhe Geländer '1100' mm, mit Pfosten, Pfostendurchmesser 60 mm, lichter Stababstand 100 mm, Stabquerschnitt 30/30 mm, mit Obergurt als Handlauf, Querschnitt 30/100 mm, Befestigungsuntergrund Holz, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR   Detail Gruppenraumtreppe .			Übertrag: .....	
		6,5 m	EP .....	GP .....	
02.01.0030	<b>Handlauf profiliert Kiefer Durchm. 60mm, Erwachsene</b> Handlauf, für Erwachsene, Handlaufhöhe 110 cm, mit 1 Eckenausbildung, profiliert, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit einem Podest, Handlauf aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Durchmesser 60 mm, Konsolen aus nichtrostendem Stahl, Ausladung über 60 bis 70 mm, Befestigungsuntergrund Massivbau, mit Innendämmung, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR   Detail Gruppenraumtreppe .				
		7,5 m	EP .....	GP .....	
02.01.0040	<b>Handlauf profiliert Kiefer Durchm. 60mm, Kinder</b> Handlauf, für Kinder, Handlaufhöhe 60 cm, mit 1 Eckenausbildung, profiliert, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit einem Podest, Handlauf aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Durchmesser 60 mm, Konsolen aus nichtrostendem Stahl, Ausladung über 60 bis 70 mm, Befestigungsuntergrund Massivbau, mit Innendämmung, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR   Detail Gruppenraumtreppe .				
		7,5 m	EP .....	GP .....	
02.01.0050	<b>Handlauf profiliert Kiefer Durchm. 60mm, Kinder Holzgeländer</b> Handlauf, für Kinder, Handlaufhöhe 60 cm, mit 1 Eckenausbildung, profiliert, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit einem Podest, Handlauf aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Durchmesser 60 mm, Konsolen aus nichtrostendem				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....		

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.01	Bereich	Treppen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Stahl, Ausladung über 60 bis 70 mm, Befestigungsuntergrund Holz, als Geländer wie vor beschrieben, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR Detail Gruppenraumtreppe .	6,5 m	EP .....	GP .....	
	GRUPPENRAUM 2.1				
02.01.0060	Wangentreppe einläufig Holz Kiefer Stufe Holz Kiefer Steigungen 18 St H 17 cm T 29 cm Lauf-B 90 cm 1Podest STLB-Bau 10/2024 027 TA Wangentreppe, gerader Lauf, gewinkelt (Winkeltreppe), einläufig, Geländer und Handlauf werden gesondert vergütet, als Innentreppe im Trockenbereich, lotrechte Nutzlast 3 kN/m2 DIN EN 1991-1-1, Treppenkonstruktion aus Holz, Kiefer, gebeizt, grundiert und 2-mal versiegelt, Stufen aus Holz, Kiefer, grundiert, Versiegelung mit Treppenlack auf Wasserbasis, Stufen eingestemmt, ohne Setzstufen, Trittstufen mit Unterschneidung, Stufenkanten profiliert, Befestigungsuntergrund Antritt Beton, Befestigungsuntergrund Austritt Beton, Befestigungsuntergrund Wand Normalbeton, Steigungen '18' St, Höhe Steigung '17' cm, Tiefe Treppenauftritt '29' cm, Breite Treppenlauf '90' cm, mit einem Podest, aus Holz, Tiefe Podest '90' cm, Breite Podest '90' cm, Dicke Stufe '50' mm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR Detail Gruppenraumtreppe .	1 St	EP .....	GP .....	
02.01.0070	Geländer Füllung Stäbe Kiefer H 1100 mm Stabquerschnitt 30/30mm Handlauf Obergurt Geländer, mit Füllung aus Stäben, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit 1 Eckenausbildung, Geländer aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt,				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.01	Bereich	Treppen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Höhe Geländer '1100' mm, mit Pfosten, Pfostendurchmesser 60 mm, lichter Stababstand 100 mm, Stabquerschnitt 30/30 mm, mit Obergurt als Handlauf, Querschnitt 30/100 mm, Befestigungsuntergrund Holz, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR   Detail Gruppenraumtreppe .			Übertrag: .....	
		6,5 m	EP .....	GP .....	
02.01.0080	<b>Handlauf profiliert Kiefer Durchm. 60mm, Erwachsene</b> Handlauf, für Erwachsene, Handlaufhöhe 110 cm, mit 1 Eckenausbildung, profiliert, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit einem Podest, Handlauf aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Durchmesser 60 mm, Konsolen aus nichtrostendem Stahl, Ausladung über 60 bis 70 mm, Befestigungsuntergrund Massivbau, mit Innendämmung, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR   Detail Gruppenraumtreppe .				
		7,5 m	EP .....	GP .....	
02.01.0090	<b>Handlauf profiliert Kiefer Durchm. 60mm, Kinder</b> Handlauf, für Kinder, Handlaufhöhe 60 cm, mit 1 Eckenausbildung, profiliert, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit einem Podest, Handlauf aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Durchmesser 60 mm, Konsolen aus nichtrostendem Stahl, Ausladung über 60 bis 70 mm, Befestigungsuntergrund Massivbau, mit Innendämmung, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR   Detail Gruppenraumtreppe .				
		7,5 m	EP .....	GP .....	
02.01.0100	<b>Handlauf profiliert Kiefer Durchm. 60mm, Kinder Holzgeländer</b> Handlauf, für Kinder, Handlaufhöhe 60 cm, mit 1 Eckenausbildung, profiliert, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit einem Podest, Handlauf aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Durchmesser 60 mm, Konsolen aus nichtrostendem				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....		

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

<b>16</b>	<b>LV</b>	<b>Schreinerarbeiten</b>		
02	Titel	Schreinerarbeiten		
02.01	Bereich	Treppen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
	Stahl, Ausladung über 60 bis 70 mm, Befestigungsuntergrund Holz, als Geländer wie vor beschrieben, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR Detail Gruppenraumtreppe			
		6,5 m	EP .....	GP .....
<b>GRUPPENRAUM 3.1</b>				
<b>02.01.0110</b>	<b>Wangentreppe einläufig Holz Kiefer Stufe Holz Kiefer Steigungen 18 St H 17 cm T 29 cm Lauf-B 90 cm 1Podest</b>			
	STLB-Bau 10/2024 027 TA Wangentreppe, gerader Lauf, gewinkelt (Winkeltreppe), einläufig, Geländer und Handlauf werden gesondert vergütet, als Innentreppe im Trockenbereich, lotrechte Nutzlast 3 kN/m2 DIN EN 1991-1-1, Treppenkonstruktion aus Holz, Kiefer, gebeizt, grundiert und 2-mal versiegelt, Stufen aus Holz, Kiefer, grundiert, Versiegelung mit Treppenlack auf Wasserbasis, Stufen eingestemmt, ohne Setzstufen, Trittstufen mit Unterschneidung, Stufenkanten profiliert, Befestigungsuntergrund Antritt Beton, Befestigungsuntergrund Austritt Beton, Befestigungsuntergrund Wand Normalbeton, Steigungen '18' St, Höhe Steigung '17' cm, Tiefe Treppenauftritt '29' cm, Breite Treppenlauf '90' cm, mit einem Podest, aus Holz, Tiefe Podest '90' cm, Breite Podest '90' cm, Dicke Stufe '50' mm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR Detail Gruppenraumtreppe			
		1 St	EP .....	GP .....
<b>02.01.0120</b>	<b>Geländer Füllung Stäbe Kiefer H 1100 mm Stabquerschnitt 30/30mm Handlauf Obergurt</b>			
	Geländer, mit Füllung aus Stäben, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit 1 Eckenausbildung, Geländer aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.01	Bereich	Treppen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Höhe Geländer '1100' mm, mit Pfosten, Pfostendurchmesser 60 mm, lichter Stababstand 100 mm, Stabquerschnitt 30/30 mm, mit Obergurt als Handlauf, Querschnitt 30/100 mm, Befestigungsuntergrund Holz, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR   Detail Gruppenraumtreppe .			Übertrag: .....	
		6,5 m	EP .....	GP .....	
02.01.0130	<b>Handlauf profiliert Kiefer Durchm. 60mm, Erwachsene</b> Handlauf, für Erwachsene, Handlaufhöhe 110 cm, mit 1 Eckenausbildung, profiliert, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit einem Podest, Handlauf aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Durchmesser 60 mm, Konsolen aus nichtrostendem Stahl, Ausladung über 60 bis 70 mm, Befestigungsuntergrund Massivbau, mit Innendämmung, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR   Detail Gruppenraumtreppe .				
		7,5 m	EP .....	GP .....	
02.01.0140	<b>Handlauf profiliert Kiefer Durchm. 60mm, Kinder</b> Handlauf, für Kinder, Handlaufhöhe 60 cm, mit 1 Eckenausbildung, profiliert, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit einem Podest, Handlauf aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Durchmesser 60 mm, Konsolen aus nichtrostendem Stahl, Ausladung über 60 bis 70 mm, Befestigungsuntergrund Massivbau, mit Innendämmung, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR   Detail Gruppenraumtreppe .				
		7,5 m	EP .....	GP .....	
02.01.0150	<b>Handlauf profiliert Kiefer Durchm. 60mm, Kinder Holzgeländer</b> Handlauf, für Kinder, Handlaufhöhe 60 cm, mit 1 Eckenausbildung, profiliert, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit einem Podest, Handlauf aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Durchmesser 60 mm, Konsolen aus nichtrostendem				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....		

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.01	Bereich	Treppen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: .....				
	Stahl, Ausladung über 60 bis 70 mm, Befestigungsuntergrund Holz, als Geländer wie vor beschrieben, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR    Detail Gruppenraumtreppe .				
		6,5 m	EP .....	GP .....	
	GRUPPENRAUM 4.1				
02.01.0160	<b>Wangentreppe einläufig Holz Kiefer Stufe Holz Kiefer Steigungen 18 St H 17 cm T 29 cm Lauf-B 90 cm 1Podest</b>  STLB-Bau 10/2024 027 TA Wangentreppe, gerader Lauf, gewinkelt (Winkeltreppe), einläufig, Geländer und Handlauf werden gesondert vergütet, als Innentreppe im Trockenbereich, lotrechte Nutzlast 3 kN/m2 DIN EN 1991-1-1, Treppenkonstruktion aus Holz, Kiefer, gebeizt, grundiert und 2-mal versiegelt, Stufen aus Holz, Kiefer, grundiert, Versiegelung mit Treppenlack auf Wasserbasis, Stufen eingestemmt, ohne Setzstufen, Trittstufen mit Unterschneidung, Stufenkanten profiliert, Befestigungsuntergrund Antritt Beton, Befestigungsuntergrund Austritt Beton, Befestigungsuntergrund Wand Normalbeton, Steigungen '18' St, Höhe Steigung '17' cm, Tiefe Treppenauftritt '29' cm, Breite Treppenlauf '90' cm, mit einem Podest, aus Holz, Tiefe Podest '90' cm, Breite Podest '90' cm, Dicke Stufe '50' mm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR    Detail Gruppenraumtreppe .				
		1 St	EP .....	GP .....	
02.01.0170	<b>Geländer Füllung Stäbe Kiefer H 1100 mm Stabquerschnitt 30/30mm Handlauf Obergurt</b>  Geländer, mit Füllung aus Stäben, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit 1 Eckenausbildung, Geländer aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.01	Bereich	Treppen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Höhe Geländer '1100' mm, mit Pfosten, Pfostendurchmesser 60 mm, lichter Stababstand 100 mm, Stabquerschnitt 30/30 mm, mit Obergurt als Handlauf, Querschnitt 30/100 mm, Befestigungsuntergrund Holz, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR   Detail Gruppenraumtreppe .			Übertrag: .....	
		6,5 m	EP .....	GP .....	
02.01.0180	<b>Handlauf profiliert Kiefer Durchm. 60mm, Erwachsene</b> Handlauf, für Erwachsene, Handlaufhöhe 110 cm, mit 1 Eckenausbildung, profiliert, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit einem Podest, Handlauf aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Durchmesser 60 mm, Konsolen aus nichtrostendem Stahl, Ausladung über 60 bis 70 mm, Befestigungsuntergrund Massivbau, mit Innendämmung, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR   Detail Gruppenraumtreppe .				
		7,5 m	EP .....	GP .....	
02.01.0190	<b>Handlauf profiliert Kiefer Durchm. 60mm, Kinder</b> Handlauf, für Kinder, Handlaufhöhe 60 cm, mit 1 Eckenausbildung, profiliert, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit einem Podest, Handlauf aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Durchmesser 60 mm, Konsolen aus nichtrostendem Stahl, Ausladung über 60 bis 70 mm, Befestigungsuntergrund Massivbau, mit Innendämmung, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 479_ARC_AP_DT_132_01_FR   Detail Gruppenraumtreppe .				
		7,5 m	EP .....	GP .....	
02.01.0200	<b>Handlauf profiliert Kiefer Durchm. 60mm, Kinder Holzgeländer</b> Handlauf, für Kinder, Handlaufhöhe 60 cm, mit 1 Eckenausbildung, profiliert, für Treppe, im Innenbereich, gerader Lauf, einläufig, mit einem Podest, Handlauf aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Durchmesser 60 mm, Konsolen aus nichtrostendem				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....		

# Leistungsverzeichnis

### Kita Kirberger Hof (02)

<b>16</b>	<b>LV</b>	<b>Schreinerarbeiten</b>		
02	Titel	Schreinerarbeiten		
02.01	Bereich	Treppen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag: .....</p> <p>Stahl, Ausladung über 60 bis 70 mm, Befestigungsuntergrund  Holz, als Geländer wie vor beschrieben, Ausführung gemäß  Zeichnung,  Zeichnungs-Nr  479_ARC_AP_DT_132_01_FR    Detail Gruppenraumtreppe  .</p>	6,5 m	EP .....	GP .....
<b>Summe Bereich 02.01</b>		<b>Treppen, Netto: .....</b>		

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

**02.02**

**Mobil-Trennwand**

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.02	Bereich	Mobil-Trennwand			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<b>Hinweis zu Position [02.02.0010 - 0030]</b> Die Leistung unter der o.g. Position umfasst die Erstellung der Mobil-Trennwand im Bereich zwischen Achse 4-3 / J-K . Die Eizelpositionen sind als gesamteinheitliche Konstruktion zu betrachten. Alle in der Planung angegeben Maße sind für Ort zu prüfen. Jegliche Kleineisenteile, Verbindungen, Eckausbildungen, Verbindungsmittel, örtliche Anpassungen usw. sind in die Positionen einzukalkulieren.				
02.02.0010	<b>Einzelel. mobile Trennwand Holz Dichtleisten Trapezgewinde Normalel. H 2655 mm B 820 mm manuell Rahmen Stahl-Alu beidseitig MDF/HDF D 100mm 55dB</b>  Einzelelement für mobiles Trennwandsystem, mit Holzbekleidung, Bewegungsrichtung horizontal, in Deckenschienen verfahrbar, mit Ein-Punkt-Aufhängung, durch Dichtleisten mit Trapezgewinde feststellbar, als Normalelement, lichte Raumhöhe '2655' mm, Breite Einzelelement '820' mm, Betätigung manuell, Betätigungselement wird gesondert vergütet, Rahmenkonstruktion aus Stahl-Aluminium, beidseitige Bekleidung aus Holzspanplatten MDF/HDF, Sichtseiten furniert, Gesamtdicke des Einzelelementes max. 100 mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 55 dB, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	6 St	EP .....	GP .....	
02.02.0020	<b>wie vor, jedoch Betätigungselement</b> Wie Position 02.02.0010 jedoch: Ausführung als Betätigungselement, manuell bedienbar	1 St	EP .....	GP .....	
02.02.0030	<b>Deckenschiene mobile Trennwand Alu Abhänge-H 150 mm max 48 kg/m2</b> STLB-Bau 10/2024 039 TA Deckenschiene für mobiles Trennwandsystem einschl. Abhängekonstruktion, aus Aluminium, Abhängehöhe '150' mm, für Ein-Punkt-Aufhängung, Befestigungsuntergrund Beton, max. Flächengewicht Wand '48' kg/m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	5 m	EP .....	GP .....	
Übertrag: .....					

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.02	Bereich	Mobil-Trennwand			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
02.02.0040	Wie vor jedoch Parkfläche				
	Wie Position 02.02.0030 (Seite 28) jedoch:				
	Deckenschiene für Parkfläche, für mobile Trennwand, gem.				
	W+M Planung AN				
			1 psch		GP .....
Summe Bereich 02.02					
			Mobil-Trennwand, Netto:		.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

**02.03**

**Wickeltisch**

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.03	Bereich	Wickeltisch			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<b>Hinweis zu Position [02.03.0010]</b> Die Leistung unter der o.g. Position umfasst die Erstellung des Wickeltisch einschl. Treppenanlage sowie Handlauf des Sanitäreinheit GR 1/2. Die Eizelpositionen sind als gesamteinheitliche Konstruktion zu betrachten. Alle in der Planung angegeben Maße sind für Ort zu prüfen. Jegliche Kleineisenteile, Verbindungen, Eckausbildungen, Verbindungsmittel, örtliche Anpassungen usw. sind in die Positionen einzukalkulieren.				
02.03.0010	<b>Wickeltisch (LxTxH) 2300mm x 1100mm x 900mm</b> Wickeltisch, mit Unterkonstruktion und Befestigungen, Gesamtabmessung der Wickeltischkonstruktion: (LxTxH) 2300mm x 1100mm x 900mm, aus Holz, Kiefer, gebeizt, grundiert und 2-mal versiegelt, für WC-Bereich geeignet, Versiegelung mit Holzlack auf Wasserbasis, Wickeltischkonstruktion bestehend aus:  Wickeltischablage (LxB) 2000mm x 1100mm mit 1 St Aussparung (LxB) 800mm x 800mm, für Waschbecken, Plattendicke bis 50mm  1 St Schranktür 1 flg. Öffnungsgröße (HxB) 750mm x 500mm, einschl. Scharniere, Griffe  1 St Schranktür 2 flg. Öffnungsgröße (HxB) 750mm x 1000mm, einschl. Scharniere, Griffe  1 St Schubladenschrank (HxBxT) 750mm x 450mm x 900mm, bestehend aus 5 St Schubkästen, einschl. Auszüge, Griffe usw.  1 St Treppenanlage mit Steigungen '5' St, Höhe Steigung '18' cm, Tiefe Treppenauftritt '20' cm, als geschlossene Treppe mit Handlauf, gerader Lauf, einläufig, Handlauf aus Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Durchmesser 60 mm  Ausführung mit unterer Abschlussleiste H = 100mm, Die Ausführung erfolgt nach der W+M-Planung durch den AG, alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Alle Befestigungsmittel sowie Kleinmaterial sind in die Position einzukalkulieren.				
		1 St	EP .....	GP .....	
<b>Summe Bereich 02.03</b>					
			<b>Wickeltisch, Netto:</b> .....		

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

**02.04**

**Holzstufenbelag**

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.04	Bereich	Holzstufenbelag			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.04.0010	<p><b>Trittstufe Stufe Holz Kiefer aufgesattelt Einholmtreppe geklebt T 29 cm B 120 cm D 40 mm</b></p> <p>STLB-Bau 10/2024 027 TA Trittstufe, Stufe aus Holz, Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, Stufen aufgesattelt, für Einholmtreppe, Befestigungsuntergrund Beton, Stufenbefestigung geklebt, Tiefe Treppenauftritt '29' cm, Breite Stufe '120' cm, Dicke Stufe '40' mm.</p>	18 St	EP .....	GP .....	
02.04.0020	<p><b>Setzstufe Stufe Holz Kiefer Einholmtreppe geklebt H 17 cm B 120 cm D 40 mm</b></p> <p>STLB-Bau 10/2024 027 TA Setzstufe, Stufe aus Holz, Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, Versiegelung mit 2-Komponentenlack, lösemittelarm, für Einholmtreppe, Befestigungsuntergrund Beton, Stufenbefestigung geklebt, Höhe Steigung '17' cm, Breite Stufe '120' cm, Dicke Stufe '40' mm.</p>	18 St	EP .....	GP .....	
02.04.0030	<p><b>Podestbelag Holz Kiefer T 130 cm B 135 cm D 40 mm</b></p> <p>Podestbelag, aus Holz, Kiefer, grundiert und 2-mal versiegelt, für Einholmtreppe, Befestigungsuntergrund Beton, Befestigung geklebt, Tiefe Podest '130' cm, Breite Podest '135' cm, Dicke Belag Podest '40' mm.</p>	1 St	EP .....	GP .....	
Summe Bereich 02.04		Holzstufenbelag, Netto: .....			

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

**02.05**

**Fensterbänke innen**

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Schreinerarbeiten		
02.05	Bereich	Fensterbänke innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Hinweis zu Position [02.05.0010]</b> Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:  Pos-Nr. 17  Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.				
02.05.0010	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 100 cm</b> Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '100' cm.	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Hinweis zu Position [02.05.0020]</b> Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:  Pos-Nr. 17  Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.05	Bereich	Fensterbänke innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: .....	
02.05.0020	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 100 cm</b> Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '100' cm.				
		1 St	EP .....	GP .....	
	<b>Hinweis zu Position [02.05.0030]</b> Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:  Pos-Nr. 18  Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.				
02.05.0030	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 100 cm</b> Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '100' cm.				
		1 St	EP .....	GP .....	
				Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.05	Bereich	Fensterbänke innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: .....	
	<b>Hinweis zu Position [02.05.0040]</b> Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:  Pos-Nr. 35  Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.				
02.05.0040	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 100 cm</b> Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '100' cm.				
		1 St	EP .....	GP .....	
	<b>Hinweis zu Position [02.05.0050]</b> Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:  Pos-Nr. 36  Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag: .....					

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.05	Bereich	Fensterbänke innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: .....	
02.05.0050	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 100 cm</b> Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '100' cm.				
		1 St	EP .....	GP .....	
	<b>Hinweis zu Position [02.05.0060]</b> Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:  Pos-Nr. 34  Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.				
02.05.0060	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 100 cm</b> Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '100' cm.				
		1 St	EP .....	GP .....	
	Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.05	Bereich	Fensterbänke innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag: .....					
<b>Hinweis zu Position [02.05.0070]</b>					
Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:					
Pos-Nr. 32					
Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.					
02.05.0070	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 128 cm</b>				
	Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung				
	Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '128' cm.				
		1 St	EP .....	GP .....	
<b>Hinweis zu Position [02.05.0080]</b>					
Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:					
Pos-Nr. 20					
Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag: .....					

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.05	Bereich	Fensterbänke innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag: .....					
02.05.0080	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 54 cm</b> Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '54' cm.				
		1 St	EP .....	GP .....	
<b>Hinweis zu Position [02.05.0090]</b> Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:  Pos-Nr. 21  Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.					
02.05.0090	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 128 cm</b> Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '128' cm.				
		1 St	EP .....	GP .....	
Übertrag: .....					

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.05	Bereich	Fensterbänke innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: .....	
	<b>Hinweis zu Position [02.05.0100]</b> Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:  Pos-Nr. 22  Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.				
02.05.0100	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 66 cm</b> Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '66' cm.	1 St	EP .....	GP .....	
	<b>Hinweis zu Position [02.05.0110]</b> Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:  Pos-Nr. 23  Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.05	Bereich	Fensterbänke innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: .....	
02.05.0110	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 262 cm</b> Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '262' cm.				
		1 St	EP .....	GP .....	
	<b>Hinweis zu Position [02.05.0120]</b> Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:  Pos-Nr. 24  Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.				
02.05.0120	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 54 cm</b> Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '54' cm.				
		1 St	EP .....	GP .....	
				Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.05	Bereich	Fensterbänke innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: .....	
	<b>Hinweis zu Position [02.05.0130]</b> Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:  Pos-Nr. 26  Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.				
02.05.0130	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 128 cm</b> Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '128' cm.				
		1 St	EP .....	GP .....	
	<b>Hinweis zu Position [02.05.0140]</b> Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:  Pos-Nr. 26  Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag: .....					

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Schreinerarbeiten			
02.05	Bereich	Fensterbänke innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: .....	
02.05.0140	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 54 cm</b> Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '54' cm.				
		1 St	EP .....	GP .....	
	<b>Hinweis zu Position [02.05.0150]</b> Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:  Pos-Nr. 29  Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.				
02.05.0150	<b>Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 54 cm</b> Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '54' cm.				
		1 St	EP .....	GP .....	
				Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Schreinerarbeiten		
02.05	Bereich	Fensterbänke innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>Hinweis zu Position [02.05.0160]</b>				
Die Leistung unter den o.g. Positionen umfasst die Herstellung der Innenfensterbank für die Fensterkonstruktion mit der:				
Pos-Nr. 30				
Vor dem Start der Arbeiten ist durch den AN ein örtliches Aufmaß zu erstellen. Alle angegebene Maße sind vor Ort zu prüfen.				
02.05.0160	Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch B 15cm D 25mm L 128 cm Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, HPL-beschichtet, Vorderkante abgekantet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Farbton nach Wahl AG, nach Bemusterung  Fensterbankbreite bis 15 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '128' cm.	1 St	EP .....	GP .....
Summe Bereich 02.05		Fensterbänke innen, Netto: .....		

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

**02.06**

**Brüstung als Sitzbank**

### Kita Kirberger Hof (02)

27.11.2025 - Seite 47

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)
<b>03</b> <b>Stundenlohnarbeiten</b>

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

**03.01**

**Stundenlohnarbeiten**

# Leistungsverzeichnis

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten			
03	Titel	Stundenlohnarbeiten			
03.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<b>Hinweis zu Position [03.01.0010 - 0030]</b> Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anordnung des Bauherrn bzw. der Bauleitung auszuführen.  Die Arbeitsbescheinigungen müssen wöchentlich, mit ausreichendem Tätigkeitsnachweis und Angabe des Veranlassers, der Bauleitung vorgelegt werden.  Die angebotenen Verrechnungssätze werden unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt und gelten unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden gemäß Tariflohn, einschl. sämtlicher Zuschläge wie Sozialabgaben, Gewinn, Auslösung, Hitze- und Schutzzulagen, Wegegelder. Die Stundensätze gelten auch für Nachunternehmerleistungen				
03.01.0010	<b>Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b> STLB-Bau 10/2023 091 Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		15 h	EP .....	GP .....
03.01.0020	<b>Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b> STLB-Bau 04/2022 091 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		30 h	EP .....	GP .....
03.01.0030	<b>Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b> STLB-Bau 04/2022 091 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		30 h	EP .....	GP .....
Übertrag: .....					

# Leistungsverzeichnis

## Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten		
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
03.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
<div> <div>Summe Bereich 03.01</div> <div>Stundenlohnarbeiten, Netto: .....</div> </div>				
<div> <div>Summe Titel 03</div> <div>Stundenlohnarbeiten, Netto: .....</div> </div>				

# LV-Zusammenfassung

Kita Kirberger Hof (02)

16	LV	Schreinerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Vorbereitende Maßnahmen</b>	10	.....
01.01	Bereich	Dokumentation	11	.....
01.02	Bereich	Technische Bearbeitung	14	.....
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Schreinerarbeiten</b>	16	.....
02.01	Bereich	Treppen	17	.....
02.02	Bereich	Mobil-Trennwand	27	.....
02.03	Bereich	Wickeltisch	30	.....
02.04	Bereich	Holzstufenbelag	32	.....
02.05	Bereich	Fensterbänke innen	34	.....
02.06	Bereich	Brüstung als Sitzbank	46	.....
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	48	.....
03.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	49	.....

## Summe LV 16 Schreinerarbeiten

	<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR	.....
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
.....	<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR	<b><u>.....</u></b>
Anbieter - Unterschrift			