

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**1166**

**Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal**

Bauvorhaben

**Fassaden- und Dachsanierung Ratssaal**

**Rathaus Bergheim**

**Bethlehemer Str. 9-11**

**50126 Bergheim**

Leistung (LV)

**3390**

**Trockenbauarbeiten**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 27**

aig+ LV Kommunen anonym (mit Kurztextüberschrift)

# Inhaltsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

3390 LV Trockenbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
	Vorbemerkungen	3
	Planliste	5
<b>01</b>	<b>Titel</b> <b>Vorbereitende Arbeiten</b>	<b>6</b>
01.01	Untertitel Vorbereitende Arbeiten	6
<b>02</b>	<b>Titel</b> <b>Abbrucharbeiten</b>	<b>7</b>
02.01	Untertitel Abbrucharbeiten	7
<b>03</b>	<b>Titel</b> <b>Abhangdecken</b>	<b>13</b>
03.01	Untertitel AHD Kantine	13
03.02	Untertitel AHD Ratssaal	15
03.03	Untertitel AHD Außenbereich	16
<b>04</b>	<b>Titel</b> <b>Fensterlaibungen</b>	<b>19</b>
04.01	Untertitel Fenster, Fluchttür	19
04.02	Untertitel Fensterband	21
<b>05</b>	<b>Titel</b> <b>Wandbekleidungen</b>	<b>24</b>
05.01	Untertitel Wandbekleidungen	24
<b>06</b>	<b>Titel</b> <b>Stundenlohnarbeiten</b>	<b>25</b>
06.01	Untertitel Stundenlohnarbeiten	25
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>27</b>

3390 LV Trockenbauarbeiten

Vorbemerkungen

## Vorbemerkungen

### I.) Angaben zum Auftraggeber:

#### **Name und Anschrift des Auftraggebers:**

**Stadt Bergheim  
Fachbereich 8  
Technisches Gebäudemanagement  
Bethlehemer Str. 9-11  
50126 Bergheim**

### II.) Angaben zur Baustelle:

#### **Name und Anschrift der Baustelle:**

**Rathaus Bergheim  
Bethlehemer Str. 9-11  
50126 Bergheim**

#### **Zufahrt und Anlieferung:**

Das Gebäude ist über Parkflächen zugänglich.  
Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Gelände in Absprache mit der Bauleitung.  
Die Einrichtung der Baustelle auf dem Rathausgelände ist, in Absprache mit der Bauleitung, Sache des Auftragnehmers.

#### **Grundlagen und Rahmenbedingungen:**

Der Ratssaal befindet sich auf der Süd-West-Ecke des Rathausensembles. Die Fassade des Rathauses Bergheim wurde bereits in mehreren Bauabschnitten energetisch saniert. Als letzter Bauabschnitt wird der Ratssaal energetisch saniert. Die neue Fassade erhält eine hinterlüftete Verkleidung aus vorbewittertem Zinkblech, die Dachfläche und die Dachentwässerung werden erneuert. Die vorhandenen PR-Fassade- und Fensterelemente mit innenliegenden Sonnenschutz werden gegen Aluminium-Verbundfenster und Holz-Alu-Konstruktionen im 1.OG ausgetauscht. Als innenliegender Sonnenschutz werden elektrisch betriebene Sonnenschutzrollos eingebaut. Die Fensterbänke werden ebenfalls ausgetauscht.

Die Leistung umfasst Abbruch alter Trockenbaukonstruktionen und Herstellung neuer Abhangdecken, Laibungen und Bauteilverkleidungen. Die Abhangdecken in der Kantine und im Ratssaal werden teilweise erneuert. Das Gebäude bekommt eine neue Abhangdecke im Außenbereich. Die Fensterlaibungen

<b>3390</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>
Vorbemerkungen		
<p>werden ausgetauscht und die Stützen/Wandstücke verkleidet.</p> <p><b>Erschwernisse:</b></p> <p>Grundsätzlich wird die gesamte Baumaßnahme im laufenden Rathausbetrieb ausgeführt. Der Ratssaal kann über die außenliegende Stahlterrasse erreicht werden. Das Rathausgebäude kann nicht betreten werden und die Aufzüge innerhalb des Gebäudes stehen nicht zur Verfügung. In den Einheitspreisen muss das händische Tragen von Geräten und Materialien einkalkuliert werden und wird nicht zusätzlich vergütet. Werden Hebezeuge gebraucht, sind diese in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht zusätzlich vergütet.</p> <p>Das Gebäude ist mit einem Gerüst W09 Lastklasse 4 allseitig eingerüstet. Alle Arbeiten von innen finden auf einem Gerüst W06 Lastklasse 3 statt.</p> <p><b>Diese Erschwernisse sind in die Einheitspreise einzurechnen</b></p> <p><b>SiGeKo / Baustellenordnung:</b></p> <p>Im Rahmen der Baumaßnahme wird vom Bauherrn ein SiGe-Koordinator beauftragt.</p> <p>Der SiGeKo ist zum Zwecke der Gewährleistung des Arbeitsschutzes gegenüber allen am Bau beteiligten Personen weisungsbefugt. Er koordiniert die Anwendung der allg. Grundsätze gem. § 4 Arbeitsschutzgesetz und überwacht die Einhaltung der Baustellenordnung sowie der DGUV-Vorschriften.</p> <p>Vom SiGeKo werden, auf Grundlage der VOB und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie der Baustellenverordnung eine Baustellenordnung, ein SiGe-Plan und Vorgaben zur Brandschutzorganisation auf der Baustelle aufgestellt. Die Unterlagen werden bei Auftragsvergabe dem AN übergeben und werden Vertragsbestandteil. Sie sind verbindlich einzuhalten.</p> <p>Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Begehungen des SiGeKo und der Bauüberwachung. Bei Verstößen gegen die Arbeitsschutz- und Umweltschutzbestimmungen werden schriftliche Abmahnungen übermittelt. Die die darin geforderten Maßnahmen sind umgehend, innerhalb einer angemessenen Frist, zu erfüllen. Nach Ablauf der Frist ist der AG berechtigt, ohne weitere Abmahnung die notwendigen Maßnahmen zu Lasten des AN durch Dritte durchführen zu lassen.</p> <p>Die Tätigkeit des SiGeKo entbindet den AN nicht von</p>		

3390 LV Trockenbauarbeiten

## Vorbemerkungen

seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern entsprechend DGUV-Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention, § 6 "Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer".

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen Sicherheitsbeauftragten zu nennen, der für die Einhaltung der allgemeinen sowie der besonderen Sicherheitsvorschriften durch die Mitarbeiter des AN verantwortlich ist.

### **Sicherheitsanweisungen:**

Im Falle der Feststellung von Sicherheitslücken werden durch die Bauüberwachung oder und den SiGeKo zusätzliche Sicherheitsanweisungen erteilt.

Diese gelten grundsätzlich für alle Auftragnehmer und sind bindend.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann Haftungsfolgen haben.

### **Folgendes ist zu beachten:**

Die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien zu persönlichen Schutzausrüstung sowie zur allgemeinen Arbeitssicherheit auf der Baustelle sind einzuhalten. Alkoholische Getränke jeder Art sind auf der Baustelle verboten. Die Nichtbeachtung hat den umgehenden Verweis von der Baustelle zur Folge.

### **Planübergabe:**

Der AN erhält nach Beauftragung den aktuellen Planstand im Format pdf. Auf Wunsch auch im Format DWG.

### **Dokumentation:**

Mit der Schlussrechnung sind spätestens folgende Unterlagen einzureichen:

- Fachbauleitererklärung gemäß Vordruck.
- Sämtliche Nachweise und Prüfzeugnisse zu den eingebauten Materialien und Produkten.
- Übereinstimmungserklärungen zu den oben genannten Prüfzeugnissen.
  
- 0001-00-A-1166-BE Plan
- 0100-50-C-1166-Grundriss EG
- 0110-50-C-1166-Grundriss 1.OG
- 0120-50-C-1166-Grundriss 2.OG
- 0130-50-C-1166-Dachaufsicht
- 0300-50-C-1166-Schnitte
- 0310-50-C-1166-Fassadenschnitte

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

<b>3390</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>	
<b>Planliste</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0400-50-C-1166-Ansichten Südost-Südwest</li> <li>- 0401-50-C-1166-Ansichten Nordwest-Nordost</li> <li>- 3210-01-C-1166-Dachrand</li> <li>- 3260-01-C-1166-Fenster Ratssaal</li> <li>- 3260-02-C-1166-Fensterband Ratssaal</li> <li>- 3260-04-C-1166-Fensterfassade EG Anschlüsse</li> <li>- 3260-05-C-1166-Fluchttüre Ratssaal</li> </ul>			
<b>01 Titel Vorbereitende Arbeiten</b>			
<b>01.01 Untertitel Vorbereitende Arbeiten</b>			
<b>01.01.1</b>	<p><b>Baustelleneinrichtung</b></p> <p>Baustelleneinrichtung für Trockenbauarbeiten, die ausschließlich für die Leistungen des AN erforderlich sind.</p> <p>darin sind z.B. enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle versorgungstechnischen und sicherheitstechnischen Einrichtungen, die zur Erbringung der nachfolgend beschriebenen Leistungen des AN erforderlich sind</li> <li>- Rollgerüste und sonstige Gerüste bis zu einer Arbeitsbühnenhöhe von 2,0m</li> </ul> <p>Folgende Baustelleneinrichtungsanlagen stehen dem AN zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toilettencontainer, Aufenthaltscontainer, Magazin</li> <li>- Baustrom und Bauwasseranschluss im Baustellenbereich</li> </ul> <p>Die Baustelleneinrichtung ist in Abstimmung mit der Bauleitung im Maße Ihrer Erfordernis und ohne separate Aufforderung einzurichten, vorzuhalten und nach Abschluss der eigenen Arbeiten vollständig zurückzubauen.</p>		
	<b>1 psch</b>		GP .....
<b>Summe Untertitel 01.01</b>			
		<b>Vorbereitende Arbeiten, Netto:</b>	.....
<b>Summe Titel 01</b>			
		<b>Vorbereitende Arbeiten, Netto:</b>	.....
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
		<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....
<b>02 Titel Abbrucharbeiten</b>			
<b>02.01 Untertitel Abbrucharbeiten</b>			

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3390	<b>LV Trockenbauarbeiten</b>			
02	Titel Abbrucharbeiten			
02.01	Untertitel Abbrucharbeiten			
			Übertrag: .....	
<b>02.01.1</b>	<p><b>Abbruch AHD Kantine, B=ca. 75cm, schadstofffrei</b></p> <p>Abhangdecke als Rasterdecke, bestehend aus Mineralfaser-Platten und Metall-Unterkonstruktion, abbrechen.</p> <p>Platten einzeln herausnehmbar, einlagig, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet.</p> <p>Unterkonstruktion: Grund- und Tragprofil.</p> <p>Raster: ca. 62,5/62,5 cm</p> <p>Die Platten entlang der geplanten Abbruchlinie sind zu demontieren.</p> <p>Abfall ist nicht gefährlich. Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis ca. 3,10 m von OKFF, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559. Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p> <p>Breite: ca. 75 cm Länge 1: ca. 4 m Länge 2: ca. 13,35 m</p> <p>Planunterlagen: 3260-04-C-1166-Fensterfassade EG Anschlüsse 0100-50-C-1166-Grundriss EG</p>	<b>15 m2</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.2</b>	<p><b>Entsorgung AHD Kantine, B=ca. 25cm, schadstofffrei</b></p> <p>Entsorgung der aufgenommenen Stoffe vom Abbruch der AHD Kantine, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme. Leistung einschl. Transport zur Entsorgungs-/Verwertungsanlage nach Wahl AN und Entsorgungskosten.</p> <p>Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.</p> <p>Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Mineralfaserplatten ohne gefährlichen KMF 17402 Aluminium / 170405 Stahlblech</p>	<b>15 m2</b>	EP.....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3390</b>	<b>LV Trockenbauarbeiten</b>			
02	Titel	Abbrucharbeiten		
02.01	Untertitel	Abbrucharbeiten		
			Übertrag: .....	
<b>02.01.3</b>	<p><b>Abbruch AHD Ratssaal, B=ca. 150 cm, schadstoffbelastet</b>                      Abhangdecke, bestehend aus Gipskarton-Langfeldplatten oder Mineralfaser-Langfeldplatten und Metall-Unterkonstruktion, abbrechen.</p> <p>Die Platten sind einzeln herausnehmbar, einlagig, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet.</p> <p>Unterkonstruktion: Grund- und Tragprofil.</p> <p>Raster: ca. 60/150 cm.</p> <p>Breite: ca. 150 cm                      Länge 1: ca. 14,20 m                      Länge 2: ca. 13,95 m                      Länge 3: ca. 14,20 m</p> <p>Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, alle Arbeiten erfolgen nach den Regeln der TRGS 521, etwaige Zusatzmaterialien wie Big Bags oder PSA müssen in den EP eingerechnet werden und sind mit dieser Position vollumfänglich abgegolten, DGUV-Regel 101-004.                      Einbau alter Mineralwolle vor 1996.</p> <p>Ausführung innerhalb des Bauwerks, die Arbeiten erfolgen vom bauseitigen Innengerüst aus. Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559.</p> <p>Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, ggf. im Behälter des AN lagern, auf LKW des AN laden. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p> <p>Das Gebäude ist umlaufend eingerüstet, die Abbruchstoffe werden über das Fassadengerüst getragen.</p> <p>Planunterlagen:                      0110-50-C-1166-Grundriss 1.OG                      3260-02-C-1166-Fensterband Ratssaal</p>	<b>65 m2</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.4</b>	<p><b>Entsorgung AHD Ratssaal, B=ca. 150 cm, schadstoffbelastet</b>                      Entsorgung der aufgenommenen Stoffe vom Abbruch der AHD Ratssaal, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme. Leistung einschl. Transport zur Entsorgungs-/Verwertungsanlage nach Wahl AN und Entsorgungskosten.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3390</b>	<b>LV Trockenbauarbeiten</b>			
02	Titel Abbrucharbeiten			
02.01	Untertitel Abbrucharbeiten			
			Übertrag: .....	
	<p>Unterkonstruktion: 17402 Aluminium / 170405 Stahlblech</p> <p>Platten: Bau- und Abbruchabfälle, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170603* KMF, schadstoffbelastet. Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich.</p>	<b>65 m2</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.5</b>	<p><b>Abbruch AHD Außenbereich</b></p> <p>Abbruch der AHD im Außenbereich im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, inkl. Dämmstoff und eventuell vorhandener Unterkonstruktion.</p> <p>Stärke: bis ca. 40 cm</p> <p>Ausführung im Freien. Aufgenommene Stoffe trennen, sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p> <p>Arbeitshöhe bis 3,50 m von GOK.</p> <p>Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung lärmarm, staubarm. ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung.</p>	<b>65 m2</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.6</b>	<p><b>Zulage Abbruch AHD Außenbereich, MiWo d=ca. 15 cm, schadstoffbelastet</b></p> <p>Zulage für den Abbruch der AHD im Außenbereich - alte Mineralwolle mit KMF, Stärke ca. 15 cm</p> <p>Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, alle Arbeiten erfolgen nach den Regeln der TRGS 521, etwaige Zusatzmaterialien wie Big Bags oder PSA müssen in den EP eingerechnet werden und sind mit dieser Position vollumfänglich abgegolten, DGUV-Regel 101-004. Einbau alter Mineralwolle vor 1996.</p> <p>Stoffe sammeln, in Behälter des AN lagern, Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>	<b>65 m2</b>	EP.....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3390</b>	<b>LV Trockenbauarbeiten</b>			
02	Titel Abbrucharbeiten			
02.01	Untertitel Abbrucharbeiten			
Übertrag: .....				
<b>02.01.7</b>	<p><b>Entsorgung AHD Außenbereich</b></p> <p>Entsorgung der aufgenommenen Stoffe vom Abbruch der AHD im Außenbereich, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme. Leistung einschl. Transport zur Entsorgungs-/Verwertungsanlage nach Wahl AN und Entsorgungskosten.</p>	<b>65 m2</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.8</b>	<p><b>Zulage Entsorgung AHD Außenbereich, MiWo d=ca. 15 cm, schadstoffbelastet</b></p> <p>Zulage für die Entsorgung schadstoffbelasteter Mineralwolle, Stärke ca. 15 cm aus Vorposition.</p>	<b>65 m2</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.9</b>	<p><b>Abbruch GKB-Fensterlaibungen, 1-Ig., Ratssaal, B bis ca. 50 cm</b></p> <p>Fensterlaibungen als Gipskarton-Bekleidung, 1-Ig., 3-seitig, abrechen, einschl. eventuell vorhandener Hilfskonstruktionen/Abstandshalter/UK, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme.</p> <p>Abfall ist nicht gefährlich. Ausführung innerhalb des Bauwerks, die Arbeiten erfolgen vom bauseitigen Innengerüst aus. Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559. Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p> <p>Breite: bis ca. 50 cm Stärke: ca. 1,25 cm</p> <p>Planunterlagen: 3260-05-C-1166-Fluchttüre Ratssaal 3260-02-C-1166-Fensterband Ratssaal 3260-01-C-1166-Fenster Ratssaal 0110-50-C-1166-Grundriss 1.OG</p>	<b>270 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.10</b>	<p><b>Entsorgung GKB-Fensterlaibungen, 1-Ig., Ratssaal, B bis ca. 50 cm</b></p> <p>Entsorgung der aufgenommenen Stoffe vom Abbruch der GKB-Fensterlaibungen, 1-Ig., Ratssaal, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme. Leistung einschl. Transport zur Entsorgungs-/Verwertungsanlage nach Wahl AN und</p>			
Übertrag: .....				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3390</b>	<b>LV Trockenbauarbeiten</b>			
02	Titel Abbrucharbeiten			
02.01	Untertitel Abbrucharbeiten			
	Entsorgungskosten.			Übertrag: .....
	Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170802 Baustoffe auf Gipsbasis.			
		<b>270 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.11</b>	<b>Abbruch Wandbekleidung im Bereich des Fensterbandes</b>			
	Wandbekleidung, bestehend aus Gipskartonplatten, 1-Ig, im Bereich des Fensterbandes abbrechen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme.			
	Abbruchort: – Stützenstirnseiten zwischen den Fenstern des Fensterbandes – ca. 47 cm oberhalb der Fenster – ca. 10 cm unterhalb der Fenster (zerstörungsfrei, sauber abgeschnitten)			
	Breite Wandstück roh: ca. 10 cm Breite Abbruch: bis ca. 26 cm. Höhe: ca. 1,315 m			
	Abfall ist nicht gefährlich. Ausführung innerhalb des Bauwerks, die Arbeiten erfolgen vom bauseitigen Innengerüst aus. Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559. Aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sammeln, auf LKW des AN laden. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.			
		<b>50 m2</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.12</b>	<b>Entsorgung Wandbekleidung im Bereich des Fensterbandes</b>			
	Entsorgung der aufgenommenen Stoffe vom Abbruch der Wandbekleidung im Bereich des Fensterbandes, 1-Ig., Ratssaal, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme. Leistung einschl. Transport zur Entsorgungs-/Verwertungsanlage nach Wahl AN und Entsorgungskosten.			
	Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170802 Baustoffe auf Gipsbasis.			
		<b>50 m2</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3390</b>	<b>LV</b>			
02	Titel			
02.01	Untertitel			
				Übertrag: .....
<b>02.01.13</b>	<p><b>Tägliche Reinigung des Gerüsts über VOB/C DIN 18299 4.2.5</b>                      Besondere Leistung nach VOB/C DIN 18299 4.2.5:</p> <p>Tägliche Reinigung der Gerüste innen und außen während der Demontearbeiten AHD Ratssaal mit KMF, Expositions-kategorie bis 2 in folgendem Umfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontaminierte Bereiche</li> <li>- Zugangswege und Treppen zu den kontaminierten Bereichen</li> <li>- Eckbereiche je 3 m</li> <li>- Es sind ausreichend Bereiche oberhalb und unterhalb des Arbeitsbereiches zu reinigen.</li> </ul> <p>Nicht kontaminierte Bereiche sind auszuschließen.</p> <p>Die gesamte Flächengerüstfläche außen beträgt ca. 350m<sup>2</sup>. Im Innenraum steht ein Innengerüst entlang der drei Wänden, unter dem zu erneuernden Deckenfries, ca. 320 m<sup>2</sup> Wnadfläche.</p> <p>Ausführung gem. TRGS-521.</p> <p>Industriestaubsauger mind. Staubklasse M oder Feuchtreinigungs-verfahren.</p>		<b>2 psch</b> EP.....	GP .....
<b>02.01.14</b>	<p><b>Endreinigung des Gerüsts über VOB/C DIN 18299 4.2.5</b>                      Besondere Leistung nach VOB/C DIN 18299 4.2.5:</p> <p>Endreinigung der Gerüste nach der Demontearbeiten der alten Mineralwolle mit KMF, Expositions-kategorie 1 bis 2</p> <p>Die gesamte Flächengerüstfläche außen beträgt ca. 350m<sup>2</sup>. Im Innenraum steht ein Innengerüst entlang der drei Wänden, unter dem zu erneuernden Deckenfries, ca. 320 m<sup>2</sup> Wnadfläche.</p> <p>Ausführung gem. TRGS-521.</p> <p>Industriestaubsauger mind. Staubklasse M oder Feuchtreinigungs-verfahren.</p>		<b>1 psch</b>	GP .....
<b>Summe Untertitel 02.01</b>			<b>Abbrucharbeiten, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

<b>3390</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>		
02	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Summe Titel 02</b>				
		<b>Abbrucharbeiten, Netto:</b>		.....
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		.....
		<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>		.....
<b>03 Titel Abhangdecken</b>				
<b>03.01 Untertitel AHD Kantine</b>				
<b>03.01.1</b>	<b>Deckenrandfriesstreifen GKB-Schallschutzplatte, 1-Ig, B=ca. 75 cm</b>			
	Deckenrandfries aus GKB-Platten nach DIN 18168-1, einschl. geeigneter Metall-Unterkonstruktion, liefern und montieren.			
	Gipsplatte für Konstruktionen mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz, 1-Ig, d=12,5 mm, glatt, flächenbündig. Nicht brennbar (A2-s1, d0).			
	Breite: ca. 75 cm Qualitätsstufe: Q3 (ges.vergütet) Untergrund: StB-Decke Abhanghöhe: ca. 45 cm			
	Seite zur Bestandsdecke hin gem Detailzeichnung geschlossen.			
	Metall-UK einschl. Abhängerprofil für die Friesübergangsschiene.			
	Anschlüsse ges. vergütet.			
	Einbauort: vor der verglasten Fassade, Kantine Erdgeschoss.			
	Planunterlagen: 3260-04-C-1166-Fensterfassade EG Anschlüsse 0100-50-C-1166-Grundriss EG			
		<b>20 m</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3390</b>	<b>LV Trockenbauarbeiten</b>			
03	Titel Abhangdecken			
03.01	Untertitel AHD Kantine			
				Übertrag: .....
<b>03.01.2</b>	<p><b>Zulage Q3 Deckenrandfriesstreifen</b></p> <p>Zulage für das Herstellen der Qualitätsstufe Q3 gem. VOB/C DIN 18340 4.2.10.</p> <p>Oberfläche geglättet und geschliffen.</p> <p>Bauteil: Deckenrandfriesstreifen</p>	<b>20 m</b>	EP.....	GP .....
<b>03.01.3</b>	<p><b>Geschlossene Schattenfuge mit Alu-Schattenfugenprofil</b></p> <p>Aluminium-Decken-Schattenfugenprofil mit Spachtelkante liefern und entlang des Deckenrandfriesstreifens zwischen der AHD und der Fensterfassade der Kantine sowie an die Wandstücke und montieren, einschl. Verspachtelung.</p> <p>Breite Schattenfuge: 20 mm</p> <p>Das Schattenfugenprofil ist an die Aluminium-Fensterprofile und an die Wände (Wandanschluss) zu schrauben.</p> <p>Einbauort: Kantine Erdgeschoss</p> <p>Planunterlage: 3260-04-C-1166-Fensterfassade EG Anschlüsse</p>	<b>20 m</b>	EP.....	GP .....
<b>03.01.4</b>	<p><b>Zulage Anpassen Bestands-AHD an Fries</b></p> <p>Zulage für das Anpassen der Bestands-Unterkonstruktion des AHD in der Kantine an den neuen Randfriesstreifen. Die Tragprofile sind zurückzuschneiden. Grundprofile und Abhänger sind ggf. zu ergänzen. Einschl. Anpassen (Zuschneiden) der ergänzten Mineralfaser-Platten.</p>	<b>20 m</b>	EP.....	GP .....
<b>03.01.5</b>	<p><b>Mineralfaser-Platten Bestands-AHD ergänzen</b></p> <p>Die entlang der geplanten Abbruchlinie demontierten Platten der Bestands-AHD der Kantine sind durch neue Mineralfaser-Platten im gleichen Format zu ersetzen.</p> <p>Stärke: 15 mm Farbe: Weiß</p>	<b>12 m2</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

<b>3390</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>			
03	Titel	Abhangdecken			
03.01	Untertitel	AHD Kantine			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
<b>03.01.6</b>	<b>Trägerschiene Rasterdecke</b>				
	<p>Friesübergangsschiene als T-Schiene zum Übergang zwischen der Bestands-AHD und dem neuen Friesstreifen liefern und montieren, einschl. aller Befestigungsmittel und Anpassarbeiten.</p> <p>Aus Aluminium oder verzinktem Stahlblech, sichtbar, nicht verschraubt mit den Platten. Befestigt am Abhänger (Teil der Unterkonstruktion Deckenfriesstrefen).</p> <p>Breite: ca. 25 mm Oberfläche: pulverbeschichtet Farbe: Weiß, RAL 9016</p>				
			<b>18 m</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Untertitel 03.01</b>					
				<b>AHD Kantine, Netto:</b>	.....
<b>03.02 Untertitel AHD Ratssaal</b>					
<b>03.02.1</b>	<b>AHD Ratssaal GKB-Schallschutzplatte, 1-Ig., B= ca. 1,50 m</b>				
	<p>Unterdecke als Deckenrandfries nach DIN 18168-1 aus GKB-Platten, einschl. geeigneter Metall-Unterkonstruktion, liefern und montieren.</p> <p>Gipsplatte für Konstruktionen mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz, 1-Ig, d=12,5 mm, glatt, flächenbündig. Nicht brennbar (A2-s1, d0).</p> <p>Breite: ca. 1,50 m Qualitätsstufe: Q3 (ges.vergütet) Untergrund: StB-Decke, geneigt Abhanghöhe: ca. 50 cm bis ca. 55 cm</p> <p>Anschlüsse ges. vergütet.</p> <p>Die Arbeiten erfolgen vom bauseitigen Innengerüst aus.</p> <p>Einbauort: Ratssaal</p> <p>Planunterlagen: 3260-02-C-1166-Fensterband Ratssaal 0120-50-C-1166-Grundriss 2.OG</p>				
			<b>70 m2</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3390</b>	<b>LV Trockenbauarbeiten</b>			
03	Titel Abhangdecken			
03.02	Untertitel AHD Ratssaal			
				Übertrag: .....
<b>03.02.2</b>	<b>Zulage Q3 AHD Ratssaal</b> Zulage für das Herstellen der Qualitätsstufe Q3 gem. VOB/C DIN 18340 4.2.10.  Oberfläche geglättet und geschliffen.  Bauteil: AHD Ratssaal	<b>70 m2</b>	EP.....	GP .....
<b>03.02.3</b>	<b>Aluminium-Abschlussprofil</b> Aluminium-Abschlussprofil liefern und entlang des Deckenrandfriesstreifens montieren, einschl. Verspachtelung.  Einbauort: 3-seitig zum Fensterband hin und zu den 2 Wandstücken.  Planunterlagen: 3260-02-C-1166-Fensterband Ratssaal 0120-50-C-1166-Grundriss 2.OG	<b>50 m</b>	EP.....	GP .....
<b>03.02.4</b>	<b>Wandanschluss</b> Anschluss der AHD an die zwei Wandstücke mittels CD-Profile herstellen. GKB-Platte verschraubt mit dem Metallprofil.	<b>3 m</b>	EP.....	GP .....
<b>03.02.5</b>	<b>Ausschnitte für Einbauleuchten</b> Ausschnitte in AHD für Einbauleuchten herstellen. Rund, Ø bis ca. 40cm	<b>24 St</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Untertitel 03.02</b>			<b>AHD Ratssaal, Netto:</b>	.....
<b>03.03</b>	<b>Untertitel AHD Außenbereich</b>			
<b>03.03.1</b>	<b>AHD Außenbereich Zementgebundene Platte, 1-Ig.</b> Abhangdecke, für den nicht direkt bewitterten Außenbereich aus Zementbauplatten, einschl. geeigneter Metall-Unterkonstruktion mit Korrosionsschutz, liefern und montieren.  Zementbauplatte nach DIN EN 12467, 1-Ig, d=12,5 mm,  - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

3390	LV	Trockenbauarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel	Abhangdecken			
03.03	Untertitel	AHD Außenbereich			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag: .....</p> <p>glatt, flächenbündig, nicht brennbar, witterungs- und wasserbeständig, schimmelresistent, geeignet für den Außenbereich.</p> <p>Qualitätsstufe: Q3 (ges. vergütet)            Untergrund: StB-Decke            Abhanghöhe: ca. 25 bis ca. 45 cm            UK AHD=+2,665 m ü. OKFF</p> <p>Arbeitshöhe bis ca. 3,50 m</p> <p>Metall-UK mit Korrosionsschutz            Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</p> <p>Dämmung:            Mineralfaserdämmung 1-lagig als Platten nach DIN EN 13162.            Dämmstoffdicke: 180 mm            Spezifikation            Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1            Wärmeleitfähigkeit: mind. 0,035 W/(m*K)            durchgehend wasserabweisend            verrottungsfest            diffusionsoffen            recyclebar</p> <p>Anschlüsse ges. vergütet.</p> <p>Die Bestands-Unterdecke soll unter der neuen Konstruktion bestehen bleiben. Abhänger durchgeführt durch die alte Unterdecke.</p> <p>Einbauort: vor der verglasten Fassade, Kantine Erdgeschoss.</p> <p>Planunterlagen:            0310-50-C-1166-Fassadenschnitte            0100-50-C-1166-Grundriss EG            3260-04-C-1166-Fensterfassade EG Anschlüsse</p>				
			<b>62 m2</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3390</b>	<b>LV Trockenbauarbeiten</b>			
03	Titel Abhangdecken			
03.03	Untertitel AHD Außenbereich			
			Übertrag: .....	
<b>03.03.2</b>	<p><b>Zulage Q3 AHD Außenbereich</b></p> <p>Zulage für das Herstellen der Qualitätsstufe Q3 gem. VOB/C DIN 18340 4.2.10.</p> <p>Oberfläche geglättet und geschliffen.</p> <p>Bauteil: AHD Außenbereich</p>	<b>62 m2</b>	EP.....	GP .....
<b>03.03.3</b>	<p><b>Geschlossene Schattenfuge mit Alu-Schattenfugenprofil</b></p> <p>Aluminium-Decken-Schattenfugenprofil mit Spachtelkante liefern und entlang der Außenseite der Fensterfassade der Kantine montieren, einschl. Verspachtelung.</p> <p>Breite Schattenfuge: 20 mm</p> <p>Das Schattenfugenprofil ist an die Aluminium-Fensterprofile zu schrauben.</p> <p>Einbauort: Unterdecke vor Fensterfassade Kantine</p> <p>Planunterlagen: 0310-50-C-1166-Fassadenschnitte 0100-50-C-1166-Grundriss EG 3260-04-C-1166-Fensterfassade EG Anschlüsse</p>	<b>16 m</b>	EP.....	GP .....
<b>03.03.4</b>	<p><b>Aluminium-Abschlussprofil</b></p> <p>Aluminium-Abschlussprofil liefern und entlang der Kante der AHD im Außenbereich zur unteren Kante der Fassadenbekleidung hin unterseitig montieren, einschl. Verspachtelung.</p> <p>Einbauort: AHD Außenbereich</p> <p>Planunterlagen: 0310-50-C-1166-Fassadenschnitte 0100-50-C-1166-Grundriss EG</p>	<b>25 m</b>	EP.....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

<b>3390</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>		
03	Titel	Abhangdecken		
03.03	Untertitel	AHD Außenbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>03.03.5</b>	<b>Ausschnitte für Einbauleuchten im Außenbereich</b> Ausschnitte in AHD für Einbauleuchten im Außenbereich herstellen. Rund, Ø bis 40cm	<b>4 St</b>	EP.....	GP .....
<b>03.03.6</b>	<b>Anpassen an Stützen</b> AHD an runde Stützen, Ø ca. 36 cm anpassen.	<b>4 St</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Untertitel 03.03</b>			<b>AHD Außenbereich, Netto:</b>	.....
<b>Summe Titel 03</b>			<b>Abhangdecken, Netto:</b>	.....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
			<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....
<b>04 Titel Fensterlaibungen</b>				
<b>04.01 Untertitel Fenster, Fluchttür</b>				
<b>04.01.1</b>	<b>Laibungsbekleidung, GKB, 1-Ig, B bis ca. 45 cm</b> Fensterlaibung mit GKB-Platten nach DIN 18168-1 herstellen. Einschl. Anpassung Abstand zum Rohbau (seitlich bis ca. 2 cm und im Sturzbereich ca. 8 cm)  Gipsplatte 1-Ig, d=12,5 mm, glatt, flächenbündig, nicht brennbar (A2-s1, d0).  Einschl. evtl. notwendiger Abstandshalter/Hilfskonstruktionen/UK.  Laibungstiefe: bis ca. 45 cm Qualitätsstufe: Q3 (ges.vergütet) Untergrund: Mauerwerk  Die Arbeiten erfolgen vom bauseitigen Innengerüst aus.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3390</b>	<b>LV Trockenbauarbeiten</b>			
04	Titel Fensterlaibungen			
04.01	Untertitel Fenster, Fluchttür			
	Übertrag: .....			
	Einbauort: Fenster, Fluchttür: Seiten und Stürze			
	Planunterlagen: 3260-01-C-1166-Fenster Ratssaal 3260-05-C-1166-Fluchttüre Ratssaal			
		<b>40 m</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.2</b>	<b>Zulage Q3 Laibungsbekleidung</b> Zulage für das Herstellen der Qualitätsstufe Q3 gem. VOB/C DIN 18340 4.2.10.  Oberfläche geglättet und geschliffen.  Bauteil: Fenster, Fluchttür: Seiten und Stürze			
		<b>40 m</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.3</b>	<b>Aluminium-Abschlussprofil</b> Aluminium-Abschlussprofil liefern und entlang der Laibungsbekleidungen montieren, einschl. Verspachtelung.  Einbauort: Fenster, Fluchttür: Seiten und Stürze  Planunterlagen: 3260-01-C-1166-Fenster Ratssaal 3260-05-C-1166-Fluchttüre Ratssaal			
		<b>40 m</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.4</b>	<b>Aluminium-Eckschutzschiene</b> Eckenausbildung mit Aluminiumprofil, einschl. Verspachtelung.  Einbauort: Fenster, Fluchttür: Seiten und Stürze  Planunterlagen: 3260-01-C-1166-Fenster Ratssaal 3260-05-C-1166-Fluchttüre Ratssaal			
		<b>40 m</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Untertitel 04.01</b>				
		<b>Fenster, Fluchttür, Netto:</b>		.....
<b>04.02</b>	<b>Untertitel Fensterband</b>			

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3390</b>	<b>LV Trockenbauarbeiten</b>			
04	Titel Fensterlaibungen			
04.02	Untertitel Fensterband			
				Übertrag: .....
<b>04.02.1</b>	<p><b>Untergrund vorbereiten, mechanisch</b></p> <p>Untergrund für Bekleidung als Trockenputz im folgenden Umfang vorbereiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untergrund auf Eignung, Ebenheit und Haftzugfestigkeit für die eigene Leistung prüfen</li> <li>- Grobstaub entfernen</li> <li>- lose Teile und Spachtelreste entfernen, entsorgen</li> <li>- eventuell vorhandene Löcher schließen (soweit erforderlich, in Abstimmung mit der Bauleitung)</li> <li>- Grundierung: staubbindender Anstrich, lösemittelfreie Kunstharzdispersion, diffusionsoffen</li> </ul> <p>Anforderungen an die Oberfläche: tragfähig, sauber, oberflächentrocken, staubfrei, hinreichend ebenflächig, frei von losen Teilen.</p> <p>Untergrund: Mauerwerk, ggf. vereinzelt Stahlbeton</p> <p>Die Arbeiten erfolgen vom bauseitigen Innengerüst aus.</p> <p>Bauteil: Seiten und Stirnseiten der Stützen, Fensterbänke, Stürze, umlaufendes Band ca. 10 bis 20 cm oberhalb des Fensterbands</p> <p>Planunterlage: 3260-02-C-1166-Fensterband Ratssaal</p>	<b>140 m2</b>	EP.....	GP .....
<b>04.02.2</b>	<p><b>Stützenverkleidung, GKB, 1-Ig</b></p> <p>Stützenverkleidung aus 3 Teilen gem. Detailplanung aus GKB-Platten nach DIN 18168-1 herstellen, einschl. Anpassung Abstand zum Rohbau.</p> <p>Gipsplatte 1-Ig, d=12,5 mm, glatt, flächenbündig, nicht brennbar (A2-s1, d0).</p> <p>Breite Stirnseite: ca. 26 cm Tiefe Seiten: bis ca. 41 cm Höhe: ca. 131,5 cm Fläche: ca. 1,4 m<sup>2</sup></p> <p>Qualitätsstufe: Q3 (ges. vergütet) Untergrund: Mauerwerk, vereinzelt StB-Stützen, ggf. StB-Unterzüge</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3390</b>	<b>LV Trockenbauarbeiten</b>			
04	Titel Fensterlaibungen			
04.02	Untertitel Fensterband			
			Übertrag: .....	
	Die Arbeiten erfolgen vom bauseitigen Innengerüst aus.			
	Einbauort: Stützen			
	Planunterlage: 3260-02-C-1166-Fensterband Ratssaal			
		<b>65 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.02.3</b>	<b>Eck-Stützenverkleidung, GKB, 1-Ig</b>			
	Stützenverkleidung aus 4 Teilen aus GKB-Platten nach DIN 18168-1 herstellen, einschl. Anpassung Abstand zum Rohbau, Hilfskonstruktionen			
	Gipsplatte 1-Ig, d=12,5 mm, glatt, flächenbündig, nicht brennbar (A2-s1, d0).			
	Tiefe: ca. 40 cm Höhe: ca. 131,5 cm Fläche: ca. 1,32 m <sup>2</sup>			
	Qualitätsstufe: Q3 (ges.vergütet) Untergrund: Mauerwerk, vereinzelt StB-Stützen			
	Die Arbeiten erfolgen vom bauseitigen Innengerüst aus.			
	Einbauort: Stützen in den Ecken			
	Planunterlage: 3260-02-C-1166-Fensterband Ratssaal			
		<b>2 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.02.4</b>	<b>Zulage Q3 Stützenverkleidung</b>			
	Zulage für das Herstellen der Qualitätsstufe Q3 gem. VOB/C DIN 18340 4.2.10.			
	Oberfläche geglättet und geschliffen.			
	Bauteil: Stützen			
		<b>67 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.02.5</b>	<b>Sturz- u. Fensterbankbekleidung, GKB, 1-Ig, Sonderformat</b>			
	Fensterlaibung aus GKB-Platten nach DIN 18168-1 in Trockenputzausführung herstellen, einschl. Verkleben.			
	Gipsplatte 1-Ig, d=12,5 mm, glatt, flächenbündig, nicht brennbar (A2-s1, d0).			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3390</b>	<b>LV Trockenbauarbeiten</b>			
04	Titel Fensterlaibungen			
04.02	Untertitel Fensterband			
			Übertrag: .....	
	<p>Trapezförmig  Tiefe: ca. 50 cm  Breite 1: ca. 39,5 cm  Breite 2: ca. 54,5 cm  Fläche: ca. 0,23 m<sup>2</sup></p> <p>Qualitätsstufe: Q3 (ges.vergütet)  Untergrund: Mauerwerk, ggf. StB-UZ</p> <p>Die Arbeiten erfolgen vom bauseitigen Innengerüst aus.</p> <p>Einbauort: Stürze, Fensterbänke</p> <p>Planunterlage:  3260-02-C-1166-Fensterband Ratssaal</p>	<b>66 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.02.6</b>	<p><b>Zulage Q3 Sturz- u. Fensterbankbekleidung</b>  Zulage für das Herstellen der Qualitätsstufe Q3 gem.  VOB/C DIN 18340 4.2.10.</p> <p>Oberfläche geglättet und geschliffen.</p> <p>Bauteil: Stürze, Fensterbänke</p>	<b>66 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.02.7</b>	<p><b>Aluminium-Eckschutzschiene</b>  Eckenausbildung mit Aluminiumprofil, einschl.  Verspachtelung.</p> <p>Einbauort: Stürze</p> <p>Planunterlagen:  3260-02-C-1166-Fensterband Ratssaal</p>	<b>45 m</b>	EP.....	GP .....
<b>04.02.8</b>	<p><b>Aluminium-Abschlussprofil</b>  Aluminium-Abschlussprofil liefern und entlang der  Laibungsbekleidung zum Fenster hin montieren, einschl.  Verspachtelung.</p> <p>Einbauort: Seiten und Stürze, Fensterbankbekleidung</p> <p>Planunterlage:  3260-02-C-1166-Fensterband Ratssaal</p>	<b>260 m</b>	EP.....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

<b>3390</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>			
04	Titel	Fensterlaibungen			
04.02	Untertitel	Fensterband			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
<b>04.02.9</b>	<b>Flexibles Eckschutzprofil Kunststoff</b>				
	Eckenausbildung (nicht rechtwinklich) mittels flexiblen Eckwinkels aus Kunststoff, einschl. Verspachtelung.				
	Einbauort: Fensterbänke horizontal, Stützenbekleidung vertikal				
	Planunterlage: 3260-02-C-1166-Fensterband Ratssaal				
			<b>220 m</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Untertitel 04.02</b>				<b>Fensterband, Netto:</b>	.....
<b>Summe Titel 04</b>				<b>Fensterlaibungen, Netto:</b>	.....
				zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
				<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....
<b>05 Titel Wandbekleidungen</b>					
<b>05.01 Untertitel Wandbekleidungen</b>					
<b>05.01.1</b>	<b>Trockenputz, GKB, 1-Ig., Streifen, B=10 cm</b>				
	Streifen Wandbekleidung aus GKB, 1-Ig, liefern und auf vorbereitete Wandflächen einbauen.				
	Einschl. Verklebung, Verspachtelung, Porenverschluss. Breite: 10 cm				
	Qualitätsstufe: Q3 (ges. vergütet)				
	Einbaulage unterhalb des Fensterbandes				
	Die Arbeiten erfolgen vom bauseitigen Innengerüst aus.				
	Untergrund: Mauerwerk, vereinzelt StB-Stützen, ggf. Unterzüge.				
			<b>45 m</b>	EP.....	GP .....
					Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

<b>3390</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>			
05	Titel	Wandbekleidungen			
05.01	Untertitel	Wandbekleidungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
<b>05.01.2</b>	<b>Zulage Q3</b>	Zulage für das Herstellen der Qualitätsstufe Q3 gem. VOB/C DIN 18340 4.2.10.  Oberfläche geglättet und geschliffen.  Bauteil: Wand unterhalb des Fensterbandes	<b>45 m</b>	EP.....	GP .....
<b>05.01.3</b>	<b>U-Profil Aluminium, weiß</b>	Schattenfuge zwischen dem 10 cm-breiten GKB-Streifen und der Bestands-Wandbekleidung mittels eines U-Profiles aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß, ausbilden, anspachteln. Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß	<b>45 m</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Untertitel 05.01</b>				<b>Wandbekleidungen, Netto:</b>	.....
<b>Summe Titel 05</b>				<b>Wandbekleidungen, Netto:</b>	.....
				zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
				<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....
<b>06</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
<b>06.01</b>	<b>Untertitel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
		<b>Stundenlohnarbeiten</b> Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeit <u>arbeitstäglich</u> Stundenlohnzettel in einfacher Ausfertigung einzureichen. Die Übermittlung per Fax und Mail ist gestattet, vorausgesetzt, die Angaben sind lesbar.			
<b>06.01.1</b>	<b>Stundenlohn Facharbeiter</b>	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf besondere Veranlassung durch die Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

<b>3390</b>	<b>LV</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>		
06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
06.01	Untertitel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	Stundenlohnarbeiten für Vorarbeiter/-in, Facharbeiter/-in und Gleichgestellte. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Nebenkosten, Zuschläge, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	<b>10 h</b>	EP.....	GP .....
<b>06.01.2</b>	<b>Stundenlohn Helfer</b> Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und auf besondere Veranlassung durch die Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer  Stundenlohnarbeiten für Werker/-in, Helfer/-in und Gleichgestellte. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Nebenkosten, Zuschläge, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	<b>10 h</b>	EP.....	GP .....
<b>06.01.3</b>	<b>Zusätzliche Anfahrten</b> Zusätzliche Anfahrten	<b>5 St</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Untertitel 06.01</b>			<b>Stundenlohnarbeiten, Netto:</b>	.....
<b>Summe Titel 06</b>			<b>Stundenlohnarbeiten, Netto:</b>	.....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
			<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....

# LV-Zusammenfassung

Fassadensanierung Rathaus Bergheim Ratssaal (1166)

3390		LV	Trockenbauarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Vorbereitende Arbeiten</b>	6	.....
01.01	Untertitel	Vorbereitende Arbeiten	6	.....
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Abbrucharbeiten</b>	7	.....
02.01	Untertitel	Abbrucharbeiten	7	.....
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Abhangdecken</b>	13	.....
03.01	Untertitel	AHD Kantine	13	.....
03.02	Untertitel	AHD Ratssaal	15	.....
03.03	Untertitel	AHD Außenbereich	16	.....
<b>04</b>	<b>Titel</b>	<b>Fensterlaibungen</b>	19	.....
04.01	Untertitel	Fenster, Fluchttür	19	.....
04.02	Untertitel	Fensterband	21	.....
<b>05</b>	<b>Titel</b>	<b>Wandbekleidungen</b>	24	.....
05.01	Untertitel	Wandbekleidungen	24	.....
<b>06</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	25	.....
06.01	Untertitel	Stundenlohnarbeiten	25	.....
<b>Summe LV 3390 Trockenbauarbeiten</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				