

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

Liegenschaft :

FTZ - Erweiterung und Umbau - 6.1

Feuerwehrtechnische Zentrale

Schnuckenstall 1

27283 Verden

-

Leistungsbeschreibung

LV 0340 Fliesen- und Plattenarbeiten

Art der Ausschreibung

s. EVM Vorbemerkung

Abgabetermin

s. EVM Vorbemerkung

Abgabeort

s. EVM Vorbemerkung

Zuschlagsfrist

s. EVM Vorbemerkung

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

s. EVM Vorbemerkung / s. EVM Vorbemerkung

Datum / Seiten

16.12.2025 / 51

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Projekt-Nr.: 6.1

LV 0340 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ausschreibungsart : s. EVM Vorbemerkung

Liegenschaft

Feuerwehrtechnische Zentrale

Schnuckenstall 1

27283 Verden

Bauherr

Landkreis Verden

Der Landrat

Lindhooper Straße 67

27283 Verden / Aller

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Projekt-Nr.: 6.1

LV 0340 Fliesen- und Plattenarbeiten

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
0340	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten	1
		A. Projektbeschreibung	4
01	Titel	Bauteilübergreifende Maßnahmen	7
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	7
01.02	Bereich	Stundenlohnarbeiten	9
02	Titel	BT 2 Atemschutz - 1.Bauabschnitt	11
02.01	Bereich	Fliesen- und Plattenarbeiten	11
03	Titel	BT 3 Besprechung - 2.Bauabschnitt	25
03.01	Bereich	Fliesen- und Plattenarbeiten	25
04	Titel	BT 4 Sozialräume - 4.Bauabschnitt	36
04.01	Bereich	Fliesen- und Plattenarbeiten	36
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	51
			(Letzte Seite: 51)

Ausschreibungunterlagen

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Hier: A. Projektbeschreibung

A. Projektbeschreibung

1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Vor Beginn der Kalkulation sind die Vorbemerkungen dieses Leistungsverzeichnisses aufmerksam zu lesen, da ohne Kenntnis dieser Vorbemerkungen eine ordnungsgemäße Kalkulation der Einheitspreise nicht möglich ist.

Vor Angebotsabgabe hat sich der Anbieter von der Baustellenbeschaffenheit an Ort und Stelle zu unterrichten.

Bauvorhaben:

Erweiterung und den Umbau der Feuerwehrtechnischen Zentrale in:

Verden
Schnuckenstall 1
27283 Verden

Die geplanten Bauwerke sind ein eingeschossiger Anbau in Massivbauweise zur Herstellung eines Besprechungsraumes.

Ein 1½-geschossiger Erweiterungsbau mit mehreren Funktionsräumen ("Atemschutz und Wäscherei") mit ausgebauten Dachgeschoss und einer LKW-Durchfahrt zwischen dem Bestand und dem Erweiterungsbau.

Des Weiteren ist im Bereich PKW-Parkplatz und den angrenzenden Grünflächen eine neue Fahrzeughalle mit Einstellplätzen für Einsatzfahrzeuge geplant.

Es sollen zudem im Bestandsgebäude Umbaumaßnahmen erfolgen. Herzustellen sind Sozialräume (Dusche, WC, Umkleiden).

Die Bauarbeiten werden in mehreren zeitlich getrennten, im Bauablauf aufeinander folgenden Bauabschnitten, mit möglichst kurz getakteten Unterbrechungen, ausgeführt. Die Bauabschnitte sind den Planunterlagen (Übersicht im Plankopf) zu entnehmen. Die einzelnen Abschnitte sind in den Planungsunterlagen und im Leistungsverzeichnis kenntlich gemacht.

2. BESONDERER ÖRTLICHER HINWEIS

Die Zufahrt zum Baufeld erfolgt über die Straße Schnuckenstall. Die Baustelle kann von der Autobahn A27, Abfahrt 26 Verden-Ost über die Landstraße L171 Osterkrug erreicht werden.

Es ist stets darauf zu achten, dass Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr den Hof störungsfrei befahren und somit ankommen-und verlassen können!

3. PROJEKTKENNDATEN

Lage / Anschrift Baustelle:
Schnuckenstall 1, 27283 Verden

Abmessungen Gebäude

Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe
Besprechungsraum	14,15 m	10,75 m	5,85 m
Fahrzeughalle	42,75 m	16,70 m	6,82 m
Atemschutz	24,10 m	16,90 m	8,33 m

Die Gebäudehöhen beziehen sich auf OKFF EG: ± 0,00.

Alle Gebäude erhalten ein Satteldach.

4. KONSTRUKTION

(GEWERKEÜBERGREIFEND)

Baugrund:

Gem. Bodengutachten

Sohle:

Stb. Sohle, gem. Statik

Fundamente:

Stb. Streifenfundamente, frostfrei, gem. Statik

Decken:

Stb.-Decke gem. Statik

Ausschreibungunterlagen

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Hier: A. Projektbeschreibung

Außenwand:

Stahlbeton, Kalksandsteinmauerwerk mit Innenputz und Verblendfassade. Optik wie Bestand.

Die Fahrzeughalle wird eine Innenschale aus Porenbeton-Wandbauplatte erhalten. Die Grundkonstruktion ist dabei eine Stahlhalle.

Innenwände:

KS- und Trockenbauwände gem. Statik bzw. Planung.

Fahrzeughalle: Isopaneel

Satteldach:

Holz-Dachstuhl, Wärmedämmung, Winddichtigkeitsfolie, Dachdeckung mit Ziegelpfannen- Optik wie Bestand.

Die Fahrzeughalle erhält ein Satteldach als Stahlkonstruktion, bzw. Stahlhalle mit Sandweindeckung mit Pfannenoptik.

Fenster/ Türen Tore:

Besprechung: Kunststofffenster u. Pfosten-Riegelfassade, Alu

Fahrzeughalle: Kunststofffenster u. SchnellaufTOR

Atemschutz: Kunststofffenster u. SchnellaufTOR

Deckenbekleidung:

Besprechung: Akustikdecke GK-mit Lochung

Fahrzeughalle: keine

Atemschutz: Rasterdecke- feuchtigkeitsbeständig

Sozialräume Bestand: Rasterdecke - akustisch wirksam

Treppen:

Atemschutz: Stahl-Außentreppe

Türen:

Besprechung: Holztüren mit HPL-Oberfläche (Objekttüren) und Stahl-Zargen.

Fahrzeughalle: Blechtüren

Atemschutz: Blechtüren, Schiebetüren - feuchtraumbeständig

Sozialräume Bestand: Holztüren mit HPL-Oberfläche, mit Massivholzeinleimer (Objekttüren) und Stahl-Zargen.

Bodenaufbauten:

Besprechung: Dämmung, schwimmender Estrich, Fliesen und Nadelfilz.

Fahrzeughalle: Verbundestrich, Rüttelboden mit Spaltklinker

Atemschutz: Dämmung, schwimmender Estrich, Fliesen, Teilbereich Verbundestrich, Rüttelboden mit Spaltklinker

Sozialräume Bestand: Fliese

5 .TECHNISCHE GEBÄUDEAUSSTATTUNG

(GEWERKEÜBERGREIFEND)

Heizung:

Die Liegenschaft verfügt über eine Wärmeversorgung mit 2 Gaskesseln zu je 150KW. Diese Gaskessel bleiben bestehen und werden für den Anbau der Atemschutzwerkstatt / Wäscherei um eine Solewärmepumpe mit ca. 50 KW ergänzt.

Die Atemschutzwerkstatt / Wäscherei und der Anbau Besprechungsraum wird mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Die Durchfahrt der Fahrzeuge in der Atemschutzwerkstatt erhält Heizkörper. In der neuen Fahrzeughalle wird mit Deckenstrahlplatten die Wärmeübertragung vorgesehen. In den Sozialbereichen werden neue Heizkörper installiert und an die neuen Räumlichkeiten angepasst. Der Anschluss erfolgt aus der Decke. Die alten Heizkörper werden demontiert.

Abwasser:

In der Atemschutzwerkstatt / Wäscherei wird die Entwässerung mittels Kunststoffrohr an die, durch den Tiefbau verlegten Grundleitungen, angeschlossen. Die Entwässerungsanlage wird über Dach entlüftet. Es fällt nur Abwasser an, welches dem "häuslichem Abwasser" zugeordnet wird.

Die neue Fahrzeughalle wird mit Entwässerungsrinnen an die bereits verlegten Grundleitungen angeschlossen.

Die Entwässerungsgegenstände im Bestand werden an die vorhandenen Leitungen im Keller angeschlossen.

Insgesamt wird das Rohrnetz durch die Baumaßnahmen hydraulisch nicht überlastet.

Warmwasser:

Im Bestand besteht eine zentrale Trinkwassererwärmung. Die Atemschutzwerkstatt / Wäscherei wird an diese Trinkwassererwärmung angeschlossen. Die Trasse verläuft durch die bestehende Fahrzeughalle. Die Sozialbereiche, die umgebaut werden, bleiben an der Trinkwassererwärmung angeschlossen. Die neue Installation schließt an das Netz im Keller an. Das barrierefreie WC erhält für den Waschtisch eine elektrische Trinkwassererwärmung.

Warmwasser:

Die Warmwasserbereitung erfolgt über die Heizungsanlage/ elektrisch.

Lüftung:

Ausschreibungunterlagen

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Hier: A. Projektbeschreibung

In den Bereichen Atemschutzwerkstatt / Wäscherei, Anbau Besprechungsraum und Sozialbereiche werden Lüftungsanlagen installiert, die den vereinbarten Luftaustausch gewährleisten. Der Luftaustausch ist individuell mit dem Nutzer und Bauherrn abgestimmt. Die Verlegung wird überwiegend in den abgehängten Decken vorgenommen und die Luft über Tellerventile, Drallausslässe oder Gitter ins Gebäude eingebracht bzw. abgeführt.

Die Fahrzeughalle und Fahrzeugdurchfahrt in der Atemschutzwerkstatt / Wäscherei erhalten eine Abgasabsauganlage. Diese wird zentral über Drucksensoren ausgelöst und führt die Abgase der Fahrzeuge über Dach ab.

Elektro:

Der Elektro-Hausanschluss wird erneuert, da die vom Versorger angegebene Bestandsleitung nicht ausreichend ist, die neue Leistung zu übertragen. Das Gebäude erhält eine neue Wandlerzählung für die Versorgung der Bestandshauptverteilungen und der neuen Bereiche. Der Anbau Atemschutzwerkstatt / Wäscherei, Fahrzeughalle, Anbau Besprechungsraum und Umbau Sozialbereiche erhalten jeweils eine neue Unterverteilung. Außer in den Fahrzeughallen und im Keller erfolgt die Verlegung im Wesentlichen Unterputz.

Der Bereich Atemschutzwerkstatt / Wäscherei erhält eine externe Einspeisemöglichkeit.

Beleuchtung:

Die Beleuchtung wird gemäß den DIN Normen und Arbeitsstättenverordnung ausgelegt. In der Atemschutzwerkstatt / Wäscherei, Anbau und Sozialbereichen wird eine LED-Beleuchtung in die Decken integriert. In der Fahrzeughalle sowie der Durchfahrt in der Atemschutzwerkstatt und Nebenräumen werden LED-Anbauleuchten installiert.

Aufzug:

nicht erforderlich!

6. BARRIEREFREIHEIT

(GEWERKEÜBERGREIFEND)

Erschließung:

Sämtliche Zugänge des Gebäudes werden schwellenfrei ausgeführt.

Sämtliche Innentüren der Aufenthaltsräume werden mit einer Durchgangsbreite von 1,01 m ausgeführt.

WC Barrierefrei:

Das Gebäude verfügt zukünftig über ein barrierefreies WC

7. AUSSENANLAGEN

(GEWERKEÜBERGREIFEND)

Stellplätze:

Es soll innerhalb der Baustellenrichtung geparkt werden.

Das Parken im Innenhof vor der Bestandshalle ist untersagt!

Einfriedungen:

Das gesamte Grundstück der Feuertechnischen Zentrale wird durch geeignete Einfriedungen gesichert.

Bäume/ Pflanzen:

Nicht überbaute Flächen werden als Grünflächen mit Rasen und niedrigen Gewächsen erstellt.

Geräte/ Müll:

Zur Unterbringung von Mülltonnen wird eine Einhausung errichtet oder es werden alternativ Mülltonnenboxen eingesetzt.

8. TERMINE

(GEWERKEÜBERGREIFEND)

1. BA (Atemschutz) und
2. BA (Besprechung) Mai 2026
4. BA (Sozialräume) Juni 2026

Baubeginn:

Juli 2025

Fertigstellung Gesamtmaßnahme:

Dezember 2026

Bauzeit gesamt:

19 Monate

Ein Bauzeitenplan wird nach Auftragsvergabe übergeben.

- Ende Projektbeschreibung -

>

Übertrag:€

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

16.12.2025 - Seite 6 von 51

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung

Nachfolgende Baustelleneinrichtung gilt für alle Bauabschnitte!

Position

01.01.1 1,000 Psch Baustelleneinrichtung Fliesen- und Plattenarbeiten

1. Allgemein:

Vollständige Baustelleneinrichtung für die nachfolgend beschriebenen Fliesen- und Plattenarbeiten einschl. aller Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Personal, Material, Container etc., die dem Umfang der vereinbarten Ausführungsdauer der eigenen Bauleistung bis zur Fertigstellung (VOB-Abnahme) angemessen sind, dass ein ordnungsgemäßer und reibungsloser Ablauf aller Bauarbeiten gewährleistet wird.

Messungen für das Ausführen und Abrechnen der Arbeiten einschl. des Vorhaltens der Messgeräte sind in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Gelände Flächen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen befunden haben, sind nach Fertigstellung dem früheren Zustand entsprechend wiederherzustellen.

2. Sicherheitsmaßnahmen, Unfallverhütung:

Sämtliche Massnahmen, die der Unfallverhütung dienen und den bauaufsichtlichen, straßenbauaufsichtlichen, verkehrspolizeilichen sowie berufsgenossenschaftlichen und örtlichen Angaben entsprechen, einschl. Beantragung und Gebühren sind durch den AN sicherzustellen. Eine Abstimmung mit dem SiGeKo ist eigenverantwortlich vorzunehmen. Den Anordnungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Schutz und Sicherung öffentlichen und privaten Eigentums vor Beschädigung und Verschmutzung ist im Verantwortungsbereich des AN. Im Falle von Beschädigung und Verschmutzung ist die kostenlose Beseitigung der Schäden geschuldet.

3. Straßen und Wege:

Alle öffentlichen Straßen und Wege sind unverzüglich von Verschmutzungen durch den Baustellenbetrieb zu reinigen.

4. Bauschutt:

Anfallender Bauschutt ist täglich zu sammeln und auf eigene Kosten zu entsorgen. Die Baustelle ist wöchentlich zu säubern, das Gelände zu beräumen (Baustellenabfälle umgehend abzufahren).

1,000 Psch

EP : €/ Psch

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
01	Titel	Bauteilübergreifende Maßnahmen

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Bereich 01.01 Baustelleneinrichtung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
01	Titel	Stundenlohnarbeiten

Alle Stundenlohnarbeiten/ Sondermaßnahmen gelangen u.U. nur zum Teil oder aber überhaupt nicht zur Ausführung. Ansprüche hieraus auf entgangenen Gewinn oder erhöhte Geschäftskostenerstattung bestehen nicht.

1. Stundenlohnsätze

Der Bieter bestätigt, dass die aufgeführten Lohnstundensätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt worden sind und die üblichen Berechnungsmerkmale vollständig beinhalten.

2. Kostenabgrenzung

Mit den Stundensätzen sind sämtliche Aufwendungen abgegolten, u.a.:

- der tatsächliche Tariflohn
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten einschl. der Zuschläge
- Sozialaufwand (Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge)
- Erschwerniszulagen
- Zuschläge für vom AN zu vertretende Stunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit
- Winterbaumlage
- Wegezeitentgelt
- Transport- und Übernachtungskosten
- geeignetes Aufsichtspersonal
- Gemeinkosten der Baustelle
- allgem. Geschäftskosten
- vermögensbildende Maßnahmen
- Vorhaltekosten für Werkzeug und Gerät
- Wagnis und Gewinn

3. Vergütung

Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn die Stundensätze (gem. § 2 Nr. 10 VOB/B) vor Beginn der Arbeiten ausdrücklich vereinbart worden sind und dann auch nur auf besondere Anordnung des AG oder einem seiner Vertreter. Aufsichtsstunden (Meister, Polier, Vorarbeiter u.dgl.) werden nicht gesondert vergütet und sind in die Stundenlohnsätze einzurechnen, es sei denn, sie werden ausdrücklich vom AG gewünscht und gesondert beauftragt.

4. Anzeigepflicht

Der AN hat die Aufnahme der Stundenlohnarbeiten (gem § 15 Nr. 5 VOB/B) rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten dem AG anzuzeigen (Bauleitung). Wird dieses schuldhaft unterlassen (Vertragsverletzung), gehen nicht anerkannte Tagelohnarbeiten zu Lasten des AN.

5. Stundenlohnzettel

Die Stundennachweise (Tagelohnzettel) sind täglich zu führen und innerhalb von spätestens drei Werktagen zur Anerkennung vorzulegen.

6. Anerkennung

Die vorgelegten Stundenlohnzettel werden von der Bauleitung des AG umgehend, spätestens jedoch innerhalb von 6 Werktagen ab Zugang, zurückgegeben, wenn etwaige Einwendungen gegen die Leistungsangaben erhoben werden.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
01 Titel Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage u.dgl.) sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Überstunden sind eingerechnet. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.

Position

01.02.1 5,000 h Stundensatz Facharbeiter

Stundenverrechnungssatz für Facharbeiter.

5,000 h

EP : €/ h

GP €

Position

01.02.2 10,000 h Stundensatz Helfer

Stundenverrechnungssatz für Helfer.

10,000 h

EP : €/ h

GP €

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Bereich 01.02 Stundenlohnarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 01 Bauteilübergreifende Maßnahmen

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
02 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Vorbereitende Arbeiten

Position

02.01.10 3,000 St CM- Messungen zur Feststellung der Belegreife, inkl. D...

Feststellung der Restfeuchte des Estrichs zur Ermittlung der Belegreife für nachstehende Oberbeläge.

Das Erreichen der für nachfolgend beschriebene Oberbeläge erforderlichen Belegreife ist vom Oberbodenleger im Rahmen seiner Prüfungspflicht vor Durchführung der Belagsarbeiten anhand repräsentativer Feuchtemessungen (CM- Messungen) zu überprüfen (CM- Messung entsprechend BEB- Vorschrift: Einwaage 50g/ Messdauer 10 Min.). Vor Durchführung der Messung ist verpflichtend eine Überprüfung der Feuchte mit Folien oder elektronischem Meßgerät vorzunehmen!

Die Restfeuchtigkeit des Untergrundes darf bei Beton bzw. Zementestrichen maximal 2% betragen.

Die Messungen sind z.B. gem. Protokoll P6 des "Handbuchs für das Estrich- und Belaggewerbe" zu protokollieren und der Objektüberwachung unaufgefordert zu übergeben.

3,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

02.01.20 232,000 m Randstreifen abschneiden, entfernen

Einbauort: nachstehende Fliesen- und Plattenbeläge

Überstehende Estrich-/ Mörtelrandstreifen bündig mit der Oberkante des verlegefertigen Untergrundes abschneiden und fachgerecht von der Baustelle entsorgen, inkl. Entsorgungs- und Deponiegebühren etc.

232,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

02.01.30 252,000 m2 Wandputz, trocken reinigen, spachteln

Wandputz trocken reinigen, lose Teile entfernen und mit geeigneten Gerätschaften staubfrei absaugen. Wandputz für die Verlegung von Wandfliesen im Dünnbett von Unebenheiten mit Zementspachtelmasse gemäß Erfordernis ausgleichen und spachteln. Spachteldicke 1 - 5 mm, inkl. Anschleifen bis zu einer glatten, planebenen, verlegereifen Oberfläche. Ausführung nach Absprache mit Bauleitung/ AG. Anspachtelarbeiten im Übergangsbereich zu angrenzenden Wandbelägen, Nachschleifen der

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
02 Titel **Fliesen- und Plattenarbeiten**

Oberfläche. Anfallende Stoffe sammeln und fachgerecht durch den AN von der Baustelle entsorgen.

Die Spachtelmasse ist auf unterschiedliche Untergründe und Verträglichkeit mit dem Fliesenkleber abzustimmen.

252,000 m2 EP : €/ m2 GP €

Position

02.01.40 250,000 m2 Untergrund, Boden- und Estrichflächen reinigen

Boden- und Estrichflächen von grober Verschmutzung trocken reinigen soweit es eine Besondere Leistung ist, entfernen von haftungsmindernden Verunreinigungen und Schichten wie Bauschutt, Ölrückstände, Farb-/ Mörtelreste, Betonüberstände und sonstige Unebenheiten bis zur glatten, planebenen, verlegereifen Oberfläche.

Der anfallende Bauschutt ist in die vom Baustellenlogistiker des AG bereit gestellten Container auf dem Baugelände zu entsorgen.

250,000 m2 EP : €/ m2 GP €

Position

02.01.50 20,000 m Estrichrisse nachträglich schließen, verharzen

Evtl. vorhandene Risse und Schein-/ Arbeitsfugen im Zementestrich aufweiten und alle 20 cm quer zur Fuge bzw. zum Riss bis 2/3 der Estrichtiefe einschneiden, mit Industriestaubsauger gründlich aussaugen und mit Zwei-Komponentigen Epoxidharz kraftschlüssig unter Einlegen von Wellenverbindern ausgießen/ verharzen, frisches Harz an der Oberfläche mit Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abstreuen und aufnehmen des nicht eingebundenen Quarzsands nach vollständiger Durchreaktion des Epoxidharzes, Ausführung in Absprache mit Objektüberwacher bzw. AG.

20,000 m EP : €/ m GP €

Bodenfliesen

Position

02.01.60 116,000 m2 Abdichtung unter Fliesenbelägen als Verbundabdichtu...

Einbauort: diverse Räume, EG

Streichisolierung für Böden mit Fliesenbelag im Dünnbett als Flächenabdichtung gegen Sickerwasser in Räumen mit nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
02 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Wasser, durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf trockene Estrichflächen im Verbund mit Fliesenbelägen herstellen nach DIN 18534.

Ausführung 2-lagig, vollflächig, kreuzweise beschichtet, beide Lagen in unterschiedlichen Kontrollfarben auftragen mit Lammfellrolle oder Malerquast; in die obere Lage Quarzsand, Korngröße 0,7 - 1,2 mm als Haftbrücke für Fliesenbekleidung, inkl. kompletter Untergrundvorbehandlung durch Grundierung o.ä., Eindichten aller Durchringungen diverser Unterkonstruktionen mit systemzugehörigen Kartuschenkleber.

Die Abdichtung ist im Sockelbereich umlaufend mind. 15 cm (Wände mit Wandfliesen) bzw. bis Höhe des geplanten Fliesensockels an den Wandflächen hochzuführen (6 cm bzw. gem. Angabe).

Für die Abdichtung sind nur die Komponenten eines Systemherstellers zu verwenden.

Untergrund: Zementestrich
Wassereinwirkungsklasse: W1-I

116,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.70 134,000 m2 **Abdichtung unter Fliesenbelägen als Verbundabdichtu...**

Einbauort: 1.51 Wäscherei (weiß), 1.53 Wäscherei (schwarz), 1.58 Nassbereich, 1.59 Trockenbereich, EG

Streichisolierung für Böden mit Fliesenbelag wie zuvor beschrieben, jedoch

Wassereinwirkungsklasse: W2-I

134,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.80 131,000 m **Dichtband im Anschluss Boden/ Wand, horizontal, W1-I**

Einbauort: diverse Räume, EG

Elastisches, gewebebeschichtetes, systemzugehöriges Dichtband an den Übergangsbereichen Boden/ Wand in die frisch aufgetragene Verbundabdichtung einlegen, Überlappungen sorgfältig ausführen und eingeklebtes Dichtband überspachteln.

Wassereinwirkungsklasse: W1-I

131,000 m

EP : €/ m

GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

16.12.2025 - Seite 13 von 51

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
02 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

02.01.90 102,000 m Dichtband im Anschluss Boden/ Wand, horizontal, W2-I

Einbauort: 1.51 Wäscherei (weiß), 1.53 Wäscherei (schwarz), 1.58 Nassbereich, 1.59 Trockenbereich, EG

Elastisches, gewebebeschichtetes, systemzugehöriges Dichtband wie zuvor beschrieben, jedoch

Wassereinwirkungsklasse: W2-I

102,000 m EP : €/ m GP €

Position

02.01.100 38,000 St Dichtecken (Eckformstücke), W1-I

Einbauort: diverse Räume, EG

Dichtecken aus vorgefertigten, systemzugehörigen Formstücken (innen, außen) in die frisch aufgetragene Verbundabdichtung einlegen, Überlappungen sorgfältig ausführen und überspachteln.

Wassereinwirkungsklasse: W1-I

38,000 St EP : €/ St GP €

Position

02.01.110 22,000 St Dichtecken (Eckformstücke), W2-I

Einbauort: 1.51 Wäscherei (weiß), 1.53 Wäscherei (schwarz), 1.58 Nassbereich, 1.59 Trockenbereich, EG

Dichtecken aus vorgefertigten, systemzugehörigen Formstücken (innen, außen) wie zuvor beschrieben, jedoch

Wassereinwirkungsklasse: W2-I

22,000 St EP : €/ St GP €

Position

02.01.120 7,000 m Schnittschutzband

Einbauort: 1.58 Nassbereich, EG

Einlegen eines Schnittschutzbandes mit schnitt- und stichhemmender Wirkung im Bereich der Dichtbänder und Dichtecken auf die vollständig erhärtete Verbundabdichtung, zum Schutz der Abdichtung bei der Erneuerung der elastischen Wartungsfugen aus Silikon; Ausführung im Bereich der Dusche.

7,000 m EP : €/ m GP €

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
02	Titel	Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

02.01.130 3,000 St Bodeneinläufe, inkl. Dichtmanschette eindichten

Einbauteil: Bodeneinlauf zweiteilig

Anarbeiten von TGA- Einbauteilen, Bodeneinläufe, bauseitig vorhanden, mittels umlaufender, werkseitig vorkonfektionierter Dichtmanschette in die Boden-Beschichtung einarbeiten, eindichten.

Im Bereich der Bodeneinläufe ist der bauseitig hergestellte Estrich auf einer quadratischen Grundfläche von 50 x 50 cm, um ca. 10 mm tieferliegend zur angrenzenden Bodenfläche, als planebene Estrichfläche ausgebildet. Für das Einbinden der Bodeneinläufe ist ein Mehraufwand für den Einbau der Beschichtung in >= 10 mm Schichtstärke einzukalkulieren, einschl. Aufwand für eine zeitversetzte Ausführung der Leistung in mindestens zwei Arbeitsschritten. Der Anschluss an die Bodeneinläufe ist in endfertiger Einbauhöhe ohne sichtbaren und spürbaren Höhenversatz, absolut planeben herzustellen.

3,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

02.01.140 250,000 m2 Bodenfliesen, R11, 20/10 cm, marsrot, Dünnbett

Einbauort: diverse Räume, EG

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14411, auf bauseitigen Zementestrich bzw. v.g. Verbundabdichtung in Innenräumen mit Dünnbettmörtel liefern und verlegen, inkl. aller erforderlichen Zuschnitte, Anpass- und Nebearbeiten.

Verlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtel gem. EN 12004, Klasse C2, einschl. Verfugung mit eingefärbten hydraulischen Fugenmörtel, vollflächig, glatt, rutschhemmend, Farbton gem. Bemusterung/ nach Wahl AG. Einschließlich Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke, abgestimmt auf den Untergrund (Zementestrich bzw. Verbundabdichtung auf Zementestrich) und aller weiteren erforderlichen Untergrundvorbereitungen. Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Verlegung der Bodenfliesen orthogonal im Fugenschnitt, symmetrisch im Raum gem. Fliesenpiegel der Architekten. Die Bodenbeläge sind allseitig zu angrenzenden Bauteilen zu entkoppeln und mit durchlaufendem Fugenschnitt zwischen Boden-/ Wandbelag (wenn vorhanden) zu verlegen, inkl. Anpassen der Beläge an die Einbauteile, Aussetzen der letzten Fliesenreihe im Bereich der Türen und nachträglichem Ansetzen.

Es sind Fliesen eines Herstellers/ Serie zu verwenden.

Untergrund: Zementestrich/ Verbundabdichtung auf Zementestrich
Material: Feinsteinzeug
Nennmaß: 20/10 cm
Nennhöhe: 15 mm
Rutschfestigkeit: R11
Verlegeart: Fugenschnitt, orthogonal
Farbton: marsrot gem. Bemusterung/ Wahl AG

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Übertrag: €

16.12.2025 - Seite 15 von 51

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
02 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Belagsflächen nach Fertigstellung von Restzementschleier, mineralischen Ablagerungen, Ausblühungen unter Verwendung von klarem Wasser und Zuhilfenahme/ Einsatz saurer Reinigungsmittel unter Beachtung der Hersteller-Hinweise und Technischen Merkblätter gründlich säubern; der Arbeitsschutz und die PSA sind, falls erforderlich, zu beachten.

250,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.150 100,000 m Sockelleisten, Formteil, b/h= 60/7 cm, marsrot, Dünnbett

Einbauort: diverse Räume, EG

Wandanschluss der vorbeschriebenen Feinsteinzeugfliesen als stehender Sockel aus werkseitig gefertigten Formteilen, Sockelleiste auf vorhandenen Untergrund in Innenräumen umlaufend schallentkoppelt mit Dünnbettmörtel verlegt, inkl. Anschlussarbeiten, Zuschnitte, Eckausbildungen. Die Sockel werden nachträglich gesetzt, einschl. Aussetzen der Sockelfliesen im Bereich der Türen und nachträglichem Ansetzen nach Einbau der Türen, Verlegung im Fugenschnitt der Bodenfliesen.

Material: Feinsteinzeug
Sockel- Format: 60/7 cm
Farbton: marsrot gem. Bemusterung/ Wahl AG

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

100,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

02.01.160 100,000 m Hohlkehlssockel, liegend, Formteil, b/h= 30/10 cm, lichtg...

Einbauort: alle Räume

Wandanschluß als liegender Hohlkehlssockel aus Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14411, passend zur vorstehenden Bodenfliese, auf vorhandenen Untergrund in Innenräumen verlegt.
Innen- und Außenecken in gesonderter Position.

Ausführung im Dünnbett, Verfugung und Fugenfarbe wie vorstehende Bodenfliesen.

Untergrund: KS-Mauerwerk, GK- Wände/ Vorsatzschalen
Material: Feinsteinzeug
Ausführung: Hohlkehlssockel, liegend
Sockel- Format: 30/10 cm gem. Bemusterung/ Wahl AG
Farbton: lichtgrau/ hellgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG

100,000 m

EP : €/ m

GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

16.12.2025 - Seite 16 von 51

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
02 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

02.01.170 60,000 St Hohlkehlssockel, liegend, Innenecken

Herstellen der Innen- und Außenecken der vorstehenden Hohlkehlssockel mittels Anschnitt (12x Innenecke).

60,000 St EP : €/ St GP €

Position

02.01.180 3,000 St Fliesenbelag an Bodeneinlauf anarbeiten

Einbauort: 1.51 Wäscherei (weiß), 1.53 Wäscherei (schwarz), 1.58 Nassbereich, EG

Fliesenbelag an bauseitig gesetzten Bodenablauf anarbeiten, inkl. aller Schneidearbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.

Nenngröße: bis DN 150 (Abdeckrost 150/150 mm)

Der Anschluss an den Bodenablauf ist in endfertiger Einbauhöhe ohne sichtbaren und spürbaren Höhenversatz absolut planeben herzustellen.

3,000 St EP : €/ St GP €

Wandfliesen

Position

02.01.190 192,000 m2 Abdichtung unter Fliesenbelägen als Verbundabdichtu...

Einbauort: 1.51 Wäscherei (weiß), 1.53 Wäscherei (schwarz), 1.58 Nassbereich, 1.59 Trockenbereich, EG

Streichisolierung für Wände mit Fliesenbelag im Dünnbett im Duschbereich als Flächenabdichtung gegen direktes Spritzwasser durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie im Verbund mit Fliesenbelägen herstellen.

Ausführung 2-lagig, vollflächig, kreuzweise beschichtet, beide Lagen in unterschiedlichen Kontrollfarben auftragen mit Lammfellrolle oder Malerquast; in die obere Lage Quarzsand, Korngröße 0,7 - 1,2 mm als Haftbrücke für Fliesenbekleidung, inkl. kompletter Untergrundvorbehandlung durch Grundierung o.ä., Eindichten aller Durchdringungen diverser Unterkonstruktionen (Armaturen etc.) im Spritzwasserbereich mit systemzugehörigen Kartuschenkleber .

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
02 Titel **Fliesen- und Plattenarbeiten**

Für die Abdichtung sind nur die Komponenten eines Systemherstellers zu verwenden.

Untergrund: KS- Mauerwerk, GK- Vorsatzschale
Wassereinwirkungsklasse: W1-I

192,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.200 45,000 m Dichtband, vertikale Eckbereiche, W1-I

Einbauort: 1.51 Wäscherei (weiß), 1.53 Wäscherei (schwarz), 1.58 Nassbereich, 1.59 Trockenbereich, EG

Elastisches, gewebebeschichtetes, systemzugehöriges Dichtband an vertikalen Wandecken (Innenecken) in die frische Verbundabdichtung einlegen, Überlappungen sorgfältig ausführen und eingeklebtes Dichtband überspachteln.

Wassereinwirkungsklasse: W1-I

45,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

02.01.210 5,000 St Verbundabdichtung, W1-I, Eindichten von Rohrdurchgä...

Einbauort: 1.58 Nassbereich, EG, Dusch-/ Spritzwasserbereich

Eindichten von Durchdringungen, Rohrdurchgängen u.dgl. im Spritzwasserbereich mit systemzugehörigen, werkseitig vorkonfektionierter Dichtmanschette in die frisch aufgetragene Verbundabdichtung hohlraum- und faltenfrei einbetten und überspachteln. Es ist darauf zu achten, dass eine absolut dichte Verbindung zur Flächenabdichtung hergestellt wird.

Wassereinwirkungsklasse: W1-I

5,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

02.01.220 250,000 m2 Wandfliesen, 10/30 cm, lichtgrau/ hellgrau, Dünnbett, h...

Einbauort: 1.51 Wäscherei (weiß), 1.53 Wäscherei (schwarz), 1.58 Nassbereich, 1.59 Trockenbereich, 1.62 WC, EG

Wandbelag aus Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14411, in Innenräumen mit Dünnbettmörtel liefern und verlegen, inkl. aller erforderlichen Zuschnitte, Anpass- und Nebenarbeiten.

Verlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtel gem. EN 12004, Klasse C2, einschl. Verfugung mit eingefärbten hydraulischen Fugenmörtel, vollflächig, glatt, Farbton gem.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Übertrag: €

16.12.2025 - Seite 18 von 51

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
02 Titel **Fliesen- und Plattenarbeiten**

Bemusterung/ nach Wahl AG.

Einschl. Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke, abgestimmt auf den Untergrund und aller weiteren erforderlichen Untergrundvorbereitungen. Wandflächen im Fliesenbereich aufräumen, von losen Bestandteilen sowie anderen die Haftung beeinträchtigenden Stoffen säubern, angefallenen Schmutz fachgerecht von der Baustelle entsorgen, ggf. schadhafte Stellen mit Spachtelmasse ausgleichen.

Verlegung der Wandfliesen im Fugenschnitt zu angrenzenden Bodenfliesen, Verlegung auf Wandflächen symmetrisch im Raum gem. Fliesenspiegel der Architekten.

Es sind Fliesen eines Herstellers/ Serie zu verwenden (Wandfliese passend/ einheitlich zu vorbeschriebene, raumzugehörige Bodenfliese).

Untergrund: KS-Mauerwerk
Material: Feinsteinzeug
Nennmaß: 10/30 cm
Oberfläche: gem. Bemusterung/ Wahl AG
Verlegeart: 1/2 Verband, horizontal liegend
Farbton: lichtgrau/ hellgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG
Einbauhöhe: + 1,30 m bis 3,10 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Belagsflächen nach Fertigstellung von Restzementschleier, mineralischen Ablagerungen, Ausblühungen unter Verwendung von klarem Wasser und Zuhilfenahme/ Einsatz saurer Reinigungsmittel unter Beachtung der Hersteller-Hinweise und Technischen Merkblätter gründlich säubern; der Arbeitsschutz und die PSA sind, falls erforderlich, zu beachten.

250,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.230 8,000 m2 Wandfliesen, lichtgrau/ hellgrau, Fensterleibungen, -stu...

Einbauort: 1.51 Wäscherei (weiß), 1.53 Wäscherei (schwarz), 1.59 Trockenbereich, EG

Wandbelag aus Feinsteinzeugfliesen wie zuvor beschrieben , jedoch

Verlegung der Wandfliesen in den Fensterleibungen (vertikal) sowie als Fenstersturz (horizontal), Leibungstiefe ca. 24 cm, Verlegung im Dünnbett im Fliesenschnitt, inkl. Anschlussarbeiten, Zuschnitte, Passfliesen, Eckausbildungen, Verfugungen, Überkopfarbeiten im Sturzbereich etc.

Nennmaß Wandfliese: 10/30 cm
Einbauhöhe: + 0,00 bis 2,08 m über OKFF

8,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
02 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

02.01.240 1,000 m2 Wandfliesen, lichtgrau/ hellgrau, Leibungen, horiz. Abla...

Einbauort: 1.53 Wäscherei (schwarz), 1.62 WC, EG

Wandbelag aus Feinsteinzeugfliesen wie zuvor beschrieben , jedoch

auf seitliche Leibungen der raumhohen Vorsatzschalen, Leibungstiefe 15 cm,
und auf horizontale Ablagen der nicht raumhohen Vorsatzschalen,
Leibungstiefe 20 cm, im Dünnbett. Inkl. Anschluss-/ Schneidearbeiten,
Passfliesen, Zuschnitte, Eckausbildungen, Verfugungen.

1,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

02.01.250 20,000 St Herstellen von Löchern in Wandbelägen bis DN 100 (>/...

Löcher im Feinsteinzeug- Fliesenbelag zur Durchführung von Installationen und
Einbauteilen wie z.B. Installationsrohre, Steckdosen u. dgl. in unterschiedlichen
Größen/ Abmessungen und Einbaulagen herstellen.

Durchmesser/ Nenngröße: bis 100 mm (>= 20 mm)

20,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

02.01.260 5,000 St Herstellen von Aussparungen in Wandbelägen bis 0,50 ...

Aussparungen im Feinsteinzeug- Fliesenbelag für Installationen und
Einbauteile u. dgl. in unterschiedlichen Größen/ Abmessungen und
Einbaulagen herstellen.

Nenngröße: bis 0,50 m2 (> 0,10 m2)

5,000 St

EP : €/ St

GP €

Einbauten/ Sonstiges

Position

02.01.270 435,000 m Fugenverschluss, elastisch, Silikon

Fugenverschluss, in Innenräumen an allen horizontalen und vertikalen
Wänden-/ abschlüssen, am Übergang Wand/ Boden und in allen Raumecken,
bei allen Anschlüssen an Türzargen, Bekleidungen, Einbauteilen, einschl.
Vorreinigen der Fugenflanken, Haftprimer, sorgfältiges Hinterfüllen und Glätten
der Fugen; Verarbeitung gem. angebotenen Herstellerrichtlinien.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Übertrag: €

16.12.2025 - Seite 20 von 51

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
02 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Fugenfarbe in verschiedenen Farben oder transparent gem. Bemusterung/
Wahl AG, passend zu vorstehenden Fliesen.

Fugendichtmasse: Silikon- Dichtstoff, elastisch, fungizid eingestellt bzw. Wahl
AG
Fugenbreite: 5 - 10 mm

435,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

02.01.280 7,000 m Trennschienen, L-Winkel, Edelstahl, Bodenbelagswech...

Einbauort: Übergänge in Türleibungen, EG

Übergangs-/ Abschlussprofil aus Edelstahl als L- Profil an Übergängen
unterschiedlicher Bodenbeläge mit Fliesenbelag, Türleibungen in
unterschiedlichen Längen/ Abmessungen liefern und einbauen, inkl. An-/
Abschlüsse, Versiegelung, Befestigungsmaterialien (Dübel +
Senkkopfschrauben). Lage der Anschlussschienen durchlaufend unter
Türblattmitte.

Material: Edelstahl, V2A, gem. Bemusterung/ Wahl AG
Profil: L- Winkel
Format: H= ca. 15 mm, passend zur Bodenfliesendicke

7,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

02.01.290 4,000 m Übergangsschiene, L-Winkel, Edelstahl

Einbauort: 1.59 Nassbereich, versenkte Wanne, EG

Übergangs-/ Abschlussprofil aus Edelstahl als L- Profil wie zuvor beschrieben,
jedoch

Ausführung als Belagsabschluss im Bereich der versenkten Wanne der
Trockenkabine.

Material: Edelstahl, V2A, gem. Bemusterung/ Wahl AG
Profil: L- Winkel
Format: H= ca. 20 mm bzw. gem. Angabe

4,000 m

EP : €/ m

GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

16.12.2025 - Seite 21 von 51

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
02 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

02.01.300 70,000 m Eckschutzprofil, L-Winkel, Edelstahl, vertikal u. horizon...

Einbauort: Außenecken/ Leibungen, EG

Eckschutzprofil mit L-Profil aus Edelstahl, passend zu vorstehenden Fliesen, liefern und an allen vertikalen und horizontalen Außenkanten in unterschiedlichen Einzellängen fachgerecht einbauen (verdeckt, trapezförmig gelochter Befestigungsschenkel o.ä.).

Der Einbau von Formteilen wie Anschlussecken bzw. Innen- und/ oder Außenecken ist in den Einheitspreis einzukalkulieren

Material: Edelstahl, V2A, gem. Bemusterung/ Wahl AG
Profil: L-Winkel
Format: ca. H= 10 mm bzw. passend zu Wandfliesendicke

70,000 m EP : €/ m GP €

Position

02.01.310 10,000 m Abschlussprofil, L-Winkel, Edelstahl, horizontal

Einbauort: Belagabschlüsse freie horizontale Fliesenkanten

Abschlussprofil mit rechtwinkligem L-Winkel aus Edelstahl gem. Bemusterung/ Wahl AG, liefern und an freien horizontalen Belagsabschlüssen (z.B. Wandfliesen zu ungefliesen Wandflächen etc.), in unterschiedlichen Einzellängen fachgerecht einbauen (verdeckt, trapezförmig gelochter Befestigungsschenkel o.ä.), inkl. An-/ Abschlüsse, Eckausbildungen, Befestigungen.

Der Einbau von Formteilen bei Richtungswechseln wie Außen- und/ oder Innenecken bzw. der Anschnitt auf Gehrung ist in die Einheitspreise einzurechnen. Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Material: Edelstahl, V2A, gem. Bemusterung/ Wahl AG
Profil: L- Winkel
Format: H= ca. 10 mm bzw. passend zur Wandfliesendicke

10,000 m EP : €/ m GP €

Position

02.01.320 10,000 m Bewegungsfugen, Dehnfugenprofil, Edelstahl

Einbauort: Bewegungsfugen im Estrich, EG

Dehnfugenprofil aus Edelstahl mit elastischer Einlage liefern und einbauen, inkl. An-/ Abschlüsse, Versiegelung, Befestigungsmaterialien (Dübel + Senkkopfschrauben).

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
02 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Auf eine durchgehende Lage der Bewegungsfuge im Bodenfliesenbelag ist zu achten.

Material: Edelstahl, V2A, gem. Bemusterung/ Wahl AG
 Format: H= ca. 15 mm, passend zur Bodenfliesendicke

10,000 m EP : €/ m GP €

Position

02.01.330 250,000 m2 Schutzabdeckung, vorstehende Bodenbeläge, Wollfilzp...

Abdeckung der vorstehend beschriebenen Bodenfliesenbeläge während der Bauzeit in zeitlichen und örtlichen Abschnitten mit einer Wollfilzpappe o. glw. Wellpappe/ Vlies, überlappt und geklebt, Ränder abgeklebt, Abdeckung geeignet zur Begehung, zum Aufstellen von Leitern bzw. befahrbar mit Gerüsten durch Folgegewerke, inkl. Vor-/ Unterhaltung während des Ausführungszeitraumes, inkl. täglicher Kontrolle des Schutzes und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Schutzabdeckung.

Inkl. Entfernen vor der Gebrauchsabnahme bzw. in Abstimmung mit der Bauleitung ohne jegliche Kleberückstände und Entsorgung des Abdeckmaterials nach Gebrauch.
 Vor der Abdeckung ist der Belag mit einem Staubsauger von Fremdpartikeln zu reinigen.

Ausführung nachträglich/ zeitlich versetzt in unterschiedlichen Einzelflächen und Raumgrößen, inkl. Mehraufwendungen für zusätzliche An-/ Abfahrten etc.

In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.

250,000 m2 EP : €/ m2 GP €

Position

02.01.340 1,000 Pake Reservematerial, Bodenfliesen

Reserveplatten von jeder verwendeten Bodenfliese im gewählten Format je Fabrikat und Format entsprechend Hauptposition, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

1,000 Pake EP : €/ Pake GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
02 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Position

02.01.350 1,000 Pake Reservematerial, Wandfliesen

Reserveplatten von jeder verwendeten Wandfliese im gewählten Format je Fabrikat und Format entsprechend Hauptposition, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

1,000 Pake

EP : €/ Pake

GP €

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Bereich 02.01 Fliesen- und Plattenarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 02 BT 2 Atemschutz - 1.Bauabschnitt

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
03 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Vorbereitende Arbeiten

Position

03.01.10 3,000 St CM- Messungen zur Feststellung der Belegreife, inkl. D...

Feststellung der Restfeuchte des Estrichs zur Ermittlung der Belegreife für nachstehende Oberbeläge.

Das Erreichen der für nachfolgend beschriebene Oberbeläge erforderlichen Belegreife ist vom Oberbodenleger im Rahmen seiner Prüfungspflicht vor Durchführung der Belagsarbeiten anhand repräsentativer Feuchtemessungen (CM- Messungen) zu überprüfen (CM- Messung entsprechend BEB- Vorschrift: Einwaage 50g/ Messdauer 10 Min.). Vor Durchführung der Messung ist verpflichtend eine Überprüfung der Feuchte mit Folien oder elektronischem Meßgerät vorzunehmen!

Die Restfeuchtigkeit des Untergrundes darf bei Beton bzw. Zementestrichen maximal 2% betragen.

Die Messungen sind z.B. gem. Protokoll P6 des "Handbuchs für das Estrich- und Belaggewerbe" zu protokollieren und der Objektüberwachung unaufgefordert zu übergeben.

3,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

03.01.20 72,000 m Randstreifen abschneiden, entfernen

Einbauort: nachstehende Fliesen- und Plattenbeläge

Überstehende Estrich-/ Mörtelrandstreifen bündig mit der Oberkante des verlegefertigen Untergrundes abschneiden und fachgerecht von der Baustelle entsorgen, inkl. Entsorgungs- und Deponiegebühren etc.

72,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

03.01.30 11,000 m2 Wandputz, trocken reinigen, spachteln

Wandputz trocken reinigen, lose Teile entfernen und mit geeigneten Gerätschaften staubfrei absaugen. Wandputz für die Verlegung von Wandfliesen im Dünnbett von Unebenheiten mit Zementspachtelmasse gemäß Erfordernis ausgleichen und spachteln. Spachteldicke 1 - 5 mm, inkl. Anschleifen bis zu einer glatten, planebenen, verlegereifen Oberfläche. Ausführung nach Absprache mit Bauleitung/ AG. Anspachtelarbeiten im Überangsbereich zu angrenzenden Wandbelägen, Nachschleifen der

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
03 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Oberfläche. Anfallende Stoffe sammeln und fachgerecht durch den AN von der Baustelle entsorgen.

Die Spachtelmasse ist auf unterschiedliche Untergründe und Verträglichkeit mit dem Fliesenkleber abzustimmen.

11,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

03.01.40 72,000 m2 Untergrund, Boden- und Estrichflächen reinigen

Boden- und Estrichflächen von grober Verschmutzung trocken reinigen soweit es eine Besondere Leistung ist, entfernen von haftungsmindernden Verunreinigungen und Schichten wie Bauschutt, Ölrückstände, Farb-/ Mörtelreste, Betonüberstände und sonstige Unebenheiten bis zur glatten, planebenen, verlegereifen Oberfläche.

Der anfallende Bauschutt ist in die vom Baustellenlogistiker des AG bereit gestellten Container auf dem Baugelände zu entsorgen.

72,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

03.01.50 20,000 m Estrichrisse nachträglich schließen, verharzen

Evtl. vorhandene Risse und Schein-/ Arbeitsfugen im Zementestrich aufweiten und alle 20 cm quer zur Fuge bzw. zum Riss bis 2/3 der Estrichtiefe einschneiden, mit Industriestaubsauger gründlich aussaugen und mit Zwei-Komponentigen Epoxidharz kraftschlüssig unter Einlegen von Wellenverbindern ausgießen/ verharzen, frisches Harz an der Oberfläche mit Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abstreuen und aufnehmen des nicht eingebundenen Quarzsands nach vollständiger Durchreaktion des Epoxidharzes, Ausführung in Absprache mit Objektüberwacher bzw. AG.

20,000 m

EP : €/ m

GP €

Bodenfliesen

Position

03.01.60 72,000 m2 Abdichtung unter Fliesenbelägen als Verbundabdichtu...

Einbauort: 1.02 Beh.-WC, 1.03 Stuhllager, 1.04 Flur, EG

Streichisolierung für Böden mit Fliesenbelag im Dünnbett als Flächenabdichtung gegen Sickerwasser in Räumen mit nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
03 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Wasser, durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf trockene Estrichflächen im Verbund mit Fliesenbelägen herstellen nach DIN 18534.

Ausführung 2-lagig, vollflächig, kreuzweise beschichtet, beide Lagen in unterschiedlichen Kontrollfarben auftragen mit Lammfellrolle oder Malerquast; in die obere Lage Quarzsand, Korngröße 0,7 - 1,2 mm als Haftbrücke für Fliesenbekleidung, inkl. kompletter Untergrundvorbehandlung durch Grundierung o.ä., Eindichten aller Durchringungen diverser Unterkonstruktionen mit systemzugehörigen Kartuschenkleber.

Die Abdichtung ist im Sockelbereich umlaufend mind. 15 cm (Wände mit Wandfliesen) bzw. bis Höhe des geplanten Fliesensockels an den Wandflächen hochzuführen (6 cm bzw. gem. Angabe).

Für die Abdichtung sind nur die Komponenten eines Systemherstellers zu verwenden.

Untergrund: Zementestrich
Wassereinwirkungsklasse: W1-I

72,000 m2 EP : €/ m2 GP €

Position

03.01.70 72,000 m Dichtband im Anschluss Boden/ Wand, horizontal, W1-I

Einbauort: 1.02 Beh.-WC, 1.03 Stuhllager, 1.04 Flur, EG

Elastisches, gewebekaschiertes, systemzugehöriges Dichtband an den Übergangsbereichen Boden/ Wand in die frisch aufgetragene Verbundabdichtung einlegen, Überlappungen sorgfältig ausführen und eingeklebtes Dichtband überspachteln.

Wassereinwirkungsklasse: W1-I

72,000 m EP : €/ m GP €

Position

03.01.80 32,000 St Dichtecken (Eckformstücke), W1-I

Einbauort: 1.02 Beh.-WC, 1.03 Stuhllager, 1.04 Flur, EG

Dichtecken aus vorgefertigten, systemzugehörigen Formstücken (innen, außen) in die frisch aufgetragene Verbundabdichtung einlegen, Überlappungen sorgfältig ausführen und überspachteln.

Wassereinwirkungsklasse: W1-I

32,000 St EP : €/ St GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

16.12.2025 - Seite 27 von 51

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
03	Titel	Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

03.01.90 65,000 m2 Bodenfliesen, R9, 30/30 cm, dunkelgrau, Dünnbett

Einbauort: 1.03 Stuhllager, 1.04 Flur, EG

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14411, auf bauseitigen Zementestrich in Innenräumen mit Dünnbettmörtel liefern und verlegen, inkl. aller erforderlichen Zuschnitte, Anpass- und Nebenarbeiten.

Verlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtel gem. EN 12004, Klasse C2, einschl. Verfügung mit eingefärbten hydraulischen Fugenmörtel, vollflächig, glatt, rutschhemmend, Farbton gem. Bemusterung/ nach Wahl AG. Einschließlich Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke, abgestimmt auf den Untergrund (Zementestrich) und aller weiteren erforderlichen Untergrundvorbereitungen. Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Verlegung der Bodenfliesen orthogonal im Fugenschnitt, symmetrisch im Raum gem. Fliesenspiegel der Architekten. Die Bodenbeläge sind allseitig zu angrenzenden Bauteilen zu entkoppeln und mit durchlaufendem Fugenschnitt zwischen Boden-/ Wandbelag (wenn vorhanden) zu verlegen, inkl. Anpassen der Beläge an die Einbauteile, Aussetzen der letzten Fliesenreihe im Bereich der Türen und nachträglichem Ansetzen.

Es sind Fliesen eines Herstellers/ Serie zu verwenden.

Untergrund: Zementestrich
Material: Feinsteinzeug
Nennmaß: 30/30 cm
Nennhöhe: 15 mm
Rutschfestigkeit: R9
Verlegeart: Fugenschnitt, orthogonal
Farbton: dunkelgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Belagsflächen nach Fertigstellung von Restzementschleier, mineralischen Ablagerungen, Ausblühungen unter Verwendung von klarem Wasser und Zuhilfenahme/ Einsatz saurer Reinigungsmittel unter Beachtung der Hersteller-Hinweise und Technischen Merkblätter gründlich säubern; der Arbeitsschutz und die PSA sind, falls erforderlich, zu beachten.

65,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
03 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

03.01.100 7,000 m2 Bodenfliesen, R10, 30/30 cm, dunkelgrau, Dünnbett

Einbauort: 1.02 Beh.- WC, EG

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen wie zuvor beschrieben, jedoch

Rutschfestigkeit: R10

7,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

03.01.110 2,000 St Mehraufwand/ Bodenfliesen, R9, 30/30 cm, auf quadrat. ...

Einbauort: 1.03 Stuhllager, EG

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung auf quadratischen Klappdeckeln für die bauseits montierte Trasse/
Bodentanks (Zugdose + Auslass), als Mehraufwand.

Bodenfliesen exakt zugeschnitten, Ausführung der Verlegung richtungsgerecht,
sodass die Aussparung mit der restlichen Bodenfläche eine einheitliche und
gleichbleibende Gesamtfläche ergibt.

Abmessung Klappdeckel: 400/400 mm bzw. gem. Absprache TGA

2,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

03.01.120 51,000 m Sockelleisten, Formteil, b/h= 60/7 cm, lichtgrau/ hellgra...

Einbauort: 1.03 Stuhllager, 1.04 Flur, EG

Wandanschluss der vorbeschriebenen Feinsteinzeugfliesen als stehender
Sockel aus werkseitig gefertigten Formteilen, Sockelleiste auf vorhandenen
Untergrund in Innenräumen umlaufend schallentkoppelt mit Dünnbettmörtel
verlegt, inkl. Anschlussarbeiten, Zuschnitte, Eckausbildungen. Die Sockel
werden nachträglich gesetzt, einschl. Aussetzen der Sockelfliesen im Bereich
der Türen und nachträglichem Ansetzen nach Einbau der Türen, Verlegung im
Fugenschnitt der Bodenfliesen.

Material: Feinsteinzeug

Sockel- Format: 60/7 cm

Farbton: lichtgrau/ hellgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

51,000 m

EP : €/ m

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
03 Titel **Fliesen- und Plattenarbeiten**

Wandfliesen

Position

03.01.130 15,000 m2 Wandfliesen, 10/30 cm, lichtgrau/ hellgrau, Dünnbett, h...

Einbauort: 1.02 Beh.- WC, EG

Wandbelag aus Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14411, in Innenräumen amit Dünnbettmörtel liefern und verlegen, inkl. aller erforderlichen Zuschnitte, Anpass- und Nebenarbeiten.

Verlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit kunststoffvergüteten, hydraulischen Dünnbettmörtel gem. EN 12004, Klasse C2, einschl. Verfugung mit eingefärbten hydraulischen Fugenmörtel, vollflächig, glatt, Farbton gem. Bemusterung nach Wahl AG.

Einschl. Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke, abgestimmt auf den Untergrund und aller weiteren erforderlichen Untergrundvorbereitungen. Wandflächen im Fliesenbereich aufräumen, von losen Bestandteilen sowie anderen die Haftung beeinträchtigenden Stoffen säubern, angefallenen Schmutz fachgerecht von der Baustelle entsorgen, ggf. schadhafte Stellen mit Spachtelmasse ausgleichen.

Verlegung der Wandfliesen im Fugenschnitt zu angrenzenden Bodenfliesen, Verlegung symmetrisch im Raum bzw. gem. Fliesenspiegel der Architekten.

Es sind Fliesen eines Herstellers/ Serie zu verwenden (Wandfliese passend/ einheitlich zu vorbeschriebene, raumzugehörige Bodenfliese).

Untergrund: KS- Mauerwerk, GK- Vorsatzschale
Material: Feinsteinzeug
Nennmaß: 10/30 cm
Oberfläche: gem. Bemusterung/ Wahl AG
Verlegeart: 1/2 Verband, horizontal liegend
Farbton: lichtgrau/ hellgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG
Einbauhöhe: + 1,30 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Belagsflächen nach Fertigstellung von Restzementschleier, mineralischen Ablagerungen, Ausblühungen unter Verwendung von klarem Wasser und Zuhilfenahme/ Einsatz saurer Reinigungsmittel unter Beachtung der Hersteller-Hinweise und Technischen Merkblätter gründlich säubern; der Arbeitsschutz und die PSA sind, falls erforderlich, zu beachten.

15,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
03 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

03.01.140 5,000 St Herstellen von Löchern in Wandbelägen bis DN 100 (>/...

Löcher im Feinsteinzeug- Fliesenbelag zur Durchführung von Installationen und Einbauteilen wie z.B. Installationsrohre, Steckdosen u. dgl. in unterschiedlichen Größen/ Abmessungen und Einbaulagen herstellen.

Durchmesser/ Nenngröße: bis 100 mm (>= 20 mm)

5,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

03.01.150 2,000 St Herstellen von Aussparungen in Wandbelägen bis 0,50 ...

Aussparungen im Feinsteinzeug- Fliesenbelag für Installationen und Einbauteile u. dgl. in unterschiedlichen Größen/ Abmessungen und Einbaulagen herstellen.

Nenngröße: bis 0,50 m2 (> 0,10 m2)

2,000 St

EP : €/ St

GP €

Einbauten/ Sonstiges

Position

03.01.160 12,000 m2 Eingangsmatte, b/h= 2590/4470 mm, inkl. V2A Rahmen, ...

Einbauort: Flur, EG

Sauberlaufzone als strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung im Innenbereich liefern und passgenau (ohne Ausgleichsprofil) in Aussparung rutschfest verlegt, einschl. umlaufendem Einbaurahmen und aller Befestigungsmaterialien, Nebenarbeiten etc.
 Einbau flächenbündig mit vorstehendem Bodenbelag (Fliesen).

Der Einbaurahmen besteht aus Winkelprofilen, Aluminium natur eloxiert, die Ecken sind auf Gehrunf geschnitten und mit Knotenblechen verschraubt, einschl. Maueranker. Der Rahmen ist zur Montage vorbereitet. Der Rahmenanker wird fest im Estrich einzementiert gem. Erfordernis.

Die Eingangsmatte wird in mehreren Einzel-/ Teilflächen ausgeführt, Abmessungen gem. Angabe der Bauleitung. Die Eingangsmatte ist ohne sichtbaren und spürbaren Höhenversatz, absolut planeben zu angrenzenden Mattenflächen/ Bodenbelägen auszuführen/ herzustellen.

Eingangsmatte
 Einbaufläche: 2590/4470 mm
 Belastung: normal bis stark

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
03 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle, Kinderwagen, Transportkarren
 Trägerprofil: aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger
 Gehschalldämmung
 Mattenhöhe: ca. 22 mm
 Trittschallfläche: eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen
 mit zusätzlich zwischen den Profilen montierten Kratzkanten
 Profilabstand: ca. 5 mm, Abstandhalter aus Gummi
 Verbindung: durch kunststoffummanteltes Stahlseil
 Farbton: gem. Bemusterung/ Wahl AG aus Herstellerpalette
 Rahmenprofil: ca. 25/20/3 mm

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

12,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

03.01.170 6,250 m2 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
 Größe jedoch 3,50 m x 1,75 m
 sonst wie vor.

6,250 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

03.01.180 70,000 m Fugenverschluss, elastisch, Silikon

Fugenverschluss, in Innenräumen an allen horizontalen und vertikalen
 Wänden/ abschlüssen, am Übergang Wand/ Boden und in allen Raumecken,
 bei allen Anschlüssen an Türzargen, Bekleidungen, Einbauteilen, einschl.
 Vorreinigen der Fugenflanken, Haftprimer, sorgfältiges Hinterfüllen und Glätten
 der Fugen; Verarbeitung gem. angebotenen Herstellerrichtlinien.

Fugenfarbe in verschiedenen Farben oder transparent gem. Bemusterung/
 Wahl AG, passend zu vorstehenden Fliesen.

Fugendichtmasse: Silikon- Dichtstoff, elastisch, fungizid eingestellt bzw. Wahl
 AG
 Fugenbreite: 5 - 10 mm

70,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

03.01.190 5,000 m Trennschienen, L-Winkel, Edelstahl, Bodenbelagswech...

Einbauort: Übergänge in Türleibungen, EG

Übergangs-/ Abschlussprofil aus Edelstahl als L- Profil an Übergängen
 unterschiedlicher Bodenbeläge mit Fliesenbelag, Türleibungen in
 unterschiedlichen Längen/ Abmessungen liefern und einbauen, inkl. An-/
 Abschlüsse, Versiegelung, Befestigungsmaterialien (Dübel +
 Senkkopfschrauben). Lage der Anschlussschienen durchlaufend unter

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
03 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Türblattmitte.

Material: Edelstahl, V2A, gem. Bemusterung/ Wahl AG
Profil: L- Winkel
Format: H= ca. 15 mm, passend zur Bodenfliesendicke

5,000 m EP : €/ m GP €

Position

03.01.200 11,000 m Abschlussprofil, L-Winkel, Edelstahl, horizontal

Einbauort: Belagabschlüsse freie horizontale Fliesenkanten

Abschlussprofil mit rechtwinkligem L-Winkel aus Edelstahl gem. Bemusterung/ Wahl AG, liefern und an freien horizontalen Belagsabschlüssen (z.B. Wandfliesen zu ungefliesen Wandflächen etc.), in unterschiedlichen Einzellängen fachgerecht einbauen (verdeckt, trapezförmig gelochter Befestigungsschenkel o.ä.), inkl. An-/ Abschlüsse, Eckausbildungen, Befestigungen.

Der Einbau von Formteilen bei Richtungswechseln wie Außen- und/ oder Innenecken bzw. der Anschnitt auf Gehrung ist in die Einheitspreise einzurechnen. Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Material: Edelstahl, V2A, gem. Bemusterung/ Wahl AG
Profil: L- Winkel
Format: H= ca. 10 mm bzw. passend zur Wandfliesendicke

11,000 m EP : €/ m GP €

Position

03.01.210 8,000 m Bewegungsfugen, Dehnfugenprofil, Edelstahl

Einbauort: Bewegungsfugen im Estrich, EG

Dehnfugenprofil aus Edelstahl mit elastischer Einlage liefern und einbauen, inkl. An-/ Abschlüsse, Versiegelung, Befestigungsmaterialien (Dübel + Senkkopfschrauben).
Auf eine durchgehende Lage der Bewegungsfuge im Bodenfliesenbelag ist zu achten.

Material: Edelstahl, V2A, gem. Bemusterung/ Wahl AG
Format: H= ca. 15 mm, passend zur Bodenfliesendicke

8,000 m EP : €/ m GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

16.12.2025 - Seite 33 von 51

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
03 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

03.01.220 72,000 m2 Schutzabdeckung, vorstehende Bodenbeläge, Wollfilz...

Abdeckung der vorstehend beschriebenen Bodenfliesenbeläge während der Bauzeit in zeitlichen und örtlichen Abschnitten mit einer Wollfilzpappe o. glw. Wellpappe/ Vlies, überlappt und geklebt, Ränder abgeklebt, Abdeckung geeignet zur Begehung, zum Aufstellen von Leitern bzw. befahrbar mit Gerüsten durch Folgegewerke, inkl. Vor-/ Unterhaltung während des Ausführungszeitraumes, inkl. täglicher Kontrolle des Schutzes und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Schutzabdeckung.

Inkl. Entfernen vor der Gebrauchsabnahme bzw. in Abstimmung mit der Bauleitung ohne jegliche Kleberückstände und Entsorgung des Abdeckmaterials nach Gebrauch.
 Vor der Abdeckung ist der Belag mit einem Staubsauger von Fremdpartikeln zu reinigen.

Ausführung nachträglich/ zeitlich versetzt in unterschiedlichen Einzelflächen und Raumgrößen, inkl. Mehraufwendungen für zusätzliche An-/ Abfahrten etc.

In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.

72,000 m2 EP : €/ m2 GP €

Position

03.01.230 1,000 Pake Reservematerial, Bodenfliesen

Reserveplatten von jeder verwendeten Bodenfliese im gewählten Format je Fabrikat und Format entsprechend Hauptposition, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

1,000 Pake EP : €/ Pake GP €

Position

03.01.240 1,000 Pake Reservematerial, Wandfliesen

Reserveplatten von jeder verwendeten Wandfliese im gewählten Format je Fabrikat und Format entsprechend Hauptposition, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

1,000 Pake EP : €/ Pake GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
03 Titel BT 3 Besprechung - 2.Bauabschnitt

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Bereich 03.01 Fliesen- und Plattenarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 03 BT 3 Besprechung - 2.Bauabschnitt

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Vorbereitende Arbeiten

Position

04.01.10 3,000 St CM- Messungen zur Feststellung der Belegreife, inkl. D...

Feststellung der Restfeuchte des Estrichs zur Ermittlung der Belegreife für nachstehende Oberbeläge.

Das Erreichen der für nachfolgend beschriebene Oberbeläge erforderlichen Belegreife ist vom Oberbodenleger im Rahmen seiner Prüfungspflicht vor Durchführung der Belagsarbeiten anhand repräsentativer Feuchtemessungen (CM- Messungen) zu überprüfen (CM- Messung entsprechend BEB- Vorschrift: Einwaage 50g/ Messdauer 10 Min.). Vor Durchführung der Messung ist verpflichtend eine Überprüfung der Feuchte mit Folien oder elektronischem Meßgerät vorzunehmen!

Die Restfeuchtigkeit des Untergrundes darf bei Beton bzw. Zementestrichen maximal 2% betragen.

Die Messungen sind z.B. gem. Protokoll P6 des "Handbuchs für das Estrich- und Belaggewerbe" zu protokollieren und der Objektüberwachung unaufgefordert zu übergeben.

3,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.20 288,000 m Randstreifen abschneiden, entfernen

Einbauort: nachstehende Fliesen- und Plattenbeläge

Überstehende Estrich-/ Mörtelrandstreifen bündig mit der Oberkante des verlegefertigen Untergrundes abschneiden und fachgerecht von der Baustelle entsorgen, inkl. Entsorgungs- und Deponiegebühren etc.

288,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.01.30 40,000 m2 Wandputz, trocken reinigen, spachteln

Wandputz trocken reinigen, lose Teile entfernen und mit geeigneten Gerätschaften staubfrei absaugen. Wandputz für die Verlegung von Wandfliesen im Dünnbett von Unebenheiten mit Zementspachtelmasse gemäß Erfordernis ausgleichen und spachteln. Spachteldicke 1 - 5 mm, inkl. Anschleifen bis zu einer glatten, planebenen, verlegereifen Oberfläche. Ausführung nach Absprache mit Bauleitung/ AG. Anspachtelarbeiten im Überangsbereich zu angrenzenden Wandbelägen, Nachschleifen der

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Oberfläche. Anfallende Stoffe sammeln und fachgerecht durch den AN von der Baustelle entsorgen.

Die Spachtelmasse ist auf unterschiedliche Untergründe und Verträglichkeit mit dem Fliesenkleber abzustimmen.

40,000 m2 EP : €/ m2 GP €

Position

04.01.40 216,000 m2 Untergrund, Boden- und Estrichflächen reinigen

Boden- und Estrichflächen von grober Verschmutzung trocken reinigen soweit es eine Besondere Leistung ist, entfernen von haftungsmindernden Verunreinigungen und Schichten wie Bauschutt, Ölrückstände, Farb-/ Mörtelreste, Betonüberstände und sonstige Unebenheiten bis zur glatten, planebenen, verlegereifen Oberfläche.

Der anfallende Bauschutt ist in die vom Baustellenlogistiker des AG bereit gestellten Container auf dem Baugelände zu entsorgen.

216,000 m2 EP : €/ m2 GP €

Position

04.01.50 50,000 m Estrichrisse nachträglich schließen, verharzen

Evtl. vorhandene Risse und Schein-/ Arbeitsfugen im Zementestrich aufweiten und alle 20 cm quer zur Fuge bzw. zum Riss bis 2/3 der Estrichtiefe einschneiden, mit Industriestaubsauger gründlich aussaugen und mit Zwei-Komponentigen Epoxidharz kraftschlüssig unter Einlegen von Wellenverbindern ausgießen/ verharzen, frisches Harz an der Oberfläche mit Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abstreuen und aufnehmen des nicht eingebundenen Quarzsands nach vollständiger Durchreaktion des Epoxidharzes, Ausführung in Absprache mit Objektüberwacher bzw. AG.

50,000 m EP : €/ m GP €

Bodenfliesen

Position

04.01.60 200,000 m2 Abdichtung unter Fliesenbelägen als Verbundabdichtu...

Einbauort: diverse Räume, EG

Streichisolierung für Böden mit Fliesenbelag im Dünnbett als Flächenabdichtung gegen Sickerwasser in Räumen mit nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Wasser, durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf trockene Estrichflächen im Verbund mit Fliesenbelägen herstellen nach DIN 18534.

Ausführung 2-lagig, vollflächig, kreuzweise beschichtet, beide Lagen in unterschiedlichen Kontrollfarben auftragen mit Lammfellrolle oder Malerquast; in die obere Lage Quarzsand, Korngröße 0,7 - 1,2 mm als Haftbrücke für Fliesenbekleidung, inkl. kompletter Untergrundvorbehandlung durch Grundierung o.ä., Eindichten aller Durchringungen diverser Unterkonstruktionen mit systemzugehörigen Kartuschenkleber.

Die Abdichtung ist im Sockelbereich umlaufend mind. 15 cm (Wände mit Wandfliesen) bzw. bis Höhe des geplanten Fliesensockels an den Wandflächen hochzuführen (6 cm bzw. gem. Angabe).

Für die Abdichtung sind nur die Komponenten eines Systemherstellers zu verwenden.

Untergrund: Zementestrich
 Wassereinwirkungsklasse: W1-I

200,000 m2 EP : €/ m2 GP €

Position

04.01.70 16,000 m2 Abdichtung unter Fliesenbelägen als Verbundabdichtu...

Einbauort: 1.13 Dusche, 1.23 Dusche, 1.24 Dusche, EG, Dusch-/Spritzwasserbereich

Streichisolierung für Böden mit Fliesenbelag wie zuvor beschrieben, jedoch

Wassereinwirkungsklasse: W2-I

16,000 m2 EP : €/ m2 GP €

Position

04.01.80 262,000 m Dichtband im Anschluss Boden/ Wand, horizontal, W1-I

Einbauort: diverse Räume, EG

Elastisches, gewebebeschichtetes, systemzugehöriges Dichtband an den Übergangsbereichen Boden/ Wand in die frisch aufgetragene Verbundabdichtung einlegen, Überlappungen sorgfältig ausführen und eingeklebtes Dichtband überspachteln.

Wassereinwirkungsklasse: W1-I

262,000 m EP : €/ m GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

16.12.2025 - Seite 38 von 51

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

04.01.90 28,000 m Dichtband im Anschluss Boden/ Wand, horizontal, W2-I

Einbauort: 1.13 Dusche, 1.23 Dusche, 1.24 Dusche, EG, Dusch-/
Spritzwasserbereich

Elastisches, gewebekaschiertes, systemzugehöriges Dichtband wie zuvor
beschrieben, jedoch

Wassereinwirkungsklasse: W2-I

28,000 m EP : €/ m GP €

Position

04.01.100 4,000 St Verbundabdichtung W2-I, Eindichten von Entwässerun...

Einbauort: 1.13 Dusche, 1.23 Dusche, 1.24 Dusche, EG, Dusch-/
Spritzwasserbereich

Anarbeiten/ eindichten von bauseitig vorhandenen Entwässerungsrinnen
mittels umlaufender, werkseitig vorkonfektionierter Dichtmanschette in die
frisch aufgetragene Verbundabdichtung hohlraum- und faltenfrei einbetten und
überspachteln. Es ist darauf zu achten, dass eine absolut dichte Verbindung
zur Flächenabdichtung hergestellt wird.

Wassereinwirkungsklasse: W2-I
Entwässerungsrinne: 1x ca. 900/70 mm, 2x ca. 2000/70 cm, 1x ca. 3100/70 cm

Im Bereich der Entwässerungsrinnen ist der bauseitig hergestellte Estrich um
ca. 10 mm tieferliegend zur angrenzenden Bodenfläche, als planebene
Estrichfläche ausgebildet. Für das Einbinden der Entwässerungsrinnen ist ein
Mehraufwand für den Einbau der Verbundabdichtung in >= 10 mm
Schichtstärke einzukalkulieren, einschl. Aufwand für eine zeitversetzte
Ausführung der Leistung in mindestens zwei Arbeitsschritten. Der Anschluss an
die Entwässerungsrinnen ist in endfertiger Einbauhöhe ohne sichtbaren und
spürbaren Höhenversatz, absolut planeben herzustellen.

4,000 St EP : €/ St GP €

Position

04.01.110 126,000 St Dichtecken (Eckformstücke), W1-I

Einbauort: diverse Räume, EG

Dichtecken aus vorgefertigten, systemzugehörigen Formstücken (innen,
außen) in die frisch aufgetragene Verbundabdichtung einlegen,
Überlappungen sorgfältig ausführen und überspachteln.

Wassereinwirkungsklasse: W1-I

126,000 St EP : €/ St GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

04.01.120 12,000 St Dichtecken (Eckformstücke), W2-I

Einbauort: 1.13 Dusche, 1.23 Dusche, 1.24 Dusche, EG, Dusch-/
Spritzwasserbereich

Dichtecken aus vorgefertigten, systemzugehörigen Formstücken (innen,
außen) wie zuvor beschrieben, jedoch

Wassereinwirkungsklasse: W2-I

12,000 St EP : €/ St GP €

Position

04.01.130 62,000 m Schnitenschutzband

Einbauort: 1.13 Dusche, 1.23 Dusche, 1.24 Dusche, EG, Dusch-/
Spritzwasserbereich

Einlegen eines Schnitenschutzbandes mit schnitt- und stichhemmender Wirkung
im Bereich der Dichtbänder und Dichtecken auf die vollständig erhärtete
Verbundabdichtung, zum Schutz der Abdichtung bei der Erneuerung der
elastischen Wartungsfugen aus Silikon; Ausführung im Bereich der Dusche.

62,000 m EP : €/ m GP €

Position

04.01.140 130,000 m2 Bodenfliesen, R10, 20/20 cm, dunkelgrau, Dünnbett

Einbauort: diverse Räume, EG

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14411, auf bauseitigen
Zementestrich bzw. v.g. Verbundabdichtung in Innenräumen mit
Dünnbettmörtel liefern und verlegen, inkl. aller erforderlichen Zuschnitte,
Anpass- und Nebenarbeiten.

Verlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit kunststoffvergüteten
hydraulischen Dünnbettmörtel gem. EN 12004, Klasse C2, einschl. Verfugung
mit eingefärbten hydraulischen Fugenmörtel, vollflächig, glatt, rutschhemmend,
Farbton gem. Bemusterung/ nach Wahl AG. Einschließlich Aufbringen einer
geeigneten Haftbrücke, abgestimmt auf den Untergrund (Zementestrich bzw.
Verbundabdichtung auf Zementestrich) und aller weiteren erforderlichen
Untergrundvorbereitungen. Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen sauber
aussparen bzw. auskratzen.

Verlegung der Bodenfliesen orthogonal im Fugenschnitt, symmetrisch im Raum
gem. Fliesenspiegel der Architekten. Die Bodenbeläge sind allseitig zu
angrenzenden Bauteilen zu entkoppeln und mit durchlaufendem Fugenschnitt
zwischen Boden-/ Wandbelag (wenn vorhanden) zu verlegen, inkl. Anpassen
der Beläge an die Einbauteile, Aussetzen der letzten Fliesenreihe im Bereich
der Türen und nachträglichem Ansetzen.

Es sind Fliesen eines Herstellers/ Serie zu verwenden.

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Untergrund: Zementestrich/ Verbundabdichtung auf Zementestrich
Material: Feinsteinzeug
Nennmaß: 20/20 cm
Nennhöhe: 15 mm
Rutschfestigkeit: R10
Verlegeart: Fugenschnitt, orthogonal
Farbton: dunkelgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Belagsflächen nach Fertigstellung von Restzementschleier, mineralischen Ablagerungen, Ausblühungen unter Verwendung von klarem Wasser und Zuhilfenahme/ Einsatz saurer Reinigungsmittel unter Beachtung der Hersteller-Hinweise und Technischen Merkblätter gründlich säubern; der Arbeitsschutz und die PSA sind, falls erforderlich, zu beachten.

130,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

04.01.150 70,000 m2 Bodenfliesen, R10, 25/25 cm, dunkelgrau, Dünnbett

Einbauort: 1.19 Treppenhaus, 1.21 Flur, EG

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen wie zuvor beschrieben, jedoch

Nennmaß: 25/25 cm

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

70,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

04.01.160 16,000 m2 Bodenfliesen, R10 B, 10/10 cm, dunkelgrau, Dünnbett

Einbauort: 1.13 Dusche, 1.23 Dusche, 1.24 Dusche, EG

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung im Bereich von begehbaren Duschplätzen mit Mosaikfliesen.

Material: Feinsteinzeug
Nennmaß: 10/10 cm
Oberfläche: eben, trittsicher
Rutschhemmung: R10 B

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

16,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

16.12.2025 - Seite 41 von 51

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

04.01.170 171,000 m Sockelleisten, Formteil, b/h= 60/7 cm, lichtgrau/ hellgra...

Einbauort: diverse Räume, EG

Wandanschluss der vorbeschriebenen Feinsteinzeugfliesen als stehender Sockel aus werkseitig gefertigten Formteilen, Sockelleiste auf vorhandenen Untergrund in Innenräumen umlaufend schallentkoppelt mit Dünnbettmörtel verlegt, inkl. Anschlussarbeiten, Zuschnitte, Eckausbildungen. Die Sockel werden nachträglich gesetzt, einschl. Aussetzen der Sockelfliesen im Bereich der Türen und nachträglichem Ansetzen nach Einbau der Türen, Verlegung im Fugenschnitt der Bodenfliesen.

Material: Feinsteinzeug
Sockel- Format: 60/7 cm
Farbton: lichtgrau/ hellgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

171,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.01.180 28,000 m Hohlkehlssockel, liegend, Formteil, b/h= 30/10 cm, lichtg...

Einbauort: 1.13 Dusche, 1.23 Dusche, 1.24 Dusche, EG

Wandanschluß als liegender Hohlkehlssockel aus Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14411, passend zur vorstehenden Bodenfliese, auf vorhandenen Untergrund in Innenräumen verlegt.
Innen- und Außenecken in gesonderter Position.

Ausführung im Dünnbett, Verfugung und Fugenfarbe wie vorstehende Bodenfliesen.

Untergrund: KS-Mauerwerk, GK- Wände/ Vorsatzschalen
Material: Feinsteinzeug
Ausführung: Hohlkehlssockel, liegend
Sockel- Format: 30/10 cm gem. Bemusterung/ Wahl AG
Farbton: lichtgrau/ hellgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG

28,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.01.190 12,000 St Hohlkehlssockel, liegend, Innenecken

Herstellen der Innen- und Außenecken der vorstehenden Hohlkehlssockel mittels werkseitig vorgefertigter Eckstücke (12x Innenecke).

12,000 St

EP : €/ St

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

04.01.200 9,000 m2 Bodenfliesen im Gefälle verlegen

Einbauort: 1.13 Dusche, 1.23 Dusche, 1.24 Dusche, EG

Vorstehende Bodenfliesen auf Gefälleestrich (1,5 - 2,6 %) verlegen, 4-seitig, mittig zur Entwässerungsrinne hin, inkl. Ausbildung von Gefällekehlen, Anschluss- und Schneidearbeiten.

9,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

04.01.210 4,000 St Fliesenbelag an Entwässerungsrinne anarbeiten

Einbauort: 1.13 Dusche, 1.23 Dusche, 1.24 Dusche, EG

Fliesenbelag an gesetzte Entwässerungsrinne anarbeiten, inkl. aller Schneidearbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.

Nenngröße: 1x 900/70 mm, 2x 2000/70 cm, 1x 3100/70 cm

Der Anschluss an die Entwässerungsrinne ist in endfertiger Einbauhöhe ohne sichtbaren und spürbaren Höhenversatz absolut planeben herzustellen.

4,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.220 1,000 St Fliesenbelag an Bodeneinlauf anarbeiten

Einbauort: 1.23 Dusche/ WC Herren, EG

Fliesenbelag an bauseitig gesetzten Bodenablauf anarbeiten, inkl. aller Schneidearbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.

Nenngröße: bis DN 150 (Abdeckrost 150/150 mm)

Der Anschluss an den Bodenablauf ist in endfertiger Einbauhöhe ohne sichtbaren und spürbaren Höhenversatz absolut planeben herzustellen.

1,000 St

EP : €/ St

GP €

Wandfliesen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

04.01.230 68,000 m2 Abdichtung unter Fliesenbelägen als Verbundabdichtu...

Einbauort: 1.13 Dusche, 1.23 Dusche, 1.24 Dusche, EG, Dusch-/
 Spritzwasserbereich

Streichisolierung für Wände mit Fliesenbelag im Dünnbett im Duschbereich als
 Flächenabdichtung gegen direktes Spritzwasser durch Aufbringen einer
 flüssigen Dichtungsfolie im Verbund mit Fliesenbelägen herstellen.

Ausführung 2-lagig, vollflächig, kreuzweise beschichtet, beide Lagen in
 unterschiedlichen Kontrollfarben auftragen mit Lammfellrolle oder Malerquast;
 in die obere Lage Quarzsand, Korngröße 0,7 - 1,2 mm als Haftbrücke für
 Fliesenbekleidung, inkl. kompletter Untergrundvorbehandlung durch
 Grundierung o.ä., Eindichten aller Durchringungen diverser
 Unterkonstruktionen (Armaturen etc.) im Spritzwasserbereich mit
 systemzugehörigen Kartuschenkleber .

Für die Abdichtung sind nur die Komponenten eines Systemherstellers zu
 verwenden.

Untergrund: KS- Mauerwerk, GK- Wände/ Vorsatzschalen
 Wassereintragsklasse: W1-I

68,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

04.01.240 35,000 m Dichtband, vertikale Eckbereiche, W1-I

Einbauort: 1.13 Dusche, 1.23 Dusche, 1.24 Dusche, EG, Dusch-/
 Spritzwasserbereich

Elastisches, gewebebeschichtetes, systemzugehöriges Dichtband an vertikalen
 Wandecken (Innenecken) in die frische Verbundabdichtung einlegen,
 Überlappungen sorgfältig ausführen und eingeklebtes Dichtband
 überspachteln.

Wassereintragsklasse: W1-I

35,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.01.250 24,000 St Verbundabdichtung, W1-I, Eindichten von Rohrdurchgä...

Einbauort: 1.13 Dusche, 1.23 Dusche, 1.24 Dusche, EG, Dusch-/
 Spritzwasserbereich

Eindichten von Durchdringungen, Rohrdurchgängen u.dgl. im
 Spritzwasserbereich mit systemzugehörigen, werkseitig vorkonfektionierter

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Dichtmanschette in die frisch aufgetragene Verbundabdichtung hohlraum- und faltenfrei einbetten und überspachteln. Es ist darauf zu achten, dass eine absolut dichte Verbindung zur Flächenabdichtung hergestellt wird.

Wassereinwirkungsklasse: W1-I

24,000 St

EP : €/ St

GP €

Position

04.01.260 175,000 m2 Wandfliesen, 10/30 cm, lichtgrau/ hellgrau, Dünnbett, h...

Einbauort: WC-/ Duschräume, EG

Wandbelag aus Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14411, in Innenräumen mit Dünnbettmörtel liefern und verlegen, inkl. aller erforderlichen Zuschnitte, Anpass- und Nebenarbeiten.

Verlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtel gem. EN 12004, Klasse C2, einschl. Verfugung mit eingefärbten hydraulischen Fugenmörtel, vollflächig, glatt, Farbton gem. Bemusterung/ nach Wahl AG.

Einschl. Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke, abgestimmt auf den Untergrund und aller weiteren erforderlichen Untergrundvorbereitungen. Wandflächen im Fliesenbereich aufräumen, von losen Bestandteilen sowie anderen die Haftung beeinträchtigenden Stoffen säubern, angefallenen Schmutz fachgerecht von der Baustelle entsorgen, ggf. schadhafte Stellen mit Spachtelmasse ausgleichen.

Verlegung der Wandfliesen im Fugenschnitt zu angrenzenden Bodenfliesen, Verlegung auf Wandflächen symmetrisch im Raum gem. Fliesenspiegel der Architekten.

Es sind Fliesen eines Herstellers/ Serie zu verwenden (Wandfliese passend/ einheitlich zu vorbeschriebene, raumzugehörige Bodenfliese).

Untergrund: KS-Mauerwerk, GK- Wände/ Vorsatzschalen
 Material: Feinsteinzeug
 Nennmaß: 10/30 cm
 Oberfläche: gem. Bemusterung/ Wahl AG
 Verlegeart: 1/2 Verband, horizontal liegend
 Farbton: lichtgrau/ hellgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG
 Einbauhöhe: + 1,30 m bis 2,76 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Belagsflächen nach Fertigstellung von Restzementschleier, mineralischen Ablagerungen, Ausblühungen unter Verwendung von klarem Wasser und Zuhilfenahme/ Einsatz saurer Reinigungsmittel unter Beachtung der Hersteller-Hinweise und Technischen Merkblätter gründlich säubern; der Arbeitsschutz und die PSA sind, falls erforderlich, zu beachten.

175,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

16.12.2025 - Seite 45 von 51

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

04.01.270 2,000 m2 Wandfliesen, lichtgrau/ hellgrau, Fensterleibungen, -stu...

Einbauort: 1.13 Dusche, 1.24 Dusche, EG

Wandbelag aus Feinsteinzeugfliesen wie zuvor beschrieben , jedoch

Verlegung der Wandfliesen in den Fensterleibungen (vertikal) sowie als Fenstersturz (horizontal), Leibungstiefe 22 cm, Verlegung im Dünnbett im Fliesenschnitt, inkl. Anschlussarbeiten, Zuschnitte, Passfliesen, Eckausbildungen, Verfugungen, Überkopfarbeiten im Sturzbereich etc.

Nennmaß Wandfliese: 10/30 cm

Einbauhöhe: + 0,90 bis 2,70 m über OKFF

2,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

04.01.280 5,000 m2 Wandfliesen, lichtgrau/ hellgrau, Leibungen, horiz. Abla...

Einbauort: 1.10 W'C Herren, 1.11 WC Damen, 1.14 WC allg., 1.13 WC Damen, 1.23 WC Herren, 1.24 WC Pers., EG

Wandbelag aus Feinsteinzeugfliesen wie zuvor beschrieben , jedoch

auf seitliche Leibungen der raumhohen Vorsatzschalen, Leibungstiefe 20 cm, und auf horizontale Ablagen der nicht raumhohen Vorsatzschalen, Leibungstiefe 15 - 20 cm, im Dünnbett. Inkl. Anschluss-/ Schneidearbeiten, Passfliesen, Zuschnitte, Eckausbildungen, Verfugungen.

5,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

04.01.290 77,000 St Herstellen von Löchern in Wandbelägen bis DN 100 (>/...

Löcher im Feinsteinzeug- Fliesenbelag zur Durchführung von Installationen und Einbauteilen wie z.B. Installationsrohre, Steckdosen u. dgl. in unterschiedlichen Größen/ Abmessungen und Einbaulagen herstellen.

Durchmesser/ Nenngröße: bis 100 mm (>= 20 mm)

77,000 St

EP : €/ St

GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

16.12.2025 - Seite 46 von 51

Leistungsverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

04.01.300 10,000 St Herstellen von Aussparungen in Wandbelägen bis 0,50 ...

Aussparungen im Feinsteinzeug- Fliesenbelag für Installationen und Einbauteile u. dgl. in unterschiedlichen Größen/ Abmessungen und Einbaulagen herstellen.

Nenngröße: bis 0,50 m2 (> 0,10 m2)

10,000 St

EP : €/ St

GP €

Einbauten/ Sonstiges

Position

04.01.310 472,000 m Fugenverschluss, elastisch, Silikon

Fugenverschluss, in Innenräumen an allen horizontalen und vertikalen Wänden-/ abschlüssen, am Übergang Wand/ Boden und in allen Raumecken, bei allen Anschlüssen an Türzargen, Bekleidungen, Einbauteilen, einschl. Vorreinigen der Fugenflanken, Haftprimer, sorgfältiges Hinterfüllen und Glätten der Fugen; Verarbeitung gem. angebotenen Herstellerrichtlinien.

Fugenfarbe in verschiedenen Farben oder transparent gem. Bemusterung/ Wahl AG, passend zu vorstehenden Fliesen.

Fugendichtmasse: Silikon- Dichtstoff, elastisch, fungizid eingestellt bzw. Wahl AG
 Fugenbreite: 5 - 10 mm

472,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.01.320 8,000 m Trennschienen, L-Winkel, Edelstahl, Bodenbelagswech...

Einbauort: Übergänge in Türleibungen, EG

Übergangs-/ Abschlussprofil aus Edelstahl als L- Profil an Übergängen unterschiedlicher Bodenbeläge mit Fliesenbelag, Türleibungen in unterschiedlichen Längen/ Abmessungen liefern und einbauen, inkl. An-/ Abschlüsse, Versiegelung, Befestigungsmaterialien (Dübel + Senkkopfschrauben). Lage der Anschlussschienen durchlaufend unter Türblattmitte.

Material: Edelstahl, V2A, gem. Bemusterung/ Wahl AG

Profil: L- Winkel

Format: H= ca. 15 mm, passend zur Bodenfliesendicke

8,000 m

EP : €/ m

GP €

Übertrag: €

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

16.12.2025 - Seite 47 von 51

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1
Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

04.01.330 17,000 m Eckschutzprofil, L-Winkel, Edelstahl, vertikal u. horizon...

Einbauort: Außenecken/ Leibungen, EG

Eckschutzprofil mit L-Profil aus Edelstahl, passend zu vorstehenden Fliesen, liefern und an allen vertikalen und horizontalen Außenkanten in unterschiedlichen Einzellängen fachgerecht einbauen (verdeckt, trapezförmig gelochter Befestigungsschenkel o.ä.).

Der Einbau von Formteilen wie Anschlussecken bzw. Innen- und/ oder Außenecken ist in den Einheitspreis einzukalkulieren

Material: Edelstahl, V2A, gem. Bemusterung/ Wahl AG
Profil: L-Winkel
Format: H= ca. 10 mm bzw. passend zu Wandfliesendicke

17,000 m EP : €/ m GP €

Position

04.01.340 92,000 m Abschlussprofil, L-Winkel, Edelstahl, horizontal

Einbauort: Belagabschlüsse freie horizontale Fliesenkanten

Abschlussprofil mit rechtwinkligem L-Winkel aus Edelstahl gem. Bemusterung/ Wahl AG, liefern und an freien horizontalen Belagsabschlüssen (z.B. Wandfliesen zu ungefliesen Wandflächen etc.), in unterschiedlichen Einzellängen fachgerecht einbauen (verdeckt, trapezförmig gelochter Befestigungsschenkel o.ä.), inkl. An-/ Abschlüsse, Eckausbildungen, Befestigungen.

Der Einbau von Formteilen bei Richtungswechseln wie Außen- und/ oder Innenecken bzw. der Anschnitt auf Gehrung ist in die Einheitspreise einzurechnen. Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Material: Edelstahl, V2A, gem. Bemusterung/ Wahl AG
Profil: L- Winkel
Format: H= ca. 10 mm bzw. passend zur Wandfliesendicke

92,000 m EP : €/ m GP €

Position

04.01.350 7,000 m Bewegungsfugen, Dehnfugenprofil, Edelstahl

Einbauort: Bewegungsfugen im Estrich, EG

Dehnfugenprofil aus Edelstahl mit elastischer Einlage liefern und einbauen, inkl. An-/ Abschlüsse, Versiegelung, Befestigungsmaterialien (Dübel + Senkkopfschrauben).

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Auf eine durchgehende Lage der Bewegungsfuge im Bodenfliesenbelag ist zu achten.

Material: Edelstahl, V2A, gem. Bemusterung/ Wahl AG
 Format: H= ca. 15 mm, passend zur Bodenfliesendicke

7,000 m

EP : €/ m

GP €

Position

04.01.360 216,000 m2 Schutzabdeckung, vorstehende Bodenbeläge, Wollfilzp...

Abdeckung der vorstehend beschriebenen Bodenfliesenbeläge während der Bauzeit in zeitlichen und örtlichen Abschnitten mit einer Wollfilzpappe o. glw. Wellpappe/ Vlies, überlappt und geklebt, Ränder abgeklebt, Abdeckung geeignet zur Begehung, zum Aufstellen von Leitern bzw. befahrbar mit Gerüsten durch Folgegewerke, inkl. Vor-/ Unterhaltung während des Ausführungszeitraumes, inkl. täglicher Kontrolle des Schutzes und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Schutzabdeckung.

Inkl. Entfernen vor der Gebrauchsabnahme bzw. in Abstimmung mit der Bauleitung ohne jegliche Kleberückstände und Entsorgung des Abdeckmaterials nach Gebrauch.
 Vor der Abdeckung ist der Belag mit einem Staubsauger von Fremdpartikeln zu reinigen.

Ausführung nachträglich/ zeitlich versetzt in unterschiedlichen Einzelflächen und Raumgrößen, inkl. Mehraufwendungen für zusätzliche An-/ Abfahrten etc.

In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.

216,000 m2

EP : €/ m2

GP €

Position

04.01.370 1,000 Pake Reservematerial, Bodenfliesen

Reserveplatten von jeder verwendeten Bodenfliese im gewählten Format je Fabrikat und Format entsprechend Hauptposition, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

1,000 Pake

EP : €/ Pake

GP €

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten

Projekt-Nr.: 6.1
 Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Position

04.01.380 1,000 Pake Reservematerial, Wandfliesen

Reserveplatten von jeder verwendeten Wandfliese im gewählten Format je Fabrikat und Format entsprechend Hauptposition, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

1,000 Pake

EP : €/ Pake

GP €

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Bereich 04.01 Fliesen- und Plattenarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 04 BT 4 Sozialräume - 4.Bauabschnitt

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Projekt-Nr.: 6.1

Summenangaben aller Gliederungspunkte

**Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau
LV 0340 Fliesen- und Plattenarbeiten**

Nr.	Art		Gesamt in EUR
Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene			
01	Titel		
	Bauteilübergreifende Maßnahmen		€
01.01	Bereich		
	Baustelleneinrichtung		€
01.02	Bereich		
	Stundenlohnarbeiten		€
02	Titel		
	BT 2 Atemschutz - 1.Bauabschnitt		€
02.01	Bereich		
	Fliesen- und Plattenarbeiten		€
03	Titel		
	BT 3 Besprechung - 2.Bauabschnitt		€
03.01	Bereich		
	Fliesen- und Plattenarbeiten		€
04	Titel		
	BT 4 Sozialräume - 4.Bauabschnitt		€
04.01	Bereich		
	Fliesen- und Plattenarbeiten		€
Gesamtsumme : LV 0340 Fliesen- und Plattenarbeiten			 €
MWSt. 19,0 %			 €

Gesamtsumme inkl. MWSt.

- Auf die rechtsverbindliche Unterschrift im Angebotsschreiben wird ausdrücklich hingewiesen -

Nicht vom Bieter auszufüllen

Geprüfte Gesamtsumme: €

Ort, Datum, Handzeichen Sachbearbeiter