

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340 LV Fliesen- und Plattenarbeiten

02 Bereich Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

02.01.140 250,000 m2 Bodenfliesen, R11, 20/10 cm, marsrot, Dünnbett

Einbauort: diverse Räume, EG

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14411, auf bauseitigen Zementestrich bzw. v.g. Verbundabdichtung in Innenräumen mit Dünnbettmörtel liefern und verlegen, inkl. aller erforderlichen Zuschnitte, Anpass- und Nebenarbeiten.

Verlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtel gem. EN 12004, Klasse C2, einschl. Verfügung mit eingefärbten hydraulischen Fugenmörtel, vollflächig, glatt, rutschhemmend, Farbton gem. Bemusterung/ nach Wahl AG. Einschließlich Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke, abgestimmt auf den Untergrund (Zementestrich bzw. Verbundabdichtung auf Zementestrich) und aller weiteren erforderlichen Untergrundvorbereitungen. Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Verlegung der Bodenfliesen orthogonal im Fugenschnitt, symmetrisch im Raum gem. Fliesenspiegel der Architekten. Die Bodenbeläge sind allseitig zu angrenzenden Bauteilen zu entkoppeln und mit durchlaufendem Fugenschnitt zwischen Boden-/ Wandbelag (wenn vorhanden) zu verlegen, inkl. Anpassen der Beläge an die Einbauteile, Aussetzen der letzten Fliesenreihe im Bereich der Türen und nachträglichem Ansetzen.

Es sind Fliesen eines Herstellers/ Serie zu verwenden.

Untergrund: Zementestrich/ Verbundabdichtung auf Zementestrich

Material: Feinsteinzeug

Nennmaß: 20/10 cm

Nennhöhe: 15 mm

Rutschfestigkeit: R11

Verlegeart: Fugenschnitt, orthogonal

Farbton: marsrot gem. Bemusterung/ Wahl AG

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Belagsflächen nach Fertigstellung von Restzementschleier, mineralischen Ablagerungen, Ausblühungen unter Verwendung von klarem Wasser und Zuhilfenahme/ Einsatz saurer Reinigungsmittel unter Beachtung der Hersteller-Hinweise und Technischen Merkblätter gründlich säubern; der Arbeitsschutz und die PSA sind, falls erforderlich, zu beachten.

Position

02.01.150 100,000 m Sockelleisten, Formteil, b/h= 60/7 cm, marsrot, Dünnbett

Einbauort: diverse Räume, EG

Wandanschluss der vorherbeschriebenen Feinsteinzeugfliesen als stehender Sockel aus werkseitig gefertigten Formteilen, Sockelleiste auf vorhandenen Untergrund in Innenräumen umlaufend schallentkoppelt mit Dünnbettmörtel verlegt, inkl. Anschlussarbeiten, Zuschnitte, Eckausbildungen. Die Sockel werden nachträglich gesetzt, einschl. Aussetzen der Sockelfliesen im Bereich

- Fortsetzung auf nächster Seit...

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

16.12.2025 - Seite 1 von 9

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
02	Titel	Fliesen- und Plattenarbeiten

der Türen und nachträglichem Ansetzen nach Einbau der Türen, Verlegung im Fugenschnitt der Bodenfliesen.

Material: Feinsteinzeug
Sockel- Format: 60/7 cm
Farbton: marsrot gem. Bemusterung/ Wahl AG

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Position

02.01.220 250,000 m2 Wandfliesen, 10/30 cm, lichtgrau/ hellgrau, Dünnbett, h=...

Einbauort: 1.51 Wäscherei (weiß), 1.53 Wäscherei (schwarz), 1.58 Nassbereich, 1.59 Trockenbereich, 1.62 WC, EG

Wandbelag aus Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14411, in Innenräumen mit Dünnbettmörtel liefern und verlegen, inkl. aller erforderlichen Zuschnitte, Anpass- und Nebenarbeiten.

Verlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtel gem. EN 12004, Klasse C2, einschl. Verfügung mit eingefärbten hydraulischen Fugenmörtel, vollflächig, glatt, Farbton gem. Bemusterung/ nach Wahl AG.

Einschl. Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke, abgestimmt auf den Untergrund und aller weiteren erforderlichen Untergrundvorbereitungen. Wandflächen im Fliesenbereich aufräumen, von losen Bestandteilen sowie anderen die Haftung beeinträchtigenden Stoffen säubern, angefallenen Schmutz fachgerecht von der Baustelle entsorgen, ggf. schadhafte Stellen mit Spachtelmasse ausgleichen.

Verlegung der Wandfliesen im Fugenschnitt zu angrenzenden Bodenfliesen, Verlegung auf Wandflächen symmetrisch im Raum gem. Fliesenspiegel der Architekten.

Es sind Fliesen eines Herstellers/ Serie zu verwenden (Wandfliese passend/ einheitlich zu vorbeschriebene, raumzugehörige Bodenfliese).

Untergrund: KS-Mauerwerk
Material: Feinsteinzeug
Nennmaß: 10/30 cm
Oberfläche: gem. Bemusterung/ Wahl AG
Verlegart: 1/2 Verband, horizontal liegend
Farbton: lichtgrau/ hellgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG
Einbauhöhe: + 1,30 m bis 3,10 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
02	Titel	Fliesen- und Plattenarbeiten

Belagsflächen nach Fertigstellung von Restzementschleier, mineralischen Ablagerungen, Ausblühungen unter Verwendung von klarem Wasser und Zuhilfenahme/ Einsatz saurer Reinigungsmittel unter Beachtung der Hersteller-Hinweise und Technischen Merkblätter gründlich säubern; der Arbeitsschutz und die PSA sind, falls erforderlich, zu beachten.

Position

02.01.340 1,000 Pake Reservematerial, Bodenfliesen

Reserveplatten von jeder verwendeten Bodenfliese im gewählten Format je Fabrikat und Format entsprechend Hauptposition, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

Position

02.01.350 1,000 Pake Reservematerial, Wandfliesen

Reserveplatten von jeder verwendeten Wandfliese im gewählten Format je Fabrikat und Format entsprechend Hauptposition, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

Position

03.01.90 65,000 m2 Bodenfliesen, R9, 30/30 cm, dunkelgrau, Dünnbett

Einbauort: 1.03 Stuhllager, 1.04 Flur, EG

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14411, auf bauseitigen Zementestrich in Innenräumen mit Dünnbettmörtel liefern und verlegen, inkl. aller erforderlichen Zuschnitte, Anpass- und Nebenarbeiten.

Verlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtel gem. EN 12004, Klasse C2, einschl. Verfügung mit eingefärbten hydraulischen Fugenmörtel, vollflächig, glatt, rutschhemmend, Farbton gem. Bemusterung/ nach Wahl AG. Einschließlich Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke, abgestimmt auf den Untergrund (Zementestrich) und aller weiteren erforderlichen Untergrundvorbereitungen. Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Verlegung der Bodenfliesen orthogonal im Fugenschnitt, symmetrisch im Raum gem. Fliesenspiegel der Architekten. Die Bodenbeläge sind allseitig zu angrenzenden Bauteilen zu entkoppeln und mit durchlaufendem Fugenschnitt zwischen Boden-/ Wandbelag (wenn vorhanden) zu verlegen, inkl. Anpassen der Beläge an die Einbauteile, Aussetzen der letzten Fliesenreihe im Bereich der Türen und nachträglichem Ansetzen.

Es sind Fliesen eines Herstellers/ Serie zu verwenden.

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
03	Titel	Fliesen- und Plattenarbeiten

Untergrund: Zementestrich
 Material: Feinsteinzeug
 Nennmaß: 30/30 cm
 Nennhöhe: 15 mm
 Rutschfestigkeit: R9
 Verlegeart: Fugenschnitt, orthogonal
 Farbton: dunkelgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Belagsflächen nach Fertigstellung von Restzementschleier, mineralischen Ablagerungen, Ausblühungen unter Verwendung von klarem Wasser und Zuhilfenahme/ Einsatz saurer Reinigungsmittel unter Beachtung der Hersteller-Hinweise und Technischen Merkblätter gründlich säubern; der Arbeitsschutz und die PSA sind, falls erforderlich, zu beachten.

Position

03.01.120 **51,000** **m** **Sockelleisten, Formteil, b/h= 60/7 cm, lichtgrau/ hellgrau...**

Einbauort: 1.03 Stuhllager, 1.04 Flur, EG

Wandanschluss der vorbeschriebenen Feinsteinzeugfliesen als stehender Sockel aus werkseitig gefertigten Formteilen, Sockelleiste auf vorhandenen Untergrund in Innenräumen umlaufend schallentkoppelt mit Dünnbettmörtel verlegt, inkl. Anschlussarbeiten, Zuschnitte, Eckausbildungen. Die Sockel werden nachträglich gesetzt, einschl. Aussetzen der Sockelfliesen im Bereich der Türen und nachträglichem Ansetzen nach Einbau der Türen, Verlegung im Fugenschnitt der Bodenfliesen.

Material: Feinsteinzeug
 Sockel- Format: 60/7 cm
 Farbton: lichtgrau/ hellgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Position

03.01.130 **15,000** **m2** **Wandfliesen, 10/30 cm, lichtgrau/ hellgrau, Dünnbett, h=...**

Einbauort: 1.02 Beh.- WC, EG

Wandbelag aus Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14411, in Innenräumen mit Dünnbettmörtel liefern und verlegen, inkl. aller erforderlichen Zuschnitte, Anpass- und Nebenarbeiten.

Verlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit kunststoffvergüteten, hydraulischen Dünnbettmörtel gem. EN 12004, Klasse C2, einschl. Verfüguung mit eingefärbten hydraulischen Fugenmörtel, vollflächig, glatt, Farbton gem. Bemusterung nach Wahl AG.

Einschl. Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke, abgestimmt auf den Untergrund und aller weiteren erforderlichen Untergrundvorbereitungen. Wandflächen im Fliesenbereich aufräumen, von losen Bestandteilen sowie anderen die Haftung beeinträchtigenden Stoffen säubern, angefallenen Schmutz fachgerecht von der Baustelle entsorgen, ggf. schadhafte Stellen mit Spachtelmasse ausgleichen.

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
03	Titel	Fliesen- und Plattenarbeiten

Verlegung der Wandfliesen im Fugenschnitt zu angrenzenden Bodenfliesen, Verlegung symmetrisch im Raum bzw. gem. Fliesenspiegel der Architekten.

Es sind Fliesen eines Herstellers/ Serie zu verwenden (Wandfliese passend/ einheitlich zu vorbeschriebene, raumzugehörige Bodenfliese).

Untergrund: KS- Mauerwerk, GK- Vorsatzschale
Material: Feinsteinzeug
Nennmaß: 10/30 cm
Oberfläche: gem. Bemusterung/ Wahl AG
Verlegeart: 1/2 Verband, horizontal liegend
Farbton: lichtgrau/ hellgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG
Einbauhöhe: + 1,30 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Belagsflächen nach Fertigstellung von Restzementschleier, mineralischen Ablagerungen, Ausblühungen unter Verwendung von klarem Wasser und Zuhilfenahme/ Einsatz saurer Reinigungsmittel unter Beachtung der Hersteller-Hinweise und Technischen Merkblätter gründlich säubern; der Arbeitsschutz und die PSA sind, falls erforderlich, zu beachten.

Position

03.01.160 **12,000** **m2** **Eingangsmatte, b/h= 2590/4470 mm, inkl. V2A Rahmen, ...**

Einbauort: Flur, EG

Sauberlaufzone als strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung im Innenbereich liefern und passgenau (ohne Ausgleichsprofil) in Aussparung rutschfest verlegt, einschl. umlaufendem Einbaurahmen und aller Befestigungsmaterialien, Nebenarbeiten etc.
Einbau flächenbündig mit vorstehendem Bodenbelag (Fliesen).

Der Einbaurahmen besteht aus Winkelprofilen, Aluminium natur eloxiert, die Ecken sind auf Gehrung geschnitten und mit Knotenblechen verschraubt, einschl. Maueranker. Der Rahmen ist zur Montage vorbereitet. Der Rahmenanker wird fest im Estrich einzementiert gem. Erfordernis.

Die Eingangsmatte wird in mehreren Einzel-/ Teilflächen ausgeführt, Abmessungen gem. Angabe der Bauleitung. Die Eingangsmatte ist ohne sichtbaren und spürbaren Höhenversatz, absolut planeben zu angrenzenden Mattenflächen/ Bodenbelägen auszuführen/ herzustellen.

Eingangsmatte
Einbaufläche: 2590/4470 mm
Belastung: normal bis stark
Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle, Kinderwagen, Transportkarren
Trägerprofil: aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Mattenhöhe: ca. 22 mm
Trittfläche: eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen mit zusätzlich zwischen den Profilen montierten Kratzkanten

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
03	Titel	Fliesen- und Plattenarbeiten

Profilabstand: ca. 5 mm, Abstandhalter aus Gummi
 Verbindung: durch kunststoffummanteltes Stahlseil
 Farbton: gem. Bemusterung/ Wahl AG aus Herstellerpalette
 Rahmenprofil: ca. 25/20/3 mm

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Position

03.01.230 1,000 Pake Reservematerial, Bodenfliesen

Reserveplatten von jeder verwendeten Bodenfliese im gewählten Format je Fabrikat und Format entsprechend Hauptposition, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

Position

03.01.240 1,000 Pake Reservematerial, Wandfliesen

Reserveplatten von jeder verwendeten Wandfliese im gewählten Format je Fabrikat und Format entsprechend Hauptposition, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

Position

04.01.140 130,000 m2 Bodenfliesen, R10, 20/20 cm, dunkelgrau, Dünnbett

Einbauort: diverse Räume, EG

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14411, auf bauseitigen Zementestrich bzw. v.g. Verbundabdichtung in Innenräumen mit Dünnbettmörtel liefern und verlegen, inkl. aller erforderlichen Zuschnitte, Anpass- und Nebenarbeiten.

Verlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtel gem. EN 12004, Klasse C2, einschl. Verfügung mit eingefärbten hydraulischen Fugenmörtel, vollflächig, glatt, rutschhemmend, Farbton gem. Bemusterung/ nach Wahl AG. Einschließlich Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke, abgestimmt auf den Untergrund (Zementestrich bzw. Verbundabdichtung auf Zementestrich) und aller weiteren erforderlichen Untergrundvorbereitungen. Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.

Verlegung der Bodenfliesen orthogonal im Fugenschnitt, symmetrisch im Raum gem. Fliesenspiegel der Architekten. Die Bodenbeläge sind allseitig zu angrenzenden Bauteilen zu entkoppeln und mit durchlaufendem Fugenschnitt zwischen Boden-/ Wandbelag (wenn vorhanden) zu verlegen, inkl. Anpassen der Beläge an die Einbauteile, Aussetzen der letzten Fliesenreihe im Bereich der Türen und nachträglichem Ansetzen.

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
04	Titel	Fliesen- und Plattenarbeiten

Es sind Fliesen eines Herstellers/ Serie zu verwenden.

Untergrund: Zementestrich/ Verbundabdichtung auf Zementestrich

Material: Feinsteinzeug

Nennmaß: 20/20 cm

Nennhöhe: 15 mm

Rutschfestigkeit: R10

Verlegeart: Fugenschnitt, orthogonal

Farbton: dunkelgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Belagsflächen nach Fertigstellung von Restzementschleier, mineralischen Ablagerungen, Ausblühungen unter Verwendung von klarem Wasser und Zuhilfenahme/ Einsatz saurer Reinigungsmittel unter Beachtung der Hersteller-Hinweise und Technischen Merkblätter gründlich säubern; der Arbeitsschutz und die PSA sind, falls erforderlich, zu beachten.

Position

04.01.150 **70,000** **m2** **Bodenfliesen, R10, 25/25 cm, dunkelgrau, Dünnbett**

Einbauort: 1.19 Treppenhaus, 1.21 Flur, EG

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen wie zuvor beschrieben, jedoch

Nennmaß: 25/25 cm

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Position

04.01.160 **16,000** **m2** **Bodenfliesen, R10 B, 10/10 cm, dunkelgrau, Dünnbett**

Einbauort: 1.13 Dusche, 1.23 Dusche, 1.24 Dusche, EG

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen wie zuvor beschrieben, jedoch

Ausführung im Bereich von begehbaren Duschplätzen mit Mosaikfliesen.

Material: Feinsteinzeug

Nennmaß: 10/10 cm

Oberfläche: eben, trittsicher

Rutschhemmung: R10 B

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Position

04.01.170 **171,000** **m** **Sockelleisten, Formteil, b/h= 60/7 cm, lichtgrau/ hellgrau...**

Einbauort: diverse Räume, EG

Wandanschluss der vorherbeschriebenen Feinsteinzeugfliesen als stehender Sockel aus werkseitig gefertigten Formteilen, Sockelleiste auf vorhandenen Untergrund in Innenräumen umlaufend schallentkoppelt mit Dünnbettmörtel verlegt, inkl. Anschlussarbeiten, Zuschnitte, Eckausbildungen. Die Sockel werden nachträglich gesetzt, einschl. Aussetzen der Sockelfliesen im Bereich

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
04	Titel	Fliesen- und Plattenarbeiten

der Türen und nachträglichem Ansetzen nach Einbau der Türen, Verlegung im Fugenschnitt der Bodenfliesen.

Material: Feinsteinzeug
Sockel- Format: 60/7 cm
Farbton: lichtgrau/ hellgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Position

04.01.260 175,000 m2 Wandfliesen, 10/30 cm, lichtgrau/ hellgrau, Dünnbett, h=...

Einbauort: WC-/ Duschräume, EG

Wandbelag aus Feinsteinzeugfliesen nach DIN EN 14411, in Innenräumen mit Dünnbettmörtel liefern und verlegen, inkl. aller erforderlichen Zuschnitte, Anpass- und Nebearbeiten.

Verlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtel gem. EN 12004, Klasse C2, einschl. Verfugung mit eingefärbten hydraulischen Fugenmörtel, vollflächig, glatt, Farbton gem. Bemusterung/ nach Wahl AG.

Einschl. Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke, abgestimmt auf den Untergrund und aller weiteren erforderlichen Untergrundvorbereitungen. Wandflächen im Fliesenbereich aufräumen, von losen Bestandteilen sowie anderen die Haftung beeinträchtigenden Stoffen säubern, angefallenen Schmutz fachgerecht von der Baustelle entsorgen, ggf. schadhafte Stellen mit Spachtelmasse ausgleichen.

Verlegung der Wandfliesen im Fugenschnitt zu angrenzenden Bodenfliesen, Verlegung auf Wandflächen symmetrisch im Raum gem. Fliesenspiegel der Architekten.

Es sind Fliesen eines Herstellers/ Serie zu verwenden (Wandfliese passend/ einheitlich zu vorbeschriebene, raumzugehörige Bodenfliese).

Untergrund: KS-Mauerwerk, GK- Wände/ Vorsatzschalen
Material: Feinsteinzeug
Nennmaß: 10/30 cm
Oberfläche: gem. Bemusterung/ Wahl AG
Verlegeart: 1/2 Verband, horizontal liegend
Farbton: lichtgrau/ hellgrau gem. Bemusterung/ Wahl AG
Einbauhöhe: + 1,30 m bis 2,76 m über OKFF

Angeb. Fabrikat/ Typ: '.....'

Belagsflächen nach Fertigstellung von Restzementschleier, mineralischen Ablagerungen, Ausblühungen unter Verwendung von klarem Wasser und Zuhilfenahme/ Einsatz saurer Reinigungsmittel unter Beachtung der Hersteller-Hinweise und Technischen Merkblätter gründlich säubern; der Arbeitsschutz und die PSA sind, falls erforderlich, zu beachten.

Bieterangabenverzeichnis

Projekt-Nr.: 6.1

Projekt: FTZ - Erweiterung und Umbau

Aufstellung der Leistungspositionen

0340	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten
04	Titel	Fliesen- und Plattenarbeiten

Position

04.01.370 1,000 Pake Reservematerial, Bodenfliesen

Reserveplatten von jeder verwendeten Bodenfliese im gewählten Format je Fabrikat und Format entsprechend Hauptposition, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)

Position

04.01.380 1,000 Pake Reservematerial, Wandfliesen

Reserveplatten von jeder verwendeten Wandfliese im gewählten Format je Fabrikat und Format entsprechend Hauptposition, nur liefern und dem AG zur Verfügung stellen.

1 Paket = '.....' Platten

(vom Bieter einzutragen)