

Leistungsbeschreibung

Projekt: 40-11-1340-22-001

DU, UVG, WC-Sanierung, Einbau Beh. WC

Leistung: Hochbau

Vergabenummer: 020-22-00003

Inhaltsverzeichnis

01 Baustelleneinrichtung.....	9
01.01 Baustelleneinrichtung.....	9
01.02 Mobiles Gerüst für Mauer-, Putz-, Trockenbau- und Malerarbeiten	11
01.03 Abfallentsorgung	12
02 Beton- und Stahlbetonarbeiten	12
02.01 Betonarbeiten.....	12
02.02 Bewehrung, Einbauteile	13
03 Mauerarbeiten	14
03.01 Mauerarbeiten	14
04 Putzarbeiten	18
04.01 Putzarbeiten	18
05 Estricharbeiten	20
05.01 vorbereitende Arbeiten	20
05.02 Estricharbeiten	21
05.03 Fugarbeiten	21
05.04 Fußbodenaufbau.....	21
06 Trockenbauarbeiten	22
06.01 Vorarbeiten Trockenbau	22
06.02 Wände Trockenbau.....	23
06.03 Besondere Leistungen	24
06.04 Decken Trockenbau	25
07 Fliesen- u. Plattenarbeiten	28
07.01 Vorbereitungen Fliesen- und Plattenarbeiten	28
07.02 Bekleidung/Beläge trockengepresste Fliesen.....	29
07.03 Fugarbeiten	31
07.04 Besondere Leistungen	32
08 Türen.....	33
08.01 Innentüren	33
09 Maler- und Tapezierarbeiten.....	35
09.01 Malerarbeiten	35
09.02 Tapezierarbeiten	39
10 Bodenbelagsarbeiten	40
10.01 Vorbereitende Arbeiten	40
10.02 Bodenbelag - Linoleum	41
11 Dachdeckungs- u. Dachabdichtungsarbeiten	42
11.01 Dachdeckungsarbeiten	42
11.02 Dachabdichtungsarbeiten	42
12 Sanitäreinrichtungen	43
12.01 WC-Trennwände	43
12.02 Schamwände Urinale	45
12.03 Zubehör	45
13 Sanitärcontainer	46
13.01 Sanitärcontainer	47
14 Arbeiten auf Nachweis	48
14.01 Stundenlohnarbeiten	48

Vorbemerkung Leistungsverzeichnis

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NL Duisburg) beabsichtigt die Sanierung und den Umbau der WC-Anlagen im Gebäude des Landesamt für Finanzen (LaFin) Außenstelle Essen, Kurfürstenstraße 33 in 45138 Essen.

Die hier ausgeschriebene Teilleistung der Gesamtmaßnahme umfasst die bautechnischen Arbeiten, nach erfolgtem Abbruch durch das Vorgewerk.

Die Bauabschnitte und die Bauarbeiten sind in enger Abstimmung mit der Bauleitung und dem LaFin (Nutzer) zu koordinieren und terminieren. Während des bautechnischen Aufbaus wird zeitgleich die technische Gebäudeausrüstung der WC-Anlagen über eine separate Ausschreibung erneuert. Hier muss von Abstimmungen und Unterbrechungen an den jeweiligen Schnittstellen ausgegangen werden.

Die Nutzung von Brauchwasser und Strom wird vom Bauherr bzw. der Nutzer unentgeltlich innerhalb des Gebäudes zur Verfügung gestellt.

Die vorhandenen WC-Anlagen in den Gebäuden können verständlicherweise NICHT genutzt werden. Dafür wird ein Sanitärcontainer, vor Beginn der Abbrucharbeiten des Vorgewerkes, welcher Teil dieser Ausschreibung ist (s. Titel 13), im Innenhof aufgestellt.

Es sind i.d.Regel die Arbeitszeiten Mo-Fr von 7:30 bis 15:00 Uhr einzuhalten. Arbeiten außerhalb dieser Zeiten sind mit der Bauleitung unter Angabe des Ortes, der Zeit und der Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter abzustimmen.

Kurzzeitige Unterbrechungen von lärmintensiven Arbeiten müssen mit einkalkuliert werden. Eventuell sind diese nach Abstimmung eher an Samstagen zu erbringen.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Materialien einschl. Abladen, Lagern, transportieren zum Einbauort und Einbauen auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgesehen ist. Soweit nicht gesondert in Positionen erfasst, sind die Baustellenrichtung und die Schuttbeseitigung, sowie alle dazu notwendigen Leistungen in den Positionen einzurechnen.

Einige wenige Positionen des LV enthalten Produktabfragen. Vom Bieter ist in diesen

Teilleistungsbeschreibungen das konkret angebotene Produkt (Fabrikat oder Typenbezeichnung) anzugeben.

Dem AN wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren.

Überschneidung mit anderen Gewerken

Vor den Arbeiten finden die Abbruch- und Schadstoffsanierungsarbeiten sowie ein Großteil der Leitungsverlegungen statt. Die Arbeiten müssen miteinander abgestimmt werden, da es mehrfach zu Überschneidungen kommen wird.

Bauökologische Hinweise

Zielsetzung ist es, die Verwendung von Stoffen und Produkten zu reduzieren bzw. zu vermeiden, die aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften während ihrer Nutzung, ihrem Transport und ihrer Verarbeitung auf der Baustelle oder ihrer Beseitigung ein Risikopotential für den Menschen oder die Umweltmedien Grundwasser, Oberflächenwasser, Boden und Luft enthalten. Die Verwendung umweltverträglicher Materialien trägt zu einer Verbesserung der Innenraumluftqualität bei und begrenzt das Sanierungsrisiko eines Gebäudes in Hinblick auf Schadstoffe.

Bei der Angabe von gleichwertigen Produkten ist die nachhaltige Vergleichbarkeit stets zu berücksichtigen.

Abfalltrennung/-vermeidung und Logistik

Ziel ist die Schonung der natürlichen Ressourcen, die Vermeidung von Abfällen, weitestgehender und möglichst hochwertiger, ordnungsgemäßer und schadloser Verwertung unvermeidbarer Abfälle sowie der gemeinwohlverträglichen Beseitigung von nicht verwertbaren Abfällen.

Abfalltrennsysteme

Abfälle sind im Rahmen der Möglichkeiten zu vermeiden. Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes müssen erfüllt werden.

Lagerplatz

Als Zwischenlagerplatz im Außenbereich könnte der Innenhof fungieren, der allerdings durch seine Durchfahrtsmaße (B= ca. 3,00m, H= 2,90m) beschränkt ist.

Zudem verläuft die Durchfahrt auf einer Länge von rd. 12 m durch das Gebäude.

Für die Nutzung und Anfahrt ist entsprechend eine vorherige Abstimmung mit dem Nutzer zwingend erforderlich.

Zudem können nach Absprache mit dem Nutzer Parkplätze innerhalb des Geländes genutzt werden.

Arbeitstäglich nach Beendigung der Arbeiten oder ggf. nach Bedarf häufiger, sind die verschmutzten Arbeitsbereiche zu reinigen, sowie anfallende Baustoffreste und Verpackungen ordnungsgemäß zu entsorgen. Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen, einschließlich der Deponiegebühren für das Kehrgut.

Dem LV sind folgende Anlagen beigelegt:

- Lageplan (Stand: 26.11.2025)
- Grundrisspläne (Stand: 26.11.2025)
- Teilschnitte (Stand: 26.11.2025)
- Bauzeitenplan Ausführung (Stand: 25.11.2025)

Abnahmen

Endabnahme und Zwischenabnahmen

Zur Abnahme (VOB) der Bauleistungen sind die in Anspruch genommenen Bereiche so zu säubern, dass sie sich in einem abnahmewürdigen Zustand befinden. Das entsprechende Personal und die Gerätschaften sind kostenfrei zu stellen.

Ausführungszeitraum

Nach Leistungsabruf lt. VOB/B §5 Abs. 2.

Dauer: ca. 9-10 Monate

Dauer: ca. 12 Monate (Nutzung Sanitärcontainer)

Die Zufahrt zum öffentlichen Parkplatz am Haupteingang des LaFin erfolgt über die Steubenstraße und die Zufahrt zum Innenhof erfolgt über die Dammannstraße. Die Aufstellflächen für eine Baustelleneinrichtung und Zufahrt, Lagerflächen und eine Be-/ Entladezone für LKW und Aufenthaltscontainer sind auf dem Besucher- oder Innenhofparkplatz in Abstimmung mit dem LaFin möglich. Die etwaige Absperrung dieser Fläche muss vom AN im Voraus mit dem LaFin vereinbart werden. Die Kosten sind vom AN zu tragen.

Lagerräume /-flächen sowie Container für Material oder Unterkünfte für Personal werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt und sind vom AN in den Position einzukalkulieren.

Während der Baumaßnahme findet der Betrieb in allen Geschossen unverändert statt, etwaige Lärmemissionen sind daher zu reduzieren. Die Kosten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Sozialräume werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Die Sozialräume sind vom AN in entsprechender Position anzubieten.

Die möglichen Regelarbeitszeiten auf der Baustelle sind:
von Montag bis Freitag von 07.30 bis 15.00 Uhr.
Ausnahmen hiervon sind rechtzeitig beim Nutzer zu beantragen (mind. 1 Woche vorher)
Außerhalb dieser Zeiten können im Regelfall aus vollzugstechnischen Gründen keine Arbeiten ausgeführt werden.
Die Arbeitszeiten sollen vor Beginn bei einem Abstimmungstermin mit allen Beteiligten bestätigt werden.

Sämtliche Risiken der Verwahrung etwaiger vom AG beigestellter Anlagen und Materialien bis zur Abnahme, der durch den AN zu erbringenden Leistungen, trägt der AN. Materialien und Werkzeuge dürfen nicht unbeaufsichtigt auf der Dachfläche liegen gelassen werden. Sie sind täglich von der Baustelle zu entfernen. Verschlossene Lagerräume stehen nicht zur Verfügung und sind vom AN in entsprechende EP mit einzukalkulieren.

Nachforderungen wegen notwendiger Unterbrechungen der Arbeiten oder betriebsbedingte Wartezeiten werden über die in der Ausschreibung angelegten Positionen hinaus nicht anerkannt.

Soweit nicht gesondert in Positionen erfasst, sind die Baustelleneinrichtung und die Schuttbeseitigung, sowie alle dazu notwendigen Leistungen in den Positionen einzurechnen.

Die zuvor aufgeführten Leistungen sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Da es sich um eine Anlage in einem bestehenden Gebäude handelt, kann vor Angebotsabgabe die Möglichkeit der Besichtigung wahrgenommen werden.

Termine sind jederzeit über den BLB zu erfragen.

Spätere Nachforderungen, die auf Grund von Unkenntnis der Örtlichkeiten entstehen, werden nicht anerkannt.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

BAUBESCHREIBUNG

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NL Duisburg) beabsichtigt die Sanierung und den Umbau der WC-Anlagen im Gebäude des Landesamt für Finanzen (LaFin) Außenstelle Essen, Kurfürstenstraße 33 in 45138 Essen.

Die hier ausgeschriebene Teilleistung der Gesamtmaßnahme umfasst die bautechnischen Arbeiten, nach erfolgtem Abbruch durch das Vorgewerk.

Die Bauabschnitte und die Bauarbeiten sind in enger Abstimmung mit der Bauleitung und dem LaFin (Nutzer) zu koordinieren und terminieren. Während des bautechnischen Aufbaus wird zeitgleich die technische Gebäudeausrüstung der WC-Anlagen über eine separate Ausschreibung erneuert. Hier muss von Abstimmungen und Unterbrechungen an den jeweiligen Schnittstellen ausgegangen werden.

Die Nutzung von Brauchwasser und Strom wird vom Bauherr bzw. der Nutzer unentgeltlich innerhalb des Gebäudes zur Verfügung gestellt.

Die vorhandenen WC-Anlagen in den Gebäuden können verständlicherweise NICHT genutzt werden. Dafür wird ein Sanitärcontainer, vor Beginn der Abbrucharbeiten des Vorgewerkes, welcher Teil dieser Ausschreibung ist (s. Titel 13), im Innenhof aufgestellt.

Es sind i.d.Regel die Arbeitszeiten Mo-Fr von 7:30 bis 15:00 Uhr einzuhalten. Arbeiten außerhalb dieser Zeiten sind mit der Bauleitung unter Angabe des Ortes, der Zeit und der Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter abzustimmen.

Kurzzeitige Unterbrechungen von lärmintensiven Arbeiten müssen mit einkalkuliert werden. Eventuell sind diese nach Abstimmung eher an Samstagen zu erbringen.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Materialien einschl. Abladen, Lagern, transportieren zum Einbauort und Einbauen auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgesehen ist. Soweit nicht gesondert in Positionen erfasst, sind die Baustellenrichtung und die Schuttbeseitigung, sowie alle dazu notwendigen Leistungen in den Positionen einzurechnen.

Einige wenige Positionen des LV enthalten Produktabfragen. Vom Bieter ist in diesen Teilleistungsbeschreibungen das konkret angebotene Produkt (Fabrikat oder Typenbezeichnung) anzugeben.

Dem AN wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren.

Überschneidung mit anderen Gewerken

Vor den Arbeiten finden die Abbruch- und Schadstoffsanierungsarbeiten sowie ein Großteil der Leitungsverlegungen statt. Die Arbeiten müssen miteinander abgestimmt werden, da es mehrfach zu Überschneidungen kommen wird.

Bauökologische Hinweise

Zielsetzung ist es, die Verwendung von Stoffen und Produkten zu reduzieren bzw. zu vermeiden, die aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften während ihrer Nutzung, ihrem Transport und ihrer Verarbeitung auf der Baustelle oder ihrer Beseitigung ein Risikopotential für den Menschen oder die Umweltmedien Grundwasser, Oberflächenwasser, Boden und

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Luft enthalten. Die Verwendung umweltverträglicher Materialien trägt zu einer Verbesserung der Innenraumluftqualität bei und begrenzt das Sanierungsrisiko eines Gebäudes in Hinblick auf Schadstoffe.

Bei der Angabe von gleichwertigen Produkten ist die nachhaltige Vergleichbarkeit stets zu berücksichtigen.

Abfalltrennung/-vermeidung und Logistik

Ziel ist die Schonung der natürlichen Ressourcen, die Vermeidung von Abfällen, weitestgehender und möglichst hochwertiger, ordnungsgemäßer und schadloser Verwertung unvermeidbarer Abfälle sowie der gemeinwohlverträglichen Beseitigung von nicht verwertbaren Abfällen.

Abfalltrennsysteme

Abfälle sind im Rahmen der Möglichkeiten zu vermeiden.

Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes müssen erfüllt werden.

Lagerplatz

Als Zwischenlagerplatz im Außenbereich könnte der Innenhof fungieren, der allerdings durch seine Durchfahrtsmaße (B= ca. 3,00m, H= 2,90m) beschränkt ist.

Zudem verläuft die Durchfahrt auf einer Länge von rd. 12 m durch das Gebäude.

Für die Nutzung und Anfahrt ist entsprechend eine vorherige Abstimmung mit dem Nutzer zwingend erforderlich.

Zudem können nach Absprache mit dem Nutzer Parkplätze innerhalb des Geländes genutzt werden.

Arbeitstäglich nach Beendigung der Arbeiten oder ggf. nach Bedarf häufiger, sind die verschmutzten Arbeitsbereiche zu reinigen, sowie anfallende Baustoffreste und Verpackungen ordnungsgemäß zu entsorgen. Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen, einschließlich der Deponiegebühren für das Kehrgut.

Dem LV sind folgende Anlagen beigelegt:

- Lageplan (Stand: 26.11.2025)
- Grundrisspläne (Stand: 26.11.2025)
- Teilschnitte (Stand: 26.11.2025)
- Bauzeitenplan Ausführung (Stand: 25.11.2025)

Abnahmen

Endabnahme und Zwischenabnahmen

Zur Abnahme (VOB) der Bauleistungen sind die in Anspruch genommenen Bereiche so zu säubern, dass sie sich in einem abnahmewürdigen Zustand befinden. Das entsprechende Personal und die Gerätschaften sind kostenfrei zu stellen.

Ausführungszeitraum

Nach Leistungsabruf lt. VOB/B §5 Abs. 2.

Dauer: ca. 9-10 Monate

Dauer: ca. 12 Monate (Nutzung Sanitärcontainer)

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

01 Baustelleneinrichtung

01.01 Baustelleneinrichtung

Allg. Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung, deren Vorhaltung, Unterhaltung und Räumung nach DIN 18299, VOB C gelten als Nebenleistung, die auch ohne Erwähnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehören.

Eine gesonderte Vergütung erfolgt somit nicht.

Darüber hinaus gehende Leistungen werden in separaten Positionen benannt und vergütet.

Es findet grundsätzlich wöchentlich in Absprache mit dem AG eine Baustellenbesprechung auf der Baustelle statt. Der verantwortliche Bauleiter hat an diesen Besprechungen teilzunehmen.

Eine separate Vergütung erfolgt nicht.

Der AN ist zur täglichen Führung von Bautagesberichten verpflichtet. Die Bautagesberichte sollen Stand und Fortschritt der Bauarbeiten und bemerkenswerte Ereignisse des Bauablaufs lückenlos festhalten. Es bildet nach Abschluss der Baumaßnahme einen wichtigen Bestandteil der Bauakte.

Die Bautagesberichte sind täglich vom Verfasser mit Datum und Unterschrift zu versehen. Der Vordruck bzw. das DV-Programm muss den nachfolgend genannten Mindestanforderungen an Aufzeichnungsmöglichkeiten genügen:

Regelmäßige Angaben:

- Bezeichnung der Baumaßnahme,
- Zeitpunkt der Aushändigung der Ausführungsunterlagen (genaue Bezeichnung der Unterlagen) sowie ggf. von Änderungen und Berichtigungen,
- Beginn und Fertigstellung der einzelnen Arbeiten,
- arbeitstäglich das Wetter und die höchste und niedrigste Temp.
- täglich die erbrachten Leistungen und die Zahl der beschäftigten Mitarbeiter einschl. Arbeitszeit, getrennt nach deren Qualifikation (Polier, Facharbeiter, Hilfsarb.) sowie Einsatz von Geräten.
- Eingang von Stoffen und Bauteilen, getrennt nach allen vom AG beigestellten und den wichtigeren vom AN gelieferten.

Besondere Angaben, Meldungen und Berichte wie z. B.:

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

- Abweichungen des Untergrundes von den Angaben im LV,
- Notwendigkeit, Beantragung und Genehmigung etwaiger Abweichungen von den ausgehändigten Bauzeichnungen,
- Erledigung vorgeschriebener Baustoff-, Boden- und Wasserprüfungen und Prüfungsergebnisse,
- Unterbrechung + Verzögerung der Arbeiten und deren Ursachen,
- außergewöhnliche Ereignisse (Unfälle)
- mündliche Weisungen von Vorgesetzten und Auftraggebern und deren Vertreter,
- bei Behinderungsanzeigen eine detaillierte Erfassung aller Sachverhalte, die für die Beurteilung der Gründe und des Umfanges der Behinderung von Bedeutung sein können.

Eine separate Vergütung erfolgt nicht.

Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen sind Nebenleistungen gemäß VOB/C. Lediglich Sicherungsmaßnahmen für Leistungen anderer Unternehmer sind Besondere Leistungen im Sinne der VOB/C.

01.01.0010 1,000 St EUR EUR

STLB-Bau 04/2019 000

Baustelle einrichten räumen

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen, Ausführung gemäß Zeichnung.

01.01.0020 10,000 StMt EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 000

Baustelleneinr. vorhalten

Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '1 St'
(Vorhaltemenge)

mal '10 Monate'
(Vorhaldedauer)

Ausführung gemäß Zeichnung.

01.01.0030 90,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 000

Staubschutz UK Kunststoffolie herstellen räumen

Schutzvorrichtung als Staubschutz an Wandöffnungen, einschl. Unterkonstruktion, Oberkante Öffnung über 3 bis 4 m, aus Kunststoffolie, Foliendicke mind. 0,4 mm, herstellen und räumen, Abrechnung nach bespannter Fläche.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung EUR

01.02 Mobiles Gerüst für Mauer-, Putz-, Trockenbau- und Malerarbeiten

01.02.0010 1,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 001

Aufbau Abbau fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 H 2m

Aufbauen, Abbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004, Grundeinsatzzeit wird nicht vereinbart, Gebrauchsüberlassung wird gesondert vergütet, Gruppe 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, Höhe der Standfläche über Fußboden/Gelände in m '60-90cm (Stehhöhe unter UK Decke= 2,00m)'

im Gebäude.

01.02.0020 5,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 001

Umsetzen fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 H 2m

Umsetzen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004, Gruppe 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, Höhe der Standfläche über Fußboden/Gelände in m '60-90cm (Stehhöhe unter UK Decke= 2,00m)'

im Gebäude, Länge des waagerechten Transportweges im Mittel bis 25 m.

01.02.0030 32,000 StWo EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 001

Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 H 2m

Gebrauchsüberlassung ohne vereinbarte Grundeinsatzzeit für fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004, Positionsmenge = Produkt aus '1St.' (Gebrauchsüberlassungsmenge)

mal '32 Wo'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)

Gruppe 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, Höhe der Standfläche über Fußboden/Gelände in m '60-90cm (Stehhöhe unter UK Decke= 2,00m)'

im Gebäude.

Summe 01.02 Mobiles Gerüst für Mauer-, Putz-, Trockenbau- und Malerarbeiten

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

01.03 Abfallentsorgung

01.03.0010 50,000 t EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 087

**Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen
Verwertungsanlage bis 12km Vergüt.En**

Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte
Bau- und Abbruchabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Behälter nach
Leerung rückführen, max. Gesamtgewicht bis 7,5 t, Behältergröße über 8 bis 10 m³, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 12 km, Vergütung der Entsorgung gegen Nachweis,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

Summe 01.03 Abfallentsorgung EUR

01.01 Baustelleneinrichtung EUR

01.02 Mobiles Gerüst für Mauer-, Putz-, Trockenbau- und Malerarbeiten EUR

01.03 Abfallentsorgung EUR

Summe 01 Baustelleneinrichtung EUR

02 Beton- und Stahlbetonarbeiten

02.01 Betonarbeiten

02.01.0010 5,000 m³ EUR EUR

Ortbeton Bodenplatte Stahlbeton C25/30, D 18-25cm, gerade

Ortbeton - Bodenplatte, Stahlbeton, einschl. Schalung, geglättet, Ausführung gemäß
Zeichnung

Betonfestigkeit: C25/30

Expositionsklasse: XC 2, XF 1

Beton: Normalbeton

Untergrund: waagrecht

Oberfläche: waagrecht

herstellen.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

02.01.0020 5,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 018

Abdichtung Bodenplatte W1.1-E einlagig Bitumen-Schweißbahn G200S4 BA Schweißverf

Abdichtung erdberührter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), Rissklasse R2-E (mäßig), Rissüberbrückungsklasse RÜ2-E (mäßige Rissüberbrückung bis 0,5 mm), einlagig, Bitumen-Schweißbahnen G 200 S4 mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im Schweißverfahren aufbringen, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen

Summe 02.01 Betonarbeiten EUR

02.02 Bewehrung, Einbauteile

02.02.0010 0,600 t EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 013

Betonstabstahl B500B Durchm. 6-10mm Bodenplatte

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 6 bis 10 mm, Längen bis 7 m, für Bodenplatte aus Ortbeton, Ausführung im 2. Untergeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung.

02.02.0020 0,600 t EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 013

Betonstahlmatte B500B Listenmatte Bodenplatte

Bewehrung aus Betonstahlmatten B500B DIN 488-1, DIN 488-4, als Listenmatte, für Bodenplatte aus Ortbeton, Ausführung im 2. Untergeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung.

02.02.0030 10,000 m EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 013

Bewehrungsanschluss Betonstabstahl Durchm. 10-16mm 3St/m Bodenplatte

Bewehrungsanschluss aus Betonstabstahl DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser 10 bis 16 mm, mit bauaufsichtlicher Zulassung, kraftschlüssig, Klebeanker, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, 3 Anker je m freien Randes, für Bodenplatte aus Ortbeton, Arbeitshöhe bis 3,5 m, Ausführung im 2. Untergeschoss, System/Bauart/Typ '.....' vom Bieter einzutragen

Summe 02.02 Bewehrung, Einbauteile EUR

02.01 Betonarbeiten EUR

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

02.02 Bewehrung, Einbauteile EUR

Summe 02 Beton- und Stahlbetonarbeiten EUR

03 Mauerarbeiten

03.01 Mauerarbeiten

Allg. Vorbemerkungen Mauerwerksarbeiten

Die Gerüste zur Erstellung der Mauerwerksleistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Mauerwerksanschlüsse untereinander sind durch "Verzahnung" bzw. Edelstahl-Flachanker bei Stumpfstoß der Wände auszuführen.

Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Sämtliches Sichtmauerwerk oder sonstige Sichtteile müssen vom AN ohne besondere Aufforderung gegen Verschmutzung und Beschädigung entsprechend geschützt werden, erforderlichenfalls mit Folie und Abdeckung. Der Schutz ist zu unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten zu beseitigen. Für diese Leistungen erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Siehe auch ZtV und Baubeschreibung

In die Einheitspreise sind einzukalkulieren:

- Einrüstarbeiten und Gerüstgestaltung
- Quertransport innerhalb des Gebäudes

03.01.0010 36,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 012

Mauerwerk Innenwand alle Geschosse 3-5m2 D 24cm KS-R P SFK12 RDK1,8 Dünnbettmörtel 0,99W/(mK) 4DF(248/240/123)

Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, obere Wandfläche waagerecht, für späteren Putzauftrag, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3,5 m, in Einzelflächen über 3 bis 5 m2,

Mauerwerksdicke 24 cm,

Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V 20000-402 oder DIN V 106, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Dünnbettmörtel DM DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, ohne Stoßfugenvermörtelung, Wärmeleitfähigkeit Lambda R 0,99 W/(mK), 4 DF (248/240/123), Ausführung gemäß Zeichnung.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.01.0020	STLB-Bau 10/2020 012 Mauerwerk Innenwand alle Geschosse 3-5m2 D 11,5cm KS-R P SFK12 RDK1,8 Dünnbettmörtel 0,99W/(mK) 4DF(248/115/248) Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, obere Wandfläche waagerecht, für späteren Putzauftrag, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3,5 m, in Einzelflächen über 3 bis 5 m2, Mauerwerksdicke 11,5 cm, Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V 20000-402 oder DIN V 106, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Dünnbettmörtel DM DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, ohne Stoßfugenvermörtelung, Wärmeleitfähigkeit Lambda R 0,99 W/(mK), 4 DF (248/115/248), Ausführung gemäß Zeichnung.	115,000	m2	 EUR	 EUR
03.01.0030	Zulage Tür- und Fensterlaibungen anlegen als Zulage für das Anlegen von Tür- und Fensterlaibungen für die Mauerwerkspositionen 03.01.0010 + 03.01.0020.	48,000	m	 EUR	 EUR
03.01.0040	STLB-Bau 10/2020 012 Abgleichen Mauerwerk Abschlüsse Anpassen Steine Mörtel MGIII B 11,5-24cm Abgleichen des Mauerwerks von oberen Abschlüssen, waagerecht, durch Anpassen der Steine und mit Mörtel MG III, Breite der Abgleichfläche über 11,5 bis 24 cm.	200,000	m	 EUR	 EUR
03.01.0050	STLB-Bau 10/2020 012 Öffnung ausmauern D 24cm KS-R P 4DF(248/240/123) SFK12 1-2m2 Öffnung ausmauern in Wand aus Mauerwerk, Dicke Wand 24 cm, mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V 20000-402 oder DIN V 106, KS-R P, 4 DF (248/240/123), Festigkeitsklasse 12, Dünnbettmörtel DM DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, kraftschlüssig an vorh. Bauteil anschließen, Einzelgröße über 1 bis 2 m2, Ausführung gemäß Zeichnung.	10,000	m2	 EUR	 EUR
03.01.0060	STLB-Bau 10/2020 023 Wärmedämmschicht Außenwand innenseitig Nische Mehrschichtleichtbaupl 0,040W/(mK) MW-HW D 10mm D 50mm WI Wärmedämmschicht der Außenwand, innenseitig, an Nische, aus Mehrschichtleichtbauplatten WW-C DIN EN 13168, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039 W/(mK), als Platte, eine Schicht Mineralwolle DIN EN 13162 MW und einseitig eine Schicht aus Holzwolle, zementgebunden, einseitig kaschiert, Dicke Holzwolleschicht 10 mm, Dämmschichtdicke 50 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI, verklebt, Untergrund Mauerwerk, saugfähig, glatt, Ausführung in allen Geschossen, Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar).	5,000	m2	 EUR	 EUR

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.01.0070		6,000 m		 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 084				
	Schlitz herstellen Mauerwerk KS B 15 cm T 6 cm 15kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet				
	Schlitz herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Schlitzbreite '15' cm,				
	Schlitztiefe '6' cm,				
	Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Dachgeschoss, Arbeitshöhe bis 2 m, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
03.01.0080		7,000 m		 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 084				
	Schlitz herstellen Mauerwerk KS B 3 cm T 3 cm 15kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet				
	Schlitz herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Schlitzbreite '3' cm,				
	Schlitztiefe '3' cm,				
	Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Dachgeschoss, Arbeitshöhe bis 2 m, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), die Entsorgung wird gesondert vergütet.				
03.01.0090		16,000 St		 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 084				
	Durchbruch herstellen Mauerwerk KS 15kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet				
	Durchbruch herstellen, durch Sägen, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Einzelöffnung über 400 bis 500 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 2 m, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), die Entsorgung wird gesondert vergütet.				

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.01.0100	STLB-Bau 10/2020 084 Durchbruch herstellen Mauerwerk KS 15kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet Durchbruch herstellen, durch Sägen, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, Einzelöffnung über 200 bis 250 cm ² , Tiefe über 10 bis 15 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m ³ , Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 2 m, Ausführung lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), die Entsorgung wird gesondert vergütet.	4,000	St	 EUR	 EUR
03.01.0110	STLB-Bau 10/2020 012 Einbinden Mauerwerk D 17,5-24cm Mauerwerk durch Einbinden an vorh. Wand aus Mauerwerk anschließen, Mauerwerksdicke über 17,5 bis 24 cm.	80,000	m	 EUR	 EUR
03.01.0120	STLB-Bau 10/2020 012 Federanker Stoßfuge Mauerwerk D 11,5-17,5cm Mauerwerk mit Federanker in vermörtelter Stoßfuge, an vorh. Decke aus Beton anschließen, Mauerwerksdicke über 11,5 bis 17,5 cm.	40,000	m	 EUR	 EUR
03.01.0130	STLB-Bau 10/2020 012 Aussparung schließen Mörtel MGIIa 50-100cm² T 20-25cm Aussparung schließen, Ausführung in Wandfläche, nichttragend, aus Mauerwerk, mit Mörtel MG II a, Querschnitt über 50 bis 100 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 3,5 m.	10,000	St	 EUR	 EUR
03.01.0140	STLB-Bau 10/2020 012 Durchbruch schließen Mörtel MGIIa 50-100cm² T 20-25cm Durchbruch schließen, Ausführung in Wandfläche, nichttragend, aus Mauerwerk, aus Kalksandstein, mit Mörtel MG II a, Querschnitt über 50 bis 100 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 3,5 m.	20,000	St	 EUR	 EUR
03.01.0150	STLB-Bau 10/2020 012 Schlitz schließen Mörtel MGIIa Steine Schlitz schließen, Ausführung in Wandfläche, nichttragend, aus Mauerwerk,	13,000	m	 EUR	 EUR

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

mit Mörtel MG II a und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Breite über 10 bis 15 cm, Tiefe über 5 bis 10 cm, Arbeitshöhe bis 3,5 m.

Summe 03.01 Mauerarbeiten EUR

03.01 Mauerarbeiten EUR

Summe 03 Mauerarbeiten EUR

04 Putzarbeiten

04.01 Putzarbeiten

04.01.0010 450,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 033

Untergrund reinigen Mauerwerk lose Verunreinigung schleifen absaugen laden transp. LKW AN

Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, durch Schleifen mit anschließendem Absaugen, zur Verbesserung der Haftung, für Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund senkrecht, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., zu bearbeiten sind bis 10 % der Gesamtfläche, abgerechnet wird die Gesamtfläche.

04.01.0020 450,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 023

Grundierung Innenwand

Grundierung für einlagigen organischen Strukturputz auf Innenwand, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

04.01.0030 100,000 m EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 023

Grundierung Leibung B 24 cm

Grundierung für einlagigen organischen Strukturputz auf Leibung, außen, Breite Leibung '24' cm, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.01.0040		200,000 m		 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 023				
	Entfernen Putzüberstände Wand H bis 5cm Gipsputz B1				
	Entfernen von Putzüberständen an Wänden, Höhe bis 5 cm, Gips-Putzmörtel B1, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten.				
04.01.0050		50,000 m2		 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 023				
	Innenputz einlagig Innenwand Gipsputz B1 D 15mm Q3 abgezogen				
	Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, saugfähig, raufächig, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), abgezogen, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung in allen Geschossen.				
04.01.0060		340,000 m2		 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 023				
	Innenputz einlagig Innenwand Gipsputz B1 D 15mm Q2 abgezogen				
	Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, saugfähig, raufächig, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), abgezogen, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung in allen Geschossen.				
04.01.0070		70,000 m2		 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 023				
	Innenputz einlagig Innenwand Gipsputz B1 D 15mm Q3 abgezogen				
	Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, saugfähig, raufächig, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), abgezogen, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung in allen Geschossen.				
04.01.0080		100,000 m		 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 023				
	Innenputz einlagig Leibung Gipsputz B1 D 15mm Q2 abgezogen				
	Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '24' cm, Putzgrund Mauerwerk, saugfähig, raufächig, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), abgezogen, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung in allen Geschossen.				

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.01.0090		45,000	m2	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 023				
	Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Gipsputz B1 D 5mm				
	Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 5 mm.				
Summe 04.01 Putzarbeiten				 EUR	
04.01 Putzarbeiten				 EUR	
Summe 04 Putzarbeiten				 EUR	
05 Estricharbeiten					
05.01 vorbereitende Arbeiten					
05.01.0010		150,000	m2	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 036				
	Untergrund anschleifen absaugen Estrich				
	Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Estrich, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagerecht, Ausführung gemäß Zeichnung.				
05.01.0020		210,000	m	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 036				
	Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum				
	Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum, für Estrich ohne Belag, für Fliesen-/Plattenarbeiten, anfallende Stoffe in Behälter des AN sammeln.				
05.01.0030		60,000	m2	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 025				
	Sperrschicht PE-Folie				
	Sperrschicht gegen Dampfdiffusion aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, lose verlegen, Ausführung im Kellergeschoss.				
Summe 05.01 vorbereitende Arbeiten				 EUR	

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

05.02 Estricharbeiten

05.02.0010 150,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 025

Zementestrich Estrich auf Dämmschicht 2kN/m2 F5 D 45mm 5-10m2

Zementestrich DIN 18560 CT, einschichtig, als Estrich auf Dämmschicht, unbewehrt, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 45 mm, zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett, Oberfläche reiben, in Einzelflächen über 5 bis 10 m2, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Zeichnung.

05.02.0020 12,000 St EUR EUR

Restfeuchtemessung

Prüfverfahren: Feuchtigkeitsmessung nach CM-Verfahren
Ausführungsanordnung: auf Anordnung AG
Abrechnungseinheit: St
Geschossebene: alle Geschosse

Summe 05.02 Estricharbeiten EUR

05.03 Fugenarbeiten

05.03.0010 10,000 m EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 025

Herstellen Bewegungsfuge Bewegungsfugenprofil Profil Alu H 6mm B 10mm

Herstellen der Bewegungsfuge, DIN EN 13318, in Estrich, für Gehverkehr, durch Einlegen von Fugenprofil, mit Bewegungsfugenprofil, aus Aluminium, Profilhöhe 6 mm, Fugenbreite 10 mm, Ausführung in allen Geschossen.

Summe 05.03 Fugenarbeiten EUR

05.04 Fußbodenaufbau

05.04.0010 150,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 025

Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 30mm 0,035W/(mK) DEO dm

Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 30 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit - dm, auf Rohdecke mit Rohren, Kabelkanälen und dergleichen, das Anarbeiten an Rohre, Kabelkanäle und dergleichen mit Wärmedämmstoffen wird gesondert vergütet, als Unterlage für Estrich, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Zeichnung.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.04.0020		150,000	m2	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 025				
	Trennschicht PE-Folie einlagig D 0,2mm				
	Trennschicht aus PE-Folie, einlagig, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen, auf vorh. Abdichtung, innen, als Unterlage für Zementestrich, Ausführung in allen Geschossen.				
05.04.0030		10,000	St	 EUR	 EUR
	Rohrschutzklebestreifen				
	Rohrschutzklebestreifen				
	Aus PE-Dämmstoff zum Schutz der Rohrleitungen				
	im Kreuzungsbereich von Bewegungsfugen als Systemkomponente				
	LxB=300 mm x 67 mm				
	Komplett liefern und betriebsfertig montieren				
05.04.0040		210,000	m	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 025				
	Randdämmstreifen PE-Schaum D 8mm H 80mm				
	Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 8 mm, Höhe 80 mm, mit Folienlasche, selbstklebend, für Estrich auf Dämmschicht, Zementestrich, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Zeichnung.				
Summe 05.04 Fußbodenaufbau				 EUR	
05.01 vorbereitende Arbeiten				 EUR	
05.02 Estricharbeiten				 EUR	
05.03 Fugenarbeiten				 EUR	
05.04 Fußbodenaufbau				 EUR	
Summe 05 Estricharbeiten				 EUR	
06 Trockenbauarbeiten					
06.01 Vorarbeiten Trockenbau					
06.01.0010		140,000	m2	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 033				
	Untergrund reinigen Putz festhaftende Verunreinigung Entfernen Grobschmutz laden transp. LKW AN				
	Reinigen des Untergrundes aus Putz von grober Verschmutzung, von festhaftenden				

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Verunreinigungen, durch Entfernen von Grobschmutz, zur Verbesserung der Haftung, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund senkrecht, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet, zu bearbeiten sind über 10 bis 20 % der Gesamtfläche, abgerechnet wird die Gesamtfläche.

Summe 06.01 Vorarbeiten Trockenbau

..... EUR

06.02 Wände Trockenbau

06.02.0010 140,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 039

Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 2,9 m Abst. 200 mm WD 200 mm Rw 50 dB Alpha w 0,05 UK Stahlblechprofil verz Einf

Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
Höhe Wand bis '2,9' m,

Abstand zwischen Beplankung und Wand '200' mm,

Dicke Wand '200' mm,

bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '50' dB,
bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,05, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100,
Ständerachsabstand '625' mm,

Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Befestigungsuntergrund Estrich.

06.02.0020 15,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 039

Traverse Waschbecken einseitig Befestigung Stützgriffe

Traverse im Wandhohlraum, aus Gipsfaserplatte, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), für Sanitärausstattungsgegenstände, Waschbecken, einseitig, zur Befestigung von Stützgriffen, mit Halterung für Ablaufrohr und Eckventile.

06.02.0030 9,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 039

Traverse Urinal Befestigung Stützgriffe

Traverse im Wandhohlraum, aus Gipsfaserplatte, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), für Sanitärausstattungsgegenstände, Urinal, zur Befestigung von Stützgriffen, mit Halterung für Ablaufrohr und Eckventile.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
06.02.0040	STLB-Bau 10/2020 039 Traverse Wandbatterie Befestigung Stützgriffe Traverse im Wandhohlraum, aus Gipsfaserplatte, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), für Sanitärausstattungsgegenstände, Wandbatterie, zur Befestigung von Stützgriffen, mit Halterung für Wandbatterie und Ablaufrohr.	6,000	St	 EUR	 EUR
06.02.0050	STLB-Bau 10/2020 039 Tragständer WC wandhängend Befestigung Stützgriffe Tragständer im Wandhohlraum, aus Gipsfaserplatte, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), für Sanitärausstattungsgegenstände, wandhängendes WC, zur Befestigung von Stützgriffen, mit Halterung für Ablaufrohr und Eckventile.	18,000	St	 EUR	 EUR
Summe 06.02 Wände Trockenbau					 EUR
06.03 Besondere Leistungen					
06.03.0010	STLB-Bau 10/2020 039 Trockenbau anschließen Durchm. 150 mm Vorsatzschale Vorwandinstallation WD 200 mm Gipspl. Trockenbau anschließen an vorh. Rohrleitung, rund, Durchmesser '150' mm, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Dicke Wand '200' mm, Wandhöhe 3 m, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk.	40,000	St	 EUR	 EUR
06.03.0020	STLB-Bau 10/2020 039 Eckeffassprofil Kunststoff D 12,5mm Eckeffassprofil aus Kunststoff, für 12,5 mm dicke Platten.	42,380	m	 EUR	 EUR
06.03.0030	Fugenabdichtungen Bauteil, Abdichtung: Abdichtung von Bauteilfugen Untergrundbauteil Abdichtung: Installationswand Breite [mm] Fuge: 15 Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe: 2:1 Untergrund Fugenabdichtung:- Beton Baustoff, Abdichtung: Fugendichtstoff basis Fugendichtstoff: Polyurethan Farbton: weiß Vorbereitung Fugen: einschl. chem. Vorreinigung	48,800	m	 EUR	 EUR

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Abrechnungseinheit: m

Summe 06.03 Besondere Leistungen

..... EUR

06.04 Decken Trockenbau

06.04.0010 30,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 039

Unterdecke Gips-Lochpl. einlagig D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil

Unterdecke DIN 18168-1, innen, Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190, einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend gelocht, mit Streulochung, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit justierbaren Direktabhängern, Abhängenhöhe '270' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, ohne Spachtelung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen

06.04.0020 30,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 039

Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q3

Unterdecke DIN 18168-1, innen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit justierbaren Direktabhängern, Abhängenhöhe '260' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen

06.04.0030 30,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 039

Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q3

Unterdecke DIN 18168-1, innen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit justierbaren Direktabhängern, Abhängenhöhe '350' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh.,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen
 .

06.04.0040 25,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 039

Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q3

Unterdecke DIN 18168-1, innen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit justierbaren Direktabhängern, Abhängehöhe '290' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh.,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen
 .

06.04.0050 5,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 039

Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q3

Unterdecke DIN 18168-1, innen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit justierbaren Direktabhängern, Abhängehöhe '420' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh.,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen
 .

06.04.0060 20,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 039

Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q3

Unterdecke DIN 18168-1, innen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit justierbaren Direktabhängern, Abhängehöhe '100' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh.,
Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen
.

06.04.0070 3,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 039

Öffnung herstellen UK verstärken CD-Profil CD60/27 B 0,4 m L 0,4 m Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, eckig, zum Einbau von 'Revisionsklappe'

Breite '0,4' m,

Länge '0,4' m,

Ausführung an Unterdecke aus Gipsplatten, einlagig, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..

06.04.0080 3,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 039

Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 12,5mm L 400 mm B 400 mm Schnappverschluss Fangsicherung zweiseitig

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 (Standardausführung), Dicke 12,5 mm, Länge '400' mm,

Breite '400' mm,

mit Schnappverschluss, zweiseitige Fangsicherung, für Unterdecke, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..

06.04.0090 130,000 m EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 034

Abdichtung Bauteilfuge Decke elast.Fugendichtstoff Acrylatdispersion B 10mm

Abdichtung von Bauteilfugen in Decken, über Kopf, Untergrund Metall, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Acrylatdispersion, Farbton weiß, Fugenbreite 10 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.

Summe 06.04 Decken Trockenbau EUR

06.01 Vorarbeiten Trockenbau EUR

06.02 Wände Trockenbau EUR

06.03 Besondere Leistungen EUR

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

06.04 Decken Trockenbau EUR

Summe 06 Trockenbauarbeiten EUR

07 Fliesen- u. Plattenarbeiten

07.01 Vorbereitungen Fliesen- und Plattenarbeiten

07.01.0010 24,000 m EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 036

Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder

Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.

07.01.0020 130,000 m² EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 025

Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, mit Kunstharz-Dispersion, Ausführung in allen Geschossen.

07.01.0030 140,000 m² EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 024

Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion

Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Wand, Untergrund Kalksandstein, Ausführung in allen Geschossen.

07.01.0040 130,000 m² EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 025

Haftbrücke auftragen mineralische Haftbrücke

Haftbrücke auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, mit mineralischer Haftbrücke, Ausführung in allen Geschossen.

07.01.0050 140,000 m² EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 024

Haftbrücke auftragen

Haftbrücke auftragen, auf Wand, Untergrund Kalksandstein, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Zeichnung.

07.01.0060 130,000 m² EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 036

Untergrund spachteln Zementestrich Rakeltechnik D 3mm schleifen 4-5m²

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Zementestrich, in Rakeltechnik, mittlere Dicke

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

3 mm, einschl. Schleifen, für Fliesen-/Plattenarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag Klasse 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Untergrund waagrecht, Ausführung in Teilflächen, Einzelgröße über 4 bis 5 m2, Ausführung gemäß Zeichnung.

07.01.0070 20,000 m2 EUR EUR

Unebenheiten Wand

Beschichtungsstoff: Dispersionssilikatfarbe
 Farbton: im Farbton des Oberputzes
 Beschichtungsarbeiten: Ausgleichs-, Egalisierungsbeschichtung
 Anzahl Beschichtungsschichten: einmalig
 Bauteil, Ausbau: Wand
 Arbeitshöhenbereich [m]: bis 1,5
 Abrechnungseinheit: m2

07.01.0080 160,000 m EUR EUR

Abdichtungen Wand-/Bodenanschlüsse

Bauteil, Abdichtung: Abdichtung von Bauteilfugen
 Untergrundbauteil Abdichtung: Boden und Wand
 Breite [mm] Fuge: 20
 Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe: 2:1
 Untergrund Fugenabdichtung - : Putz
 Baustoff, Abdichtung: Fugendichtstoff
 Basis Fugendichtstoff: Silicon
 Farbton: weiß
 Vorbereitung Fugen: einschl. chemische Vorreinigung
 Abrechnungseinheit: m

07.01.0090 20,000 St EUR EUR

Abdichtungen Rohrdurchführungen

Bauteil, Abdichtung: Abdichtung von Durchdringungen
 Gegenstand Durchdringung: Rohrleitungen
 Baustoff, Rohrleitung: PVC-U
 Ausführung Durchdringung: Los- und Festflansch
 Durchmesserbereich [mm] Durchdringung: bis 50
 Abrechnungseinheit: St

Summe 07.01 Vorbereitungen Fliesen- und Plattenarbeiten

07.02 Bekleidung/Beläge trockengepresste Fliesen

07.02.0010 130,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 024

**Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.R11 40/80cm D 10 mm
 Dünnbett zementhaltiger Mörtel Typ C Fug**

Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, glasiert,

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	matt, frostbeständig, Verschleißklasse 3 DIN EN ISO 10545-7, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 40/80, Dicke '10' mm, Oberfläche profiliert, uni, Farbton grau, auf Boden, aus Estrich, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Fugenbreite 2 mm, Ausführung in allen Geschossen, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen .				
07.02.0020		140,000	m ²	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 024 Bekleidung Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 20/40cm D 6 mm Dünnbett zementhaltiger Mörtel Typ C Fugenmörtel Bekleidung an Wänden, auf Putz, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIII, glasiert, matt, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 20/40, Dicke '6' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton hellgrau, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Fugenbreite 2 mm, Ausführung in allen Geschossen.				
07.02.0030		80,000	m	 EUR	 EUR
	STLB-Bau 10/2020 024 Sockel H 10 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 10/20cm D 10 mm Dünnbett zementhaltiger Mörtel Typ C Fugenmörtel Sockel, Höhe '10' cm, auf Putz, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIII, glasiert, matt, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 10/20, Dicke '10' mm, Oberfläche profiliert, uni, Farbton grau, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Fugenbreite 2 mm, Ausführung in allen Geschossen, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen .				
07.02.0040		20,000	m	 EUR	 EUR
	Zulage Leibungen (Fenster+Türen) Leibungsbekleidung Deckungsart/Anschlussdeckungsart: Leistendeckung Breite [cm] Leibung: 30,000 Anzahl Kantungen/Wulstungen: 3 x gekantet Befestigungstechnologie Klempnerprofil/-bauteil: verdeckt mit Haften Abrechnungseinheit: m				

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Werkstoff, Klempnerarbeiten: Titanzink

Summe 07.02 Bekleidung/Beläge trockengepresste Fliesen

07.03 Fugenarbeiten

07.03.0010 12,000 m EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 024

Feldebegrenzungsuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen Bewegungsfugenprofil

Feldebegrenzungsuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr. 1, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit Bewegungsfugenprofil, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, mit Fugenfüllstoff '.....' vom Bieter einzutragen,

Ausführung in allen Geschossen.

07.03.0020 12,000 m EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 024

Feldebegrenzungsuge Wand B 10mm T 10mm ausbilden füllen

Feldebegrenzungsuge in der Wandbekleidung, DIN EN 15651-1, IVD-Merkblatt Nr. 27, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, mit Fugenfüllstoff '.....' vom Bieter einzutragen,

Ausführung in allen Geschossen.

07.03.0030 50,000 m EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 045

Fugenabdichtung elast.Dichtstoff Silicon B 3mm

Fugenabdichtung mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silicon, Klasse XS 2, Volumenschwund kleiner gleich 20 %, Fugenbreite 3 mm, Farbton weiß, zwischen Sanitärausstattungsgegenstand und Rückwandbelag, Fugenausbildung dreieckig.

07.03.0040 130,000 m EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 024

Randfuge Boden B 15mm T 15mm ausbilden füllen Fugendichtstoff

Randfuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr. 1, Fugenbreite 15 mm, Fugentiefe 15 mm, ausbilden und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, mit Fugenfüllstoff '.....' vom Bieter einzutragen,

Ausführung in allen Geschossen.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Summe 07.03 Fugenarbeiten EUR

07.04 Besondere Leistungen

07.04.0010 10,110 m EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 024

Abschlussprofil Alu L 1m

Abschlussprofil aus Aluminium, Länge 1 m, einschl. Befestigungsanker, an Boden, Dicke Fliese 8 mm, Ausführung in allen Geschossen.

07.04.0020 45,900 m EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 024

Kantenschutzschiene Alu L 1m

Kantenschutzschiene aus Aluminium, Länge 1 m, einschl. Befestigungsanker, an Wand, Dicke Fliese 8 mm, Ausführung in allen Geschossen.

07.04.0030 31,660 m EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 024

Eckprofil Alu L 1m

Eckprofil aus Aluminium, Länge 1 m, einschl. Befestigungsanker, an Wand, Dicke Fliese 8 mm, Ausführung in allen Geschossen.

07.04.0040 130,000 m² EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 033

Reinigen Böden innen Belag keram.Platten profiliert glasiert Feuchtwischen

Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus keramischen Platten, Oberfläche profiliert, glasiert, einschl. Sockelleisten, reinigen durch Feuchtwischen.

07.04.0050 140,000 m² EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 033

Reinigen Wände Bekleidung keram.Platten rau H bis 2m

Reinigen von Wänden im Innenbereich, Bekleidung aus keramischen Platten, Oberfläche rau, Arbeitshöhe bis 2 m.

Summe 07.04 Besondere Leistungen EUR

07.01 Vorbereitungen Fliesen- und Plattenarbeiten EUR

07.02 Bekleidung/Beläge trockengepresste Fliesen EUR

07.03 Fugenarbeiten EUR

07.04 Besondere Leistungen EUR

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Summe 07 Fliesen- u. Plattenarbeiten

..... EUR

08 Türen**08.01 Innentüren**

08.01.0010 3,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 027

**Innentürelement Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2010 mm Umfassungszarge
Holzwerkstoff Maulweite/WD 240 mm Holzwerkstoff**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm,

bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 1,8 W/m²K, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '50' mm,

Maulweite/Wanddicke '240' mm,
mit Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Mehrschichtplatte, Oberfläche des Türblattes aus Holz, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Oberfläche der Öffnungsfläche lasierend beschichtet, matt, Oberfläche der Schließfläche wie Öffnungsfläche, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss, mit Obentürschließer, Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

08.01.0020 6,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 027

**Innentürelement Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2010 mm Umfassungszarge
Holzwerkstoff Maulweite/WD 240 mm Holzwerkstoff**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm,

bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 1,8 W/m²K, Bedienungskräfte Klasse 3 DIN EN 12217, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Breite Bekleidung '50' mm,

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Maulweite/Wanddicke '240' mm,
mit Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Mehrschichtplatte, Oberfläche des Türblattes aus Holz, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Oberfläche der Öffnungsfläche lasierend beschichtet, matt, Oberfläche der Schließfläche wie Öffnungsfläche, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss, mit Obentürschließer, Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen
.

08.01.0030 2,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 027

**Innentürelement Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2010 mm Umfassungszarge
Holzwerkstoff Maulweite/WD 115 mm Holzwerkstoff**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm,

bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB,
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 1,8 W/m²K, Bedienungskräfte Klasse 3
DIN EN 12217, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff,
Breite Bekleidung '50' mm,

Maulweite/Wanddicke '115' mm,
mit Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Mehrschichtplatte, Oberfläche des Türblattes aus Holz, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Oberfläche der Öffnungsfläche lasierend beschichtet, matt, Oberfläche der Schließfläche wie Öffnungsfläche, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss, mit Obentürschließer, Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen
.

08.01.0040 2,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 027

**Innentürelement Drehflügeltür einflg. B 760 mm H 2010 mm Umfassungszarge
Holzwerkstoff Maulweite/WD 115 mm Holzwerkstoff**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '760' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm,

bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB,
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 1,8 W/m²K, Bedienungskräfte Klasse 3
DIN EN 12217, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff,
Breite Bekleidung '50' mm,

Maulweite/Wanddicke '115' mm,

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

mit Bodeneinstand, Montage durch Leibungsverschraubung, verdeckt befestigen, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Mehrschichtplatte, Oberfläche des Türblattes aus Holz, mit fortlaufender Furnierabwicklung, Oberfläche der Öffnungsfläche lasierend beschichtet, matt, Oberfläche der Schließfläche wie Öffnungsfläche, mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur, vorgerichtet für PZ-Schloss, mit Obentürschließer, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen

08.01.0050 4,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 031

Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm B 760 mm H 2010 mm Maulweite/WD 115 mm verz

Umfassungszarge 2-teilig, aus Stahlblech, Dicke 1,5 mm, Breite Nennmaß Wandöffnung '760' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm,

Maulweite/Wanddicke '115' mm, ohne Band- und Schlosstaschen, mit umlaufender Schattennut, einseitig, Rahmenoberfläche verzinkt, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Befestigungsuntergrund Mauerwerk, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

Summe 08.01 Innentüren EUR

08.01 Innentüren EUR

Summe 08 Türen EUR

09 Maler- und Tapezierarbeiten

09.01 Malerarbeiten

09.01.0010 280,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 034

Aufräumen Besch Wand Kalksandstein mattschleifen

Aufräumen der Beschichtung für Beschichtungsarbeiten, an Wand aus Kalksandstein, Beschichtung aus Dispersionsfarbe, durch Mattschleifen, von Hand, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Größe über 5 bis 10 % der Gesamtfläche, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
09.01.0020	STLB-Bau 10/2020 034 Erstbesch Wand Kalksandstein Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Kalksandstein, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, wasserbasiert, haftvermittelnd und verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton 'weiß' Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	280,000	m2	 EUR	 EUR
09.01.0030	STLB-Bau 10/2020 034 Überholungsbesch Wand Kalksandstein Dispersionsfarbe Überholungsbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Kalksandstein, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton 'weiß' Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	280,000	m2	 EUR	 EUR
09.01.0040	STLB-Bau 10/2020 034 Erstbesch Leibung Kalksandstein Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Kalksandstein, Breite Leibung '24' cm, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, wasserbasiert, haftvermittelnd und verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton 'weiß' Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen,	44,000	m	 EUR	 EUR

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

09.01.0050 44,000 m EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 034

Überholungsbesch Leibung Kalksandstein Dispersionsfarbe

Überholungsbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Kalksandstein, Breite Leibung '24' cm,

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton 'weiß'

Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen,

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

09.01.0060 165,000 m² EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 034

Aufräumen Besch Decke Gipsplatte mattschleifen

Aufräumen der Beschichtung für Beschichtungsarbeiten, an Decke aus Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, Beschichtung aus Dispersionsfarbe, durch Mattschleifen, von Hand, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Größe über 5 bis 10 % der Gesamtfläche, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

09.01.0070 140,000 m² EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 034

Erstbesch Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe

Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, wasserbasiert, haftvermittelnd und verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, mit fungizidem Zusatzstoff, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton 'weiß'

Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen,

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
09.01.0080	STLB-Bau 10/2020 034 Überholungsbesch Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe Überholungsbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton 'weiß' Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	140,000	m2	 EUR	 EUR
09.01.0090	STLB-Bau 10/2020 034 Überholungsbesch Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe Überholungsbeschichtung an Decke, innen, schräg, Untergrund Gipsplatten, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton 'weiß' Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	25,000	m2	 EUR	 EUR
09.01.0100	STLB-Bau 10/2020 034 Schutzabdeck. Fenster Folie Papier herstellen beseitigen Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Abdeckung aus Folie, 2. Lage aus Papier, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	25,000	m2	 EUR	 EUR
09.01.0110	STLB-Bau 10/2020 034 Schutzabdeck. Tür Folie Papier herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Tür, 2-seitig, Abdeckung aus Folie, 2. Lage aus Papier, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	30,000	m2	 EUR	 EUR

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
09.01.0120	STLB-Bau 10/2020 034 Schutzabdeck. Bodenfläche Folie Papier herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Linoleum, Abdeckung aus Folie, 2. Lage aus Papier, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern.	160,000	m2	 EUR	 EUR
09.01.0130	STLB-Bau 10/2020 001 Aufbau Abbau fahrbares Gerüst 4Wo 2kN/m2 H 2m Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerüst DIN 4420-3, DIN EN 12810, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Lastklasse 3 (2 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstage 2 m, im Gebäude.	5,000	St	 EUR	 EUR
Summe 09.01 Malerarbeiten					 EUR
09.02 Tapezierarbeiten					
09.02.0010	STLB-Bau 10/2020 037 Flächenspachtelung Dispersions-Spachtelmasse Wand Flächenspachtelung, mit Dispersionsspachtelmasse, an Wänden, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen .	58,410	m2	 EUR	 EUR
09.02.0020	STLB-Bau 10/2020 037 Grundbesch Kleister 1x Wand Grundbeschichtung mit verdünntem Kleister, einmal auftragen, die Beschichtung ist im Rollverfahren aufzubringen, auf Wand, Untergrund verputzt mit Gips-Putzmörtel, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen .	58,410	m2	 EUR	 EUR
09.02.0030	STLB-Bau 10/2020 037 Tapete Wand Papierwandbekl. Tapezieren der Wand, verputzt mit Gips-Putzmörtel, mit Papierwandbekleidung für nachträgliche Behandlung DIN EN 234, nachträgliche Behandlung wird gesondert vergütet, glatt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	58,410	m2	 EUR	 EUR

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

09.02.0040 10,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 037

Steckdosenabdeckg aus-/wiedereinbauen geschraubt

Aus- und Wiedereinbau einer Steckdosenabdeckung, geschraubt.

Summe 09.02 Tapezierarbeiten EUR

09.01 Malerarbeiten EUR

09.02 Tapezierarbeiten EUR

Summe 09 Maler- und Tapezierarbeiten EUR

10 Bodenbelagsarbeiten

10.01 Vorbereitende Arbeiten

10.01.0010 20,000 m EUR EUR

STLB-Bau 04/2019 036

Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse

Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz.

10.01.0020 30,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 04/2019 025

Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, mit Kunstharz-Dispersion.

10.01.0030 30,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 036

Untergrund spachteln Estrich Rakeltechnik D 2mm schleifen

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Estrich, in Rakeltechnik, mittlere Dicke 2 mm, einschl. Schleifen, für Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag Klasse 34 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung), Untergrund waagerecht.

10.01.0040 30,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 04/2019 036

Untergrund anschleifen absaugen Estrich

Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Estrich, für Bodenbelagarbeiten, Untergrund waagerecht.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

10.01.0050 30,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 04/2019 036

Untergrund reinigen Estrich lose Verunreinigung D bis 2cm absaugen

Reinigen des Untergrundes aus Estrich von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, nicht schadstoffbelastet, Dicke bis 2 cm, durch Absaugen, für Bodenbelagsarbeiten, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfall ist nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....' vom Bieter einzutragen,

Behältergröße nach Wahl des AN, Untergrund waagrecht.

Summe 10.01 Vorbereitende Arbeiten EUR

10.02 Bodenbelag - Linoleum

10.02.0010 30,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 04/2019 036

Bodenbelag Linoleum KI.33 BFL-s2 D 2,5mm 60/60cm marmoriert

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV, Trittschallverbesserungsmaß 4 dB, DIN EN ISO 10140-3, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 BFL-s2, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5/1,2, Dicke 2,5 mm, in Platten, Plattenmaße 60/60 cm, mit Kreuzfugen verlegen, Oberfläche glatt, marmoriert, Farbton nach Standardkollektion, auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig kleben.

10.02.0020 30,000 m2 EUR EUR

STLB-Bau 04/2019 036

Verfugen Bodenbelag Linoleum Schmelzdraht

Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum, mit Schmelzdraht, Farbton dem Bodenbelag angepasst, Abrechnung nach der Fläche des Belages.

10.02.0030 21,940 m EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 028

Sockelleiste B/H 15/80mm rechteckig

Sockelleiste Querschnitt B/H 15/80 mm, rechteckig, Oberkante abgerundet, Oberfläche lackiert, geklebt befestigen, Untergrund Mauerwerk, verputzt.

10.02.0040 21,940 m EUR EUR

STLB-Bau 04/2019 028

Deckleiste B/H 14/14mm Viertelstab

Deckleiste Querschnitt B/H 14/14 mm, als Viertelstab Oberfläche streichfähig, mit Nägeln befestigen, Schraub-/Nagellöcher verkitten, Untergrund Holz.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

10.02.0050 21,940 m EUR EUR

STLB-Bau 04/2019 036

Anschluss Bodenbelag Linoleum

Anschluss ohne Leistenabdeckung an Bodenbelag aus Linoleum, gerade.

10.02.0060 1,000 m EUR EUR

Abschluss- bzw. Übergangsprofil

Abschluss- bzw. Übergangsprofil zweischenkelig mit Aufkantung, aus Edelstahl, Höhe 25 mm, an den Bodenbelag einseitig anschließen, für die Übergänge zwischen Linoleum und vorh. PVC-Belag, Linoleum und Vinylbelag, Vinylbelag und vorh. PVC-Belag, Höhenanpassung an den jeweiligen Bodenbelag, befestigen durch Kleben.

Summe 10.02 Bodenbelag - Linoleum EUR

10.01 Vorbereitende Arbeiten EUR

10.02 Bodenbelag - Linoleum EUR

Summe 10 Bodenbelagsarbeiten EUR

11 Dachdeckungs- u. Dachabdichtungsarbeiten

11.01 Dachdeckungsarbeiten

11.01.0010 4,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 020

Dunstrohrsystemziegel NW 125mm Dachziegeldeckung glasiert anthrazit

Formziegel mit Dunstrohrsystem, aus Kunststoff, Nennweite 125 mm, passend zur Deckung mit Dachziegeln, glasiert, Farbton anthrazit.

Summe 11.01 Dachdeckungsarbeiten EUR

11.02 Dachabdichtungsarbeiten

11.02.0010 4,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 021

Anschluss Dachabdichtung Durchführung Durchm. 10-25cm Bitumenbahn

Anschluss der Abdichtung von Dächern an runde Durchführung, Durchmesser über 10 bis 25 cm, einschl. Verstärkungslage, Dachabdichtung aus Bitumenbahnen - G 200 S4 mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

11.02.0020 4,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 021

Anschluss Dampfsperre Durchführung Durchm. 10-25cm Bitumenbahn

Anschluss der Dampfsperre von Dächern an runde Durchführung, Durchmesser über 10 bis 25 cm, einschl. Verstärkungslage, Dachabdichtung aus Bitumenbahnen - G 200 S4 mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2.

Summe 11.02 Dachabdichtungsarbeiten EUR

11.01 Dachdeckungsarbeiten EUR

11.02 Dachabdichtungsarbeiten EUR

Summe 11 Dachdeckungs- u. Dachabdichtungsarbeiten EUR

12 Sanitäreinrichtungen

12.01 WC-Trennwände

12.01.0010 4,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 027

Trennwandanlage Toiletten Holzspanpl. kunstharzgebunden D 30mm Rahmen Rahmen Alu 3Türen B 700 mm H 1865 mm 2Mittelwände

Trennwandanlage, mit Bodenabstand,
Bodenabstand '150' mm,
für Toiletten,
aus kunstharzgebundenen Holzspanplatten DIN EN 13986, Beschichtung Melaminharz,
Dicke 30 mm, Rahmenkonstruktion, Rahmenkonstruktion sichtbar, aus eloxiertem
Aluminium, Profile abgerundet,
mit 3 Türen, als Drehflügeltür,
Breite '700' mm,

Höhe '1865' mm,

Türen aus kunstharzgebundenen Holzspanplatten DIN EN 13986, Dicke 30 mm, mit
Systembeschlägen aus Aluminium, von innen verriegelbar mit Frei/Besetzt-Anzeige,
mit 2 Mittelwänden,
Breite '1250' mm,

Höhe '2015' mm,
Verbindung zwischen Trennwandelementen mit Profil, Anschlüsse an angrenzende Bauteile
mit Profil, aus eloxiertem Aluminium, Bodenanschluss mit Füßen, aus eloxiertem Aluminium,
Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
12.01.0020	STLB-Bau 10/2020 027 Trennwandanlage Toiletten Holzspanpl. kunstharzgebunden D 30mm Rahmen Rahmen Alu 2Türen B 700 mm H 1865 mm 1Mittelwand Trennwandanlage, mit Bodenabstand, Bodenabstand '150' mm, für Toiletten, aus kunstharzgebundenen Holzspanplatten DIN EN 13986, Beschichtung Melaminharz, Dicke 30 mm, Rahmenkonstruktion, Rahmenkonstruktion sichtbar, aus eloxiertem Aluminium, Profile abgerundet, mit 2 Türen, als Drehflügeltür, Breite '700' mm, Höhe '1865' mm, Türen aus kunstharzgebundenen Holzspanplatten DIN EN 13986, Dicke 30 mm, mit Systembeschlägen aus Aluminium, von innen verriegelbar mit Frei/Besetzt-Anzeige, mit einer Mittelwand, Breite '1250' mm, Höhe '2015' mm, Verbindung zwischen Trennwandelementen mit Profil, Anschlüsse an angrenzende Bauteile mit Profil, aus eloxiertem Aluminium, Bodenanschluss mit Füßen, aus eloxiertem Aluminium, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen .	2,000	St	 EUR	 EUR
12.01.0030	STLB-Bau 10/2020 027 Trennwandanlage Toiletten Holzspanpl. kunstharzgebunden D 15mm Rahmen Rahmen Alu 1Tür B 700 mm H 1865 mm 1Randblende 1Se Trennwandanlage, mit Bodenabstand, Bodenabstand '150' mm, für Toiletten, aus kunstharzgebundenen Holzspanplatten DIN EN 13986, Beschichtung Melaminharz, Dicke 15 mm, Rahmenkonstruktion, Rahmenkonstruktion sichtbar, aus eloxiertem Aluminium, Profile abgerundet, mit einer Tür, als Drehflügeltür, Breite '700' mm, Höhe '1865' mm, Türen aus kunstharzgebundenen Holzspanplatten DIN EN 13986, Dicke 30 mm, mit Systembeschlägen aus nichtrostendem Stahl, von innen verriegelbar mit Frei/Besetzt- Anzeige, eine Randblende, als Randbekleidung neben Türen, Breite '350' mm, Höhe '2100' mm, mit einer Seitenwand, Breite '1250' mm,	2,000	St	 EUR	 EUR

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Höhe '2100' mm,
Verbindung zwischen Trennwandelementen mit Profil, Anschlüsse an angrenzende Bauteile mit Profil, aus eloxiertem Aluminium, Bodenanschluss mit Profil, aus eloxiertem Aluminium, Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen
.

Summe 12.01 WC-Trennwände

..... EUR

12.02 Schamwände Urinale

12.02.0010 7,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 045

Urinalschamwand Kunststoff

Urinalschamwand, aus Kunststoff, Farbton weiß, Befestigung mit Schrauben, verdeckt, Ausführung gemäß Zeichnung, Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen
.

Summe 12.02 Schamwände Urinale

..... EUR

12.03 Zubehör

12.03.0010 20,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 045

Toilettenbürstengarnitur Kunststoff Halteelement

Toilettenbürstengarnitur, aus Kunststoff, für Wandbefestigung, feststehend, offen, mit Bürste, mit Tropfschale, Schnellbefestigung mit Schnappbefestigung, mit Halteelement, Befestigungsschrauben, verdeckt, Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen
.

12.03.0020 20,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 045

Haken Kunststoff Halteelement

Haken, aus Kunststoff, als Mantelhaken, Ausladung 35 mm, als Einfachhaken mit Türpuffer, Schnellbefestigung mit Schnappbefestigung, mit Halteelement, Befestigungsschrauben, verdeckt, Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen
.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
12.03.0030	STLB-Bau 10/2020 045 Toilettenpapierhalter Kunststoff Halteelement Toilettenpapierhalter, aus Kunststoff, offene Form, für 1 Rolle, mit Abrollbremse, für Trennwandeinbau, einseitig, Schnellbefestigung mit Schnappbefestigung, mit Halteelement, Befestigungsschrauben, verdeckt, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen .	20,000	St	 EUR	 EUR
12.03.0040	STLB-Bau 10/2020 045 Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Kunststoff Halteelement Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter, aus Kunststoff, offene Form, für 1 Rolle, für Trennwandeinbau, einseitig, max. Einbautiefe 5 mm, Schnellbefestigung mit Schnappbefestigung, mit Halteelement, Befestigungsschrauben, verdeckt, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen .	20,000	St	 EUR	 EUR
12.03.0050	STLB-Bau 10/2020 045 Abfallbehälter Kunststoff bodenstehend rund 10-20l Der Langtext wird nicht übergeben, da für diese Leistungsbeschreibung keine Lizenz installiert ist.	20,000	St	 EUR	 EUR
Summe 12.03 Zubehör				 EUR	
12.01 WC-Trennwände				 EUR	
12.02 Schamwände Urinale				 EUR	
12.03 Zubehör				 EUR	
Summe 12 Sanäreinrichtungen				 EUR	

13 Sanitärcontainer

Hinweis Sanitärcontainer

Die hier beschriebene Sanitärcontaineranlage ist bereits für die Vorgewerke "Abbruch- u. Schadstoffsanierung" und "TGA" rd. 20 Wochen vor Beginn der Arbeiten aus diesem Teil-LV aufzustellen und zur Nutzung der Angestellten des LaFin und zur Nutzung der Arbeiter aus den jeweiligen Gewerken freizugeben.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

Nach Abstimmung des tatsächlichen Containertyps, sind die technischen Datenblätter zwecks der bauseitigen Anschlüsse von Strom und Be- und Entwässerungsanschlüssen zu übergeben.

Bei der Aufstellung der Container ist darauf zu achten, dass diese gemäß der vorhandenen befestigten unebenen Aufstellfläche ausgerichtet und unterschiedlich zu unterfüttern sind. Dabei ist zu beachten, dass einer der Container barrierefrei sein soll.

Die Erschwernis bezüglich Anlieferung und Aufstellung aufgrund der beengten Zu- bzw. Durchfahrt ist zu berücksichtigen.

Die zuvor aufgeführten Leistungen sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

13.01 Sanitärcontainer

13.01.0010 2,000 St EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 000

Sanitärcontainer aufstellen räumen doppelwandig, isoliert L 6m B 2,5m

Sanitärcontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch andere AN, beheizbar, elektrisch, Energiekosten Heizung werden gesondert vergütet, doppelwandig, isoliert, stapel- und koppelbar, mit Windfang, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite über 2,4 bis 2,5 m, für Wasch- und Toilettenraum, 2 Toiletten mit Handwaschbecken, für Damen und Herren getrennt, Wasserversorgung mit Kaltwasser, ein Urinal, für eine Entnahmestelle innen, Raum eingerichtet, einschl. Beleuchtung.

13.01.0020 1,000 St EUR EUR

Sanitärcontainer, behindertengerecht, barrierefrei, aufstellen räumen doppelwandig, isoliert L 6m B 2,5m

Sanitärcontainer, behindertengerecht, barrierefrei, inkl. Anrampung außen, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch andere AN, beheizbar, elektrisch, Energiekosten Heizung werden gesondert vergütet, doppelwandig, isoliert, mit Windfang, Einzelcontainer-Länge 3 m, Einzelcontainer-Breite über 2,4 bis 2,5 m, für Wasch- und Toilettenraum, 1 Toiletten mit Handwaschbecken, für Damen und Herren, Wasserversorgung mit Kaltwasser, Raum eingerichtet, einschl. Beleuchtung.

13.01.0030 39,000 StMt EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 000

Sanitärcontainer vorhalten doppelwandig, isoliert L 6m B 2,5m

Sanitärcontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet, zur Nutzung durch andere AN, beheizbar, elektrisch, Energiekosten Heizung werden gesondert vergütet, doppelwandig, isoliert, stapel- und koppelbar, mit Windfang, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite über 2,4 bis 2,5 m, für Wasch- und Toilettenraum, 2 Toiletten mit Handwaschbecken, für Damen und Herren getrennt, Wasserversorgung mit Kaltwasser, ein Urinal, für eine Entnahmestelle innen, Raum eingerichtet, einschl. Beleuchtung, Positions menge = Produkt aus '3 St.' (Vorhaltemenge)

mal '12 Monate'
(Vorhaldedauer)

.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	-------------	-------	---------	---------------	--------------

13.01.0040 12,000 Mt EUR EUR

STLB-Bau 10/2020 000

Container Wasch- Toilettenraum reinigen 2x wöchentlich

Container für Wasch-, Toilettenraum, reinigen, 2 x wöchentlich, Ausführung auf Anordnung des AG.

13.01.0050 1,000 psch EUR

Zulage Ausgleich von Unebenheiten

als Zulage für das Aufstellen der Sanitärcontainer für die Position 13.01.0010.

Unebenheiten müssen mit Unterlegplatten (aus Kunststoff oder Recyclingmaterial) ausgeglichen werden. Wichtig ist, dass der Container stabil und eben steht, um Verziehen zu vermeiden und die Funktion zu gewährleisten.

Summe 13.01 Sanitärcontainer EUR

13.01 Sanitärcontainer EUR

Summe 13 Sanitärcontainer EUR

14 Arbeiten auf Nachweis

14.01 Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Leistungen gemäß den nachfolgend aufgeführten Verrechnungssätzen werden nur vergütet, wenn die Ausführung ausdrücklich durch den Auftraggeber angeordnet wurde.

Es wird vom Auftragnehmer erklärt, daß die aufgeführten Rechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften und Vertragsbedingungen von der abgerechneten Stundenzahl gelten.

a) Löhne und Gehälter

Die Verrechnungssätze, in denen alle Zuschläge enthalten sind, gelten für die normale, tarifliche Arbeitszeit nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen.

Für Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden werden die tariflichen Aufschläge vergütet. Die Auslösung wird nicht gesondert vergütet.

b) Maschinen und Geräte

Die Verrechnungssätze beinhalten An- und Abtransport, mit Abschreibung und Verzinsung, Betriebskosten mit Betriebs- und Wartungsmitteln sowie Reparaturkostenanteile.

Die Personalkosten für die Bedienung sind in die EP mit einzukalkulieren.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
14.01.0010		5,000 h		 EUR	 EUR
	Verrechnungssatz Werkpolier				
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen.				
	Werkpolier / Baumaschinen-Fachmeister (Berufsgruppe 6 gemäß aktuellem BRTV).				
14.01.0020		10,000 h		 EUR	 EUR
	Verrechnungssatz Facharbeiter				
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen.				
	Facharbeiter / Baugeräteführer / Berufskraftfahrer (Berufsgruppe 3 gemäß aktuellem BRTV).				
14.01.0030		10,000 h		 EUR	 EUR
	Verrechnungssatz Kleingeräte				
	Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen, einschl. Bedienung.				
	Kleingeräte				
Summe 14.01 Stundenlohnarbeiten				 EUR	
14.01 Stundenlohnarbeiten				 EUR	
Summe 14 Arbeiten auf Nachweis				 EUR	
01 Baustelleneinrichtung				 EUR	
02 Beton- und Stahlbetonarbeiten				 EUR	
03 Mauerarbeiten				 EUR	
04 Putzarbeiten				 EUR	
05 Estricharbeiten				 EUR	
06 Trockenbauarbeiten				 EUR	
07 Fliesen- u. Plattenarbeiten				 EUR	
08 Türen				 EUR	

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
09	Maler- und Tapezierarbeiten				 EUR
10	Bodenbelagsarbeiten				 EUR
11	Dachdeckungs- u. Dachabdichtungsarbeiten				 EUR
12	Sanitäreinrichtungen				 EUR
13	Sanitärcontainer				 EUR
14	Arbeiten auf Nachweis				 EUR
Summe Hauptauftrag					 EUR
Summe ohne MWSt.					 EUR
zzgl. 19 % MWSt.					 EUR
Summe inkl. MWSt.					 EUR