

**Bestandsliste Nr. 3 von 7**

**Anhang 1 zum Vertrag**

**Datum: 14.07.2026**

**LAVES - Institut für Bedarfsgegenstände  
Vertrag für Wartung und Inspektion der Labortechnischen Anlagen**

**Bestandsliste für**

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

**1. Standort**

**Räume: EG: 0.22, 0.23, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29 / 1.OG: 1.28, 1.30 /  
2.OG: 2.14, 2.16, 2.19 / 3.OG: 3.15, 3.18, 3.19**

**2. Hersteller/Typ:**

**3. Baujahr**

**4. Allgemeine Beschreibung/Nutzung:**

**Für die Lagerung von Gefahrstoffen in den Laboratorien und zur  
Bereitstellung von Entsorgungsbehältern werden Chemikalien-Unterbau-  
Sicherheitsschränke eingeplant. Für brennbare Flüssigkeiten werden  
diese nach DIN EN 14470-1 entweder als Unterbauschränke unter den  
Abzügen oder als Hochschränke geplant (Feuerwiderstandsfähigkeit 90  
Minuten). Für Säure und Laugen werden ebenfalls spezielle Schränke  
in korrosionsgeschützter Ausführung vorgesehen. Alle  
Sicherheitsschränke erhalten einen Abluftanschluss, der eine  
Absaugung über 24 Stunden sicherstellt.**

**5. Technische Daten:**

**Räume und Typen: 0.22 (2x UCM, 2x UCL), 0.23 (UCM, UCL), 0.26 (UCM,  
UCL), 0.27 (UCM, UCL), 0.28 (UCM, UCL), 0.29 (2x UCM, 2x UCL); 1.OG:  
1.28 (UCM), 1.30 (UCM); 2.OG: 2.14 (3x UCL, UCM), 2.16 (2x UCM, 2x UCL),  
2.19 (4x UCM, 4x UCL); 3.OG: 3.15 (UCL), 3.18 (6x UCM, 2x UCL), 3.19 (8x  
UCM, 4x UCL). Typen: Sicherheitsschrank nach EN 14470 für  
Lösungsmittel Typ UCL, Chemikalien-Sicherheitsschrank für feste  
Chemikalien Typ UCF, Chemikalien-Sicherheitsschrank für aggressive  
Chemikalien (Säuren/Laugen) Typ UCM.**

**Deckblatt für Arbeitskarte Nr. 3 von 7**

**Anhang 2 zum**

**Datum:**

**14.07.2026**

**Warten der Labortechnischen Anlagen**

**Arbeitskarte für**

**KG 474 Labortechnische Anlagen, Gefahrstoff-Unterbau-Sicherheitsschrank Nr. 3**

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

**Besondere Hinweise für die Kostengruppe**

**Eingabefelder sperren**

## Arbeitskarte für KG 474 Labortechnische Anlagen

| Leistungs-<br>kennziffer | Inspektions- und<br>Wartungsarbeiten |  |  |  | Fristen            |                    |                    |                     |                     |                    | Bemerkungen |
|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                          |                                      |  |  |  | 1-<br>mo-<br>natl. | 3-<br>mo-<br>natl. | 6-<br>mo-<br>natl. | 12-<br>mo-<br>natl. | 24-<br>mo-<br>natl. | bei<br>Be-<br>darf |             |

|   |   |   |   |                                                      |  |  |  |   |  |  |  |
|---|---|---|---|------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| 3 | 0 | 0 | 0 | Gefahrstoff-Unterbau-Sicherheits-<br>schrank         |  |  |  |   |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | Überprüfung des<br>Brandschutzelventils auf Funktion |  |  |  | X |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 2 | Überprüfung Schmelzlotauslöser                       |  |  |  | X |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 3 | Überprüfung der Türschließung auf<br>Funktion        |  |  |  | X |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 4 | Überprüfung Feuerschutzriegel                        |  |  |  | X |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 5 | Überprüfung Brandschutzstreifen                      |  |  |  | X |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 6 | Überprüfung der Abluftanlage auf<br>Funktion         |  |  |  | X |  |  |  |