

**Bestandsliste Nr. 1 von 7**

**Anhang 1 zum Vertrag**

**Datum: 14.07.2026**

**LAVES - Institut für Bedarfsgegenstände  
Vertrag für Wartung und Inspektion der Labortechnischen Anlagen**

**Bestandsliste für**

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

**1. Standort**

**Räume: KG: -1.62 / EG: 0.22, 0.23, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.31 /  
1.OG: 1.28, 1.30 / 2.OG: 2.14, 2.16, 2.19 / 3.OG: 3.15, 3.18, 3.19**

**2. Hersteller/Typ:**

**3. Baujahr**

**4. Allgemeine Beschreibung/Nutzung:**

**Laborabzüge werden eingesetzt für Arbeiten, bei denen in gefährlichen Konzentrationen Gase, Stäube, Aerosole oder Dämpfe entstehen können. Die Abzüge werden in Abhängigkeit von den Stoffen und den Nutzungsbedingungen als Abzüge nach DIN EN 14175 T-1-6 eingesetzt.**

**5. Technische Daten:**

**Räume und Typen: KG: -1.62 (ABNex); EG: 0.22 (2x AN), 0.23 (AN), 0.26a (ANS), 0.26 (AN), 0.27 (AN), 0.28 (AN), 0.29 (AN, AM), 0.31 (ANS); 1.OG: 1.28 (AN), 1.30 (AN) 2.OG: 2.14 (3x AN), 2.16 (3x AN), 2.19 (4x AN); 3.OG: 3.15 (AN), 3.18 (3x AN, AMM), 3.19 (6x AN). Typen: Begehbarer Laborabzug Typ AB, Laborabzug Typ AN, Laborabzug mit Feuerlöscheinrichtung Typ ANF, Laborabzug für hohe thermische Lasten und Aufschlussarbeiten Typ AM, Laborabzug für hohe thermische Lasten und Aufschlussarbeiten mit obenliegendem Abluftwäscher Typ AMM.**

**Deckblatt für Arbeitskarte Nr. 1 von 7**

**Anhang 2 zum**

**Datum:**

**14.07.2026**

**Warten der Labortechnischen Anlagen**

**Arbeitskarte für**

**KG 474 Labortechnische Anlagen, Laborabzug Nr. 1**

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

**Besondere Hinweise für die Kostengruppe**

**Eingabefelder sperren**

# Arbeitskarte für KG 474 Labortechnische Anlagen

| Leistungs-<br>kennziffer |   |   |   | Inspektions- und<br>Wartungsarbeiten                                                                                      | Fristen            |                    |                    |                     |                     |                    | Bemerkungen                                            |
|--------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                          |   |   |   |                                                                                                                           | 1-<br>mo-<br>natl. | 3-<br>mo-<br>natl. | 6-<br>mo-<br>natl. | 12-<br>mo-<br>natl. | 24-<br>mo-<br>natl. | bei<br>Be-<br>darf |                                                        |
| 1                        | 0 | 0 | 0 | Laborabzug                                                                                                                |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                                                        |
| 1                        | 0 | 0 | 1 | Überprüfung des Oberflächenschut-<br>zes ggf. Schäden ausbessern                                                          |                    |                    |                    | x                   |                     |                    |                                                        |
| 1                        | 0 | 0 | 2 | Überprüfung der Fugenabdichtung<br>im Innenraum ggf. Schäden ausbes-<br>sern                                              |                    |                    |                    | X                   |                     |                    |                                                        |
| 1                        | 0 | 0 | 3 | Überprüfung aller beweglichen Teile<br>auf Leichtgängigkeit                                                               |                    |                    |                    | X                   |                     |                    |                                                        |
| 1                        | 0 | 0 | 4 | Überprüfung der Funktion des<br>Frontschiebers sowie den Zustand<br>der CNS-Seile                                         |                    |                    |                    | X                   |                     |                    |                                                        |
| 1                        | 0 | 0 | 5 | Messung des Abluftvolumenstromes<br>mit Überprüfung der Abweichungen<br>zu den Einstellwerten des<br>Abluftvolumenstromes |                    |                    |                    | X                   |                     |                    |                                                        |
| 1                        | 0 | 0 | 6 | Überprüfen der Funktion der<br>Funktionsanzeige sowie ggfs.<br>Austausch der Pufferbatterie                               |                    |                    |                    | X                   |                     |                    |                                                        |
| 1                        | 0 | 0 | 7 | Überprüfung der Abluftanlage auf<br>Funktion                                                                              |                    |                    |                    | X                   |                     |                    |                                                        |
| 1                        | 0 | 0 | 8 | Allgemeine Kontrolle auf Beschädi-<br>gung                                                                                |                    |                    |                    | X                   |                     |                    |                                                        |
| 1                        | 0 | 0 | 9 | Überprüfung der Elektroinstallation<br>gem. Unfallverhütungsvorschrift VBG<br>4                                           |                    |                    |                    |                     |                     |                    | alle 4 Jahre                                           |
| 1                        | 0 | 1 | 0 | Unfallverhütungsvorschrift VBG 4                                                                                          |                    |                    |                    |                     |                     |                    | alle 4 Jahre                                           |
| 1                        | 0 | 1 | 1 | Überprüfung der Armaturen und<br>Sanitärinstallationen                                                                    |                    |                    |                    |                     |                     |                    | alle 4 Jahre gem. Einheitsblätter<br>VDMA 24186 Teil 6 |