Standort UT2.7,3 km 8,261



Draufsicht

ohne Maßstab



Bemerkung:

Standort für ASA-BG jeweils mit Einfassungsrahmen 1 St 1200x1200x200 mm (LxBxH) herstellen,
mit Schotter auffüllen und mit 15 cm verdichteten Randwegmaterial KG 2 andecken (nach Ril 836.4602, Bild 4).

① planerischer Einschaltpunkt gemäß Einschaltstreckenberechnung

② Einbaumaß bezieht sich auf Spannbetonpfosten Kante Gleisseite

297x420mm

Neubau der BÜ-Sicherung

BÜ 7,3 Mühlenstraße

Gilt nur für Ausschreibung

Index	Änderung	Bear./Dat.	Gepr./Dat.	Abnah./Dat.	Übern./Dat.
04					
03					
02					
01	Neubau BÜSA	S&B/LüM 07.24			

Beruhend auf:

DB InfraGO AG
Region West

Ersatz für:

Ausg. 01.01
Datum 18.07.24

Ersatz durch:

2984-7,333-28

1:100

E

Erstellt:	18.07.2024	Lüdecke
Geprüft:	19.07.2024	Schulze
Freigegeben:		
	Datum	Name

SCHEIDT&BACHMANN

BUES 2000 LzF-ÜS

Kennwort: Mühlenstraße — BÜ-Nr.: 7,3

Strecke: Lage (Lippe) – Bielefeld Hbf (2984) — km : 7,333

Querschnitt Standort UT2.7,3

Anlage 3.3.39 | 01.01 | Blatt 1–