BAUZAUN

Baugrenze

Gebäude fertig = 48,00

Böschungswinkel 45 Grad gem. Ang. Bodengutachten

OKBP Roh = -0,25 = +142,55
UKBP Roh = -0,50 = +142,30

Perimeterdämmung u. BP 6cm
OK = -0,50 = +142,30

Sauberkeitsschicht 5cm
OK = -0,56 = +142,24

Tragschicht Schotter 30cm
OK = -0,61 = +142,19

Sauberkeitsschicht 10cm in Fundamentgraben UK = -1,35 = +141,45

Sauberkeitsschicht 10cm in Fundamentgraben UK = -1,15 = +141,65

Fundament -1,25 | Fundament -1,05

Fundament, UK -1,25 = 23,00

Fundament, UK -1,05 = 24,48

Kanal RW gem. Ang. Infrastrukturplanung

Kanalschacht RW gem. Ang. Infrastrukturplanung

Kanal SW gem. Ang. Infrastrukturplanung

Kanalschacht SW gem. Ang. Infrastrukturplanung

Gefälleerichtung

Kanal = ca. +140,11

Kanal = ca. +139,93

Zuleitung Wärmepumpe 4x Leerrohr DN200

Luft-Wasser Wärmepumpe

Schachtsohle = +140,63 Schachtdeckel = +142,26

Schachtsohle = +140,11 Schachtdeckel = +142,39

Schachtsohle = +141,12 Schachtdeckel = +142,72

Schachtsohle = +139,89 Schachtdeckel = +142,20

RB-01 | RB-02 | RB-07

PLANHINWEISE

Diese Planung ist nur mit den Ausführungsplänen des Architekten und für die durch den Fachplaner verfasste Planung mit den Unterlagen dieser Fachplaner gültig.
Eventuelle maßliche Abweichungen zu den Angaben anderer Fachplaner sind dem Architekten vor Ausführungsbeginn anzuzeigen.
Alle Maße sind vor Baubeginn örtlich und rechnerisch zu prüfen. Für die Richtigkeit haftet der Unternehmer.
Abweichungen Naturmaße - Planmaße sind der Bauaufsicht schriftlich zu melden.
Beginn der Fertigung erst nach schriftlicher Freigabe.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Der Unternehmer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sämtliche Ausführungen der Leistungen nach den allgemein anerkannten Regeln herzustellen, sofern vertraglich nichts anderes geregelt ist. Für die Richtigkeit der Ausführung ist der Unternehmer verantwortlich.
Nachträgliche Durchbrüche und Aussnehmungen bzw. Schlitzen von konstruktiven Bauteilen nur nach schriftlicher Genehmigung vom Statiker.
Für die Abmessungen aller konstruktiven Bauteile sind nur die Schalungs- und Bewehrungspläne verbindlich.
Höhenangabe des Fußbodenaufbaus schließt den Bodenbelag mit ein.
Alle Türhöhen gemessen ab OKFF.
Sämtliche direkt bewitterten Stahlbauteile verzinkt, Stahlbauteile grundiert, Beschichtungen n.A. Architekt.
Alle Angaben vorbehaltlich Freigabe Bauphysik, Statik, Brandschutz etc.

LEGENDE

AHD	Abhangdecke	OKRD	Oberkante Rohdecke
BA	Bodenaussparung	OK	Oberkante
BD	Bodendurchbruch	OL	Oberlicht
BP	Bodenplatte	RD	Rohdecke
BRH	Brüstungshöhe	RW	Regenwasser
BV	Bodenversprung	SD	Schachtdeckel
DA	Deckenaussparung	SS	Schachtsohle
DD	Deckendurchbruch	SB	Sichtbeton
DUK	Deckenunterkante	SW	Schmutzwasser
RDVO	Rohdeckenversprung oben	UK	Unterkante
RDVU	Rohdeckenversprung unten	UKR	Unterkante Rohbau
FAS	Fassade	UKSTURZ	Unterkante Sturz
FT	Stahlbetonfertigteil	UZ	Unterzug
GK	Gipskarton	ÜZ	Überzug
GU GUH	Geländer/ -Höhe	VK	Vorderkante
KS	Kanalschiht	WS	Wandschlitz
LR	Luftraum	WD	Wanddurchbruch
OKFF	Oberkante Fertigfussboden	WA	Wandaussparung

Brandschutzanforderung

T90 RS	T90-Tür mit Rauchschutzanforderung	fb	feuerbeständig
T90	T90-Tür	fh/ hfh	feuerhemmend/ hochfeuerhemmend
T30 RS	T30-Tür mit Rauchschutzanforderung	BW	Brandwand
T30	T30-Tür	BBW	in Bauart einer Brandwand
RS	Rauchschutztür	TE	Entnahme Steigleitung trocken
DS	dichtschließende Tür	WHD	Wandhydrant
F	Feuerlöscher	RWA	Rauch und Wärmeabzugseinrichtung
		RDA	Rauchdruckanlage

Höhenangaben

Türhöhen — Türhöhen bezogen auf OKFF
Brüstungshöhe — Brüstungshöhe bezogen auf OKFF

= #### — Fertigfußbodenhöhe
= #### — Rohfußbodenhöhe

Grafik

Stahlbeton; Stahlbeton, WU; Fertigbeton; Mauerwerk, tragend; Mauerwerk, nicht tragend; Wärmedämmung; Gipskarton; Glas; Estrich; Beton unbewehrt; Putz; Bestand; Abbruch; Grundstücksgrenze

Verweis auf Regelaufbau siehe Regelaufbauliste; Verweis auf Detail; Wanddurchbruch (WD), Höhenangabe bezogen auf OKRD; Deckendurchbruch (DD); Bodendurchbruch (BD); Wandschlitz, -aussparung (WS,WA) Höhenangabe bezogen auf OKRD

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN

INDEX	DATUM	INHALT
A	26.03.2025	
B	22.08.2025	
C	06.10.2025	Maß gekürzt, Maß ergänzt
D - IA	In Bearbeitung	OD ergänzt, MaS ergänzt, Fundament ergänzt, GaLa-Bau ergänzt, Hinweis ergänzt, Rohbau ergänzt

Besucherzentrum Indeland
Bauvorhaben

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Phase

GRÜNDUNG
Planinhalt

1:50 Maßstab | 01.12.2025 Datum

INDE_A_GR_GR_50___D - IA_25-12-01
Dateiname

D - IA Index | 841x1.379 Format

± 0.00 m entspricht = +142,80m ü.NHN
Höhenkote

Lamersdorf | 11 Flur | 175 Flurstück
Gemarkung

BAUHERR

ARCHITEKT

Gemeinde Inden
Stabsstelle Strukturwandel
Rathausstraße 1
52459 Inden

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum des Planverfassers. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist ohne unser Einverständnis untersagt.