

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637270014 **ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1**
Leistungsverzeichnis: A1.F 25-01700 **Stopfarbeiten zur IBN 2026**

Auftraggeber: DB InfraGO
Zentrale
Straße: Adam-Riese-Straße 11-13
PLZ/Ort: 60327 Frankfurt am Main

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt: E1637270014 **ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1**
LV: A1.F 25-01700 **Stopfarbeiten zur IBN 2026**
Status: Freigegeben

Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	Technische Bearbeitung	3
01.01.	Technische Bearbeitung	3
02.	Tefbau Str. 4020 km 62,970 (Dammerstock)	4
02.01.	Arbeiten an Spundwanddielen	4
03.	Stopfarbeiten Str. 4020 km 62,8 bis km 63,3 (Dammerstock)	6
03.01.	Interne Baustellenlogistik	6
03.02.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit	6
04.	Stopfarbeiten Str. 4280 W43/W45 bis Baugleissperre (Abzweig	8
04.01.	Interne Baustellenlogistik	8
04.02.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit	8
05.	Stopfarbeiten Str. 4280 km 86,3 bis km 94,1 mit Ubf Kreuzacker	10
05.01.	Interne Baustellenlogistik	10
05.02.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit	10
06.	Stopfarbeiten Str. 4280 km 109,6+35 und km 115,0+38 (HOA)	12
06.01.	Interne Baustellenlogistik	12
06.02.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit	12
07.	Stopfbereitschaft während Hochtastfahrten NBS 4280	14
07.01.	Interne Baustellenlogistik	14
07.02.	Stopfarbeiten während Hochtastfahrten	15

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	E1637270014	ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1	
LV:	A1.F 25-01700	Stopfarbeiten zur IBN 2026	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.	Technische Bearbeitung			
01.01.	Technische Bearbeitung			
01.01.0010.	Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-ALI_01010300 Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur Durchführung der Arbeiten über die den Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B. EBA, Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)	1,000 psch	
01.01.0020.	Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070 Regelmäßige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans gemäß BaustellV an das Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern	1,000 psch	
01.01.0030.	Beweissicherung MLV-ALI_01010120 Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen, Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen, Vorfluteinrichtungen etc. als Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie nach Fertigstellung der ausgeschriebenen Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils '>3<'-fach in Papierform und 1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216	1,000 psch	
Summe 01.01.	Technische Bearbeitung		
Summe 01.	Technische Bearbeitung		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	E1637270014	ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1	
LV:	A1.F 25-01700	Stopfarbeiten zur IBN 2026	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.	Tefbau Str. 4020 km 62,970 (Dammerstock)
------------	---

02.01.	Arbeiten an Spundwanddielen
---------------	------------------------------------

02.01.0010.	<p>Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020</p> <p>Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</p>
	1,000 psch
02.01.0020.	<p>Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030</p> <p>Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.</p>
	1,000 psch
02.01.0030.	<p>Baustelle räumen MLV-ALI_01020040</p> <p>Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen, Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,</p>

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637270014 ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1
 LV: A1.F 25-01700 Stopfarbeiten zur IBN 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.	1,000 psch	
02.01.0040.	Abbrennen Spundwanddielen und H-Träger Abbrennen Spundwanddielen und H-Träger Im Boden verbleibende Spundwanddielen nach Wahl des AN abbrennen. Das Schneiden >0,80< m unter Schwellenoberkante sowie Zwischentransport und Entsorgung des abgetrennten Verbaumaterials ist in den Einheitspreis einzurechnen. Sofern beim Verbau Abfangungen eingesetzt werden, sind diese wieder auszubauen. Anschließend ist der Boden in 30 cm Schichten wieder aufzubauen und zu verdichten.	4,000 m2
Summe 02.01.	Arbeiten an Spundwanddielen		
Summe 02.	Tefbau Str. 4020 km 62,970 (D...		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637270014 ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1
 LV: A1.F 25-01700 Stopfarbeiten zur IBN 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.	Stopfarbeiten Str. 4020 km 62,8 bis km 63,3 (Dammerstock)			
03.01.	Interne Baustellenlogistik			
03.01.0010.	Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal Baustellenlogistik, Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, Transport von Abfällen und Stoffen, schienengebundener Transport, zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller schienengebundener Transportmittel und Maschinen, Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.	1,000 psch		
	Summe 03.01. Interne Baustellenlogistik			
03.02.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit			
03.02.0010.	STL-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	50,000 t		
03.02.0020.	STL-Bau: 04/2022 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	500,000 m		
03.02.0030.	STL-Bau: 04/2022 097 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637270014 **ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1**
LV: A1.F 25-01700 **Stopfarbeiten zur IBN 2026** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.	500,000 m
Summe 03.02.	Stopfgang nach techn. Notwe...		
Summe 03.	Stopfarbeiten Str. 4020 km 62...		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637270014 ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1
 LV: A1.F 25-01700 Stopfarbeiten zur IBN 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.	Stopfarbeiten Str. 4280 W43/W45 bis Baugleissperre (Abzweig Bashaide)			
04.01.	Interne Baustellenlogistik			
04.01.0010.	Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal Baustellenlogistik, Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, Transport von Abfällen und Stoffen, schienengebundener Transport, zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller schienengebundener Transportmittel und Maschinen, Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.	1,000 psch	
	Summe 04.01. Interne Baustellenlogistik		
04.02.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit			
04.02.0010.	STL-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	170,000 t	
04.02.0020.	STL-Bau: 04/2022 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	1.900,000 m	
04.02.0030.	STL-Bau: 04/2022 097 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637270014 **ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1**
LV: A1.F 25-01700 **Stopfarbeiten zur IBN 2026** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.	1.900,000 m
Summe 04.02.	Stopfgang nach techn. Notwe...		
Summe 04.	Stopfarbeiten Str. 4280 W43/...		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637270014 ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1
 LV: A1.F 25-01700 Stopfarbeiten zur IBN 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.	Stopfarbeiten Str. 4280 km 86,3 bis km 94,1 mit Ubf Kreuzacker			
05.01.	Interne Baustellenlogistik			
05.01.0010.	Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal Baustellenlogistik, Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, Transport von Abfällen und Stoffen, schienengebundener Transport, zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller schienengebundener Transportmittel und Maschinen, Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.	1,000 psch		
	Summe 05.01. Interne Baustellenlogistik			
05.02.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit			
05.02.0010.	STL-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	1.500,000 t		
05.02.0020.	STL-Bau: 04/2022 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	17.000,000 m		
05.02.0030.	STL-Bau: 04/2022 097 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637270014 ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1
 LV: A1.F 25-01700 Stopfarbeiten zur IBN 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.	17.000,000 m
Summe 05.02.	Stopfgang nach techn. Notwe...		
Summe 05.	Stopfarbeiten Str. 4280 km 86...		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637270014 ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1
 LV: A1.F 25-01700 Stopfarbeiten zur IBN 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
06.	Stopfarbeiten Str. 4280 km 109,6+35 und km 115,0+38 (HOA)			
06.01.	Interne Baustellenlogistik			
06.01.0010.	Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal Baustellenlogistik, Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, Transport von Abfällen und Stoffen, schienengebundener Transport, zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller schienengebundener Transportmittel und Maschinen, Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.	1,000 psch	
	Summe 06.01. Interne Baustellenlogistik		
06.02.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit			
06.02.0010.	STL-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	50,000 t
06.02.0020.	STL-Bau: 04/2022 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	100,000 m
06.02.0030.	STL-Bau: 04/2022 097 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637270014 ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1
 LV: A1.F 25-01700 Stopfarbeiten zur IBN 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.	100,000 m
Summe 06.02.	Stopfgang nach techn. Notwe...		
Summe 06.	Stopfarbeiten Str. 4280 km 10...		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	E1637270014	ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1	
LV:	A1.F 25-01700	Stopfarbeiten zur IBN 2026	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
07.	Stopfbereitschaft während Hochtastfahrten NBS 4280			
07.01.	Interne Baustellenlogistik			
07.01.0010.	Baustelle einrichten Baustelle einrichten und für die eigenen Bedürfnisse herrichten: bestehende BE-Fläche im Bf Rastatt, Gleis 15 für Stopfzug+Schotterpflug ergänzende BE-Flächen können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden. Alle für die vertraglichen Leistungen erforderlichen Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel bereitstellen und betriebsfertig aufstellen die Kosten für die Vorhaltung der Leistungsgeräte werden nicht in dieser Pos. vergütet sofern die zur Verfügung gestellten Flächen nicht ausreichen, ist es Sache des AN, sich weitere Flächen zu besorgen	1,000 psch	
07.01.0020.	Baustelleneinrichtung räumen Baustelleneinrichtung räumen alle Einrichtungen abtransportieren und die BE-Fläche(n) in ordnungsgemäßem Zustand herrichten	1,000 psch	
07.01.0030.	An- und Abtransport einer Gleisstopfmaschine An- und Abtransport einer Gleisstopfmaschine mit Schotterpflug und geeigneter Messeinrichtung / -geräte (GEDO-CE o.ä.) und auf der BE-Fläche bereitstellen die Geräte müssen für den Einsatz auf DB-Gleisen zugelassen sein	1,000 psch	
07.01.0040.	Vorhaltung der Gleisstopfmaschine Vorhaltung der Gleisstopfmaschine mit Schotterpflug und geeigneter Messeinrichtung / -geräte (GEDO-CE o.ä.) einschl. Pflege und Wartung für die Einsatzbereitschaft innerhalb 12 h ab der Störungsmeldung der Einsatz wird extra vergütet	12,000 Tag
07.01.0050.	Bereitschaft der Bedienmannschaft für die Gleisstopfmaschine Bereitschaft der Bedienmannschaft für die Gleisstopfmaschine mit Schotterpflug und geeigneter Messeinrichtung / -geräte (GEDO-CE o.ä.) für den Einsatz innerhalb 12 h ab Störungsmeldung ohne Unterbrechung 24 h/d; 7 d/Wo			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: E1637270014 ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1
 LV: A1.F 25-01700 Stopfarbeiten zur IBN 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		12,000 Tag
<hr/>				
	Summe 07.01. Interne Baustellenlogistik		
<hr/>				
07.02.	Stopfarbeiten während Hochtastfahrten			
<hr/>				
07.02.0010.	Einsatz der Gleisstopfmaschine Einsatz der Gleisstopfmaschine mit Schotterpflug und geeigneter Messeinrichtung / -geräte (GEDO-CE o.ä.) auf Anordnung des AG einschl. An- und Abfahrt der Bediener Gleis heben, stopfen, richten entsprechend RiL 824 Hebe- und Verschiebemaße ermitteln abgerechnet wird nach Schichten (6-10 h/Sch. ohne Pausen) Nachtarbeit ist zu berücksichtigen			
		3,000 St
<hr/>				
07.02.0020.	Zulage für Stopfmannschaft für Sonntagsarbeit Zulage für Stopfmannschaft für Sonntagsarbeit abgerechnet wird nach Schichten			
		1,000 ZSS
<hr/>				
	Summe 07.02. Stopfarbeiten während Hocht...		
<hr/>				
	Summe 07. Stopfbereitschaft während H...		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	E1637270014	ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1	
LV:	A1.F 25-01700	Stopfarbeiten zur IBN 2026	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	Technische Bearbeitung	
01.01.	Technische Bearbeitung
	Summe 01.	Technische Bearbeitung

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: E1637270014 ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1
 LV: A1.F 25-01700 Stopfarbeiten zur IBN 2026 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
02.	Tefbau Str. 4020 km 62,970 (Dammerstock)	
02.01.	Arbeiten an Spundwanddielen
	Summe 02.	Tefbau Str. 4020 km 62,970 (D...
	

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	E1637270014	ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1	
LV:	A1.F 25-01700	Stopfarbeiten zur IBN 2026	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
03.	Stopfarbeiten Str. 4020 km 62,8 bis km 63,3 (Dammerstock)	
03.01.	Interne Baustellenlogistik
03.02.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit
Summe 03.		Stopfarbeiten Str. 4020 km 62...

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	E1637270014	ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1	
LV:	A1.F 25-01700	Stopfarbeiten zur IBN 2026	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
04.	Stopfarbeiten Str. 4280 W43/W45 bis Baugleissperre (Abzweig Bashaide)	
04.01.	Interne Baustellenlogistik
04.02.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit
Summe 04.		Stopfarbeiten Str. 4280 W43/...
	

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	E1637270014	ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1	
LV:	A1.F 25-01700	Stopfarbeiten zur IBN 2026	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
05.	Stopfarbeiten Str. 4280 km 86,3 bis km 94,1 mit Ubf Kreuzacker	
05.01.	Interne Baustellenlogistik
05.02.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit
Summe 05.		Stopfarbeiten Str. 4280 km 86...

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	E1637270014	ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1	
LV:	A1.F 25-01700	Stopfarbeiten zur IBN 2026	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
06.	Stopfarbeiten Str. 4280 km 109,6+35 und km 115,0+38 (HOA)	
06.01.	Interne Baustellenlogistik
06.02.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit
Summe 06.		Stopfarbeiten Str. 4280 km 10...

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	E1637270014	ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1	
LV:	A1.F 25-01700	Stopfarbeiten zur IBN 2026	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
07.	Stopfbereitschaft während Hochtastfahrten NBS 4280	
07.01.	Interne Baustellenlogistik
07.02.	Stopfarbeiten während Hochtastfahrten
Summe 07.		Stopfbereitschaft während H...
	

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	E1637270014	ABS/NBS Karlsruhe - Basel Abschnitt 1	
LV:	A1.F 25-01700	Stopfarbeiten zur IBN 2026	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

LV	A1.F 25-01700	
01.	Technische Bearbeitung
02.	Tefbau Str. 4020 km 62,970 (Dammerstock)
03.	Stopfarbeiten Str. 4020 km 62,8 bis km 63,3 (Dammerstock)
04.	Stopfarbeiten Str. 4280 W43/W45 bis Baugleissperre (Abzweig Bashaide)
05.	Stopfarbeiten Str. 4280 km 86,3 bis km 94,1 mit Ubf Kreuzacker
06.	Stopfarbeiten Str. 4280 km 109,6+35 und km 115,0+38 (HOA)
07.	Stopfbereitschaft während Hochtastfahrten NBS 4280
<hr/>		
	Summe LV A1.F 25-01700 Stopfarbeiten...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
	
	