

Leistungsbeschreibung Bauüberwachung

Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschützt. Der DB AG steht an dieser Unterlage das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen der Vervielfältigung und Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB AG.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- - - - -

Bauaufsichtliche Leistungen nach VV BAU bzw. VV BAU-STE des EBA

Rahmenbedingungen

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen der EIU sind so zu bauen, zu ändern, instand zu halten und zu nutzen, dass die Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die besonderen Anforderungen, die aus dem Bahnbetrieb herrühren, gewährleistet sind.

Die Übertragung von Leistungen in der Funktion als Bauüberwacher Bahn gemäß VV BAU bzw. BAU-STE des EBA setzt voraus, dass die damit beauftragte(n) Person(en) ein der jeweiligen Baumaßnahme entsprechendes Anforderungsprofil gemäß der VV'en vorweisen kann und vom Bauherren/Vorhabenträger ausdrücklich bevollmächtigt ist/sind.

1. Aufgaben der Bauüberwachung (gilt für VVBau und VVBau-STE)				
Leistungstext				
		AN	AG	ent- fällt
1		2	3	4
(1)	Mitwirken/Durchführen bei der Erstellung der erforderlichen Anzeigen nach VV BAU bzw. VV BAU-STE bei Baumaßnahmen in Abstimmung mit dem Auftraggeber.	x		
(2)	Teilnehmen an den Prüfungen/Abnahmen des ANBAU und protokollieren der Prüfungen gemäß Prüfkatalog „Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen“.	x		
(3)	Mitwirken bei der Erstellung des technischen Sicherheitsberichtes bzw. Technisches Dossiers nach EIGV in Abstimmung mit dem Inbetriebnahmeverantwortlichen. Ergänzung und liefern der Unterlagen für das Inbetriebnahmedossier nach EIGV.	x		
(4)	Teilnahme beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit von Anlagenteilen oder der Gesamtanlage einschließlich Protokollierung nach konkreten Vorgaben des Auftraggebers.	x		
(5)	Bei Inbetriebnahmen zwischen zwei Bauzuständen (Zwischeninbetriebnahme) mit Einfluss auf den Bahnbetrieb sind folgende Beteiligte vor der Nutzung durch die BÜW zusätzlich zu unterrichten: - 3-S-Zentrale (Maßnahmen von DB InfraGO AG - Geschäftsbereich Personenbahnhöfe mit Fahrgastbetrieb) - ZES und Anlagenbetreiber (Maßnahmen von DB Energie) Die erfolgte Meldung der BÜW ist nachweislich zu dokumentieren, z.B. im Bautagebuch (Ort, Datum, Zeit, Name und Funktion) des Empfängers der Meldung, kurze Beschreibung des Sachverhaltes). Die entsprechenden Rufnummern der zu benachrichtigen Stellen sind der BÜW im Auftaktgespräch mitzuteilen.	x		
2. Aufgaben der Bauüberwachung (gilt nur für VVBau)				
(1)	Wahrnehmen der Aufgaben des Bauüberwacher Bahn gemäß VV BAU (einschließlich Anlagen) in der gültigen Fassung. Hierzu zählen insbesondere auch die Organisation, Durchführung und Dokumentation aller gemäß VV BAU erforderlichen Zwischenabnahmen und Abnahmen unter Beachtung der projektspezifischen Verfahrensfestlegungen des EBA, z.B. - Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen. - Überwachen der Tragwerkseingriffe bei Umbauten und Modernisierungen. - Technische und funktionale Abnahmen (protokollpflichtigen Tätigkeiten) durchführen Die beigestellten Sachverständigen sind in die zuvor genannte Organisation einzubeziehen.	x		
(2)	Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks, sowie der Bauzwischenzustände auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen und entsprechende nach konkreten Vorgaben des Auftraggebers.	x		
(3)	Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe (z.B. Arbeits- und Lehrgerüste, Baugrubensicherungen, Hilfsbrücken) auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung genehmigten Unterlagen und den einschlägigen Unfallverhütungsbestimmungen und entsprechende Dokumentation nach konkreten Vorgaben des Auftraggebers.	x		

(4)	Überwachen der Tragwerkseingriffe bei Umbauten und Modernisierungen sowie den Bauzwischenzuständen und entsprechende Dokumentation nach konkreten Vorgaben des Auftraggebers.	x		
(5)	Freigabe von Bauzuständen mit der zul. Geschwindigkeit für den Eisenbahnbetrieb, sofern sich nicht die Inbetriebnahmeverantwortlichen die Freigabe vorbehalten haben.	x		
3. Aufgaben der Bauüberwachung (gilt nur für VVBau-STE)				
(1)	Entfällt - Wahrnehmen der Aufgaben des Bauüberwacher Bahn gemäß VV BAU-STE (einschließlich Anlagen) in der gültigen Fassung. Der AN hat die Sachkunde für alle erforderlichen Einzelgewerke sicherzustellen.			x