Materialermittlungsskizze

2023-382 Rbf Bremen Gleis 14									
	8,925	**9,505**	**= 580,00**						
km	**8,925**	**8,931**	**8,946**	**9,484**	**9,499**	**9,505**	**9,505**		
Länge in m	**6**	**15**	**538**	**15**	**6**	**0**			**580**
	WE 33 Beginn Se2	Beginn Umbau	Übergang B70 2.4	Übergang B70	Ende Umbau	Ende Se2 DKW63			
Umbauverfahen	Se2	konv. Umbau	konv. Umbau	konv. Umbau	Se2	Se2			
Länge in m	6	15	538	15	6	0			**580**
Vorh. Oberbau	Weiche 33	K49-1588-H	K49-1588-H	K49-1588-H	Weiche 63	Weiche 63			
Neuer Oberbau	Se2 54E4	W54-1667-B70	W54-1538-B70 2.4	W54-1667-B70	Se2 54E4				
Schwellen		B70	B70 2.4	B70					
Länge in m		15	538	15					**568**
Anzahl Altsw		24	854	24				Anzahl (ALT)	**902**
Anzahl B70		25		25				Anzahl B70	**50**
Anzahl B70 2.4			828					Anzahl B70 2.4	**828**
Anzahl B90								Anzahl B90	**0**
Schiene	580							2*5*120	1200
49E5	4,833333333								
					100				
Kleineisen									
Zwischenlagen									
Altbettung to		50	1792	50					**1891**
BRM m									**0**
Bettungsreste m3									**0**
PSS m3									**0**
Grundschotter		16	568	16					**600**
Verfüllschotter		29	1030	29					**1087**
Stopfschotter									**0**
DUA	1	2	81	2	1	0	0	0	**87**
Sonstiges									