

ZTV Baustelleneinrichtung

2 BESONDERER TEIL - Baustelleneinrichtung

2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung aus ATV DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art.

2.2 Ausführungshinweis Baustelleneinrichtung

2.2.1 Alle Container sind in stapelbarer Ausführung vorzusehen. Weitere Container durch andere Auftragnehmer müssen als Obergeschoss aufgestellt werden können.

2.2.2 Leitungen im Bereich von Verkehrswegen müssen für den Schwerlastverkehr der Baustelle überfahrbar ausgeführt werden. Notwendige Materialien und Maßnahmen hierfür, sind im Angebot zu berücksichtigen und einzukalkulieren.

2.3 Abrechnungshinweis