

Leistungsverzeichnis Kurztext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2025-445 **Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..**
LV: 1 **vor dem Isern**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs	3
1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer, sowie Verkehrssicherung und Verkehrsregelung	3
1.2.	Aufrechterhaltung des Verkehrs, Baustraße	4
2.	Erd-, Entwässerungs- und Frostschutzarbeiten	5
2.1.	Freimachen des Baufeldes	5
2.2.	Rohrgrabenaushub	7
2.3.	Rohrleitungsarbeiten / Schächte	8
2.4.	Straßenabläufe, Entwässerungsrinnen	9
2.5.	Frostschutzschicht	10
3.	Bituminöse Tragschichten	11
3.1.	Asphalttragschichten gem. ZTV-Asphalt -StB 07/13	11
4.	Decken, Randbefestigungen, Seitenstreifen	12
4.1.	Vorbereitende Arbeiten	12
4.2.	Walzasphaltdecken	13
4.3.	Schieber- und Hydrantenkappen	14
4.4.	Beton- und Klinkerpflasterarbeiten	15
4.5.	Bordsteinarbeiten	16
4.6.	Rinnen	17
4.7.	Bankette	18
5.	Sonderleistungen	19
5.1.	Lohn- und Gehaltskosten	19
5.2.	Kosten der Vorhaltung und des Betriebes	20
	Zusammenstellung	21

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projektdaten

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnah..
 PLZ/Ort:
 Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
 Straße:
 PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 1 vor dem Isern
 Gesamtsumme: EUR

Angebotssumme: EUR

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer: EUR

Angebotssumme brutto: EUR

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
*** Ausführungsbeschreibung 1 Hinweis zur Ausführung und Kalkulation: Hinweise als Vertragsbestandteil.					
1.	Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs				
1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer, sowie Verkehrssicherung und Verkehrsregelung				
1.1.10.	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN				
		1,000	psch		
1.1.20.	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.				
		1,000	psch		
1.1.30.	Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m				
		50,000	m		
Summe 1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer..				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Aufrechterhaltung des Verkehrs, Baustraße			
1.2.10.	Maßnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung des öffentlichen Verkehrs.			
		1,000 psch		
Summe 1.2.	Aufrechterhaltung des Verkehrs,..			
Summe 1.	Baustelleneinrichtung..			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Erd-, Entwässerungs- und Frostschutzarbeiten				
2.1.	Freimachen des Baufeldes				
2.1.10.	Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl.*... Freitext ... Aushub verwerten	10,000	Stck		
2.1.20.	Entwässerungsrrohrleitung abbrechen Mit Wasserhaltung*Abbr. verwerten Verbau einrechnen	50,000	m		
2.1.30.	Schachtabdeckungen wie örtlich vorgefunden aufnehmen und entsorgen, rund, 625 mm, Guss u. Beton	6,000	Stck		
2.1.40.	Ausgleichsringe unter Schachtab- deckungen aufnehmen und entsorgen.	12,000	Stck		
2.1.50.	Asphalt fräsen, 2-8 cm ADS*Asphaltbeton* Fräsasph. verw.*Unebenh. 4 mm	1.500,000	m2		
2.1.60.	Asphaltbefestigung trennen Schneiden	100,000	m		
2.1.70.	Asphaltbefestigung trennen. Rückschnitt Asphalttragschicht	450,000	m		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.80.	Asphaltbefestigung aufnehmen. Bereich Rückschnitte im Bereich der neuen Bordanlage, bei Deckensanierung und Anbaubereiche Asphalttragschicht	225,000 m2		
2.1.90.	Erschw. infolge Einbauten Gesamt*ADS	18,000 St		
2.1.100.	Bordsteine aufnehmen. HB/RB Bet*Fund. 10-20/R-St. All. verwerten	400,000 m		
2.1.110.	Bordsteine aufnehmen. TB bis 10 cm Breite Bet*Fund. 10-20/R-St. All. verwerten	300,000 m		
2.1.120.	Str./Rinnen aus Betonst. aufnehmen Breite einzeilig Fund.Beton 10-20 Aufbr.wiederverw.	300,000 m		
2.1.130.	Pflasterdecke aufnehmen Bet/Verbpfl. 8 cm*Sandbettung Steine s.+lagern*Aufbr. entfernen	400,000 m2		
Summe 2.1. Freimachen des Baufeldes				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Rohrgrabenaushub			
2.2.10.	Leitungsgraben für Anschlussleitungen der Straßenabläufe herstellen.			
		65,000 m3		
2.2.20.	Boden zwischenlagern und nachfolgend verwerten.			
		65,000 m3		
Summe 2.2. Rohrgrabenaushub				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Rohrleitungsarbeiten / Schächte			
2.3.10.	Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150 Bettung Typ 1*SLW 60, Statik.			
		50,000 m		
2.3.20.	Formstück einbauen (Zul) Bogen DN 150			
		20,000 Stck		
2.3.30.	Formstück einbauen (Zul) Ü-Muffe DN 150			
		10,000 Stck		
2.3.40.	Rohrschnitt, 90 Grad zur Rohrachse			
		30,000 Stck		
2.3.50.	Material lief.,in Leitungsgr. einb. in Leitungszone*Abrechnung senkr.			
		35,000 to		
2.3.60.	Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 60 mm			
		12,000 Stck		
2.3.70.	Schachtabdeckungen, einwalzbar.			
		6,000 Stck		
Summe 2.3.	Rohrleitungsarbeiten / Schächte			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Straßenabläufe, Entwässerungsrinnen				
2.4.10.	Straßenablauf einbauen für Aufsatz 50cm x 50cm oder 50cm x 80 cm				
		10,000	Stck		
2.4.20.	Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen 50cm x 50cm.				
		8,000	Stck		
2.4.30.	Ablauf für Bergstraßen, 500 x 800				
		2,000	Stk		
Summe 2.4.	Straßenabläufe, Entwässerungsri..				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	Frostschuttschicht				
2.5.10.	Planum herstellen und nachverdichten i.B. Bordanlagen u. Angleichungsfl.	1.500,000	m2		
2.5.20.	Frostschuttschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100*0/45 natürl. Gstk.*n Wiegescheinen	100,000	to		
Summe 2.5.	Frostschuttschicht				
Summe 2.	Erd-, Entwässerungs- und Frosts..				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Bituminöse Tragschichten			
3.1.	Asphalttragschichten gem. ZTV-Asphalt -StB 07/13			
3.1.10.	Asphalttrag. aus AC 16 T N herst. Belastungsklasse Bk 3,2*70/100 Anbau und Fahrbahnaufweitung, Zwickelflächen			
		80,000 to		
Summe 3.1.	Asphalttragschichten gem. ZTV-A..			
Summe 3.	Bituminöse Tragschichten			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Decken, Randbefestigungen, Seitenstreifen			
4.1.	Vorbereitende Arbeiten			
4.1.10.	Unterlage reinigen Asphaltbef.*Lose Teile aufn. Zus. Flächen	1.500,000 m2		
4.1.20.	Bitumenemulsion aufsprühen BK 0,3 bis 1,0*Asphalt gefräst C40 BF5 S*Menge 300 g/m2 Vor ABS	1.500,000 m2		
4.1.30.	Bitumenemulsion aufsprühen BK 0,3 bis 1,0*Asphalt gefräst C40 BF5 S*Menge 300 g/m2 Vor ADS	1.500,000 m2		
Summe 4.1. Vorbereitende Arbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.	Walzasphaltdecken			
4.2.10.	Asphaltbinderschicht. aus AC 16 B S herstellen Anbau und Fahrbahnaufweitung, Zwickelflächen			
		225,000 to		
4.2.20.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst BK 0.3 und 1.0*50/70			
		150,000 to		
4.2.30.	Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 Maschinell			
		1.500,000 m2		
4.2.40.	Anschluss mit Fugenband herstellen Schichtd. 4,0 cm Bis 20 m*Breite 10 mm			
		100,000 m		
Summe 4.2. Walzasphaltdecken				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.	Schieber- und Hydrantenkappen			
4.3.10.	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schieberkappe Aufbrt.ü. 10-20cm*höher bis 5 cm Beton+Asph.beton			
		28,000 St		
Summe 4.3.	Schieber- und Hydrantenkappen			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.	Beton- und Klinkerpflasterarbeiten			
4.4.10.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. *St.100/200/80 Fase 2/2*SZ22/LA25 Bettung 0/8 GU*Fuge 0/4	200,000 m2		
4.4.20.	Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst. Parkflächen und Gehwege Univerbunfsteinpflaster anthrazit	200,000 m2		
4.4.30.	Pflastersteine zuarbeiten Beton*Dicke 8-10 cm	100,000 m		
Summe 4.4.		Beton- und Klinkerpflasterarbei..		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.5.	Bordsteinarbeiten			
4.5.10.	Bordsteine aus Beton setzen HB 150x300.			
		300,000 m		
4.5.20.	Bordsteine aus Beton liefern und setzen BSt. RB 15 x 22*R=5*R-Stütz.bis 15cm U-Beton 15-20 cm			
		100,000 m		
4.5.30.	Übergangsstein Schrägbord- Hochbord setzen			
		30,000 m		
4.5.40.	Bordsteine aus Beton setzen BSt. TB 80x200 Geraden u. Radien*bis 10 cm unt.OK			
		250,000 m		
4.5.50.	Bordsteine trennen BSt.Gehrung*BSt.15/30 u.15/25			
		40,000 Stck		
Summe 4.5.	Bordsteinarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.6.	Rinnen			
4.6.10.	Streifen aus Betonpfl.st. herst. Randeinfassung oder vor Bordstein*St.160/160/140			
		450,000 m		
4.6.20.	Rinnensteine trennen			
		20,000 Stck		
Summe 4.6. Rinnen				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.7.	Bankette			
4.7.10.	Bankettbaustoff liefern und einbauen			
		5,000 to		
Summe 4.7.	Bankette			
Summe 4.	Decken, Randbefestigungen, Seit..			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Sonderleistungen				
5.1.	Lohn- und Gehaltskosten				
5.1.10.	Zum Nachweis für einen Baufacharbeiter (Berufsgruppen III-V).				
		20,000	Std		
Summe 5.1.		Lohn- und Gehaltskosten			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.2.	Kosten der Vorhaltung und des Betriebes				
5.2.10.	Zum Nachweis für einen Raupenbagger, ca. 0.3 cbm, mit Bedienung.				
		5,000	Std		
5.2.20.	Zum Nachweis für einen Radbagger, ca. 0.6 cbm, mit Bedienung.				
		5,000	Std		
5.2.30.	Zum Nachweis für einen ND-Kompressor, 6 cbm/min., ohne Bedienung.				
		5,000	Std		
5.2.40.	Zum Nachweis für einen Lkw-Allrad-Kipper, 8.0 t, mit Bedienung.				
		5,000	Std		
Summe 5.2.	Kosten der Vorhaltung und des ..				
Summe 5.	Sonderleistungen				

**Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs	
1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer, sowie Verkehrssicherung und Verkehrsregelung	
1.2.	Aufrechterhaltung des Verkehrs, Baustraße	
	Summe 1. Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs	

**Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Erd-, Entwässerungs- und Frostschutzarbeiten	
2.1.	Freimachen des Baufeldes	
2.2.	Rohrgrabenaushub	
2.3.	Rohrleitungsarbeiten / Schächte	
2.4.	Straßenabläufe, Entwässerungsrinnen	
2.5.	Frostschutzschicht	
Summe 2. Erd-, Entwässerungs- und Frosts..		

**Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Bituminöse Tragschichten	
3.1.	Asphalttragschichten gem. ZTV-Asphalt -StB 07/13	
Summe 3.	Bituminöse Tragschichten	

**Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Decken, Randbefestigungen, Seitenstreifen	
4.1.	Vorbereitende Arbeiten	
4.2.	Walzasphaltdecken	
4.3.	Schieber- und Hydrantenkappen	
4.4.	Beton- und Klinkerpflasterarbeiten	
4.5.	Bordsteinarbeiten	
4.6.	Rinnen	
4.7.	Bankette	
Summe 4. Decken, Randbefestigungen, Seit..		

**Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 1 vor dem Isern

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
5.	Sonderleistungen	
5.1.	Lohn- und Gehaltskosten	
5.2.	Kosten der Vorhaltung und des Betriebes	
	Summe 5. Sonderleistungen	

**Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 **Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..**
LV: 1 **vor dem Isern**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	1	
1.	Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs	
2.	Erd-, Entwässerungs- und Frostschutzarbeiten	
3.	Bituminöse Tragschichten	
4.	Decken, Randbefestigungen, Seitenstreifen	
5.	Sonderleistungen	
Summe LV 1 vor dem Isern		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 26