

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2025-445 **Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..**
LV: 2 **In der Grüne**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs	5
1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer, sowie Verkehrssicherung und Verkehrsregelung	5
1.2.	Aufrechterhaltung des Verkehrs, Baustraße	8
2.	Erd-, Entwässerungs- und Frostschutzarbeiten	9
2.1.	Freimachen des Baufeldes	9
2.2.	Rohrgrabenaushub	12
2.3.	Rohrleitungsarbeiten / Schächte	13
2.4.	Straßenabläufe, Entwässerungsrinnen	16
2.5.	Frostschutzschicht	17
3.	Bituminöse Tragschichten	18
3.1.	Asphalttragschichten gem. ZTV-Asphalt -StB 07/13	18
4.	Decken, Randbefestigungen, Seitenstreifen	20
4.1.	Vorbereitende Arbeiten	20
4.2.	Walzasphaltdecken	21
4.3.	Schieber- und Hydrantenkappen	23
4.4.	Bankette	24
5.	Sonderleistungen	25
5.1.	Lohn- und Gehaltskosten	25
5.2.	Kosten der Vorhaltung und des Betriebes	26
	Zusammenstellung	27

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnah..
 PLZ/Ort:
 Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
 Straße:
 PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 2
 Gesamtsumme:

In der Grüne

..... EUR

Angebotssumme:

..... EUR

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer:

..... EUR

Angebotssumme brutto:

..... EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

*** Ausführungsbeschreibung 1

Hinweis zur Ausführung und Kalkulation:

Hinweise als Vertragsbestandteil.

Hinweise als Vertragsbestandteil:

Der Ausbau erfolgt im örtlich, beengten Kataster.
 Sämtliche Behinderungen und Mehraufwendung infolge des beengten Kataster sind kalkulatorisch zu berücksichtigen. Der AG empfiehlt vor der Kalkulation eine Baustellenbesichtigung.

Flächen für die Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber nur im öffentlichen Baufeld zur Verfügung gestellt. Flächen, die über das Baufeld hinausgehen, sind eigenverantwortlich vom AN zu besorgen und anzumieten. Die ggf. entstehenden Kosten sind in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Die Flächen sind vom AN nach eigenem Ermessen herzurichten. Die Aufwendungen sind in der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Bei der Aufstellung von Baucontainern und Bauwagen ist insbesondere auf die vorgegebenen Abstände zu Bäumen und die Schonung des Bodens und des Wurzelbereiches zu achten. Im Wurzelbereich dürfen u.
 a. kein Zement, keine Steine, keine Öle und keine Chemikalien gelagert werden (siehe RAS-LP 4, Bild 12).
 Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie das Betanken von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten haben ausschließlich auf dafür geeigneten und gegen Gewässer- und Grundwasserverunreinigungen gesicherten Flächen zu erfolgen. Die Herstellung und Unterhaltung der Flächen ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugänge und Zufahrten zur Baustelle zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmöglichkeiten zur Baustelle ist Sache des Auftragnehmers ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt benutzten Straßen und Wege. Die Herstellung von provisorischen Anschlüssen, Rampen und Angleichungen, auch in Längsrichtung, sowie ihre Beseitigung sind Nebenleistungen und werden nicht besonders vergütet. Die Baustelle ist zum Feierabend hin, sowie an den Wochenenden so in der Oberfläche herzurichten, dass Rettungsfahrzeuge, die Feuerwehr, sowie die Anlieger die Grundstücke behinderungsfrei erreichen können. Die Zu- und Abfahrten, sowie die Stellplatz- und Garagenzuwegungen sind Pkw-tauglich anzurampen. Bei Trockenheit sind zur Verringerung der Staubneigung die Fahrwege und das Baufeld auf dem Gelände zu befeuchten. Es ist sicherzustellen, dass

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verschmutzungen der öffentlichen Straße durch Fahrzeuge nach Verlassen des Geländebereichs vermieden oder beseitigt werden. Die Baumaschinen, sowie die An- und Ablieferungsfahrzeuge sind hinsichtlich ihrer Größe und Abmessung, sowie ihres Einsatzgewichtes auf die örtlichen Verhältnisse fachlich und kalkulatorisch abzustimmen. Eine Andienung der Baustelle mit Gliederzügen oder Sattelfahrzeugen ist schwierig oder gar nicht möglich. Private Stütz- und Trockenmauern reichen teilweise bis ans Baufeld. Der AN darf nur solche Baudurchführungsmethoden einleiten und Baugeräte einsetzen, die keine schädigenden Auswirkungen auf die Umgebung, insbesondere die baulichen Anlagen haben. Der Einsatz unschädlicher Verfahren und Geräte ist kalkulatorisch zu berücksichtigen. Es gelten die Grenzwerte der DIN 4150. Ein gesondertes Beweissicherungsverfahren entlang der Baustrecke ist seitens des AG vorerst nicht geplant. Hingewiesen wird vielmehr auf die Beweissicherungspflicht gem. VOB, Teil B, § 3, Punkt 4. Die Dokumentation und Niederschrift wird ohne gesonderte Vergütung seitens des AN geführt. Die Lieferung sämtlicher Materialien zur Herstellung einer beschriebenen Leistung, auch wenn nicht ausdrücklich beschrieben, sind grundsätzlich Vertragsleistungen und kalkulatorisch zu berücksichtigen. Hingewiesen wird im Zusammenhang insbesondere auf die VOB, Teil C, DIN 18299. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass vor Fertigstellung der Oberflächen sämtliche Leitungen und Kabel verlegt worden sind. Die Koordinierung ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Nach der Auftragserteilung ist der AN verpflichtet, umgehend Kontakt mit den Versorgungsträgern aufzunehmen, um alle terminlichen und finanziellen Fragen abzustimmen. Die Beauftragung und Abrechnung der Kabel- und Leitungsarbeiten erfolgt direkt mit den Versorgungsträgern. Sollte es zwischen dem AN und einem Versorgungsträger zu keiner Einigung kommen, so ist der AN verpflichtet, einem anderen Nachunternehmer des Versorgungsträgers angemessen Raum und Zeit zur Durchführung der Arbeiten zu gewähren. Eine besondere Vergütung für evtl. auftretende Behinderungen bzw. Baustillstandszeiten erfolgt nicht.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ein Anspruch auf Absteckung der Hauptachsen, sowie der Grenzen des Baugeländes, gem. VOB, Teil B, § 3, Punkt (2) wird ausdrücklich außer Kraft gesetzt. Der AN steckt die Grenzen, soweit erforderlich, selber ab. Sämtliche Absteckungs- und Feinabsteckungsarbeiten der Achsen, Böschungen, Kanäle, Höhen usw. sind Sache des AN. Die Erläuterungen befinden sich im Langtextverzeichnis vor den zugehörigen Ordnungszahlen (OZ) als Hinweise zur OZ. Die nachstehenden "Erläuterungen zu den OZ" umfassen nicht sämtliche OZ des Leistungsverzeichnisses. Erläuterungen und Hinweise werden nur zu denjenigen OZ gegeben, bei denen durch die Erläuterung ein besseres Verständnis der ausgeschriebenen Leistung und damit eine objektbezogene Preisbildung möglich werden soll. Das Leistungsverzeichnis ist elektronisch ausgeschrieben. Es besteht aus einem Volltext "Langtextverzeichnis" und einem Text mit Kurzbezeichnungen "Kurztextpreisverzeichnis" und den hier aufgeführten Erläuterungen der Ordnungszahlen. Bei unterschiedlichen Angaben in den Kurz- und Langtexten, sind immer die Angaben im Langtext bindend. Der AN hat sämtliche anfallende Abfälle, in eigener Verantwortung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), zu entsorgen. Generell sind die Bauarbeiten ausgehend von einer 6 Tage Woche, und von einer täglichen Arbeitszeit unter Ausnutzung des Tageslichtes, abzuwickeln. Sämtliche Hinweise und Anmerkungen werden Vertragsbestandteil und sind in den Leistungs- und Pauschalpositionen einzukalkulieren. Wenn eine Zuordnung nicht eindeutig ist, dann bitte in der Position 1.1.10, Baustelle einrichten, einkalkulieren.			
1.	Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs			
1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer, sowie Verkehrssicherung und Verkehrsregelung			
1.1.10.	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros bereitstellen und während der Bauzeit vorhalten. Pausen- und Bereitschaftsräume nach Arbeitsstättenverordnung und den Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A4.2 bereitzustellen und während der Bauzeit vorhalten. Sanitärräume sind entsprechend den baulichen Anforderungen und den Anforderungen an die Einrichtung nach Arbeitsstättenverordnung und den Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A4.1 bereitzustellen und während der Bauzeit vorzuhalten. Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen, einrichten und während der Bauzeit vorhalten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Regelmäßige Prüfung der Verteiler einkalkulieren Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen und kennzeichnen. Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege, Allgemeine Beleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung Sicherheitskennzeichnung (z.B. Sammelstelle, PSA-Pflicht, Vorsicht Gefahrenstelle, Feuerlöscher etc. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen. Die Vergütung der Position erfolgt prozentual im Abgleich zum Baufortschritt.	1,000 psch		

1.1.20. Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.
 Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen.
 Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,000 psch		
1.1.30.	Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli- chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been- digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer- den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau- zaunes vergütet. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitterelementen. In den Preis einzukalkulieren ist der An- und Abtransport aller Zaunbauteile, das Vorhalten der Zaunanlage, das Ver- und Umsetzen einzelner Zaunelemente während der gesamten Bauzeit, das Herstellen und Bedienen von Öffnungen für Zufahrten zur Baustelle. Aufstellen nur auf ausdrückliche Anweisung des AG. Nachweise sind mittels Skizzen und Bildern zu führen.	20,000 m		
Summe 1.1.	Einrichtungen für den Auftragne..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Aufrechterhaltung des Verkehrs, Baustraße			
1.2.10.	Maßnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung des öffentlichen Verkehrs. Maßnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung des öffentlichen Verkehrs. (DIN 18 299, Ziffer 4.2.9 bzw. 4.2.10) nach Maßgabe der zuständigen Straßenverkehrsbehörde mit der erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung einschl. Antransport, Vorhaltung, Wartung und Umsetzen der erforderl. Gebots-, Verbots-, Hinweisschilder usw. während der Bauzeit. Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder, Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen. Maßnahmen bei der Verkehrsbehörde beantragen. Aufwendungen der Beantragung, sowie die Genehmigungsgebühren einkalkulieren. Die geforderte Vergütung für diese Position wird entsprechend dem Baufortschritt jeweils anteilig bei den Abschlagsrechnungen, sowie der Schlussrechnung berücksichtigt.			
		1,000 psch		
Summe 1.2.	Aufrechterhaltung des Verkehrs,..			
Summe 1.	Baustelleneinrichtung..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweis zur nachfolgenden Gruppenstufe Kontaminierte Böden sind nach: - der Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (NachwV), in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Fassung - der Abfallverzeichnisverordnung (AVV), in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Fassung - Das Nachweisverfahren ist eine Nebenleistung des AN die nicht gesondert vergütet wird. Der AN erzeugt die elektronischen Begleitscheine und leitet diese nach dem Begleitscheinverfahren digital an den AG zur Unterschrift weiter. Die Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in den Leistungspositionen einzukalkulieren. Für eventuell erforderliche Zwischenlagerung von kontaminierten Straßenbaumaterialien ist eine wasserrechtliche Genehmigung entsprechend dem §19g und §19h WHG vom Auftragnehmer zu erbringen. Behinderungen, gem. den Planunterlagen des AG, durch zu erhaltenden Einbauten des AG und/oder der Versorger, wie Schächte, Abläufe, Bord- und Randeinfassungen, Stützmauern, Maste aller Art, Schaltschränke, Hydranten, Schieber, usw., werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in den Leistungspositionen der nachfolgenden Gruppenstufe 2 einzukalkulieren.			
2.	Erd-, Entwässerungs- und Frostschutzarbeiten			
2.1.	Freimachen des Baufeldes			
	Hinweis zur nachfolgenden Position. Straßenabläufe 300* 500 oder 500 * 500 mm.			
2.1.10.	Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl.*... Freitext ... Aushub verwerten Straßenablauf einschließlich Aufsatz vollständig ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet. Straßenablauf aus Betonfertigteilen.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m. Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch- und Erdarbeiten ausführen. Aufsatz Verwertung nach Wahl des AN Sämtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 Stck		
2.1.20.	Entwässerungsrohrleitung abbrechen Mit Wasserhaltung*Abbr. verwerten Verbau einrechnen Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr- leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Zusätzliche Erd- arbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet. Rohr DN DN 150 -200 Rohr aus Kunststoff, Beton oder Steinzeug Bettung aus Mineralgemisch Fließsohlentiefe ab Ok.Rohr im Zuge des Erdbaus Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Rohrleitung am Ende fachgerecht nach Wahl des AN schließen. Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Erforderlichen Verbau herstellen.Rohrleitung am Ende fachgerecht	25,000 m		
2.1.30.	Schachtabdeckungen wie örtlich vorgefunden aufnehmen und entsorgen, rund, 625 mm, Guss u. Beton Schachtabdeckungen wie örtlich vorgefunden aufnehmen und entsorgen. Das Freistemmen oder -schneiden im Asphalt ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. DN 625, Guß u. Beton.	10,000 Stck		
2.1.40.	Ausgleichsringe unter Schachtab- deckungen aufnehmen und entsorgen. Ausgleichsringe unter Schachtabdeckungen aufnehmen und entsorgen. Das Freistemmen oder -schneiden im Asphalt ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.	20,000 Stck		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.50.	Asphalt fräsen, 2-4 cm ADS*Asphaltbeton* Fräsasph. verw.*Unebenh. 4 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe 2 - 4 cm Fläche = Fahrbahn Mittlere Breite 4,4 m Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Qu- errichtung. Verwertungsklasse A.	1.850,000 m2		
2.1.60.	Asphaltbefestigung trennen Schneiden Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung bis 18 cm	50,000 m		
2.1.70.	Erschw. infolge Einbauten Gesamt*ADS Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi- tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten. Asphaltdeckschicht. Einbauten aller Art	25,000 St		
Summe 2.1.	Freimachen des Baufeldes			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Rohrgrabenaushub			
2.2.10.	Leitungsgraben für Anschlussleitungen der Straßenabläufe herstellen. Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Homogenbereich A, entspricht Bodenklasse 3 - 6 gem. alter DIN18300. Grabentiefe bis 1,75 m Breite der Grabensohle für Rohr DN bis 200 Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Aushub zur Nachdeklaration auf Fläche de AN transportieren und zwischenlagern. Zur Verfüllung nicht verwendeten Boden infolge von Auflockerung, bzw. Verdrängung durch Fremdmaterialien laden und auf Flächen des AN verbringen und für eine Deklaration zwischenlagern. Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.	25,000 m3		
2.2.20.	Boden zwischenlagern und nachfolgend verwerten. Boden nach der Deklaration einer Verwertung oder Deponierung zuführen. Boden auf Flächen des AG nach der Deklaration laden und einer Verwertung oder Deponierung zuführen. Kalkulatorische Annahme: Bodenmaterial F1 (BM-F1)	25,000 m3		
Summe 2.2. Rohrgrabenaushub				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweistext Entwässerungsmaßnahmen			
	Es gilt die DIN EN 1610 "Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen", Ausgabe 12/2015.			
	Erschwernisse infolge Freilegung von Ver- und Entsorgungsleitungen jeglicher Art und Größe sowie Erkundungen nach DIN 18300 Ziffer 3.1.4 sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen. Die Abfuhr von verdrängten Bodenmassen auf eine genehmigte Abfallentsorgungsanlage ist in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzurechnen. Erforderliche Aufbrüche von Straßenbefestigungen und deren Wiederherstellungen werden nach Positionen der entsprechenden Untergruppe abgerechnet.			
2.3.	Rohrleitungsarbeiten / Schächte			
2.3.10.	Anschlussleitung herstellen			
	Rohr DN 150			
	Bettung Typ 1*SLW 60, Statik.			
	Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie Formstücke werden gesondert vergütet.			
	Rohr DN 150.			
	Rohr aus PVC, SN 12			
	Rohrverbindung Muffenverbindung			
	Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.			
	Fließsohlentiefe 0,5- 1,5 m			
	Überdeckungshöhe 0,5-1,5 m			
	Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und liefern.			
		25,000 m		
2.3.20.	Formstück einbauen (Zul)			
	Bogen DN 150			
	Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.			
	Formstück = Bogen DN 150.			
	Material PVC SN 12			
	Zulage zur Position 2.3.10			
		10,000 Stck		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.30.	Formstück einbauen (Zul) Ü-Muffe DN 150 Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Formstück Überschiebmuffe Material PVC SN 12 Durchgangsrohr DN 150. Zulage zur Position 2.3.10	10,000 Stck		
2.3.40.	Rohrschnitt, 90 Grad zur Rohrachse Rohrschnitt, 90 Grad zur Rohrachse, SN 12 Rohr, DN 100-150	20,000 Stck		
2.3.50.	Material lief.,in Leitungsgr. einb. in Leitungszone*Abrechnung senkr. Material liefern, in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Material Steinsand zur Ummantelung von PVC- oder Steinzeugrohren. Material nach Verlegen der Leitung in Graben in der Leitungszone einbauen und verdichten. Verdichten gem. Rohrstatik Verdrängten Aushub gem. Pos 2.2.20 verwerten oder entsorgen.	15,000 to		
2.3.60.	Betonaufclagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 60 mm Betonaufclagering nach DIN 4034-Teil 1, lichter DU 625 mm, in Mörtel MG III nach DIN 1053 einbauen. Fugen glattstreichen. Aufclagering verschiebesicher. Ringhöhe = 60 mm.	20,000 Stck		
2.3.70.	Schachtabdeckungen, einwalzbar. Schachtabdeckungen Hydrotec einwalzbar Schachtabdeckungen Hydrotec Econ SN 190 Deckel aus Gusseisen mit Lüftungsöffnungen, Rahmen aus Gusseisen einwalzbar, für den Einbau in bitumengebundenen Straßenbaustoffen, Klasse D 400 entsprechend DN EN 124, lichte Weite 605 mm, Bauhöhe 250 mm Rahmen aus EN-GJS 500, 850 mm aussen,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rahmenschaft rund 618 mm aussen. Rahmen mit integrierter Haltevorrichtung für Einstieghilfe nach DIN 19572. Mit integrierter und auswechselbarer L-Form-Einlage Hydropen im Rahmen und Deckel. Schachtabdeckung liefern, abladen, zur Verwendungsstelle transportieren und fachgerecht einbauen. Die Einbaubestimmungen des Herstellers sind zwingend zu beachten. Schmutzfänger aus Stahl, verzinkt. Schmutzfänger mit Kreuzstange in schwerer Ausführung. Einbau Zug um Zug mit den Asphaltsschichten	10,000 Stck		
Summe 2.3.	Rohrleitungsarbeiten / Schächte			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Straßenabläufe, Entwässerungsrinnen			
2.4.10.	Straßenablauf einbauen m.Erdarb. Boden 1a Dicht. Schaft Form 5c Aufl-Ring 10a Aufl. C 20/25,20cm Tiefe bis 1,25 m Aush.s.lag./ents. Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 einbauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet. Erdarbeiten in Boden der Klasse 3 - 6 gem. alter DIN18300 ausführen. Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem Steckmuffendichtelement. Schaft, Form 5c (195 mm hoch). Auflagering für Aufsätze 30/50cm. Auflager aus Beton C 20/25, 20 cm dick, herstellen. Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m. Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub gem. Position 2.2.20 verwerten oder entsorgen.	5,000 Stck		
2.4.20.	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500,D,Begu Dämpf.Einlage Zinkeimer B 1 Höhe Zug um Zug Distanzst.+Mörtel Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen. Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 300x500, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton. Dämpfende Einlage. Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form B 1. Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen.	5,000 Stck		
Summe 2.4.	Straßenabläufe, Entwässerungsri..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweistext Frostschutzschicht. Frostschutzmaterial profilgerecht lagenweise einbauen und verdichten bis zum fertigen Frostschutzplanum. Zu erreichende EV2-Werte gem. Vorgabe der RSTO für die jeweilige Bauklasse. Der Tonnennachweis ist vom Auftragnehmer zu führen. Das Frostschutzplanum wird nicht besonders vergütet sondern ist einzukalkulieren.			
2.5.	Frostschutzschicht			
2.5.10.	Frostschutzschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100*0/45 natürl. Gstk.*n Wiegescheinen Frostschutzschicht herstellen. Ggf. in Handeinbau. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis Bk100. Baustoffgemisch 0/45. Verdichtungsgrad/Verformungsmodul DPr = 103 %, Ev2 >= 120 MN/qm, Ev2/Ev1 <=2,3 Einbaudicke im Mittel 30 cm Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	25,000 to		
Summe 2.5.	Frostschutzschicht			
Summe 2.	Erd-, Entwässerungs- und Frosts..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Bituminöse Tragschichten Hinweis zu den bit. Tragschichten: Die Herstellung von Walzasphalt erfolgt nach den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt, - ZTV Asphalt-StB 07/13-. Der Einbau erfolgt mit einem Straßenbaufertiger. Behinderungen durch Einbauten, sowie der erforderliche Handeinbau in den Anschlussbereichen wird nicht gesondert vergütet, sondern ist einzukalkulieren. Darüber hinausgehende Handeinbauflächen werden nur nach Abstimmung mit der Bauleitung anerkannt. Der Nachweis der Schichtdicken für Asphalttschichten ist -auf Verlangen des AG- durch das elektromagnetische Dickenmessverfahren gemäß den TPD-StB 89 zu führen. Die Messreflektoren sind für jeden Fahrstreifen im Abstand von 50 m zu versetzen. Die Leistungen sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet. Zur Prüfung der Mischgutqualität sind pro Einbautag mindestens 6 Proben pro Mischgutsorte zu nehmen. Probenahme nach DIN 1996, Teil 2, für Kontrollprüfungen. Entnahme von nicht eingebautem Mischgut, 15 Kg pro Probe. Lieferung der Probengefäße wird nicht separat vergütet. Proben versandfertig verpackt dem AG übergeben, mit Beschriftung der Entnahmestation. Die Leistungen sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet.			
3.1.	Asphalttragschichten gem. ZTV-Asphalt -StB 07/13			
3.1.10.	Asphalttrag. aus AC 16 T N herst. Belastungsklasse Bk 1.0*70/100 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 16 T N herstellen. In Verkehrsflächen der Bk 0.3 und 1.0 Einbau 300 Kg/qm (6 cm) Einbau mit dem Fertiger oder von Hand in Kleinflächen. Bindemittel = 70/100.			
		50,000 to		
Summe 3.1.	Asphalttragschichten gem. ZTV-A..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 3. Bituminöse Tragschichten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Decken, Randbefestigungen, Seitenstreifen			
4.1.	Vorbereitende Arbeiten			
4.1.10.	Unterlage reinigen Asphaltbef.*Lose Teile aufn. Zus. Flächen Unterlage reinigen. Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = Asphaltbefestigung. Asphalt = frisch oder geätzt. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Zusammenhängende Teilflächen. Reinigungsgerät nach Erfordernissen und Wahl des AN	1.850,000 m2		
4.1.20.	Bitumenemulsion aufsprühen BK 0,3 bis 1,0*Asphalt geätzt C60 BP4 S*Menge 300 g/m2 Vor ADS Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. In Verkehrsflächen der BK 0,3 bis BK 1.0 Unterlage = Asphaltbefestigung, geätzt. Bindemittel = C60 BP4-S Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht	1.850,000 m2		
Summe 4.1. Vorbereitende Arbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Hinweis Walzasphaltdecken.
 Die Herstellung von Walzasphalt erfolgt nach den
 "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
 Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus
 Asphalt, - ZTV Asphalt-StB 07/13-.
 Der Einbau erfolgt mit einem Straßenbaufertiger.
 Behinderungen durch Einbauten, sowie der erforderliche Hand-
 einbau in den Anschlussbereichen wird nicht gesondert vergü-
 tet, sondern ist einzukalkulieren.
 Darüber hinausgehende Handeinbauflächen werden nur nach
 Abstimmung mit der Bauleitung anerkannt.
 Der Nachweis der Schichtdicken für Asphaltdecken ist -auf
 Verlangen des AG- durch das elektromagnetische
 Dickenmessverfahren gemäß den TPD-StB 89 zu führen. Die
 Messreflektoren sind für jeden Fahrstreifen im Abstand von 50
 m zu versetzen. Der Deckenrand ist gradlinig zu besäumen.
 Die Leistungen sind Nebenleistungen und werden nicht
 gesondert vergütet.

Zur Prüfung der Mischgutqualität sind pro Einbautag
 mindestens 2 Proben pro Mischgutsorte zu nehmen.
 Probenahme nach DIN 1996, Teil 2, für Kontrollprüfungen.
 Entnahme von nicht eingebautem Mischgut, 15 Kg pro Probe.
 Lieferung der Probegefäße wird nicht separat vergütet.
 Proben versandfertig verpackt dem AG übergeben mit
 Beschriftung der Entnahmestation.
 Die Leistungen sind Nebenleistungen und werden nicht
 gesondert vergütet.

4.2. Walzasphaltdecken

4.2.10. Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst BK 0.3 und 1.0*50/70

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
 schichten AC 11 D N herstellen.
 In Verkehrsflächen der Bk 0.3 und 1.0
 Einbau 100 Kg/qm
 Bindemittel = 50/70.
 Grobe Gesteinskörnung C 100/0, SZ 18, PSV>50
 Art der Zusammensetzung Gesteinsart: Diabas, ohne
 Zusatz von Asphaltgranulat

185,000 to

4.2.20. Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 Maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
 Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu- führen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.	1.850,000 m2		
4.2.30.	Anschluss mit Fugenband herstellen Schichtd. 4,0 cm Bis 20 m*Breite 10 mm Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem Fugenband herstellen. Anschluss aller Art Dicke der Asphaltdeckschicht = 4,0 cm. Einzellängen bis 20 m. Breite des Fugenbandes 10 mm.	50,000 m		
Summe 4.2.	Walzasphaltdecken			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweistext Beton- und Klinkerpflasterarbeiten Die Herstellung von Betonstein- und Klinkerpflasterflächen erfolgt nach den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Pflasterdecken- ZTV Pflaster-StB 20". Bei der Wiederverlegung von aufgenommenen Pflaster des AG ist eine 10 % Ersatzlieferung einzukalkulieren. Beim Setzen des Pflasters ist das Liefern und Einbauen des Bettungsmateriales, das Sortieren der Steine nach Erfordernis, das Auswechseln der beim Rammen zersprungenen Steine und das Abfahren des Pflasterbruches zu einer genehmigten Abfallentsorgungsanlage eingeschlossen.			
4.3.	Schieber- und Hydrantenkappen			
4.3.10.	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schieberkappe Aufbrt.ü. 10-20cm*höher bis 5 cm Beton+Asph.beton Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und nach Wahl des AN entsorgen. Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Einbauteil in Fahrbahn. Einbauteil Schieber- und Hydrantenkappe. Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Bauseits gelieferte neue Schieber- und Hydrantenkappen des AG einbauen und Zug um Zug an die neue Höhe anpassen. Die Anpassung Zug um Zug mit dem Einbau der verschiedenen Schichten ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.			
		15,000 St		
Summe 4.3.	Schieber- und Hydrantenkappen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.	Bankette			
4.4.10.	Bankettbaustoff liefern und einbauen Bankettbaustoff liefern, in den Banketten und nach Angabe der Bauleitung in unterschiedlichen Stärken profilgerecht einbauen und verdichten. Baustoff: Bankettbaustoff, gebrochenes Naturgestein 0/32 mm, mit 15 - 25 % bindigen Anteilen. EV2 >= 80 MN/qm.	50,000 to		
Summe 4.4.	Bankette			
Summe 4.	Decken, Randbefestigungen, Seit..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Sonderleistungen				
5.1.	Lohn- und Gehaltskosten				
5.1.10.	Zum Nachweis für einen Baufacharbeiter (Berufsgruppen III-V).				
		20,000	Std		
Summe 5.1.		Lohn- und Gehaltskosten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweistext Kosten der Vorhaltung und des Betriebes für Maschinen und Geräte				
	Die Vorhaltekosten beinhalten Abschreibung, Verzinsung, Bedienungskosten, Betriebs- und Wartungsmaterialien, Reparaturkostenanteile, sowie Überstundenanteile. Alle für den Einsatz vorgesehenen Geräte sind in der Zusammenstellung aufzuführen. Es wird nur die tatsächliche Betriebszeit vergütet.				
5.2.	Kosten der Vorhaltung und des Betriebes				
5.2.10.	Zum Nachweis für einen Raupenbagger, ca. 0.3 cbm, mit Bedienung. Zum Nachweis für einen Raupenbagger, ca. 0.3 cbm, mit Bedienung.				
		5,000	Std		
5.2.20.	Zum Nachweis für einen Radbagger, ca. 0.6 cbm, mit Bedienung. Zum Nachweis für einen Radbagger, ca. 0.6 cbm, mit Bedienung.				
		5,000	Std		
5.2.30.	Zum Nachweis für einen ND-Kompressor, 6 cbm/min., ohne Bedienung. Zum Nachweis für einen ND-Kompressor, 6 cbm/min., ohne Bedienung.				
		5,000	Std		
5.2.40.	Zum Nachweis für einen Lkw-Allrad-Kipper, 8.0 t, mit Bedienung. Zum Nachweis für einen Lkw-Allrad-Kipper, 8.0 t, mit Bedienung.				
		5,000	Std		
Summe 5.2.	Kosten der Vorhaltung und des ..				
Summe 5.	Sonderleistungen				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs	
1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer, sowie Verkehrssicherung und Verkehrsregelung	
1.2.	Aufrechterhaltung des Verkehrs, Baustraße	
	Summe 1. Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs	

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Erd-, Entwässerungs- und Frostschutzarbeiten	
2.1.	Freimachen des Baufeldes	
2.2.	Rohrgrabenaushub	
2.3.	Rohrleitungsarbeiten / Schächte	
2.4.	Straßenabläufe, Entwässerungsrinnen	
2.5.	Frostschutzschicht	
Summe 2.	Erd-, Entwässerungs- und Frosts..	

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Bituminöse Tragschichten	
3.1.	Asphalttragschichten gem. ZTV-Asphalt -StB 07/13	
Summe 3.	Bituminöse Tragschichten	

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Decken, Randbefestigungen, Seitenstreifen	
4.1.	Vorbereitende Arbeiten	
4.2.	Walzasphaltdecken	
4.3.	Schieber- und Hydrantenkappen	
4.4.	Bankette	
	Summe 4.	Decken, Randbefestigungen, Seit..
		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
5.	Sonderleistungen	
5.1.	Lohn- und Gehaltskosten	
5.2.	Kosten der Vorhaltung und des Betriebes	
	Summe 5. Sonderleistungen	

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	2	
1.	Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs	
2.	Erd-, Entwässerungs- und Frostschutzarbeiten	
3.	Bituminöse Tragschichten	
4.	Decken, Randbefestigungen, Seitenstreifen	
5.	Sonderleistungen	
Summe LV 2 In der Grüne		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 32