

Leistungsverzeichnis Kurztext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2025-445 **Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..**
LV: 2 **In der Grüne**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs	3
1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer, sowie Verkehrssicherung und Verkehrsregelung	3
1.2.	Aufrechterhaltung des Verkehrs, Baustraße	4
2.	Erd-, Entwässerungs- und Frostschutzarbeiten	5
2.1.	Freimachen des Baufeldes	5
2.2.	Rohrgrabenaushub	6
2.3.	Rohrleitungsarbeiten / Schächte	7
2.4.	Straßenabläufe, Entwässerungsrinnen	8
2.5.	Frostschutzschicht	9
3.	Bituminöse Tragschichten	10
3.1.	Asphalttragschichten gem. ZTV-Asphalt -StB 07/13	10
4.	Decken, Randbefestigungen, Seitenstreifen	11
4.1.	Vorbereitende Arbeiten	11
4.2.	Walzasphaltdecken	12
4.3.	Schieber- und Hydrantenkappen	13
4.4.	Bankette	14
5.	Sonderleistungen	15
5.1.	Lohn- und Gehaltskosten	15
5.2.	Kosten der Vorhaltung und des Betriebes	16
	Zusammenstellung	17

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projektdaten

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnah..
 PLZ/Ort:
 Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
 Straße:
 PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 2
 Gesamtsumme:

In der Grüne

..... EUR

Angebotssumme:

..... EUR

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer:

..... EUR

Angebotssumme brutto:

..... EUR

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
*** Ausführungsbeschreibung 1 Hinweis zur Ausführung und Kalkulation: Hinweise als Vertragsbestandteil.					
1.	Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs				
1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer, sowie Verkehrssicherung und Verkehrsregelung				
1.1.10.	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN				
		1,000	psch		
1.1.20.	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.				
		1,000	psch		
1.1.30.	Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m				
		20,000	m		
Summe 1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer..				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Aufrechterhaltung des Verkehrs, Baustraße			
1.2.10.	Maßnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung des öffentlichen Verkehrs.			
		1,000 psch		
Summe 1.2.	Aufrechterhaltung des Verkehrs,..			
Summe 1.	Baustelleneinrichtung..			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Erd-, Entwässerungs- und Frostschutzarbeiten				
2.1.	Freimachen des Baufeldes				
2.1.10.	Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl.*... Freitext ... Aushub verwerten	5,000	Stck		
2.1.20.	Entwässerungsrohrleitung abbrechen Mit Wasserhaltung*Abbr. verwerten Verbau einrechnen	25,000	m		
2.1.30.	Schachtabdeckungen wie örtlich vorgefunden aufnehmen und entsorgen, rund, 625 mm, Guss u. Beton	10,000	Stck		
2.1.40.	Ausgleichsringe unter Schachtab- deckungen aufnehmen und entsorgen.	20,000	Stck		
2.1.50.	Asphalt fräsen, 2-4 cm ADS*Asphaltbeton* Fräsasph. verw.*Unebenh. 4 mm	1.850,000	m2		
2.1.60.	Asphaltbefestigung trennen Schneiden	50,000	m		
2.1.70.	Erschw. infolge Einbauten Gesamt*ADS	25,000	St		
Summe 2.1. Freimachen des Baufeldes					

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Rohrgrabenaushub			
2.2.10.	Leitungsgraben für Anschlussleitungen der Straßenabläufe herstellen.			
		25,000 m3		
2.2.20.	Boden zwischenlagern und nachfolgend verwerten.			
		25,000 m3		
Summe 2.2. Rohrgrabenaushub				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Rohrleitungsarbeiten / Schächte			
2.3.10.	Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150 Bettung Typ 1*SLW 60, Statik.			
		25,000 m		
2.3.20.	Formstück einbauen (Zul) Bogen DN 150			
		10,000 Stck		
2.3.30.	Formstück einbauen (Zul) Ü-Muffe DN 150			
		10,000 Stck		
2.3.40.	Rohrschnitt, 90 Grad zur Rohrachse			
		20,000 Stck		
2.3.50.	Material lief.,in Leitungsgr. einb. in Leitungszone*Abrechnung senkr.			
		15,000 to		
2.3.60.	Betonaufclagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 60 mm			
		20,000 Stck		
2.3.70.	Schachtabdeckungen, einwalzbar.			
		10,000 Stck		
Summe 2.3.	Rohrleitungsarbeiten / Schächte			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Straßenabläufe, Entwässerungsrinnen				
2.4.10.	Straßenablauf einbauen m.Erdarb. Boden 1a Dicht. Schaft Form 5c Aufl-Ring 10a Aufl. C 20/25,20cm Tiefe bis 1,25 m Aush.s.lag./ents.				
		5,000	Stck		
2.4.20.	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500,D,Begu Dämpf.Einlage Zinkeimer B 1 Höhe Zug um Zug Distanzst.+Mörtel				
		5,000	Stck		
Summe 2.4.	Straßenabläufe, Entwässerungsri..				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	Frostschuttschicht			
2.5.10.	Frostschuttschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100*0/45 natürl. Gstk.*n Wiegescheinen			
		25,000 to		
Summe 2.5.	Frostschuttschicht			
Summe 2.	Erd-, Entwässerungs- und Frosts..			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Bituminöse Tragschichten			
3.1.	Asphalttragschichten gem. ZTV-Asphalt -StB 07/13			
3.1.10.	Asphalttrag. aus AC 16 T N herst. Belastungsklasse Bk 1.0*70/100			
		50,000 to		
Summe 3.1.	Asphalttragschichten gem. ZTV-A..			
Summe 3.	Bituminöse Tragschichten			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Decken, Randbefestigungen, Seitenstreifen				
4.1.	Vorbereitende Arbeiten				
4.1.10.	Unterlage reinigen Asphaltbef.*Lose Teile aufn. Zus. Flächen				
		1.850,000	m2		
4.1.20.	Bitumenemulsion aufsprühen BK 0,3 bis 1,0*Asphalt gefräst C60 BP4 S*Menge 300 g/m2 Vor ADS				
		1.850,000	m2		
Summe 4.1. Vorbereitende Arbeiten					

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.	Walzasphaltdecken			
4.2.10.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst BK 0.3 und 1.0*50/70	185,000 to		
4.2.20.	Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 Maschinell	1.850,000 m2		
4.2.30.	Anschluss mit Fugenband herstellen Schichtd. 4,0 cm Bis 20 m*Breite 10 mm	50,000 m		
Summe 4.2. Walzasphaltdecken				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.	Schieber- und Hydrantenkappen			
4.3.10.	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schieberkappe Aufbrt.ü. 10-20cm*höher bis 5 cm Beton+Asph.beton			
		15,000 St		
Summe 4.3.	Schieber- und Hydrantenkappen			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.	Bankette				
4.4.10.	Bankettbaustoff liefern und einbauen				
		50,000	to		
Summe 4.4.	Bankette				
Summe 4.	Decken, Randbefestigungen, Seit..				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Sonderleistungen				
5.1.	Lohn- und Gehaltskosten				
5.1.10.	Zum Nachweis für einen Baufacharbeiter (Berufsgruppen III-V).				
		20,000	Std		
Summe 5.1.		Lohn- und Gehaltskosten			

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
 LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.2.	Kosten der Vorhaltung und des Betriebes				
5.2.10.	Zum Nachweis für einen Raupenbagger, ca. 0.3 cbm, mit Bedienung.				
		5,000	Std		
5.2.20.	Zum Nachweis für einen Radbagger, ca. 0.6 cbm, mit Bedienung.				
		5,000	Std		
5.2.30.	Zum Nachweis für einen ND-Kompressor, 6 cbm/min., ohne Bedienung.				
		5,000	Std		
5.2.40.	Zum Nachweis für einen Lkw-Allrad-Kipper, 8.0 t, mit Bedienung.				
		5,000	Std		
Summe 5.2.	Kosten der Vorhaltung und des ..				
Summe 5.	Sonderleistungen				

**Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs	
1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer, sowie Verkehrssicherung und Verkehrsregelung	
1.2.	Aufrechterhaltung des Verkehrs, Baustraße	
	Summe 1. Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs	

**Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Erd-, Entwässerungs- und Frostschutzarbeiten	
2.1.	Freimachen des Baufeldes	
2.2.	Rohrgrabenaushub	
2.3.	Rohrleitungsarbeiten / Schächte	
2.4.	Straßenabläufe, Entwässerungsrinnen	
2.5.	Frostschutzschicht	
Summe 2. Erd-, Entwässerungs- und Frosts..		

**Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Bituminöse Tragschichten	
3.1.	Asphalttragschichten gem. ZTV-Asphalt -StB 07/13	
Summe 3.	Bituminöse Tragschichten	

**Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Decken, Randbefestigungen, Seitenstreifen	
4.1.	Vorbereitende Arbeiten	
4.2.	Walzasphaltdecken	
4.3.	Schieber- und Hydrantenkappen	
4.4.	Bankette	
	Summe 4.	Decken, Randbefestigungen, Seit..
		

**Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
5.	Sonderleistungen	
5.1.	Lohn- und Gehaltskosten	
5.2.	Kosten der Vorhaltung und des Betriebes	
	Summe 5. Sonderleistungen	

**Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2025-445 Stadt Kierspe - Straßeninstandsetzungsmaßnahmen ..
LV: 2 In der Grüne

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	2	
1.	Baustelleneinrichtung Verkehrssicherungs	
2.	Erd-, Entwässerungs- und Frostschutzarbeiten	
3.	Bituminöse Tragschichten	
4.	Decken, Randbefestigungen, Seitenstreifen	
5.	Sonderleistungen	
Summe LV 2 In der Grüne		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 22