

Angebots-Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: T016085390 **WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2**
LV: 01 **Berga-Kelbra WE W 1+2**

Titel	Bezeichnung	Seite
10.	Allgemeine Leistungen Infrastruktur.....	3
10.01.	Technische Bearbeitung.....	3
10.02.	Baustelleneinrichtung.....	4
10.03.	Baufeldfreimachung.....	6
10.04.	Kampfmittelerkundung.....	7
10.05.	Entsorgung.....	8
10.06.	Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen.....	9
20.	Weichenerneuerung Weiche 1.....	11
20.15.	Absteckung und Abnahmemessung.....	11
20.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten).....	12
20.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau.....	14
20.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten.....	17
20.42.	Schweißarbeiten.....	19
20.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit.....	20
20.80.	Konstruktiver Ingenieurbau.....	21
20.90.	Entsorgung.....	22
21.	Weichenerneuerung Weiche 2.....	23
21.15.	Absteckung und Abnahmemessung.....	23
21.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten).....	24
21.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau.....	26
21.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten.....	29
21.42.	Schweißarbeiten.....	31
21.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit.....	32
21.50.	Planumsverbesserung Weiche 2 (konventionell).....	33
21.60.	Neubau Entwässerungsanlagen.....	35
21.80.	Konstruktiver Ingenieurbau.....	36
21.90.	Entsorgung.....	37
30.	Instandhaltungsarbeiten.....	38
30.02.	Herzstückwechsel Weiche 19.....	38
30.03.	Herzstückwechsel Weiche 20.....	40
	Zusammenstellung.....	42

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projektdaten:

Projektbezeichnung: WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2 ..
Projektname: T016085390
PLZ:
Ort:
Straße:

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)
Ausführungsende: (Soll)
Ausführungsbeginn: (Ist)
Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: DB InfraGO AG
Straße: Bahnhofstraße 23
PLZ: 99084
Ort: Erfurt

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Berga-Kelbra WE W 1+2	
LV-Name:	01	
LV-Betrag:		0,00 EUR

Angebotssumme:	0,00 EUR
-----------------------	-----------------

zuzüglich 0,00 % Mehrwertsteuer:	0,00 EUR
----------------------------------	----------

Angebotssumme brutto:	0,00 EUR
------------------------------	-----------------

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 **WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2**
LV: 01 **Berga-Kelbra WE W 1+2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.	Allgemeine Leistungen Infrastruktur				
10.01.	Technische Bearbeitung				
10.01.0010.	Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050				
		1,000	psch		0,00
10.01.0020.	Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070				
		1,000	psch		0,00
10.01.0030.	Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110				
		1,000	psch		0,00
10.01.0040.	Beweissicherung MLV-ALI_01010120				
		1,000	psch		0,00
10.01.0050.	Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI MLV-ALI_01010230				
		1,000	psch		0,00
10.01.0060.	Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250				
		1,000	psch		0,00
10.01.0070.	Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-ALI_01010300				
		1,000	psch		0,00
Summe 10.01. Technische Bearbeitung					0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.02.	Baustelleneinrichtung				
10.02.0010.	Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010	1,000	psch		0,00
10.02.0020.	Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020	1,000	psch		0,00
10.02.0030.	Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030	1,000	psch		0,00
10.02.0040.	Baustelle räumen MLV-ALI_01020040	1,000	psch		0,00
10.02.0050.	Container für Baubüro des AG MLV-ALI_01020070	1,000	St	0,00	0,00
10.02.0060.	Container unterhalten MLV-ALI_01020080	1,000	psch		0,00
10.02.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Genehmigung Nacharbeiten	1,000	St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Einschließlich Verteilung von				
10.02.0080.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen	1,000	St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung				
10.02.0090.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bereitstellungsplatz einrichten räumen	1,000	St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,				
	*** Unterbeschreibung 02 Bereitstellungsplatz vorhalten				

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
*** Unterbeschreibung 03 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung				
10.02.0100.	STLB-Bau: 04/2022 097 Montage-/Demontageplatz einrichten räumen	1,000 St	0,00	0,00
10.02.0110.	STLB-Bau: 04/2022 097 Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen	200,000 m	0,00	0,00
10.02.0120.	STLB-Bau: 04/2022 097 Beleuchtung Baustelle betreiben	1.000,000 md	0,00	0,00
10.02.0130.	STLB-Bau: 04/2022 097 Beleuchtung Baustelle vorhalten	1.000,000 md	0,00	0,00
Summe 10.02.		Baustelleneinrichtung		0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 **WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2**
LV: 01 **Berga-Kelbra WE W 1+2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.03.	Baufeldfreimachung			
10.03.0010.	Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen bis 1,25m MLV-ALI_01030050			
		5,000 m3	0,00	0,00
10.03.0020.	*** Leitbeschreibung Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080			
		83,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 aufgeständerter Kunststoff-Kabeltrog bahnrechts			
10.03.0030.	*** Leitbeschreibung Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080			
		58,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Betonkabelkanal bahnlinks			
10.03.0040.	Kabel bauzeitlich umlegen MLV-ALI_01030090			
		20,000 m	0,00	0,00
10.03.0050.	*** Leitbeschreibung Bestehende Einfassungsrahmen sonstiger Einrichtungsstandorte abbrechen MLV-ALI_01030170			
		2,000 m3	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Entsorgung			
	Summe 10.03. Baufeldfreimachung			0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.04.	Kampfmittelerkundung			
10.04.0010.	Baubegleitende Fachaufsicht nach 20 Sprengstoffgesetz	1,000 psch		0,00
10.04.0020.	Nachweis Kampfmittelfreiheit	1,000 psch		0,00
10.04.0030.	Vollflächig punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung	1,000 psch		0,00
Summe 10.04.		Kampfmittelerkundung		0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.05.	Entsorgung				
10.05.0010.	Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010	1,000	psch		0,00
10.05.0020.	Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010	1,000	psch		0,00
10.05.0030.	Elektronische Nachweisführung, MLV-ENT_01030010	1,000	psch		0,00
10.05.0040.	Zulage Erstellung elektronischer Entsorgungsnachweise, MLV-ENT_01030011	1,000	psch		0,00
10.05.0050.	Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-ENT_01030020	1,000	psch		0,00
10.05.0060.	Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030040	1,000	psch		0,00
Summe 10.05. Entsorgung					0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.06.	Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen				
10.06.0010.	Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten	1,000	psch		0,00
10.06.0020.	Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten	1,000	psch		0,00
10.06.0030.	Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten	1,000	psch		0,00
10.06.0040.	Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung	1,000	psch		0,00
10.06.0050.	Sicherungsmaßnahmen Schienenschleifen	1,000	psch		0,00
10.06.0060.	ATWS Planprüfung	1,000	psch		0,00
10.06.0070.	Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung Signalisierung: Sh2-Signale	1,000	psch		0,00
10.06.0080.	Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung Signalisierung: Lf-Signale	1,000	psch		0,00
10.06.0090.	Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung Signalisierung: Gleismagnet(e) des AN	1,000	psch		0,00
10.06.0100.	Einsatz Bahnerdungsberechtigter	176,000	h	0,00	0,00
10.06.0110.	Leistungsbereich: 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung Erdungsbesteck einschl Spannungsprüfer	1,000	psch		0,00
10.06.0120.	Einsatz Schaltantragsteller	176,000	h	0,00	0,00
	Summe 10.06.				0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 10.		Allgemeine Leistungen Infrastru..			0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.	Weichenerneuerung Weiche 1			
20.15.	Absteckung und Abnahmemessung			
20.15.0010.	Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen AG	150,000 m	0,00	0,00
20.15.0020.	*** Leitbeschreibung Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise	150,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Durchführung geodätische Abnahmevermessung			
20.15.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Lichtraumengstelle aufmessen	2,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Lichtraumengstellenauswertung			
20.15.0040.	*** Leitbeschreibung Hauptpunkte kennzeichnen	2,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage			
Summe 20.15. Absteckung und Abnahmemessung				0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			
20.20.0010.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche Weichenendteil aufladen transp. abladen	1,000 St	0,00	0,00
20.20.0020.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schiene aufladen transp. abladen L bis 6m	226,000 m	0,00	0,00
20.20.0030.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufladen transp. abladen auf Bahnwagen	50,000 St	0,00	0,00
20.20.0040.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 6-15m	240,000 m	0,00	0,00
20.20.0050.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m	240,000 m	0,00	0,00
20.20.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Randweg abtragen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 10cm	83,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Material			
	*** Unterbeschreibung 02 Geokunststoff			
	*** Unterbeschreibung 03 Abtrag			
20.20.0070.	Kabelkanal aus- einbauen	41,000 m	0,00	0,00
20.20.0080.	Bahnmulde reprofiliieren	5,000 m3	0,00	0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.20.0090.	Bodenabtrag	5,000 m3	0,00	0,00
20.20.0100.	Bodenauftrag	5,000 m3	0,00	0,00
Summe 20.20.		Zusammenhangsarbeiten (Herricht..		0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			
20.40.0010.	STLB-Bau: 04/2022 097 Fahrschiene trennen mech.	4,000 St	0,00	0,00
20.40.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren lagern zerlegen	1,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.			
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln			
	*** Unterbeschreibung 03 einschließlich Verladung, Transport, Zwischenlagerung			
	*** Unterbeschreibung 04 Weichenfahrbahn auf max. 5,80 m ablängen, in Container verladen			
	*** Unterbeschreibung 05 Entsorgung der Schwellen durch AN.			
	*** Unterbeschreibung 06 Entsorgung der Schwellen wird gesondert vergütet.			
20.40.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schiene lösen aufnehmen lagern	196,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln			
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Verladung, Transport, Zwischenlagerung			
	*** Unterbeschreibung 03 Schienen auf max. 5,80 m ablängen, in Container verladen			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.40.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufnehmen verfahren	47,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln und entsorgen			
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Verladung, Transport, Entsorgung			
	*** Unterbeschreibung 03 Transport zum Entsorger und Entsorgung werden gesondert vergütet.			
20.40.0050.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufnehmen verfahren	3,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln und entsorgen			
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Verladung, Transport, Entsorgung			
	*** Unterbeschreibung 03 Transport zum Entsorger und Entsorgung werden gesondert vergütet.			
20.40.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm	160,000 m3	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Entsorgung			
	*** Unterbeschreibung 02 Transport zum Entsorger und Entsorgung werden gesondert vergütet.			
	*** Unterbeschreibung 03 Abgerechnet wird nach Abtragprofil			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.40.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche Weichenendteil einbauen	1,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Transport und Einbau mit Weichenbaukran			
20.40.0080.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis anschließen	30,000 m	0,00	0,00
20.40.0090.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 3-4m D 25-30cm	80,000 m3	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Grundsotter bis 4 cm unter Unterkante			
	*** Unterbeschreibung 02 Abgerechnet wird nach Auftragprofil			
	*** Unterbeschreibung 03 einschließlich Lieferung Neuschotter			
Summe 20.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten			
20.41.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen	132,000 t	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Abgerechnet wird nach Auftragprofil			
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Lieferung Neuschotter			
20.41.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Weichenrichtung feststellen	81,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil			
20.41.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.	1,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil			
20.41.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.	30,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlußgleise			
20.41.0050.	STLB-Bau: 04/2022 097 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.	30,000 m	0,00	0,00
20.41.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine	60,000 m	0,00	0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
*** Unterbeschreibung 01					
Anschlußgleise					
Summe 20.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten				0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.42.	Schweißarbeiten			
20.42.0010.	STLB-Bau: 04/2022 097 Schweißwulst mechanisch abarbeiten	2,000 St	0,00	0,00
20.42.0020.	STLB-Bau: 04/2022 097 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte	414,000 m	0,00	0,00
20.42.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 60 Schiene 60	22,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich			
20.42.0040.	*** Leitbeschreibung Herzstück, Schiene und Zungenvorrichtung schleifen	1,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Schleifarbeiten			
Summe 20.42. Schweißarbeiten				0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit			
20.44.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen	11,000 t	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Abgerechnet wird nach Wiegekarte			
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Lieferung Neuschotter			
20.44.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Weichenrichtung feststellen	81,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil			
20.44.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine	1,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil			
20.44.0040.	STLB-Bau: 04/2022 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.	30,000 m	0,00	0,00
20.44.0050.	STLB-Bau: 04/2022 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine	30,000 m	0,00	0,00
20.44.0060.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schraubverbind. überprüfen verspannen	10,000 St	0,00	0,00
Summe 20.44.		Stopfgang nach technischer Notw..		0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.80.	Konstruktiver Ingenieurbau			
20.80.0010.	*** Leitbeschreibung Schotterhalterung herstellen			
		10,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Lieferung Ausführungsplanung und Statik			
20.80.0020.	Gleisschotter liefern und einbauen			
		4,000 m3	0,00	0,00
Summe 20.80. Konstruktiver Ingenieurbau				0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 **WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2**
LV: 01 **Berga-Kelbra WE W 1+2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.90.	Entsorgung			
20.90.0010.	Transport nicht gefährlicher Gleisschotter, MLV-ENT_04040080	290,000 t	0,00	0,00
20.90.0020.	Entsorgung_Gleisschotter_GS-2, MLV-ENT_04040003	290,000 t	0,00	0,00
20.90.0030.	Transport_nicht_gefährlicher Boden, MLV-ENT_07010130	10,000 t	0,00	0,00
20.90.0040.	Entsorgung_Boden_BM-F3, MLV-ENT_07010070	10,000 t	0,00	0,00
20.90.0050.	Transport Betongleisschwellen	14,000 t	0,00	0,00
20.90.0060.	Entsorgung Betongleisschwellen	14,000 t	0,00	0,00
20.90.0070.	Transport_Holzschwellen, MLV-ENT_06010020	0,500 t	0,00	0,00
20.90.0080.	Entsorgung_Holzschwellen, MLV-ENT_06010010	0,500 t	0,00	0,00
20.90.0090.	Transport Weichenschwellensatz Holz	1,000 St	0,00	0,00
20.90.0100.	Entsorgung Weichenschwellensatz Holz	1,000 St	0,00	0,00
Summe 20.90. Entsorgung				0,00
Summe 20. Weichenerneuerung Weiche 1				0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
21.	Weichenerneuerung Weiche 2			
21.15.	Absteckung und Abnahmemessung			
21.15.0010.	Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen AG	200,000 m	0,00	0,00
21.15.0020.	*** Leitbeschreibung Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise	200,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Durchführung geodätische Abnahmevermessung			
21.15.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Lichtraumengstelle aufmessen	2,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Lichtraumengstellenauswertung			
21.15.0040.	Bestandsdokumentation Ivl- Plan (AVANI)	1,000 psch		0,00
21.15.0050.	*** Leitbeschreibung Hauptpunkte kennzeichnen	2,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage			
Summe 21.15.		Absteckung und Abnahmemessung		0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
21.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			
21.20.0010.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche Weichenendteil aufladen transp. abladen	1,000 St	0,00	0,00
21.20.0020.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schiene aufladen transp. abladen L bis 6m	196,000 m	0,00	0,00
21.20.0030.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufladen transp. abladen auf Bahnwagen	42,000 St	0,00	0,00
21.20.0040.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 6-15m	220,000 m	0,00	0,00
21.20.0050.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m	220,000 m	0,00	0,00
21.20.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Randweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 10cm	83,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Material			
	*** Unterbeschreibung 02 Geokunststoff			
	*** Unterbeschreibung 03 Abtrag			
	*** Unterbeschreibung 04 Entsorgung			
21.20.0070.	Bodenabtrag	15,000 m3	0,00	0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
21.20.0080.	Bodenauftrag	10,000 m3	0,00	0,00
21.20.0090.	Frostschutzmaterial liefern einbauen	1,000 m3	0,00	0,00
Summe 21.20.		Zusammenhangsarbeiten (Herricht..		0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
21.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			
21.40.0010.	STLB-Bau: 04/2022 097 Fahrschiene trennen mech.	4,000 St	0,00	0,00
21.40.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren lagern zerlegen	1,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.			
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln			
	*** Unterbeschreibung 03 einschließlich Verladung, Transport, Zwischenlagerung			
	*** Unterbeschreibung 04 Weichenfahrbahn auf max. 5,80 m ablängen, in Container verladen			
	*** Unterbeschreibung 05 Entsorgung der Schwellen durch AN.			
	*** Unterbeschreibung 06 Entsorgung der Schwellen wird gesondert vergütet.			
21.40.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schiene lösen aufnehmen verziehen lagern	226,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln			
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Verladung, Transport, Zwischenlagerung			
	*** Unterbeschreibung 03 Schienen auf max. 5,80 m ablängen, in Container verladen			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
21.40.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufnehmen verfahren	35,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln und entsorgen			
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Verladung, Transport, Entsorgung			
	*** Unterbeschreibung 03 Transport zum Entsorger und Entsorgung werden gesondert vergütet.			
21.40.0050.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schwelle aufnehmen verfahren	7,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln und entsorgen			
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Verladung, Transport, Entsorgung			
	*** Unterbeschreibung 03 Transport zum Entsorger und Entsorgung werden gesondert vergütet.			
21.40.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm	160,000 m3	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Entsorgung			
	*** Unterbeschreibung 02 Transport zum Entsorger und Entsorgung werden gesondert vergütet.			
	*** Unterbeschreibung 03 Abgerechnet wird nach Abtragprofil			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
21.40.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche Weichenendteil einbauen	1,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Transport und Einbau mit Weichenbaukran			
21.40.0080.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis anschließen	30,000 m	0,00	0,00
21.40.0090.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 3-4m D 25-30cm	80,000 m3	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Grundsotter bis 4 cm unter Unterkante			
	*** Unterbeschreibung 02 Abgerechnet wird nach Auftragprofil			
	*** Unterbeschreibung 03 einschließlich Lieferung Neuschotter			
Summe 21.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
21.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten			
21.41.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen	132,000 t	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Abgerechnet wird nach Auftragprofil			
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Lieferung Neuschotter			
21.41.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Weichenrichtung feststellen	81,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil			
21.41.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.	1,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil			
21.41.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.	25,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlußgleise			
21.41.0050.	STLB-Bau: 04/2022 097 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.	25,000 m	0,00	0,00
21.41.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine	60,000 m	0,00	0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
*** Unterbeschreibung 01					
Anschlußgleise					
Summe 21.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten				0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
21.42.	Schweißarbeiten			
21.42.0010.	STLB-Bau: 04/2022 097 Schweißwulst mechanisch abarbeiten	2,000 St	0,00	0,00
21.42.0020.	STLB-Bau: 04/2022 097 Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte	402,000 m	0,00	0,00
21.42.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV	22,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich			
21.42.0040.	*** Leitbeschreibung Herzstück, Schiene und Zungenvorrichtung schleifen	1,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Schleifarbeiten			
Summe 21.42. Schweißarbeiten				0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
21.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit			
21.44.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Bettungsstoff abladen	11,000 t	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Abgerechnet wird nach Wiegekarte			
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Lieferung Neuschotter			
21.44.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Weichenrichtung feststellen	81,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil			
21.44.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine	1,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil			
21.44.0040.	STLB-Bau: 04/2022 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.	25,000 m	0,00	0,00
21.44.0050.	STLB-Bau: 04/2022 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine	25,000 m	0,00	0,00
21.44.0060.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Schraubverbind. überprüfen verspannen	10,000 St	0,00	0,00
Summe 21.44.		Stopfgang nach technischer Notw..		0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
21.50.	Planumsverbesserung Weiche 2 (konventionell)			
21.50.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Unterbau vorbereiten Schienen/Schwellen ausgebaut Unterbauschichten ausbauen	172,000 m3	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte			
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Entsorgung			
	*** Unterbeschreibung 03 Transport zum Entsorger und Entsorgung werden gesondert vergütet.			
	*** Unterbeschreibung 04 Hier nur Anteil Boden, 40 cm Aushubtiefe			
	*** Unterbeschreibung 05 Abgerechnet wird nach Abtragprofil			
21.50.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Planumsschutzschicht einbauen Schienen/Schwellen ausgebaut Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGI	172,000 m3	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Materiallieferung			
	*** Unterbeschreibung 02 PSS KG 1 entsprechend DBS 918 061			
	*** Unterbeschreibung 03 Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte			
	*** Unterbeschreibung 04 Reprofilieren der Randbereiche			
	*** Unterbeschreibung 05 Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	*** Unterbeschreibung 06 Abgerechnet wird nach Auftragprofil			
21.50.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 080 Filter-/Trennschicht Verbundstoff Fahrbahn	430,000 m2	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Einschl. Lieferung. Einbau nach Herstellerangaben			
	*** Unterbeschreibung 02 Einbau zwischen Erdplanum und PSS			
	*** Unterbeschreibung 03 Geokunststoff als Bewehrungselement mit			
Summe 21.50.	Planumsverbesserung Weiche 2..			0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
21.60.	Neubau Entwässerungsanlagen			
21.60.0010.	Entwässerungsgraben herstellen	20,000 m	0,00	0,00
21.60.0020.	Seitenentwässerung erstellen	20,000 m	0,00	0,00
21.60.0030.	Halbschale Anfang- und Endstücke als Zulage	2,000 St	0,00	0,00
21.60.0040.	Halbschale Übergangsstücke als Zulage	2,000 St	0,00	0,00
21.60.0050.	Randweg herstellen	20,000 m	0,00	0,00
21.60.0060.	STLB-Bau: 04/2025 002 Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten Boden Graben Entwässerungsltg lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1,25m GU	5,000 m3	0,00	0,00
21.60.0070.	KG-Rohr DN 300	5,000 m	0,00	0,00
21.60.0080.	Bahmulde reprofilieren	10,000 m3	0,00	0,00
Summe 21.60. Neubau Entwässerungsanlagen				0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
21.80.	Konstruktiver Ingenieurbau			
21.80.0010.	*** Leitbeschreibung Schotterhalterung			
		10,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Lieferung Ausführungsplanung und statischer Berechnung			
21.80.0020.	Gleisschotter liefern und einbauen			
		4,000 m3	0,00	0,00
	Summe 21.80.	Konstruktiver Ingenieurbau		0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 **WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2**
LV: 01 **Berga-Kelbra WE W 1+2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
21.90.	Entsorgung			
21.90.0010.	Transport nicht gefährlicher Gleisschotter, MLV-ENT_04040080	290,000 t	0,00	0,00
21.90.0020.	Entsorgung_Gleisschotter_GS-2, MLV-ENT_04040003	290,000 t	0,00	0,00
21.90.0030.	Transport_nicht_gefährlicher Boden, MLV-ENT_07010130	140,000 t	0,00	0,00
21.90.0040.	Entsorgung_Boden_BM-F3, MLV-ENT_07010070	140,000 t	0,00	0,00
21.90.0050.	Transport Betongleisschwellen	11,000 t	0,00	0,00
21.90.0060.	Entsorgung Betongleisschwellen	11,000 t	0,00	0,00
21.90.0070.	Transport_Holzschwellen, MLV-ENT_06010020	0,500 t	0,00	0,00
21.90.0080.	Entsorgung_Holzschwellen, MLV-ENT_06010010	0,500 t	0,00	0,00
21.90.0090.	Transport Weichenschwellensatz Holz	1,000 St	0,00	0,00
21.90.0100.	Entsorgung Weichenschwellensatz Holz	1,000 St	0,00	0,00
Summe 21.90. Entsorgung				0,00
Summe 21. Weichenerneuerung Weiche 2				0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
30.	Instandhaltungsarbeiten			
30.02.	Herzstückwechsel Weiche 19			
30.02.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Fahrschiene trennen mech.	6,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Schienenform: 60 E2 350HT			
30.02.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Herzstückbereich ausbauen Fahrbahnteile lösen transp.	1,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Transport vom Baufeld zum Zwischenlager			
30.02.0030.	*** Leitbeschreibung Zwischenschienen ausbauen	34,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Transport zum Zwischenlager			
30.02.0040.	*** Leitbeschreibung Herzstückbereich der Weiche einbauen	1,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Transport vom Zwischenlager zur Einbaustelle			
30.02.0050.	*** Leitbeschreibung Zwischenschienen einbauen	34,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Transport vom Zwischenlager zur Einbaustelle			
30.02.0060.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Alten Spannungszustand herstellen	1,000 St	0,00	0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
30.02.0070.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 60 R 350 HT Schiene 60 R 350 HT			
		6,000 St	0,00	0,00
Summe 30.02.	Herzstückwechsel Weiche 19			0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
30.03.	Herzstückwechsel Weiche 20			
30.03.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Fahrschiene trennen mech.	6,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 Schienenform: 60 E2 350HT			
30.03.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Herzstückbereich ausbauen Fahrbahnteile lösen transp.	1,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Transport vom Baufeld zum Zwischenlager			
30.03.0030.	*** Leitbeschreibung Zwischenschienen ausbauen	34,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Transport zum Zwischenlager			
30.03.0040.	*** Leitbeschreibung Herzstückbereich der Weiche einbauen	1,000 St	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Transport vom Zwischenlager zur Einbaustelle			
30.03.0050.	*** Leitbeschreibung Zwischenschienen einbauen	34,000 m	0,00	0,00
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Transport vom Zwischenlager zur Einbaustelle			
30.03.0060.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Alten Spannungszustand herstellen	1,000 St	0,00	0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
 LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
30.03.0070.	STLB-Bau: 04/2025 097 Leistungsbereich: 097 Bauarbeiten an Gleisen und Weichen Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 60 R 350 HT Schiene 60 R 350 HT			
		6,000 St	0,00	0,00
Summe 30.03.	Herzstückwechsel Weiche 20			0,00
Summe 30.	Instandhaltungsarbeiten			0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: T016085390 **WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2**
LV: 01 **Berga-Kelbra WE W 1+2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
10.	Allgemeine Leistungen Infrastruktur	
10.01.	Technische Bearbeitung	0,00
10.02.	Baustelleneinrichtung	0,00
10.03.	Baufeldfreimachung	0,00
10.04.	Kampfmittelerkundung	0,00
10.05.	Entsorgung	0,00
10.06.	Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen	0,00
Summe 10. Allgemeine Leistungen Infrastru..		0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: T016085390 **WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2**
LV: 01 **Berga-Kelbra WE W 1+2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
20.	Weichenerneuerung Weiche 1	
20.15.	Absteckung und Abnahmemessung	0,00
20.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	0,00
20.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	0,00
20.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten	0,00
20.42.	Schweißarbeiten	0,00
20.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	0,00
20.80.	Konstruktiver Ingenieurbau	0,00
20.90.	Entsorgung	0,00
Summe 20. Weichenerneuerung Weiche 1		0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: T016085390 **WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2**
LV: 01 **Berga-Kelbra WE W 1+2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
21.	Weichenerneuerung Weiche 2	
21.15.	Absteckung und Abnahmemessung	0,00
21.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	0,00
21.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	0,00
21.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten	0,00
21.42.	Schweißarbeiten	0,00
21.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	0,00
21.50.	Planumsverbesserung Weiche 2 (konventionell)	0,00
21.60.	Neubau Entwässerungsanlagen	0,00
21.80.	Konstruktiver Ingenieurbau	0,00
21.90.	Entsorgung	0,00
Summe 21.	Weichenerneuerung Weiche 2	0,00

Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
30.	Instandhaltungsarbeiten	
30.02.	Herzstückwechsel Weiche 19	0,00
30.03.	Herzstückwechsel Weiche 20	0,00
Summe 30. Instandhaltungsarbeiten		0,00



Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: T016085390 WE+PSS Berga-Kelbra W1+W2
LV: 01 Berga-Kelbra WE W 1+2

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	01	
10.	Allgemeine Leistungen Infrastruktur	0,00
20.	Weichenerneuerung Weiche 1	0,00
21.	Weichenerneuerung Weiche 2	0,00
30.	Instandhaltungsarbeiten	0,00
Summe LV 01 Berga-Kelbra WE W 1+2		0,00
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		0,00 EUR
in Höhe von 0,00 %		0,00 EUR
		0,00 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 46

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)