

Anlage "Anforderungen Bauablaufplan"

• Gesamtplausibilität im Bauablaufplan vorhanden
- Kopfzeile mit Benennung Strecke, Baustelle, Bauabschnitt, Vorhabenbezeichnung
- schematische Darstellung Baugleis(e), zu erstellende Bauteile in Gleisgraphen
- schematische Darstellung Nachbargleis(e), für die Bauausführung wesentliche Bauwerke und Hindernisse in Gleisgraphen
- Darstellung Sicherungsart (ATWS, FA, Sakra/Sipo) in Gleisgraphen
- Angabe zu den Baugrenzen dargestellt
- vollständige Darstellung Sperr- und Abschaltabschnitte
• Abhängigkeiten innerhalb des Bausolls im Bauablaufplan dargestellt und technisch nachvollziehbar ausgewiesen
- Darstellung wesentlicher bautechnischer Arbeitsgänge in logischer Reihenfolge in Detaillierung vergleichbar zum Musterbauablaufplan, als Zeit-Wege-Linie
• Detaillierungen technisch nachvollziehbar im Bauablaufplan dargestellt
- Leistungsansätze der einzelnen Arbeitsschritte in m/h dargestellt
- Benennung Maschinenangaben und -einsatzzeiten unter Übereinstimmung mit den genannten Maschinenarten und Maschinen- und Wagentypen mit Darstellung der wesentlichen Maschinen und Geräte: Großmaschinen, Loks, ZWB, Wagen mit Gattungsart, Spezialwagen, Kräne (entspr. Anforderungen ehem. Anl 2.10)
• Berücksichtigung betrieblicher Vorgaben (technisch nachvollziehbar im Bauablaufplan dargestellt und ausgewiesen)
- Zeiten der Gleissperrungen gemäß Ausschreibungsunterlagen vollständig dargestellt
- Zeiten für Oberleitungsabschaltungen gemäß Ausschreibungsunterlagen vollständig dargestellt
- Zeiten für Fachdienstarbeiten des AG gemäß Ausschreibungsunterlagen vollständig dargestellt
- Zeiten von Bahnübergangssperrungen/BÜ-Arbeiten gemäß Ausschreibungsunterlagen vollständig dargestellt
• Logistik im Bauablaufplan erkennbar und technisch nachvollziehbar
- Logistik- und Pendelfahrten im Baustellenbereich dargestellt
- vollständige Darstellung der laut Ausschreibungsunterlagen vorgegebene Liefertermine von beigestellten Stoffen
- Montage-/Umschlags-/Bereitstellungsflächen vollständig dargestellt oder vollständig benannt
• Zeiten für Abladen und Montieren von Stoffen und Zeiten Stoffvorlagerungen dargestellt
• die vom AN zu erbringenden Tätigkeiten für andere Gewerke (neben Oberbau u. Tiefbau) sind im Bauablaufplan ausgewiesen
- Darstellung der Sicherungsleistung (Auf-/Abbau FA, Auf-/Abbau ATWS) als Zeit-Wege-Linie
- Darstellung von Arbeiten z.B. an Bahnsteigen, Bahnübergängen, Kabelkanälen, LST, Oberleitungen, Ingenieurbauwerken, Straßen als Zeit-Wege-Linie mit Erläuterungen
• Zeiten für Arbeitsvorbereitung im Bauablaufplan ausgewiesen und technisch nachvollziehbar
- Aufrüst-/Abrüstzeiten sowie technologisch bedingte Stillstandszeiten im Bauablaufplan dargestellt