

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

7577015

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch

Bauvorhaben

**energetische Sanierung
Sporthalle Hellweg Grundschule
Am Hellweg 15
59494 Soest**

Leistung (LV)

08

Estricharbeiten

Ausführungsbeginn

35. KW 2026

Ausführungsende

36. KW 2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 12

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (7577015)
energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch
Leistung (LV)
08 Estricharbeiten

Bauvorhaben		
energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundschule Am Hellweg 15 59494 Soest		
Bauherr	Telefon 02921-1033204	Ansprechpartner: ...
Kommunale Betriebe Soest KBS	Fax	Dipl.-Ing. Stefan König
Rathausstrasse 8		
59494 Soest	s.koenig@soest.de	
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon	
	Fax	
Bauleitung	Telefon	
	Fax	
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

08	LV	Estricharbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	5
02	Titel	Abdichtungsarbeiten	6
03	Titel	Dämmarbeiten	8
04	Titel	Zementestrich	9
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	11
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	12

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	LV Estricharbeiten			
01	Titel Vorbereitende Arbeiten			
01 Titel Vorbereitende Arbeiten				
01.1	Untergrund reinigen reinigen der Rohsohle von Staub und ähnlichen Verunreinigungen als Vorbereitung für die Estricharbeiten. Das Reinigungsgut geht in den Besits des AN über und ist zu entsorgen.	242 m²	EP	GP
01.2	Untergrund vorbereiten Ausgleichen des Untergrundes als Vorbereitung für das Auflegen einer Abdichtungsbahn. Es müssen Spitzen und kleinflächige Flächen (ca, 0,5 qm) mit leichter Überhöhung von ca. 5- 10 mm abgestemmt werden. Der Schutt geht in das Eigentum des AN über und muss entsorgt werden	10 h	EP	GP
01.3	Grundierung Rohsohle Aufbringen einer Grundierung auf eine Bestandsstahlbetonsohle als Vorbereitung für das Aufbringen eines kunststoffmodifizierten Zementausgleichsspachtels Produkt:..... (vom Bieter einzutragen)	242 m²	EP	GP
01.4	Grundierung aufgehendes Mauerwerk Aufbringen einer Grundierung auf Bestandsmauerwerk als Vorbereitung für das Aufkleben einer einlagigen Abdichtungsbahn. Aufkantung: ca. 150 mm Produkt:..... (vom Bieter einzutragen)	247 m	EP	GP
01.5	Egalisation Rohsohle Einbau einer partiell aufzutragenden kunststoffmodifizierten Zementspachtelung zum Ausgleich von Unebenheiten einer Bestandsstahlbetonsohleals Untergrundvorbereitung für die Aufnahme einer einlagigen Abdichtung Ausgleichsdicke: bis 10 mm Produkt:..... (vom Bieter einzutragen)	50 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

08	LV	Estricharbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01					
			Vorbereitende Arbeiten, Netto:	
02 Titel Abdichtungsarbeiten					
02.1	Betonsohlenabdichtung				
	Liefern und Einbauen einer Abdichtungsbahn aus Kunststoff für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit nach DIN EN 13967, Typ A und Typ T, Dicht gegen Radongas aus dem Erdreich. Verbundfolie, PE-Alu_PE, 300 µm PE Folie, mit integrierter rückseitiger Schutzlage aus PE- Schaum (ca. 3,0 mm) und Kautschukklebeband. längsseits integriertes Klebeband zur Verbindung der Bahnen untereinander SD- Wert: 120 (+- 30) incl. aller notwendigen Klebebänder und sonstiger Materialien Produkt: (vom Bieter einzutragen) Einbauort: Rohsole Nebengebäude				
		242 m²	EP	GP	
02.2	Zulage Betonsohlenabdichtung				
	Zulage zur Betonsohlenabdichtung für das Liefern und Einbauen einer Rohrmanschette um Rohrdurchführungen für Rohrdurchmesser: 100-125 mm Dichthülle aus Elastomer, Alubutyl Klebekragen Produkt: (vom Bieter einzutragen) Einbauort: Rohsole Nebengebäude				
		5 St	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

08	LV	Estricharbeiten		
02	Titel	Abdichtungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.3	<p>Zulage Betonsohlenabdichtung Innenecke Zulage zur Betonsohlenabdichtung für das Liefern und Einbauen einer Innenecke</p> <p>Produkt:..... (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Einbauort: Rohsole Nebengebäude</p>	60 St	EP	GP
02.4	<p>Zulage Betonsohlenabdichtung Randstreifen 200 mm Zulage zur Betonsohlenabdichtung für das Liefern und Einbauen von Anschlussbändern zur Verklebung der Abdichtungsbahn an zuvor grundiertes Mauerwerk. Anschlusshöhe: ca. 150 mm</p> <p>Produkt:..... (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Einbauort: Rohsole Nebengebäude</p>	247 m	EP	GP
02.5	<p>Zulage Betonsohlenabdichtung Außeneckelnnenecke Zulage zur Betonsohlenabdichtung für das Liefern und Einbauen einer Innenecke</p> <p>Produkt:..... (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Einbauort: Rohsole Nebengebäude</p>	2 St	EP	GP
02.6	<p>Zulage Betonsohlenabdichtung Anpassung Stahlkonsolen Zulage zur Betonsohlenabdichtung für das Anarbeiten von bauseits auf der Sohle aufgedübelten Edelstahlkonsolen im Bereich der Außenwände. Länge der einzuarbeitenden Konsolen: ca 40 cm Querschnitt: ca. 40x100 mm Die Konsolen sind durch das Mauerwerk eingebracht und werden auf der Betonsole verdübelt.</p> <p>Einbauort: Rohsole Nebengebäude</p>	32 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grunds ch (7577015)

08	LV	Estricharbeiten			
02	Titel	Abdichtungsarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 02					
			Abdichtungsarbeiten, Netto:	
03 Titel Dämmarbeiten					
03.1	Estrichdämmung PUR 100 mm				
	Lief ern und Einbauen einer Estrichdämmung PUR 0023-100/2 mm, DEO dh Dämmstoffplatte mit glatter Kante aus Polyuretan (PUR) Dämmstoff, alukaschiert Untergrund: einlagige Abdichtungsbahn Baustoffklasse B1, schwer entflammbar Dicke: 100/2 mm Wärmeleitgruppe, Bemessungswert: 0,024 Druckfestigkeit: mind. 3,0 kN/qm (DIN EN 1991-1-1) Punkt druckfestigkeit mind. 150 kPa				
	Produkt: (vom Bieter einzutragen)				
	Einbauort: Rohsohle Nebengebäude				
			242 m²	EP	GP
03.2	Zulage Anarbeiten Konsolen				
	Zulage zur Estrichdämmung für das Anarbeiten von bauseits auf der Sohle aufgedübelten Edelstahlkonsolen im Bereich der Außenwände. Länge der einzuarbeitenden Konsolen: ca 40 cm Querschnitt: ca. 40x100 mm Die Konsolen sind durch das Mauerwerk eingebracht und werden auf der Betonsohle verdübelt. Die Konsolen sind mit 20 mm Dämmstoffstreifen oberhalb zu überdämmen				
	Einbauort: Rohsohle Nebengebäude				
			32 St	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	LV Estricharbeiten			
03	Titel Dämmarbeiten			
			Übertrag:	
03.3	<p>Estrich Randstreifen Estrich Randstreifen 100-150 mm Rollrandstreifen aus Polyethylen Schaumstoff, Dicke: ca. 10 mm, STreifenbreite bis 150 mm liefern und fachgerecht verrutschsicher an Wänden und Stützen, in Türen, an Verwahrungen, etc. verlegen.</p> <p>Einbauort: Rohsole Nebengebäude</p>	247 m	EP	GP
Summe Titel 03			Dämmarbeiten, Netto:
04	Titel Zementestrich			
04.1	<p>Estrich CT-H35-F5- S65 Estrich DIN 18560 CT-H35-F5- S65</p> <p>Zement-Heizestrich auf Dämmung Oberfläche plan abgezogen als Untergrund für Plattierungen und Venylbodenbelägen</p> <p>Dicke: 65 mm Nutzlast mind. 3,00 kN/qm Einzellast 4,00 kN Biegezugfestigkeit: F5</p> <p>Einbauort: Duschen und Umkleideräume, Flure Nebengebäude</p>	242 m²	EP	GP
04.2	<p>Mehr- Minderstärke +- 10 mm Zulage für Mehr/ Minderstärken Estrich für 10 mm für den Estrich der Vorposition, Ausführung nach besonderer Anordnung des AG</p>	100 m²	EP	GP
04.3	<p>PE Folie PE- Folie, Dicke mind. 0,2 mm, liefern und oberhalb der Dämmplatten verlegen. Die Folie ist seitlich ca. 10 cm Hochzuführen</p> <p>Einbauort: Duschen und Umkleideräume, Flure Nebengebäude</p>	242 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	LV Estricharbeiten			
04	Titel Zementestrich			
				Übertrag:
04.4	<p>Estrich Fasern Estrichbewehrung Glasfasern Zulage zu den vorbeschriebenen Estrichen, für das Liefern und Beimischen von AR Glasfasern als Bewehrung (Rissbreitenbeschränkung und Verhinderung von Höhenversatz der Risskanten) in den vorgenannten Estrichfrischmörtel.</p> <p>angebotenes Fabrikat..... (vom Bieter auszufüllen)</p> <p>Einbauort: Duschen und Umkleideräume, Flure Nebengebäude</p>	242 m²	EP	GP
04.5	<p>Anarbeiten Bodenabläufe Anarbeiten von Bodenabläufen im Bereich der Duschen und WCs.</p>	4 St	EP	GP
04.6	<p>Zulage Gefälleausbildung Zulage zum Estrich der Vorposition für das Anlegen von Gefälle im Bereich der Duschen zum Bodenablauf. Gefälle ca. 2%. Die Gefälleausbildung ist gemeinsam mit dem Fliesenleg vor Ort abzustimmen um ein stimmiges Fliesenschnittbild zu erhalten.</p>	12 m²	EP	GP
04.7	<p>anlegen von CM Messstellen anlegen von CM Messstellen</p>	2 m²	EP	GP
04.8	<p>Durchführen von Feuchtigkeitsmessungen im CM Messverfahren Durchführen von Feuchtigkeitsmessungen im CM Messverfahren</p>	2 St	EP	GP
04.9	<p>Dehnungsfugen anlegen Dehnungsfugen mit geschlossenzelligem Polyethlenschaum, 10 mm, mit selbstklebendem Fuß im Türbereich befestigen Länge: ca. 1,00 m Hohe ca. 65 mm</p>	10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

08	LV	Estricharbeiten			
04	Titel	Zementestrich			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
04.10	Zulage für Sauberlaufmatte				
	Zulage für das Ausbilden eines tieferen Bereichs für eine Sauberlaufmatte				
	Tiefe 20 mm				
			2 m²	EP	GP
Summe Titel 04				Zementestrich, Netto:
05	Titel	Stundenlohnarbeiten			
05.1	Stundenlohn Helfer				
	Stunden Helfer für unvorhersehbare Arbeiten zum Nachweis auf besonderer Aufforderung der Bauleitung				
			15 h	EP	GP
05.2	Stundenlohn Facharbeiter				
	Stunden Facharbeiter für unvorhersehbare Arbeiten zum Nachweis auf besonderer Aufforderung der Bauleitung				
			15 h	EP	GP
Summe Titel 05				Stundenlohnarbeiten, Netto:

LV-Zusammenfassung

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

08 LV Estricharbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	5
02	Titel	Abdichtungsarbeiten	6
03	Titel	Dämmarbeiten	8
04	Titel	Zementestrich	9
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	11
Summe LV 08 Estricharbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				