



Projekt: U2025_46401
LV: 004

Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung
25-2811_B_Malerarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS über 25-2811_B_Malerarbeiten

Bauvorhaben: Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung

Bauherr: Stadt Datteln
Genthiner Str. 8
45711 Datteln

Bauleitung: Stadt Datteln
Fachdienst 6.2 - Gebäudewirtschaft/Liegenschaften
Emscher-Lippe-Straße 12
45711 Datteln

Baubeginn: 01.06.2026

Fertigstellung: 26.06.2026

Abgabetermin: 23.02.2026 - 10:00

ungeprüft

geprüft

Summe Netto: _____ € _____ €

MWST 19 %: _____ € _____ €

Summe Brutto: _____ € _____ €



Projekt: U2025_46401

Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung

LV: 004

25-2811_B_Malerarbeiten

Die Stadt Datteln beabsichtigt, alle Räume im Bestandsgebäude des Städtischen Bewegungskindergarten umfangreich zu modernisieren.

Ausführungszeiten des gesamten Sanierungsprojekts

Ausführungsbeginn: 01.06.2026

Fertigstellung: 26.06.2026

Bis März 2026 wird ein detaillierter Bauzeitenplan vonseiten der Stadt Datteln erstellt, wo die Ausführungsfristen näher erläutert werden.

Adresse:

Städtischer Bewegungskindergarten
Burgenlandstraße 2
45711 Datteln

Bei dem Städtischen Bewegungskindergarten handelt es sich um ein teilunterkellertes eingeschossiges Gebäude mit Flachdach aus dem Jahre 1967. Die Außenwände im Erdgeschoß bestehen aus 24^{er}-Hochlochziegeln mit wasserdichten Isolierputz und 6 cm Verblendung. Tragende Innenwände bestehen aus Kalksandsteinen, nichttragende aus Kalksand-Leichtsteinen. Die Kellerdecke besteht aus Stahlbeton, die Dächer wurden als Flachdächer in Stahlbeton oder Holzkonstruktion mit Innengefälle ausgebildet. Der Fußbodenaufbau der Gruppen- und Aufenthaltsräume besteht aus schwimmenden Estrich mit Kunststoffbelägen.

Die Zufahrt zum Gebäude soll **nicht** mit schweren Gerät erfolgen, vorhandene Grünanlagen sind zu schützen. Die Außenfläche des Kindergartens ist teilweise befestigt, sonst Grünfläche.

Mit den Arbeiten soll nach Auftragsvergabe ab etwa Juni 2026 begonnen werden.

Für die Ausführung der Maßnahme gelten grundsätzlich die Bedingungen der VOB in ihrer neuesten Fassung. Die Unfallverhütungsvorschriften sowie alle einschlägigen Richtlinien sind zu beachten und mit einzukalkulieren. Der Bieter hat sich vor seiner Kalkulation vom Umfang der Arbeiten an Ort und Stelle zu informieren. Mehrforderungen aufgrund von Unkenntnis der Örtlichkeiten werden nicht anerkannt. Vor Aufnahme der Arbeiten sind vom Auftragnehmer Baustelleneinrichtungsskizzen vorzulegen und mit dem Bauleiter abzustimmen. Die vorliegende Leistungsbeschreibung beruht auf Erfahrungswerten und ist unter Zugrundelegung vorhandener Planungsunterlagen bzw. örtlicher Ermittlung erstellt worden. Es entbindet den ausführenden Unternehmer nicht von seinen Sorgfaltspflichten und seiner Haftung.

Alle Leistungen sollen in fix und fertiger Ausführung einschließlich aller Materialien, Lieferung und Leistung kalkuliert und eingetragen werden. Stundenlohnarbeiten sind vor der Durchführung mit der Bauleitung abzustimmen. Sie kommen daher nur auf besondere Anweisung zur Ausführung.

Der Auftragnehmer hat für die Sicherung der Baustelle Sorge zu tragen. Da der Städtische Bewegungskindergarten während der Baumaßnahmen seinen Betrieb Aufrecht erhält, ist auf die Sicherung der Baustelle besonderer Augenmerk zu richten. Die Baustelle ist zu jeder Zeit in einem ordentlichen Zustand zu halten; anfallende Materialreste und Verpackungsgut sind umgehend abzufahren. Nach Beendigung der Arbeiten hat der Auftragnehmer die von ihm in Anspruch genommenen Flächen in den ursprünglichen Zustand vor Beginn der Ausführung zu bringen. Sämtliche eventuell verschmutzten Böden oder Geländeflächen sind von ihm auf eigene Kosten zu reinigen.

Die entsprechenden DIN-Normen und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Alle Arbeiten und Leistungen, die in den Plänen maßlich nicht genau erfasst werden können, sind gemeinsam mit der Bauleitung aufzumessen, solange die Konstruktion noch einzusehen ist. Nach Fertigstellung der Leistung ist das zur Abrechnung erforderliche Aufmaß gemeinsam mit der Bauleitung durchzuführen.

Wenn nicht anders angegeben, gehört die Lieferung der entsprechenden Materialien mit zum Leistungsumfang. Es sind nur umweltfreundliche Materialien zu verwenden.



Projekt: U2025_46401

Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung

LV: 004

25-2811_B_Malerarbeiten

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positions- und Einheitspreise umfassen grundsätzlich die Herstellung, Lieferung frei Baustelle, die Montage einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien in fix und fertiger fachgerechter Arbeit.

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung, dass heißt Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, sind mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. Die von den Herstellern der verwendeten Materialien und Konstruktionen vorgegebenen Anwendungs- und Verarbeitungshinweise sind bei der Ausführung einzuhalten. Es sind die chemischen und physikalischen Verträglichkeiten der vorhandenen und neu hinzukommender Baumaterialien zu berücksichtigen.

Auf Verlangen hat der Bieter für die von ihm angebotenen Bauleistungen den Nachweis der Einhaltung der gestellten Anforderungen in prüfbarer Form zu erbringen, z.B. durch Vorlage gültiger, amtlicher Prüfzeugnisse und Eignungsnachweise für die verwendeten Materialien, Konstruktionen sowie auf das Objekt abgestimmte Berechnungen oder meßtechnische Nachweise.

Alle Stoffe sind in Originalverpackung des Herstellers anliefern und zu verarbeiten. Die von den Herstellern der verwendeten Materialien und Konstruktionen vorgegebenen Anwendungs- und Verarbeitungshinweise sind bei der Ausführung einzuhalten. Es sind die chemischen und physikalischen Verträglichkeiten der vorhandenen und neu hinzukommender Baumaterialien zu berücksichtigen.

Alle angegebenen Maße sind Richtmaße ohne Gewähr. Genaue Maße sind vor Ort am Gebäude zu nehmen. Vor Ausführung der Arbeiten sind Farbmuster vorzulegen.

Alle angebotenen Produkte müssen den Anforderungen der UVV Kindertageseinrichtungen i.V.m. der Regel Kindertageseinrichtungen (GUV-SR S2) i.V.m. den Ergänzungen zur GUV-SR S2 "Empfehlung für den Krippenbereich" erfüllen.

Der Bieter kann ein Fabrikat gleichwertiger Art anbieten. Dies setzt voraus, dass alle erforderlichen Nachweise über die Gleichwertigkeit der abweichend angebotenen Fabrikate dem Angebot beigeheftet werden.

Die notwendigen Kenntnisse über die Einbauverhältnisse hat sich der Bieter selbst anhand aller zu den Ausschreibungsunterlagen beigefügten Pläne zu verschaffen.

Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag auszuführen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten und einzuhalten.

Alle Leistungen sollen in fix und fertiger Ausführung einschließlich aller Materialien, Lieferung und Leistung kalkuliert und eingetragen werden. Dazu gehören auch das Ansetzen von Farbmustern in beurteilungsfähiger Größe, das Abkleben von Beschlag- und Bauteilen und sonstigen farbempfindlichen Baukörpern, das scharfe Trennen von Anstrichen unterschiedlicher Farbe bzw. Farbtönen, auch wenn hierfür das Kleben von Abdeckbändern erforderlich wird, das Einrichten aller Versorgungen und Inneneinrüstung.

Arbeiten wie Schleifen, Entstauben, Verkitten, Ausbessern kleinerer Putz- und Untergrundschäden sowie das für die Arbeiten benötigte Gerüst usw. sind Nebenleistungen und gehören zur geforderten Leistung der einzelnen Positionen, so dass die Arbeiten nicht besonders erwähnt werden. Ebenso Nebenleistungen sind Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen, zum Beispiel Treppen, Türen, Fußböden, Fenstern sowie Einrichtungsgegenständen vor Verunreinigung und Beschädigung (siehe auch VOB). Sind sichtbare Mängel im Untergrund oder bei den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an den fertigen Leistungen zu befürchten, ist der Auftragnehmer verpflichtet, schriftlich darauf hinzuweisen.

Das Gerüst hat grundsätzlich, insbesondere in allen Detailpunkten, den Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft zu entsprechen.

Stoffe und Gerüstbauteile für o.g. Gerüst müssen den Anforderungen der DIN 4420 Teile 1 bis 3 entsprechen. Grundsätzlich ist die VOB neueste Fassung bindend.



Projekt: U2025_46401

Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung

LV: 004

25-2811_B_Malerarbeiten

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Werkstoffe bzw. Produkte gelten als Qualitätsbeispiel und schaffen für alle Bieter eine einheitliche Kalkulationsgrundlage. Der Bieter kann ein Fabrikat gleichwertiger Art anbieten. Dies setzt voraus, dass alle erforderlichen Nachweise über die Gleichwertigkeit der abweichend angebotenen Fabrikate dem Angebot beigeheftet werden.

Angebotenes Fabrikat des Bieters:

(vom Bieter auszufüllen)

Stundenlohnarbeiten sind vor der Durchführung mit der Bauleitung abzustimmen. Sie kommen daher nur auf besondere Anweisung zur Ausführung.

Sämtliche zu verarbeitenden Materialien, wie z.B. Materialreste, lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten, Verdünnung, Terpentin oder sonstige Flüssigkeiten dürfen nicht in Waschbecken, Bodeneinläufe oder Toiletten gegeben werden.

Nach Fertigstellung der Leistung ist das zur Abrechnung erforderliche Aufmaß gemeinsam mit der Bauleitung durchzuführen.

Die Auflagen und Bedingungen des GUV (z.B.: GUV-SR S2, GUV-V S2 etc.) sind einzuhalten.

Die anfallenden Abbruchmaterialien gehen in das Eigentum des Auftragnehmers über. Der Auftragnehmer hat für die Abbruchmaßnahmen rechtzeitig eine Erzeugernummer bei der Unteren Abfallwirtschaftbehörde des Kreises Recklinghausen zu beantragen. Sie ist auf den Ausfertigungen der Entsorgungsnachweise sowie auf den Begleitscheinen und Übernahmescheinen einzutragen. Entsprechend der Nachweisverordnung (NachwV) ist das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) seit dem 01.04.2010 verpflichtend. Alle Teilnehmer am eANV müssen sich vorab registrieren.

Die Beschäftigung von Leiharbeitern auf der Baustelle ist nicht gestattet.

Folgende Zuschlagskriterien finden bei der Vergabe dieser Leistung Anwendung:
100 % Preis

Als Vertragsbestandteile gelten (nicht abschließend):

- der Vorbemerkungstext
- das nachstehende Leistungsverzeichnis
- die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) in aktuell gültiger Fassung zur Zeit der Ausführung
- die Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen - DIN 1960
- die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - DIN 1961
- die DIN 18299 - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- die DIN 18350 – Putz- und Stuckarbeiten
- die DIN 18363 – Maler- und Lackiererarbeiten
- die DIN 18366 – Tapezierarbeiten
- die DIN 18451 – Gerüstarbeiten

die sonstigen einschlägigen technischen und baupolizeilichen Bestimmungen sowie die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft.

Weiterhin sind auf Verlangen folgende Nachweise beizufügen:

- Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes
- Nachweis über die Zahlung der von den Gemeinden erhobenen Steuern
- Nachweis über die Zahlung der Beiträge zur Sozialversicherung

(Diese Bescheinigungen dürfen nicht älter als 3 Monate sein)

Farbtöne / Farbtonstufen:

"weiß" bzw. "altweiß" -- Weißtöne, die vom Hersteller als



Projekt: U2025_46401

Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung

LV: 004

25-2811_B_Malerarbeiten

Standardqualität zum Grundpreis geliefert werden

"hell getönt" -- Farbtöne der Preisgruppe 33, Hellbezugswert > 65 *)

"mittel getönt" -- Farbtöne der Preisgruppe 44, Hellbezugswert >= 25
und <=65 *)

"satt getönt" -- Farbtöne der Preisgruppe 55, Hellbezugswert < 25 *)

"TSR-Formel" -- sind Spezialfarbtöne mit IR-reflektierenden
Eigenschaften *)

*) Angaben gemäß Brillux Farbsystem oder gleichwertig



Projekt: U2025_46401 **Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung**
LV: 004 **25-2811_B_Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
1	Wandflächen				
1.1	Ausbessern von Untergrundsäden Hohlliegende Putzflächen in Telflächen bis 0,5 qm, im Innenbereich abschlagen und mit geeignetem Mörtel, ca. 0,5 bis 1,5 cm stark beputzen und übergangsfrei glätten.	20,000	m²
1.02	Anstrich- und Putzschäden ausbessern				
1.02.1	Anstrichschäden mit Füll- und Spachtelmasse, weiß beispachteln Schädstellen ausbessern. In Teilbereichen schlecht haftenden Anstrich nach Art des Bieters gründlich entfernen. Fehlstellen, je nach Untergrundsituation, systemgerecht grundieren und mit Briplast Maxifill 1893 dünnsschichtig bearbeiten. Fabrikat: Brillux oder gleichwertig Angebotene Fabrikat/Produkt: (vom Bieter anzugeben)	20,000	qm
1.02.2	* Bedarfsp. * Zweilagigen Dickschichtputz ausbessern Schäden im zweilagigen Dickschichtputz ausbessern. Putz auf Hohlstellen prüfen. Nicht tragfähigen Putz abschlagen. Putzgrund säubern, vornässen und mit Spritzbewurf versehen. Fehlstellen mit Putzmaterial der Mörtelgruppe der intakten Flächen bearbeiten und der vorhandenen Oberflächenstruktur angleichen. Putzdicke: 15 - 20mm	1,000	m²	nur Einheitspreis
1.02.3	Kabelschlitze spachteln / org. geb. Spachtelmasse, grau Kabelschlitze auf vorbereiteten und verputzten Flächen mit Briplast Teriofill 1883 spachteln. Fabrikat: Brillux oder gleichwertig				



Projekt:	U2025_46401	Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung		
LV:	004	25-2811_B_Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €				
	Angebote Fabrikat/Produkt:			
 (vom Bieter anzugeben)			
		40,000 m
1.02.4	Ganzflächige Spachtelung Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Zweimalige Spachtelung mit Briplast Silafill 1886 oder gleichwertig. Grundanstrich der gespachtelten Fläche mit Lacryl Tiefgrund 595. Fabrikat Brillux oder gleichwertig. Angebote Fabrikat/Produkt:			
 (vom Bieter anzugeben)			
		10,000 m2
<u>Summe</u>	1.02	Anstrich- und Putzschäden ausbessern	



Projekt: U2025_46401 **Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung**
LV: 004 **25-2811_B_Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

1.03 Gipskarton, -baupl./ Disp, Klasse 1

Hinweis zur Gesamtleistung
Innenflächen aus Gipskartonplatten spachteln und mit lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 behandeln.

1.03.1 * Bedarfspos. *

Nachträgliche Sonderverspachtelung Q3 herstellen, grundieren

Vorhandene Standardverspachtelung Q2 auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.
Sonderverspachtelung: Herstellen der Oberflächengüte Q3 für erhöhte Anforderungen durch breiteres Spachteln der Fugenbereiche sowie scharfes Abziehen (Abporen) der restlichen Fläche mit Briplast Silafill 1886.
Grundierung der gesamten Fläche mit Lacryl Tiefgrund 595.

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebote Fabrikat/Produkt:

.....
(vom Bieter anzugeben)

1,000 qm nur Einheitspreis

1.03.2 Dispersionsfarbe, Klasse 1, SM

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Zwischenanstrich mit Sedashine 991.
Schlussanstrich mit Sedashine 991.
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, lange Offenzeit, desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfnachweis, wasserdampfdiffusionsfähig, seidenmatt, geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: seidenmatt
Standardfarbton: weiß

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig



Projekt:	U2025_46401	Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung			
LV:	004	25-2811_B_Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
	Angebotene Fabrikat/Produkt:				
 (vom Bieter anzugeben)				
		45,000	qm
1.03.3	* Bedarfspos. *				
	Zulage für hell getönte Ausführung				
	Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton (Hellbezugswert >65). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.				
		1,000	qm	nur Einheitspreis
1.03.4	Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln				
	Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln.				
	Laibungstiefe: 12cm				
		10,000	m
Summe	1.03 Gipskarton, -baupl./ Disp, Klasse 1			



Projekt: U2025_46401 **Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung**
LV: 004 **25-2811_B_Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

1.04 Dispersionsfarbe/ Disp, Klasse 3

Hinweis zur Gesamtleistung
Mit Dispersionsfarbe gestrichene Innenflächen mit
lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 überarbeiten.
Bauteil: 'Wandflächen Nassräume'

1.04.1 Grundanstrich / Haftgrund, pigmentiert

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag-
sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.
Grundanstrich schwach bzw. nicht saugfähiger Flächen
mit Haftgrund 3720.
konservierungsmittel-, lösemittel- und
weichmacherfrei, emissionsarm, wasserverdünnbar,
pigmentiert, geprüft nach den Anforderungen des
AgBB-Schemas

Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebote Fabrikat/Produkt:

.....
(vom Bieter anzugeben)

23,000 qm

1.04.2 * Bedarfsp. *

**Isolieranstrich mit Grundierfarbe, pigmentiert,
wasserverdünnbarer**

Isolieranstrich mit Isogrund 924, wasserverdünnbar.
wasserverdünnbar, gut haftend, pigmentiert,
diffusionsfähig, für innen,
Mindestverbrauch: 150 ml/m² je Anstrich
Standzeit bis zur Überarbeitung (bei +20 °C, 65 % r.
F.): Mindestens 12 Std.
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebote Fabrikat/Produkt:

.....
(vom Bieter anzugeben)

1,000 qm nur Einheitspreis



Projekt: U2025_46401 **Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung**
LV: 004 **25-2811_B_Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

1.04.3 Dispersionsfarbe, Klasse 3, M

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Zwischenanstrich mit Dolomit 900.
Schlussanstrich mit Dolomit 900.
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, sehr guter Verlauf, lange Offenzeit, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 3
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 8 m²/l)
Glanzgrad: stumpfmatt
Standardfarbton: weiß
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebote Fabrikat/Produkt:

.....
(vom Bieter anzugeben)

23,000 qm

1.04.4 * Bedarfspos. *

Zulage für hell getönte Ausführung

Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton (Hellbezugswert >65).
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

1,000 qm nur Einheitspreis

1.04.5 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln.

Laibungstiefe: 12cm

10,000 m

Summe	1.04	Dispersionsfarbe/ Disp, Klasse 3
--------------	-------------	---	-------



Projekt: U2025_46401 **Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung**
LV: 004 **25-2811_B_Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

1.05 Dispersionsfarbe/ Disp, Klasse 1

Hinweis zur Gesamtleistung
Mit Dispersionsfarbe gestrichene Innenflächen mit
lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 überarbeiten.
Bauteil: 'Wandflächen Bestand'

1.05.1 Grundanstrich / Haftgrund, pigmentiert

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag-
sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.
Grundanstrich schwach bzw. nicht saugfähiger Flächen
mit Haftgrund 3720.
konservierungsmittel-, lösemittel- und
weichmacherfrei, emissionsarm, wasserverdünnbar,
pigmentiert, geprüft nach den Anforderungen des
AgBB-Schemas
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebote Fabrikat/Produkt:

.....
(vom Bieter anzugeben)

700,000 qm

1.05.2 Dispersionsfarbe, Klasse 1, SM

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag-
und Haftfähigkeit prüfen.
Zwischenanstrich mit Sedashine 991.
Schlussanstrich mit Sedashine 991.
konservierungsmittel-, lösemittel- und
weichmacherfrei, emissionsarm, lange Offenzeit,
desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfnachweis,
wasserdampfdiffusionsfähig, seidenmatt, geprüft nach
den Anforderungen des AgBB-Schemas
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: seidenmatt
Standardfarbton: weiß
Fabrikat: Brillux oder gleichwertig

Angebote Fabrikat/Produkt:

.....
(vom Bieter anzugeben)

700,000 qm



Projekt: U2025_46401 **Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung**
LV: 004 **25-2811_B_Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €					
1.05.3	* Bedarfspos. * Zulage für hell getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton (Hellbezugswert >65). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	1,000	qm	nur Einheitspreis
1.05.4	* Bedarfspos. * Zulage für mittel getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton (Hellbezugswert >= 25 und <= 65). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	1,000	qm	nur Einheitspreis
1.05.5	* Bedarfspos. * Zulage für satt getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im satt getönten Farbton (Hellbezugswert < 25). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	1,000	qm	nur Einheitspreis
1.05.6	Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln. Laibungstiefe: 12cm	65,000	m
Summe	1.05 Dispersionsfarbe/ Disp, Klasse 1			



Projekt: U2025_46401 **Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung**
LV: 004 **25-2811_B_Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
1.06	Fugenausbildung				
1.06.1	Defekten Dichtstoff entfernen Defekten Dichtstoff aus starrem oder elastischem Material von Hand oder mit Schneidegerät entfernen und entsorgen.	10,000	m
1.06.2	Anschlussfugen mit Hybrid-Dichtungsmasse verfüllen Anschlussfuge mit Hybrid-Dichtungsmasse 383, einschließlich Hinterfüllmaterial gemäß DIN 18540 verfüllen. einkomponentig, weichelastisch, lösemittelfrei, anstrichverträglich nach DIN 52452, Teil 4 Fabrikat: Brillux oder gleichwertig Angebotene Fabrikat/Produkt: (vom Bieter anzugeben)	10,000	m
<u>Summe</u>	1.06 Fugenausbildung			
<u>Summe</u>	<u>1 Wandflächen</u>				<u>.....</u>



Projekt:	U2025_46401	Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung			
LV:	004	25-2811_B_Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2	Deckenflächen				
2.1	Waagerechter Deckenfries Flächenbündiger waagerechter Fries als Verbindung zwischen zwei Flächen einer Rasterdecke oder als seitlicher Abschluß zu aufgehenden Wänden, oder als umlaufende Randeinfassung von Lichtkuppel zu Raumdecke. Breite: ~ bis ca. 300 mm Oberflächenbehandlung: wie in der Position 1.03.2 behandeln.	10,000	m2
2.2	Anstrich auf Akustikdecken (Lochdecke) Untergrund: gelochte Akustikdecken, einschl. Randfries Oberflächenbehandlung: wie in der Position 1.03.2 behandeln.	270,000	m2
2.3	Lichtkuppel Nichttragene innere senkrechte Verkleidung, umlaufend als seitliche Bekleidung der Betondecke und Deckenunterkonstruktion unterhalb von Lichtkuppeln, aus Gipskarton, Abwicklung: 4-seitig (Einzelflächen) Höhe: ~ bis 700 mm Oberflächenbehandlung: wie in der Position 1.03.2 behandeln.	3,000	St
<u>Summe</u>	<u>2</u>	<u>Deckenflächen</u>			<u>.....</u>



Projekt:	U2025_46401	Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung			
LV:	004	25-2811_B_Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €	
3	Türzargen				
	Hinweis zur Gesamtleistung Bereits beschichtete Eisen-/Stahlbauteile, innen mit wasserbasiertem 2K-PUR-Acryllack überarbeiten. Bauteil: Stahlzargen				
3.1	Stahlbauteil mit Anstrich innen / 2K PUR-Lack SM, WB Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrostern (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen gründlich anschleifen und säubern. Grundierung der Schadstellen mit 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373. Beispachteln der Schadstellen mit Lackspachtel 518. Grundanstrich mit 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373. Zwischenanstrich mit 2K-Aqua Seidenmattlack 2388. Schlussanstrich mit 2K-Aqua Seidenmattlack 2388. seidenmatt, wasserbasiert, mechanisch und chemisch hoch belastbar, sehr licht- und wetterbeständig, entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, chemikalienbeständig gemäß Prüfnachweis, desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar gemäß Prüfnachweis, geeignet bei indirektem Lebensmittelkontakt gemäß Prüfnachweis, geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas Korrosivitätskategorie C1 - unbedeutend Standardfarbton: weiß Fabrikat: Brillux oder gleichwertig Angebotene Fabrikat/Produkt: (vom Bieter anzugeben)				
		17,000 St	
3.2	* Bedarfspos. * Zulage für hell getönte Ausführung, uni deckend Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton. Farbton uni deckend nach Angabe des Auftraggebers.				
		1,000 St	nur Einheitspreis	



Projekt: U2025_46401 **Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung**
LV: 004 **25-2811_B_Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
3.3	* Bedarfspos. * Zulage für mittel getönte Ausführung, uni deckend Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton (Hellbezugswert >= 25 und <= 65). Farbton uni deckend nach Angabe des Auftraggebers.	1,000	St	nur Einheitspreis
3.4	* Bedarfspos. * Zulage für satt getönte Ausführung, uni deckend Zulagepreis für die Ausführung im satt getönten Farbton (Hellbezugswert < 25). Farbton uni deckend nach Angabe des Auftraggebers.	1,000	St	nur Einheitspreis
Summe	3	Türzargen		



Projekt:	U2025_46401	Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung			
LV:	004	25-2811_B_Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €	
4	Sonstiges				
4.1	Schutzabdeckung Fenster,Türen Schutzabdeckung nicht zu bearbeitender Bauteile wie Fenster, Türen, Naturstein/Kunststein etc. herstellen, einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung mit Abdeckplane, Dicke mind. 0,12 mm.	100,000 m2	
4.2	Schutzabdeckung Fensterbänke Schutzabdeckung nicht zu bearbeitender Bauteile wie Fensterbänke etc. herstellen, einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung mit Abdeckplane, Dicke mind. 0,12 mm. Tiefe: bis 40 cm	15,000 m2	
4.3	* Bedarfspos. * Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen, innen Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von Bodenflächen einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung. Abdeckung bestehend aus: Maler-Abdeckvlies	1,000 qm	nur Einheitspreis	
<u>Summe</u>	<u>4</u>	<u>Sonstiges</u>		<u>.....</u>	



Projekt: U2025_46401 **Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung**
LV: 004 **25-2811_B_Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
5	Stundenlohnarbeiten			
	Hinweis zur Gesamtleistung Stundenlohnarbeiten für nicht erfasste Leistungen			
5.1	Stundenlohn eines Facharbeiters			
	Stundenlohn eines Facharbeiters für unvorhersehbare und in den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses nicht enthaltene Arbeiten nach Angabe der Bauleitung, einschließlich aller Zuschläge und Lohnnebenkosten jedoch ohne Mehrwertsteuer.			
	Hinweis: Die Ausführung erfolgt nur nach besonderer Aufforderung des Auftraggebers.			
		20,000 h
5.2	Stundenlohn eines Helfers			
	Stundenlohn eines Helfers für unvorhersehbare und in den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses nicht enthaltene Arbeiten nach Angabe der Bauleitung, einschließlich aller Zuschläge und Lohnnebenkosten jedoch ohne Mehrwertsteuer.			
	Hinweis: Die Ausführung erfolgt nur nach besonderer Aufforderung des Auftraggebers.			
		20,000 h
<u>Summe</u>	<u>5</u>	<u>Stundenlohnarbeiten</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>



Projekt: U2025_46401
LV: 004

Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung
25-2811_B_Malerarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

1	Wandflächen	
1.02	Anstrich- und Putzschäden ausbessern €
1.03	Gipskarton, -baupl./ Disp, Klasse 1 €
1.04	Dispersionsfarbe/ Disp, Klasse 3 €
1.05	Dispersionsfarbe/ Disp, Klasse 1 €
1.06	Fugenausbildung €

Summe	<u>1</u>	<u>Wandflächen</u>	<u>..... €</u>
--------------	-----------------	---------------------------	-----------------------

2	Deckenflächen €
3	Türzargen €
4	Sonstiges €
5	Stundenlohnarbeiten €

Summe LV €
-----------------	----------------

zuzüglich 19,00 % Mwst €
-------------------------------	----------------

Gesamtsumme Brutto €
---------------------------	----------------

Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die zugrunde gelegten Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen an und bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er alle Lieferungen und Leistungen im vorstehenden



Projekt: U2025_46401
LV: 004

Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung
25-2811_B_Malerarbeiten

Leistungsverzeichnis erfasst hat und in der Lage ist eine sach- und fachgerechte Arbeit innerhalb der vorgegebenen Ausführungsfristen zu liefern und auszuführen.

.....
Ort, Datum

.....
Stempel, rechtsgültige Unterschrift

Im Auftragsfalle gewährt der Bieter projektbezogen:

..... % Nachlaß

..... % Skonto innerhalb von Tagen