



Projekt: U2025_46401
LV: 005

Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung
25-2811_B_Bodenbelag

LEISTUNGSVERZEICHNIS über 25-2811_B_Bodenbelag

Bauvorhaben: Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung

Bauherr: Stadt Datteln
Genthiner Str. 8
45711 Datteln

Bauleitung: Stadt Datteln
Fachdienst 6.2 - Gebäudewirtschaft/Liegenschaften
Emscher-Lippe-Straße 12
45711 Datteln

Baubeginn: 13.07.2026

Fertigstellung: 07.08.2026

Abgabetermin: 23.02.2026 - 10:00

ungeprüft

geprüft

Summe Netto: _____ € _____ €

MWST 19 %: _____ € _____ €

Summe Brutto: _____ € _____ €



Projekt: U2025_46401

Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung

LV: 005

25-2811_B_Bodenbelag

Die Stadt Datteln beabsichtigt, alle Räume im Bestandsgebäude des Städtischen Bewegungskindergarten umfangreich zu modernisieren.

Ausführungszeiten des gesamten Sanierungsprojekts

Ausfangangsbeginn:13.07.2026

Fertigstellung: 07.08.2026

Bis März 2026 wird ein detaillierter Bauzeitenplan vonseiten der Stadt Datteln erstellt, wo die Ausführungsfristen näher erläutert werden.

Adresse:

Städtischer Bewegungskindergarten
Burgenlandstraße
45711 Datteln

2

Bei dem Städtischen Bewegungskindergarten handelt es sich um ein teilunterkellertes eingeschossiges Gebäude mit Flachdach aus dem Jahre 1967. Die Außenwände im Erdgeschoß bestehen aus 24er-Hochlochziegeln mit wasserdichten Isolierputz und 6 cm Verblendung. Tragende Innenwände bestehen aus Kalksandsteinen, nichttragende aus Kalksand-Leichtsteinen. Die Kellerdecke besteht aus Stahlbeton, die Dächer wurden als Flachdächer in Stahlbeton oder Holzkonstruktion mit Innengefälle ausgebildet. Der Fußbodenaufbau der Gruppen- und Aufenthaltsräume besteht aus schwimmenden Estrich mit Kunststoffbelägen.

Die Zufahrt zum Gebäude soll **nicht** mit schweren Gerät erfolgen, vorhandene Grünanlagen sind zu schützen. Die Außenfläche des Kindergartens ist teilweise befestigt, sonst Grünfläche.

Mit den Arbeiten soll nach Auftragsvergabe etwa Juli 2026 begonnen werden.

Für die Ausführung der Maßnahme gelten grundsätzlich die Bedingungen der VOB in ihrer neuesten Fassung. Die Unfallverhütungsvorschriften sowie alle einschlägigen Richtlinien sind zu beachten und mit einzukalkulieren.

Der Bieter kann sich vor seiner Kalkulation vom Umfang der Arbeiten an Ort und Stelle zu informieren. Mehrforderungen aufgrund von Unkenntnis der Örtlichkeiten werden nicht anerkannt. Vor Aufnahme der Arbeiten sind vom Auftragnehmer Baustelleneinrichtungsskizzen vorzulegen und mit dem Bauleiter abzustimmen. Die vorliegende Leistungsbeschreibung beruht auf Erfahrungswerten und ist unter Zugrundelegung vorhandener Planungsunterlagen bzw. örtlicher Ermittlung erstellt worden. Es entbindet den ausführenden Unternehmer nicht von seinen Sorgfaltspflichten und seiner Haftung.

Alle Leistungen sollen in fix und fertiger Ausführung einschließlich aller Materialien, Lieferung und Leistung kalkuliert und eingetragen werden. Stundenlohnarbeiten sind vor der Durchführung mit der Bauleitung abzustimmen. Sie kommen daher nur auf besondere Anweisung zur Ausführung.

Der Auftragnehmer hat für die Sicherung der Baustelle Sorge zu tragen. Da der Städtische Bewegungskindergarten während der Baumaßnahmen seinen Betrieb in aufrecht erhält, ist auf die Sicherung der Baustelle besonderer Augenmerk zu richten. Die Baustelle ist zu jeder Zeit in einem ordentlichen Zustand zu halten; anfallende Materialreste und Verpackungsgut sind umgehend abzufahren. Nach Beendigung der Arbeiten hat der Auftragnehmer die von ihm in Anspruch genommenen Flächen in den ursprünglichen Zustand vor Beginn der Ausführung zu bringen. Sämtliche eventuell verschmutzten Böden oder Geländeflächen sind von ihm auf eigene Kosten zu reinigen.

Die entsprechenden DIN-Normen und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Alle Arbeiten und Leistungen, die in den Plänen maßlich nicht genau erfasst werden können, sind gemeinsam mit der Bauleitung aufzumessen, solange die Konstruktion noch einzusehen ist. Nach Fertigstellung der Leistung ist das zur Abrechnung erforderliche Aufmaß gemeinsam mit der Bauleitung durchzuführen.

Wenn nicht anders angegeben, gehört die Lieferung der entsprechenden Materialien mit zum Leistungsumfang. Es sind nur geruchsschwache und umweltfreundliche Materialien zu verwenden.



Projekt: U2025_46401

Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung

LV: 005

25-2811_B_Bodenbelag

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positions- und Einheitspreise umfassen grundsätzlich die Herstellung, Lieferung frei Baustelle, die Montage einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien in fix und fertiger fachgerechter Arbeit.

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung, dass heißt Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, sind mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. Die von den Herstellern der verwendeten Materialien und Konstruktionen vorgegebenen Anwendungs- und Verarbeitungshinweise sind bei der Ausführung einzuhalten. Es sind die chemischen und physikalischen Verträglichkeiten der vorhandenen und neu hinzukommender Baumaterialien zu berücksichtigen.

Auf Verlangen hat der Bieter für die von ihm angebotenen Bauleistungen den Nachweis der Einhaltung der gestellten Anforderungen in prüfbarer Form zu erbringen, z.B. durch Vorlage gültiger, amtlicher Prüfzeugnisse und Eignungsnachweise für die verwendeten Materialien, Konstruktionen sowie auf das Objekt abgestimmte Berechnungen oder meßtechnische Nachweise.

Alle Stoffe sind in Originalverpackung des Herstellers anliefern und zu verarbeiten. Die von den Herstellern der verwendeten Materialien und Konstruktionen vorgegebenen Anwendungs- und Verarbeitungshinweise sind bei der Ausführung einzuhalten. Es sind die chemischen und physikalischen Verträglichkeiten der vorhandenen und neu hinzukommender Baumaterialien zu berücksichtigen.

Alle angegebenen Maße sind Richtmaße ohne Gewähr. Genaue Maße sind vor Ort am Gebäude zu nehmen. Vor Ausführung der Arbeiten sind Farbmuster vorzulegen.

Alle angebotenen Produkte müssen den Anforderungen der UVV Kindertageseinrichtungen i.V.m. der Regel Kindertageseinrichtungen (GUV-SR S2) i.V.m. den Ergänzungen zur GUV-SR S2 "Empfehlung für den Krippenbereich" erfüllen.

Der Bieter kann ein Fabrikat gleichwertiger Art anbieten. Dies setzt voraus, dass alle erforderlichen Nachweise über die Gleichwertigkeit der abweichend angebotenen Fabrikate dem Angebot beigeheftet werden.

Die notwendigen Kenntnisse über die Einbauverhältnisse hat sich der Bieter selbst anhand aller zu den Ausschreibungsunterlagen beigegeführten Pläne zu verschaffen.

Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag auszuführen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten und einzuhalten.

Alle Leistungen sollen in fix und fertiger Ausführung einschließlich aller Materialien, Lieferung und Leistung kalkuliert und eingetragen werden.

Die vorliegende Leistungsbeschreibung beruht auf Erfahrungswerten und ist unter Zugrundelegung vorhandener Planungsunterlagen bzw. örtlicher Ermittlung erstellt worden. Es entbindet den ausführenden Unternehmer nicht von seinen Sorgfaltspflichten und seiner Haftung.

Nach Beendigung der Arbeiten hat der Auftragnehmer die von ihm in Anspruch genommenen Flächen in den ursprünglichen Zustand vor Beginn der Ausführung zu bringen. Sämtliche eventuell verschmutzten Böden oder Geländeflächen sind von ihm auf eigene Kosten zu reinigen. Die Baustelle ist zu jeder Zeit in einem geordneten Zustand zu halten; anfallende Materialreste und Verpackungsgut sind umgehend abzufahren.

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Werkstoffe bzw. Produkte gelten als Qualitätsbeispiel und schaffen für alle Bieter eine einheitliche Kalkulationsgrundlage. Der Bieter kann ein Fabrikat gleichwertiger Art anbieten. Dies setzt voraus, dass alle erforderlichen Nachweise über die Gleichwertigkeit der abweichend angebotenen Fabrikate dem Angebot beigeheftet werden.

Angebotenes Fabrikat des Bieters: _____



Projekt: U2025_46401

Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung

LV: 005

25-2811_B_Bodenbelag

(vom Bieter auszufüllen)

Stundenlohnarbeiten sind vor der Durchführung mit der Bauleitung abzustimmen. Sie kommen daher nur auf besondere Anweisung zur Ausführung.

Nach Fertigstellung der Leistung ist das zur Abrechnung erforderliche Aufmaß gemeinsam mit der Bauleitung durchzuführen.

Die Auflagen und Bedingungen des GUV (z.B.: GUV-SR S2, GUV-V S2 etc.) sind einzuhalten.

Die anfallenden Abbruchmaterialien gehen in das Eigentum des Auftragnehmers über. Der Auftragnehmer hat für die Abbruchmaßnahmen rechtzeitig eine Erzeugernummer bei der Unteren Abfallwirtschaftbehörde des Kreises Recklinghausen zu beantragen. Sie ist auf den Ausfertigungen der Entsorgungsnachweise sowie auf den Begleitscheinen und Übernahmescheinen einzutragen. Entsprechend der Nachweisverordnung (NachwV) ist das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) seit dem 01.04.2010 verpflichtend. Alle Teilnehmer am eANV müssen sich vorab registrieren.

Die Beschäftigung von Leiharbeitern auf der Baustelle ist nicht gestattet.

Folgende Zuschlagskriterien finden bei der Vergabe dieser Leistung Anwendung:
100 % Preis

Als Vertragsbestandteile gelten (nicht abschließend):

- der Vorbemerkungstext
- das nachstehende Leistungsverzeichnis
- die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) in aktuell gültiger Fassung zur Zeit der Ausführung
- die Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen - DIN 1960
- die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - DIN 1961
- die DIN 18299 - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- die DIN 18353 - Estricharbeiten
- die DIN 18365 - Bodenbelagsarbeiten
- die sonstigen einschlägigen technischen und baupolizeilichen Bestimmungen sowie die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Weiterhin sind auf Verlangen folgende Nachweise beizufügen:

- Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes
- Nachweis über die Zahlung der von den Gemeinden erhobenen Steuern
- Nachweis über die Zahlung der Beiträge zur Sozialversicherung

(Diese Bescheinigungen dürfen nicht älter als 3 Monate sein)

Das Leistungsverzeichnis ist wie folgt unterteilt:

- Titel 1 - Estricharbeiten
- Titel 2 - Bodenbelagsarbeiten
- Titel 3 - Stundenlohnarbeiten



Projekt:	U2025_46401	Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung		
LV:	005	25-2811_B_Bodenbelag		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
01	Estricharbeiten			
01.1	<p>* Bedarfspos. *</p> <p>Fußbodenaufbau erneuern</p> <p>Fußbodenaufbau wie folgt erneuern, wenn beschädigt:</p> <p>1. Wärmedämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Schaumkunststoff, Dämmstoff aus Polystyrol-Hartschaum als Partikelschaum (EPS) EN 13163, Anwendungstyp DEO nach DIN V 4108-10, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035W/mK</p> <p>2. mit PE-Folie abdecken</p> <p>3. Zementestrich (CT) nach DIN 18560 / DIN EN 13813, einschichtig, als schwimmender Estrich, Druckfestigkeitsklasse C20, auf waagerechtem Untergrund, zur Aufnahme von PVC-Belägen, Oberfläche abziehen</p> <p>Einbringen des neuen Estrichs inkl. Beschleuniger nach Entfernen der beschädigten und losen Belagsflächen sowie Beschneidung der Kanten.</p> <p>Breite ca. 25 - 50 cm</p> <p>Einschließlich Beseitigung des Abbruchmaterials.</p> <p>Das Bearbeiten an, auf der Betonsohle liegenden Installationsleitungen und Rohren und der eventuelle Einsatz von Perlite (oder gleichwertig) in diesen Bereichen, ist in den Einheitspreis einzurechnen.</p>	1,000 m²	nur Einheitspreis
01.2	<p>* Bedarfspos. *</p> <p>Unebenheiten ausgleichen</p> <p>Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes aus Zementestrich, mit faserverstärkter Ausgleichsmasse, Dicke über 1 bis 2 mm. nach besonderer Anordnung des AG.</p>	1,000 m²	nur Einheitspreis
01.3	<p>Schließen von Rissen</p> <p>Schließen von Rissen an Böden im Innenbereich, durch Weiten und Füllen (einschl. Vornässen) mit Kunstharz auf Epoxidharzbasis, Rissbreite über 1,0 bis 3,0 mm, Risstiefe über 5 bis 10 mm, Untergrund Beton-/Estrich, Rissfüllung erfolgt durch Tränken.</p>	20,000 m
Summe	01 Estricharbeiten	



Projekt: U2025_46401 **Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung**
LV: 005 **25-2811_B_Bodenbelag**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
02	Bodenbelagsarbeiten				
02.1	Entfernen von PVC-Bodenbelag PVC-Belag inkl. Kleber und Spachtelmasse und Unterbau, entfernen, den entsprechenden Vorschriften und Verordnungen entfernen, vorschriftsmäßig entsorgen, die entsprechenden Nachweise sind zu führen. Der anfallende Bauschutt geht in das Eigentum des Auftragnehmers über, ist zu übernehmen und von der Baustelle zu entfernen. Die Entsorgung ist in den EP mit einzukalkulieren. In fachgerechter und fertiger Arbeit. Bereich: Ruheraum1, Aufenthalt Personal / Teeküche, Flur 3, Putzm., PC MA,Flur 1, Gruppennebenraum 1, Halle, Büro, BMZ, Abst. 1a, Gruppennebenraum 2, Ruheraum 2, Abst., Gruppenraum 1, Gruppenraum 2, Bewegungsraum	335,000	m²
02.2	Reinigen des Untergrundes Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung (alte Fliesen- und PVC-Reste) nach besonderer Anordnung des AG. Bereich: Ruheraum1, Aufenthalt Personal / Teeküche, Flur 3, Putzm., PC MA,Flur 1, Gruppennebenraum 1, Halle, Büro, BMZ, Abst. 1a, Gruppennebenraum 2, Ruheraum 2, Abst., Gruppenraum 1, Gruppenraum 2, Bewegungsraum,Garderobe 1, Garderobe 2, Flur 2	365,000	m2
02.3	Bürsten und Absaugen Bürsten und Absaugen des Untergrundes, für die Verlegung von PVC Boden. Bereich: Ruheraum1, Aufenthalt Personal / Teeküche, Flur 3, Putzm., PC MA,Flur 1, Gruppennebenraum 1, Halle, Büro, BMZ, Abst. 1a, Gruppennebenraum 2, Ruheraum 2, Abst., Gruppenraum 1, Gruppenraum 2, Bewegungsraum,Garderobe 1, Garderobe 2, Flur 2	365,000	m²
02.4	Voranstrich Vorhandenen Zementestrich vor dem Spachteln mit einem geeigneten Voranstrich nach Empfehlung und Verarbeitungsvorschrift des Herstellers vorstreichen. Bereich: Ruheraum1, Aufenthalt Personal / Teeküche, Flur 3, Putzm., PC MA,Flur 1, Gruppennebenraum 1, Halle, Büro, BMZ, Abst. 1a, Gruppennebenraum 2, Ruheraum 2, Abst.,				



Projekt: U2025_46401 **Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung**
LV: 005 **25-2811_B_Bodenbelag**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €	
	Gruppenraum 1, Gruppenraum 2, Bewegungsraum, Garderobe 1, Garderobe 2, Flur 2	365,000 m2
02.5	Spachtelung Systemausgleich mit einer geeigneten selbstverlaufenden faserverstärkten Spachtelmasse in einer Schichtdicke von mindestens 2 mm, auf den Boden aufbringen. Bereich: Ruheraum1, Aufenthalt Personal / Teeküche, Flur 3, Putzm., PC MA, Flur 1, Gruppennebenraum 1, Halle, Büro, BMZ, Abst. 1a, Gruppennebenraum 2, Ruheraum 2, Abst., Gruppenraum 1, Gruppenraum 2, Bewegungsraum, Garderobe 1, Garderobe 2, Flur 2	365,000 m²
02.6	* Bedarfspos. * Mehrstärke Spachtelung Mehrstärke je weiteren 2 mm faserverstärkter Ausgleichsmasse als Zulage zu Vorposition, wenn aufgrund örtlicher Gegebenheiten eine stärkere Spachtelung notwendig wird. Diese Leistung kommt nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber zur Ausführung.	1,000 m²	nur Einheitspreis
02.7	Gerflor Creation 55, 2,5 mm (oder gleichwertig) Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, heterogen, mit dessinierter Zwischenschicht, transparenter, ungefüllter Nutzschicht, elastischem Komfortkern und Kompaktrücken, geeignet für die Verlegung auf Heizestrich Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort Gold, M1 und FloorScore-Zertifizierung, frei von Schwermetallen und Formaldehyd, REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union, vollständig recycelbar und hergestellt mit mindestens 35% Recyclinganteil, antistatisch, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10. Gesamtdicke ISO 24346 2,5 mm, in Planken 15,2 x 76,2 cm (Trend) mit Druckdessin in Holzoptik, Farbe: nach Wahl des Auftraggebers, voraussichtlich Charming Oak Beige 1278 oder Cedar Natural 1607 mit strukturgeprägter Oberfläche und gefasten Kanten für eine realistische Optik.			



Projekt: U2025_46401 Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung
LV: 005 25-2811_B_Bodenbelag

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Ausgestattet mit der werkseitig vernetzten Protecshield™
Oberflächenvergütung (oder gleichwertig) für eine bessere
Beständigkeit gegen Mikroverkratzungen und zur einfachen
Reinigung und Pflege.

Hersteller/Typ Gerflor Creation 55, 2,5 mm (oder gleichwertig),

Belag:

Hersteller/Typ:
(vom Bieter auszufüllen)

In fertiger Arbeit einschließlich aller Nebenarbeiten und
Verschnitt sowie Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Bereich: Ruheraum1, Aufenthalt Personal / Teeküche, Flur 3,
Putzm., PC MA, Flur 1, Gruppennebenraum 1, Halle, Büro,
BMZ, Abst. 1a, Gruppennebenraum 2, Ruheraum 2, Abst.,
Gruppenraum 1, Gruppenraum 2, Bewegungsraum, Garderobe
1, Garderobe 2, Flur 2

365,000 m²

02.8 **Kernsockelleiste Cubu flex life aus HDF-Kern,
vollummantelt aus chlorfreiem
Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe zu Wand
und Boden**

Sockelhöhen: 80 mm
Überdeckung 12,6 mm
Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar
Farbton: 5012 weiß,
Incl. Befestigung und Montageempfehlung
Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300

Untergrund: verputztes Mauerwerk

Zubehör

Nicht erforderlich, Innenecken/Außenecken/ Endstücke sind zu
stanzen

270,000 m

02.9 * Bedarfspos. *

Vinyl-Design-Sockelleiste

Vinyl-Design-Sockelleiste für den Abschluss des Gerflor
Bodenbelags
Creation 55 der Pos. 02.8, als einteiliges gerades Profil, Höhe
80 mm, 10 mm Gesamtdicke, gewährleistet das Verbergen der



Projekt:	U2025_46401	Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung			
LV:	005	25-2811_B_Bodenbelag			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
	Dehnungsfuge, herstellen einschließlich aller erforderlichen Materialien, Farbe nach Wahl des Auftraggebers	1,000	m	nur Einheitspreis
02.10	* Bedarfspos. *				
	gewölbttes Messingschwellenprofil				
	Schwellenprofil (ca. 1,00 m - 1,135 m lang), einteilig gewölbt, aus Messing (Edelstahl), 40 mm x 5 mm, gemäß Herstellerangaben einbauen.	1,000	St	nur Einheitspreis
02.11	Abschlussprofil Edelstahl				
	Abschlussprofil aus Edelstahl, in L-Form, Höhe: bis 6 mm, zur Begrenzung / zum Abschluß des Belages zu einem anderen Belag, z.B. Bodenfliesen.	20,000	m
02.12	* Bedarfspos. *				
	Anarbeiten Dehnfugen				
	Anarbeiten des im Estrich eingebauten Fugenbandes der Dehnfuge.	1,000	m	nur Einheitspreis
02.13	Dauerelastische Versiegelung				
	Dauerelastische Versiegelung von Randfugen, fassend zum Belag, für eine spannungsabgleichende Abdichtung von Bodenbelag z.B. zu Bodenfliesen, Türzargen, Schwellen, Heizkörper-Rohren, Bereiche ohne Fußleiste etc., mit 1-K-Silicon-Dichtstoff, schwer entflammbar, Baustoffklasse B1, Farbton passend zum Bodenbelag EN 15651 Teil 1-4 und nach DIN 4102, fachgerecht nach Angabe der Bauleitung herstellen. Fugenbreite bis 12 mm.	20.000	m



Projekt: U2025_46401 Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung
LV: 005 25-2811_B_Bodenbelag

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

02.14 * Bedarfspos. *

Schutzabdeckung

Schutzabdeckung aus Abdeckpappe für vorgschr. Boden auf
Anweisung der Bauleitung gegen nachträgliche
Verschmutzung durch andere Gewerke herstellen, Nähte und
Abdeckung zur Unfallverhütung überlappend verlegen und
Überlappungen verkleben, einschl. späterer Beseitigung.

1,000 m²

..... nur Einheitspreis

Summe	02	Bodenbelagsarbeiten
--------------	-----------	----------------------------	-------



Projekt: U2025_46401 Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung
LV: 005 25-2811_B_Bodenbelag

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
03	Stundenlohnarbeiten			
03.1	Stundenlohn eines Facharbeiters Stundenlohn eines Facharbeiters für unvorhersehbare und in den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses nicht enthaltene Arbeiten nach Angabe der Bauleitung, einschließlich aller Zuschläge und Lohnnebenkosten jedoch ohne Mehrwertsteuer.	20,000 h
03.2	Stundenlohn eines Helfers Stundenlohn eines Helfers für unvorhersehbare und in den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses nicht enthaltene Arbeiten nach Angabe der Bauleitung, einschließlich aller Zuschläge und Lohnnebenkosten jedoch ohne Mehrwertsteuer.	20,000 h
<u>Summe</u>	<u>03</u>	<u>Stundenlohnarbeiten</u>		<u>.....</u>



Projekt: U2025_46401 Städtischer Bewegungskindergarten - Sanierung
LV: 005 25-2811_B_Bodenbelag

ZUSAMMENSTELLUNG

01	Estricharbeiten €
02	Bodenbelagsarbeiten €
03	Stundenlohnarbeiten €

Summe LV €
zuzüglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme Brutto €

Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die zugrunde gelegten Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen an und bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er alle Lieferungen und Leistungen im vorstehenden Leistungsverzeichnis erfasst hat und in der Lage ist eine sach- und fachgerechte Arbeit innerhalb der vorgegebenen Ausführungsfristen zu liefern und auszuführen.

.....
Ort, Datum

.....
Stempel, rechtsgültige Unterschrift

Im Auftragsfalle gewährt der Bieter projektbezogen:

..... % Nachlaß

..... % Skonto innerhalb von Tagen