

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210493 EG_SUB_DD Neustadt EG Decke + Dach
Leistungsverzeichnis: D210602- Schutzgerüst - Baustelleneinrichtung
1_BfDDNst_LV
BE_iTWO

Auftraggeber: DB InfraGO AG
Personenbahnhöfe
Straße: Löhrrstraße 2
PLZ/Ort: 04105 Leipzig

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: G011210493 EG_SUB_DD Neustadt EG Decke + Dach
LV: D210602-1_BfD... Schutzgerüst - Baustelleneinrichtung
Status: Freigegeben

Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	Sicherheits- und Baustelleneinrichtung	3
01.01.	Sicherheits- und Baustelleneinrichtung	3
01.02.	Baustrom	5

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210493 EG_SUB_DD Neustadt EG Decke + Dach
 LV: D210602-1_BfD... Schutzgerüst - Baustelleneinrichtung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.	Sicherheits- und Baustelleneinrichtung			
01.01.	Sicherheits- und Baustelleneinrichtung			
01.01.0010.	Bautafel komplett, 6,00/3,00 m	1,000 St		
01.01.0020.	Altfahrrad, angekettet, entfernen	10,000 St		
01.01.0030.	Regieleistung Mobiliartransport	48,000 h		
01.01.0040.	Baum schützen, Stammdurchmesser bis 40 cm	5,000 St		
01.01.0050.	Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Höhe 2,00 m	100,000 m		
01.01.0060.	Bauzaun, Stahlrahmen, Höhe 2,00 m, vorhalten	100,000 mMt		
01.01.0070.	Bauzaun-Tor, Breite 3,50 m, 2-flügelig	2,000 St		
01.01.0080.	Bauzaun-Tür, Breite 1,00 m	2,000 St		
01.01.0090.	Kennzeichnung, Baustelle, Innenstadt	1,000 psch		
01.01.0100.	Verkehrssicherung, entlang Baustelle	80,000 m		
01.01.0110.	Verkehrssicherung, Auf- und Abbau	80,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210493 **EG_SUB_DD Neustadt EG Decke + Dach**
LV: D210602-1_BfD... **Schutzgerüst - Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0120.	Verkehrszeichen	10,000 St		
01.01.0130.	Sicherheitsbake mit Fußplatte	20,000 St		
01.01.0140.	Sicherheitsbake mit Fußplatte vorhalten	80,000 StWo		
01.01.0150.	Warnleuchte, Batteriebetrieb	20,000 St		
01.01.0160.	Warnleuchte, Batteriebetrieb, vorhalten	80,000 StWo		
01.01.0170.	WC-Kabine aufstellen, unterhalten	8,000 StWo		
01.01.0180.	Bürocontainer, 30 m², Auftraggeber	1,000 St		
01.01.0190.	Bürocontainer, 30 m², Vor- und Unterhalt	2,000 StMt		
01.01.0200.	Bürocontainer, 15 m², Auftraggeber	1,000 St		
01.01.0210.	Bürocontainer, 15 m², Vor- und Unterhalt	2,000 StMt		
01.01.0220.	Rampe BE Metal, beidseitiger Handlauf Metall herstellen räumen	10,000 m2		
01.01.0230.	Podest BE Metall B 200cm L 350cm aufbauen abbauen	1,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210493 EG_SUB_DD Neustadt EG Decke + Dach
 LV: D210602-1_BfD... Schutzgerüst - Baustelleneinrichtung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0240.	UK Unterboden BE ausgleichen	45,000 m2		
01.01.0250.	Bürocontainer, 15 m², Vor- und Unterhalt	2,000 StMt		
01.01.0260.	Materialcontainer, 14 m³, aufstellen, entfernen	1,000 St		
01.01.0270.	Schuttcontainer, Abdeckung	1,000 St		
01.01.0280.	Absetzcontainer aufstellen, 7 m³	2,000 St		
01.01.0290.	Gemischte Bau- und Abbruchabfälle	5,000 t		
01.01.0300.	Bauschutt Z1.1 nach LVGBT	1,000 t		
01.01.0310.	Elektronische Nachweisführung	1,000 psch		
Summe 01.01. Sicherheits- und Baustellenei...				
01.02.	Baustrom			
01.02.0010.	Baustelleneinrichtung	1,000 psch		
01.02.0020.	Baustromverteiler, mobil, Kauf	1,000 St		
01.02.0030.	Baustromverteiler, Endverteiler	2,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210493 EG_SUB_DD Neustadt EG Decke + Dach
 LV: D210602-1_BfD... Schutzgerüst - Baustelleneinrichtung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0040.	Baustromverteiler, mobil, vor- / unterhalten	12,000 StWo		
01.02.0050.	Baustromverteilung UV-B1 Aufbau	1,000 St		
01.02.0060.	Baustrom-Verteiler-Schrank 11 kVA vorhalten	7,000 Wo		
01.02.0070.	Baustrom-Verteiler-Schrank 11 kVA rückbauen	1,000 St		
01.02.0080.	Baustromverteilung UV-B2 (Kauf)	1,000 St		
01.02.0090.	Baustromverteilung UV-B3 Aufbau	1,000 St		
01.02.0100.	Baustrom-Verteiler-Schrank 43 kVA vorhalten	7,000 Wo		
01.02.0110.	Baustrom-Verteiler-Schrank 43 kVA rückbauen	1,000 St		
01.02.0120.	Erdung für Baustromverteilung (2St x 7Wo)	14,000 StWo		
01.02.0130.	H07RN-F 1G16 mm ² verlegen	5,000 m		
01.02.0140.	Steckdosenkombination IP44, CEE63A	1,000 St		
01.02.0150.	*** Bedarfsposition ohne GB Steckdosenkombination IP44, CEE32A+16A	1,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210493 EG_SUB_DD Neustadt EG Decke + Dach
LV: D210602-1_BfD... Schutzgerüst - Baustelleneinrichtung **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0160.	werktägliche Prüfung aller Baustromverteiler	93,000 Std		
01.02.0170.	Wartung der Gesamtanlage monatlich	2,000 St		
01.02.0180.	H07RN-F 5G16 mm ² verlegen	30,000 m		
01.02.0190.	H07RN-F 5G16 qmm vorhalten	210,000 mWo		
01.02.0200.	H07RN-F 5G16 mm ² demontieren	30,000 m		
01.02.0210.	H07RN-F 5G2,5 mm ² verlegen	20,000 m		
01.02.0220.	H07RN-F 5G2,5 qmm vorhalten	140,000 mWo		
01.02.0230.	H07RN-F 5G2,5 mm ² demontieren	20,000 m		
01.02.0240.	halogenfreies Starkstromkabel N2XH-J B2ca 5 G 35 mm ² , in Rohr	60,000 m		
01.02.0250.	halogenfreies Starkstromkabel N2XH-J B2ca 5 G 35 mm ² , Steigeleiter+Schellen	5,000 m		
01.02.0260.	halogenfreies Starkstromkabel N2XH-J B2ca 5 G 35 mm ² , mit Sammelschellen	25,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210493 **EG_SUB_DD Neustadt EG Decke + Dach**
LV: D210602-1_BfD... **Schutzgerüst - Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0270.	halogenfreie Starkstromkabel N2XH-J B2ca 5 G 16 re mm², auf Rinne	45,000 m		
01.02.0280.	halogenfreie Starkstromkabel N2XH-J B2ca 5 G 16 re mm², auf Lichtband	15,000 m		
01.02.0290.	Kabel halogenfrei N2XH 5 x 16 anschließen Betriebsmittel	1,000 St		
01.02.0300.	Anpassung Elektrant E4 Bestand	1,000 St		
01.02.0310.	Kabel halogenfrei N2XH 5 x 35 anschließen Betriebsmittel	1,000 St		
01.02.0320.	Schachtdeckel Leerrohrtrasse öffnen und schließen	6,000 St		
01.02.0330.	Bodenkanal Betondeckel in Technikraum öffnen und schließen	3,000 m		
01.02.0340.	Kabelbrücke, 12x5m, (1St x 7Wo)	7,000 StWo		
01.02.0350.	Kunststoffrohr flexibel PE-HD AD 42mm offen	22,000 m		
01.02.0360.	*** Bedarfsposition ohne GB Schuko-Stecker 1NPE/16A 230V	1,000 St		
01.02.0370.	CEE-Stecker 5/16A 400V/6h	1,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210493 **EG_SUB_DD Neustadt EG Decke + Dach**
LV: D210602-1_BfD... **Schutzgerüst - Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0380.	*** Bedarfsposition ohne GB CEE-Stecker 5/32A 400V/6h	1,000 St		
01.02.0390.	CEE-Stecker 5/63A 400V/6h	1,000 St		
01.02.0400.	*** Bedarfsposition ohne GB Schuko-Kupplung 1NPE/16A 230V	1,000 St		
01.02.0410.	*** Bedarfsposition ohne GB CEE-Kupplung 5/16A 400V/6h	1,000 St		
01.02.0420.	*** Bedarfsposition ohne GB CEE-Kupplung 5/32A 400V/6h	1,000 St		
01.02.0430.	Gitterrinne 50x50mm	12,000 m		
01.02.0440.	*** Bedarfsposition ohne GB Gitterrinne 50x50mm wie vor jedoch, Ausführung in Edelstahl V2A	12,000 m		
01.02.0450.	Kabelrinne gelocht 60 mm x 100 mm	11,000 m		
01.02.0460.	Ausleger 110 mm, an Wand	6,000 St		
01.02.0470.	Weitspannkabelrinne 200x110mm	12,000 m		
01.02.0480.	Ausleger 410 mm, an Stahlträger inkl. Spannklaue für Stahlträger	6,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210493 EG_SUB_DD Neustadt EG Decke + Dach
LV: D210602-1_BfD... Schutzgerüst - Baustelleneinrichtung **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0490.	Brandschutzabschottung an Einzelkabeln S90/S30	1,000 St		
	*** Bedarfsposition ohne GB			
01.02.0500.	Kabelabschottung Brandschutzschaum rund bis 100mm	1,000 St		
01.02.0510.	Kennzeichnungsschild für brandsichere Kabeldurchführungen	1,000 St		
	*** Bedarfsposition ohne GB			
01.02.0520.	Kabelabschottung Massiv-Wand flexibler Schott S90 D 50 bis 100 mm	1,000 St		
01.02.0530.	Kernbohrung 100x260mm	1,000 St		
01.02.0540.	Stundenlohn für einen Obermonteur zum Nachweis	1,000 h		
01.02.0550.	Stundenlohn für einen Monteur zum Nachweis	1,000 h		
01.02.0560.	Werkstatt- und Montageplanung	1,000 psch		
01.02.0570.	Bestands- und Revisionsunterlagen	1,000 psch		
Summe 01.02. Baustrom				
Summe 01. Sicherheits- und Baustellenei...				

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G011210493 EG_SUB_DD Neustadt EG Decke + Dach
LV: D210602-1_BfD... Schutzgerüst - Baustelleneinrichtung **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	Sicherheits- und Baustelleneinrichtung	
01.01.	Sicherheits- und Baustelleneinrichtung	
01.02.	Baustrom	
	Summe 01.	Sicherheits- und Baustellenei...
		

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G011210493 EG_SUB_DD Neustadt EG Decke + Dach
LV: D210602-1_BfD... Schutzgerüst - Baustelleneinrichtung **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	D210602-1_BfDDNst_LV BE_iTWO	
01.	Sicherheits- und Baustelleneinrichtung	
	Summe LV D210602-1_BfDDNst_LV BE_i...	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		
		=====