



	Bestand/ gesonderte Planung
	Neubau
	Rückbau
	Rohdecke / Klimadecke
	Abhangdecke / Deckenkoffer

- Hinweis:

In einigen Räumen können die Kabel der Deckeninstallationen nicht direkt im Raum selbst unter der Decke verlegt werden, da die Rohdecke sichtbar bleibt. Die Kabelverlegung erfolgt daher über das Geschoss darüber. Punktuelle Deckendurchbrüche für einzelne Kabel sind daher notwendig. Daher:

Bei Durchbrüchen sind die Feuerwiderstandsklassen der Wände, Decken und Böden gemäß des BSK bzw. Architektenplänen zu beachten. Durchbrüche sind entsprechende der Feuerwiderstandsklasse wieder zu verschließen.

In den Büroräumen im **OG werden Klimadecken-Schläuche** installiert. Die Installation an der Decke ist daher eng mit der Anordnung dieser Elemente abzustimmen (siehe HKLS-Planung und Kollisionsdarstellung - gesonderte Unterlage.) Die Klimadecken-Schläuche dürfen nicht durchbohrt werden. Grundsätzlich sind Installationen zwischen den Klimadecken-Schläuchen möglich, sodass sich Elemente an der Decke in Abstimmung mit dem Gewerk HKLS vereinbaren lassen.