

Legende:

- Bestand/ gesonderte Planung
- Neubau
- Rückbau
- HAZ Hausalarmzentrale
- Wartungsfreier Blei-Akku
- Übergabungseinrichtung
- Ein-Ausgangsmodul

- Melder optisch
- Meldersockel mit akustischem Signalgeber
- Handfeuermelder

- Akustischer Signalgeber
- HAA Hausalarmanlage
- ZD Melder in der Zwischendecke (Beachte Hinweis zu Revisionsöffnungen)

- FIBS Feuerwehrinformations- und Bedientableau mit Feuerwehranzeigetableau (FAT), Feuerwehrbedientafel (FBF) und Feuerwehrlaufkarten (Maße herstellerabhängig)

Hinweis:

Das Brandschutzkonzept fordert keine Brandmeldeanlage. Gemäß BASt soll trotzdem ein BMA (als Hausalarmanlage HAA) geplant werden. Die Auslegung der Anlagen erfolgt nach einem durch die Planung erstelltem Konzept in Anlehnung an die DIN 14675 und DIN VDE 0833, welches dieser Planung beiliegt.

Melder in Zwischendecken müssen zugänglich sein z.B. über Revisionsklappen. Maße der Revisionsöffnungen: mind. 40x40 cm

Zusätzliche Hinweise zu den Kabelverlegemöglichkeiten in den jeweiligen Bereichen (gesonderte Unterlage) sind zu beachten.

Die Kollisionspläne (gesonderte Unterlage) sind zu beachten.

Die Positionierung der HAA-Komponenten an der Decke hat gemäß den Maßen in den Architektenplänen zu erfolgen unter Berücksichtigung der Installationsvorgaben in den DIN-Normen.

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen		Name:	Datum:
Prüfvermerke			
die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:		Freigabe zurProfung	
für den Auftragnehmer:		Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift	
für die DB:		Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift	
Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name		Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift	
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift		geprüft	
Qualitätsbescheinigung		Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift	
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift		geprüft	
Gilt nur für die Ausschreibung		Anlage: 3.03.1.05.03	
DB InfraGO		Freigabe der Ausführungsunterlagen	
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)		Freigabe-Nr.:	
gleichgestellt mit Protokollplan		Genehmigung zur Bauausführung	
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift		Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift	
Bauherr: DB InfraGO AG		Projektleitung: DB InfraGO AG	
DB Energie GmbH		DB InfraGO AG	
Projekt-Ko-Terminal		Projekt-Ko-Terminal	
Südwest (ET-S-W)		Südwest (ET-S-W)	
Am Hauptbahnhof 4		Am Hauptbahnhof 4	
66111 Saarbrücken		66111 Saarbrücken	
Ort, Datum, Unterschrift		Ort, Datum, Unterschrift	
Lageskizze (unmaßstäblich):		Ort, Datum, Unterschrift	
Bauwerksnummer:		BW-Kennziffer:	
Strecke: 5315		Streckenabschnitt: Ubf Augsburg - Gersthofen	
Mitarbeiter:		Barcodenummer:	
Leistungsfase:		Kilometer: km 1,144	
Blattgröße: 594 x 970		Anlagen-Nr.: 7.1.4.3	