

Gilt nur für die Ausschreibung

Anlage: 3.03.1.08.08

Plannummer: AGU_AP_EEA_Eeab_5315.04.03

Diese Liste enthält nur die Kabel, die im Außenbereich der Gebäude verlegt sind. Die Gebäudeinnenkabel sind nicht gesondert gelistet. Diese Kabel sind den schematischen Darstellungen bzw. Stromlaufplänen zu entnehmen.

	gesonderte Planung	Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
	Planung		
	Rückbau		
		DAT	Datenkabel
		ST	Starkstromkabel

Lfd.-Nr.	Kabel-Nr.	Kabeltyp	von	nach	Kabellänge in m **	Bemerkung	Anzahl der Adern (Datenkabel)	Anzahl der Fasern (Datenkabel)	FIST LWL-Spleißbox im Dispogebäude	LWL-Patchfeld im Dispogebäude
1	DAT011	LWL A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 2x12 E 9/125µm Singlemode, O2	Dispogebäude HAR IT/TK LWL Schrank/FIST	CheckIn Container LWL Schrank/FIST	80		-	24	Spleiß-BG 2	Serverschrank 1 A
2	DAT012	LWL A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 2x12 E 9/125µm Singlemode, O2	Dispogebäude HAR IT/TK LWL Schrank/FIST	CheckIn Container LWL Schrank/FIST	80		-	24	Spleiß-BG 3	Serverschrank 1 A
3	DAT016	A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	CheckIn Container UV Zutrittskontrolle	Türmodul 1 bis Türmodul 3 (Haupttor)	210	LSA+ Leiste mit Überspannungsschutz vorsehen nahe Gebäudeeintritt	8	-	-	-
4	DAT016.01	A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Zutrittskontrolle Türmodul 1 (Haupttor)	Haupttor Schiebetor Ausfahrt Motorsignal - Tor auf	55		8	-	-	-
5	DAT016.02	A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Zutrittskontrolle Türmodul 2 (Haupttor)	Haupttor Schiebetor Ausfahrt Motorsignal - Tor zu	30		8	-	-	-
6	DAT016.03	A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Zutrittskontrolle Türmodul 2 (Haupttor)	Haupttor Schiebetor Einfahrt Motorsignal - Tor zu	36		8	-	-	-
7	DAT016.04	A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Zutrittskontrolle Türmodul 3 (Haupttor)	Haupttor Schiebetor Ausfahrt Motorsignal - Tor auf	40		8	-	-	-
8	DAT016.05	A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Zutrittskontrolle Türmodul 3 (Haupttor)	Haupttor Schiebetor Einfahrt Motorsignal - Tor auf	45		8	-	-	-
9	DAT016.06	A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Zutrittskontrolle Türmodul 1 (Haupttor)	Zutrittskontrolle Türmodul 2 (Haupttor)	15		8	-	-	-
10	DAT016.07	A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Zutrittskontrolle Türmodul 2 (Haupttor)	Zutrittskontrolle Türmodul 3 (Haupttor)	15		8	-	-	-
11	DAT017	A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	CheckIn Container UV Zutrittskontrolle	Funkmodul 8 (Haupttor)	180	LSA+ Leiste mit Überspannungsschutz vorsehen nahe Gebäudeeintritt	8	-	-	-
12	DAT019.01	A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Hausalarmzentrale Dispogebäude	Komponenten HAA CheckIn Container	80	LSA+ Leiste mit Überspannungsschutz vorsehen nahe Gebäudeeintritt	8	-	-	-

** Kabellängen sind für den Zuschnitt unverbindlich

Plannummer: AGU_AP_EEA_Eeab_5315.04.03

Diese Liste enthält nur die Kabel, die im Außenbereich der Gebäude verlegt sind. Die Gebäudeinnenkabel sind nicht gesondert gelistet. Diese Kabel sind den schematischen Darstellungen bzw. Stromlaufplänen zu entnehmen.

	gesonderte Planung	Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
	Planung		
	Rückbau		
		DAT	Datenkabel
		ST	Starkstromkabel

Lfd.-Nr.	Kabel-Nr.	Kabeltyp	von	nach	Kabellänge in m **	Bemerkung	Anzahl der Adern (Datenkabel)	Anzahl der Fasern (Datenkabel)	FIST LWL-Spleißbox im Dispogebäude	LWL-Patchfeld im Dispogebäude
13	DAT019.02	A-2YF(L)2Y 4x2x0,8	Hausalarmzentrale Dispogebäude	Komponenten HAA CheckIn Container	80	LSA+ Leiste mit Überspannungsschutz vorsehen nahe Gebäudeeintritt	8	-	-	-
14	DAT020	A-2YF(L)2Y 10x2x0,8	Hausalarmzentrale Dispogebäude	Feuerwehrschlüsseldepot (in Säule am Ubf Zugangstor)	205	LSA+ Leiste mit Überspannungsschutz vorsehen nahe Gebäudeeintritt	20	-	-	-
15	DAT040	A-2Y(L)2Y 10x2x0,8	UV_05 Sonnenschutz (Dispo KG) über LSA-Leiste mit Überspannungsschutz	Wetterstation (Kameramast 2)	20		12	-	-	-
16	ST011	YYY-J 4x35	ZV_03 bei TST01	UV Eigenbedarf Lademeistercontainer	170		-	-	-	-
17	ST126	YYY-J 4x1x185	NSHV in TST02	ZV/HV_01 im KG Dispo	80		-	-	-	-
18	ST172.1	YYY-J 4x16	ZV_07 bei TST02	HAK 1 CheckIn-Container	30		-	-	-	-
19	ST172.2	YYY-J 4x16	ZV_07 bei TST02	HAK 4 CheckIn-Container	30		-	-	-	-
20	ST500.1	YYY-J 4x16	ZV/HV_01 im KG Dispo	HAK 2 CheckIn-Container	60		-	-	-	-
21	ST500.2	YYY-J 4x16	ZV/HV_01 im KG Dispo	HAK 3 CheckIn-Container	60		-	-	-	-

** Kabellängen sind für den Zuschnitt unverbindlich