



Arbeiten an der Bettung (ab Schw UK + 40cm Vorkopf)	Gi. 43
	Gi. 42
Überhöhung/Planumsneigung	
Bettungsstärke (ab Schw OK)	Gi. 43
	Gi. 42
vorhandene Oberbauanordnung	Gi. 43
	Gi. 42
Rückbau	Gi. 43
	Gi. 42
Bodenaushub und Neubau Ausgleichsschicht	Gi. 43
	Gi. 42
zukünftige Oberbauanordnung	Gi. 43
	Gi. 42
Verlegung (nach Technologie des AN)	Gi. 43
	Gi. 42
Hebe- und Verdichtungsstopfgang	Gi. 43
1. Stabilisierung	
2. Stabilisierung	
Hebe- und Verdichtungsstopfgang	Gi. 42
1. Stabilisierung	
2. Stabilisierung	
Spannungsausgleich (SpA)	Gi. 43
	Gi. 42
Schielenauswechslung, Schweißband ortl. einpassen	Gi. 43
	Gi. 42
Rand-, Rangier- und Zwischenweg herstellen	Gi. 43
	Gi. 42
vorh. Anlagen bzgl. sichern (Signale, BKK, Masten, usw.)	Gi. 43
	Gi. 42
Querungen vorh. Kabel und Leitungen	

[illegible]

¹⁾ aus trittfestem, verwitterungsbeständigen, wasserdurchlässigen und bewuchshemmenden Material

Der Gleisabschnitt ist elektrifiziert.

Einige vorhandene Kabel- und Leitungsbestände sind im Plan dargestellt. Vor Beginn der Arbeiten muss eine entsprechende Einweisung durch die einzelnen Versorgungsträger erfolgen. Im gesamten Baubereich/Baufeld können Behinderungen durch Kabel, Leitungen, Kabeltröge, Schächte, Masten, Signale, Drahtzugleitungen, sicherungstechnische Anlagen, Bahnsteige usw. vorhanden sein.

Sämtliche Anlagen sind vor Beschädigung zu schützen und zu sichern. Die Standsicherheit der Anlagen ist während der gesamten Bauzeit sicherzustellen. Durch den Auftragnehmer beschädigte Anlagen hat er auf seine Kosten wieder herzustellen.

Gleiserneuerung Gl. 42 und 43