

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
Leistungsverzeichnis: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Auftraggeber: DB InfraGO AG
Straße: Hahnstr. 49
PLZ/Ort: 60528 Frankfurt a. Main

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125
Status: Freigegeben **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
10.	WE Kerkerbach W18	3
10.10.	Interne Baustellenlogistik	3
10.15.	Absteckung und Abnahmemessung	5
10.20.	Zusammenhangsarbeiten	6
10.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau (Weiche 18)	15
10.42.	Stopf- und Richt-Arbeiten	20
10.43.	Schweißarbeiten	24
10.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	25
10.70.	Sicherungs- und bauaffine	27
20.	WE Kerkerbach W19	30
20.10.	Interne Baustellenlogistik	30
20.15.	Absteckung und Abnahmemessung	32
20.20.	Zusammenhangsarbeiten	33
20.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau (Weiche 19)	42
20.42.	Stopf- und Richt-Arbeiten	47
20.43.	Schweißarbeiten	50
20.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	51
20.70.	Sicherungs- und bauaffine	53

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.	WE Kerkerbach W18			
10.10.	Interne Baustellenlogistik			
10.10.0010.	*** Leitbeschreibung Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal Baustellenlogistik, Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle, Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl. Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
10.10.0020.	*** Leitbeschreibung Baustellenlogistik für den Belastungsstopfgang wie vor, jedoch für den Belastungsstopfgang.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
10.10.0030.	*** Leitbeschreibung Erstellung Bauablaufplan Erstellung Bauablaufplan. Anfertigung eines Bauablaufplans als WEG-ZEIT-DIAGRAMM gem. Ril 820 02 04 der DB AG, mit TILOS, SOG oder gleichwertig. Abstimmung mit dem AG und Fortschreibung während der Bauausführung. Der Bauablaufplan ist in je 10-facher Ausfertigung			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	dem AG rechtzeitig zur T12 und T22 Besprechung zu übergeben. Der Bauablaufplan für den Belastungsstopfgang ist einzukalkulieren.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
10.10.0040.	*** Leitbeschreibung Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur Koordinierung des Abfallmanagements des AN vor Ort gemäß Vorbemerkungen Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweisführung und Dokumentation vor Ort gemäß Vorbemerkungen sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des Abfallmanagements für den AG.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe durch den AN: - Rückschnitt Vegetation, Wurzelwerk, Stubben - Zwischenlagen (Zw's)			
	*** Unterbeschreibung 02 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
10.10.0050.	*** Leitbeschreibung Wagenkontrollbuch Führung eines Wagenkontrollbuches mit regelmäßiger Vorlage beim BÜB im Original sowie beim AG per E-Mail. Gilt für Bauabschnitt dieses Loses.	1,000 psch		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Abrechnung anteilig je Projekt

Abrechnung anteilig je Projekt

Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik

10.15. Absteckung und Abnahmemessung

10.15.0010. Absteckung durchführen, nach

Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG. Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen. Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten) Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF. Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn. Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch

10.15.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche

Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

1,000 Stk

10.15.0030. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

1,000 psch

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.15.0040.	*** Leitbeschreibung Lichtraumengstelle aufmessen Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Lichtraumengstellenauswertung Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.			
10.15.0050.	*** Leitbeschreibung Hauptpunkte kennzeichnen Kennzeichnen der Hauptpunkte (U A, U E, BA , BW , BE , AA , NW , AE) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und eingestanzten Buchstaben, Abkürzung der Hauptpunkte, Schriftgröße 20 mm. Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube statt wasserunlöslicher Farbkennzeichnung.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses			
10.15.0060.	Weiche messen mit Mess-Reg Weiche mit Mess-Reg des AN nach der Montage und nach dem Einbau und vor der Inbetriebnahme nach Angaben des AG messen. Die Ergebnisse sind dem AG auf der Baustelle vor der Freimeldung zu übergeben. Das Mess-Reg stellt der AN.	3,000 St		
Summe 10.15. Absteckung und Abnahmeme...				
10.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			
10.20.0010.	*** Leitbeschreibung Beweissicherung MLV-ALI_01010120 Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen, Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen, Vorfluteinrichtungen etc. als Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie nach Fertigstellung der ausgeschriebenen Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der Gründungsarbeiten (Suchschachtungen) und nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils '(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
10.20.0020.	*** Leitbeschreibung Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-ALI_01010300 Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur Durchführung der Arbeiten über die den Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B. Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
10.20.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Genehmigung Nachtarbeiten Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten des AN erwirken, Arbeiten in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr, einschl. Dokumentation des Einsatzes schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung, Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen des AG, erfüllen behördlicher Auflagen.	1,000 psch		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Ladearbeiten in RLP und Umbau in Hessen

Ladearbeiten in RLP und Umbau in Hessen

*** Unterbeschreibung 02

Abrechnung anteilig je Projekt

Abrechnung anteilig je Projekt

10.20.0040. *** Leitbeschreibung

Bereitstellungsplätze anmieten

Bereitstellungsplätze und Zwischenlagerplätze die zur Ausführung notwendig sind, anmieten.

Mietdauer/Vorhaltung der Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach Baustellenende.

Der AN hat die benötigten Flächen in Eigenregie anzumieten.

1,000 psch

.....

*** Unterbeschreibung 01

Abrechnung anteilig je Projekt

Abrechnung anteilig je Projekt

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

10.20.0050. **Bereitstellungsplatz einrichten räumen**

Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe

Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen).

1,000 St

.....

*** Unterbeschreibung 01

Bereitstellungsplatz vorhalten

Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaltungsdauer ein Monat, für Stoffe Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).

*** Unterbeschreibung 02

bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Unterbeschreibung 03

Abrechnung anteilig je Projekt

Abrechnung anteilig je Projekt

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.20.0060.	*** Leitbeschreibung Zulage zur Bereitstellungsplatz für Stoffe Zuordnung LAGA >Z 2 Zulage zur Bereitstellungsplatz für Stoffe Zuordnung LAGA >Z 2	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
10.20.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Montage-Demontageplatz einrichten räumen Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in Bahnhofsbereichen.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Montage-/Demontageplatz vorhalten Montage-/Demontageplatz vorhalten, Vorhaltedauer ein Monat, für Stoffe Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).			
	*** Unterbeschreibung 02 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
10.20.0080.	*** Leitbeschreibung Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
10.20.0090.	*** Leitbeschreibung Beleuchtung Baustelle betreiben Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit, und			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Umbaulänge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
10.20.0100.	*** Leitbeschreibung Beleuchtung Baustelle vorhalten Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
10.20.0110.	STLB-Bau: 04/2025 002 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m GU Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Aushubtiefe bis 1,25 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	6,000 m3		
10.20.0120.	STLB-Bau: 04/2025 097 Weiche Weichenendteil aufladen transp. abladen Weiche einschl. Weichenendteil aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen, am Bereitstellungsplatz, Transportweg über 5000 bis 10000 m, vom AN beigestellt, am Montageplatz, Weichenbauform: - ABW - 54 - 500 - 1 : 14 - B.	1,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.20.0130.	Zulage zum Transportweg bis 60km. Die Zulage zum Transportweg bis 60km. Die Weichen müssen vor Beginn in Diez geladen und in Weilburg abgestellt werden. Vor der Montage müssen die Weichen wieder nach Kerkerbach transportiert werden.	60,000 km		
10.20.0140.	LST - Material transportieren, aufladen transp. abladen LST- Material (Neustoffe und Altstoffe) , in Gitterboxen gelagert, laden auf Fahrzeuge des AN. Transport vom Lagerplatz des Nbez. zur Montagestelle und von der Demontagestelle zum Lagerplatz des Nbez. t ransportieren, einschließlich auf- und abladen der Gitterboxen nach Anweisung des Fachdienst LST, einschließlich Längstransport innerhalb der Baustelle.	1,000 St		
10.20.0150.	STL-Bau: 04/2025 097 Planierarbeiten in Gleisen Planierarbeiten in Gleisen, vor Abladen der Langschienen.	50,000 m		
10.20.0160.	*** Leitbeschreibung STL-Bau: 04/2025 097 Schiene abladen von Bahnwagen L 60-90m Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern, Schienenlänge über 60 bis 90 m.	120,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 WA W17-WA W18: 2*14m = 28m WE Gerade: WA W17-WA W18: 2*14m = 28m WE Gerade: 2*35 m = 70m WE Abzw: 2*11 m = 22m			
	*** Unterbeschreibung 02 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.20.0170.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über 60 bis 90 m, über 10 bis 50 m.	120,000 m		
10.20.0180.	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt STLB-Bau: 04/2025 097 Schwelle abladen von Bahnwagen L 2,5-3m Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	25,000 St		
10.20.0190.	STLB-Bau: 04/2025 097 Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.	50,000 m		
10.20.0200.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 000 Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig wärme gedämmt L 6m B 2,5m Büro Toilettenraum Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärme gedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund, Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet, für Büro einschl. Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,6 m.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 mobile Toilette aufstellen räumen Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
 Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.

*** Unterbeschreibung 02

Abrechnung anteilig je Projekt

Abrechnung anteilig je Projekt

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 000

10.20.0210. Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärme gedämmt L 6m B 2,5m Büro Wasch-Toilettenraum

Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet,
 zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch,
 Energiekosten werden gesondert vergütet, doppelwandig,
 wärme gedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m,
 Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro einschl. Wasch- und
 Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit
 einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,2 m,
 Positionsmenge = Produkt aus '...1.....'
 (Vorhaltemenge)
 mal '...2.....'
 (Vorhaldedauer)

2,000 StWo

*** Unterbeschreibung 01

einschließlich Energiekosten und Reinigung

einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02

mobile Toilette vorhalten

Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit
 Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit
 Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, vorhalten,
 einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung,
 Positionsmenge = Produkt aus
 10 Tagen..
 (Vorhaltemenge)
 mal
 .24 Stunden.....
 (Vorhaldedauer).

*** Unterbeschreibung 03

Abrechnung anteilig je Projekt

Abrechnung anteilig je Projekt

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.20.0220.	Kabelkanal sichern Kabeltrogstrecken (Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m) während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen (mit Holzbohlen o. ä .). gegen kippen sichern	50,000 m		
10.20.0230.	Signal sichern Signal neben dem Gleis während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen. Einschl. Material	1,000 St		
10.20.0240.	Kabelverteiler sichern Kabelverteiler neben dem Gleis während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen. Einschl. Material	2,000 St		
10.20.0250.	Neue GV Pfosten für Gleisvermarkungspunkte (PS4) erstellen Neuen Vermarkungsträger für Gleisvermarkungspunkte liefern und gemäß Ril 883.3000A02 einbauen: GV Pfosten gemäß RiL 883.3000Z01 DB-REF-Festpunktfeld Material: Aluminiumlegierung mit einer Zugfestigkeit von 160 MPa .R .170 MPa gemäß RiL 883.3000Z01 Abmaße: Länge: L = 2500 mm ± 2,0 mm Breite: B = 100 mm ± 1,0 mm Tiefe: T = 40 mm ± 1,0 mm Abstand Sollbruchstelle: SB = 1250 mm ± 5,0 mm Materialstärke: S = 3 mm ± 0,2 mm gemäß RiL 883.3000Z01 Gründungstiefe 110 - 120 cm und frostfrei gegründet einbauen. (einbetoniert) gewähltes Produkt 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Einbau erfolgt niveaugleich zum Gelände mit einem seitlichen Abstand von 2,8 m oder mehr zur nächsten Gleisachse. Ausdrücklich unzulässig ist die Verwendung von geramnten Schienenstücken oder Kreuzprofilen. Die Meßbolzen gem. Ril 883 liefern und in die Vermarkungsträger einbauen und befestigen, inkl. geeignetes Material. Abgerechnet werden die tatsächl. eingebauten Vermarkungsträger auf vom AG anerkannten Nachweis.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		3,000 St		
	KAMPFMITTEL			
	*** Leitbeschreibung			
10.20.0260.	Fachkraft für Kampfmittelerkundung (Feuerwerker) Gestellung einer Fachkraft für Kampfmittelerkundung (Feuerwerker) bei der Nachuntersuchung von aufgefundenen Verdachtspunkten für sofortige zweckmäßige Reaktion von eventuellen Kampfmittelfunden. Einschl. sämtlicher Nebenkosten. Pauschale über die gesamte Phase bis zur Kampfmittelfreiheit			
		1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01			
	Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
	Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten (He...			
10.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau (Weiche 18)			
	STLB-Bau: 04/2025 097			
10.40.0010.	Fahrschiene trennen mech. Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.			
		10,000 St		
	*** Leitbeschreibung			
	STLB-Bau: 04/2025 097			
10.40.0020.	Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren lagern zerlegen Fahrbahnteile Schwellen verladen Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum Zerlegen seitlich lagern, zerlegen, Fahrbahnteile und Schwellen getrennt versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln und versandfertig verladen, AN stellt Bahnwagen zur Verladung der Stoffe, Weichenbauform: - ABW - 49 - 500 - 1 : 14 - H.			
		1,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen. Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Zwischenlagen sortiert in Säcken auf Bereitstellungsfläche bereitstellen einschließlich Zwischenlagen sortiert in Säcken auf Bereitstellungsfläche bereitstellen.	1,000 psch		
10.40.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bettung aufn. laden B 5,8-6m D 45-50cm Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut, aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite über 5,8 bis 6 m, Dicke über 45 bis 50 cm.	150,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschl. der erforderlichen Längs- und Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte. 'Altbettung auf Bahnwagen des AN laden, zum Entsorger des AG transportieren (250km einfache Strecke) und abladen.'			
10.40.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 4-7m D 25-30cm Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Bearbeitungsbreite unter Weiche über 4 bis 7 m, Dicke über 25 bis 30 cm.	120,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Grundschotter Die Bettungsstoffe stellt der AG am Schotterwerk des AG bereit. Schotter auf Wagen des AN laden lassen, zum Einbauort transportieren, entladen und als Grundschotter einbauen. Längstransporte auf der Baustelle mit Raupen etc. hier einzukalkulieren.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Transportweg, einfache Strecke 200 km

*** Unterbeschreibung 02

Grundsotter bis 4cm unter Unterkannte

Grundsotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0050. Weiche Weichenendteil einbauen

Weiche und Weichenendteil einbauen, montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan, einschl. Behandeln der Kleinteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen, Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
 Einbau: - IBW - 54 - 500 - 1 : 14 - B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Montage der Weiche auf dem Montageplatz

Montage der Weiche auf dem Montageplatz
 Eine geeignete Montageunterlage stellt der AN. Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet.
 Weiche auf herzurichtendem Montageplatz zusammenbauen, bewegliche Teile reinigen und schmieren.
 Einschließlich der Montagemessung auf dem Montageplatz und der Dokumentation nach Modul 821.2005
 Hebezeuge stellt der AN.
 Weiche laden und zur Einbaustelle transportieren.

*** Unterbeschreibung 02

Der Einbau erfolgt mit einem Schienenkran

Der Einbau erfolgt mit einem Schienenkran. Sämtliche Hebezeuge und Transportmittel stellt der AN.

*** Leitbeschreibung

10.40.0060. Brennschn herst S54/49'

Brennschnitt herstellen einschl. wärmebehandeln.
 An Schienenform 'S49',
 Schienenmindestzugfestigkeit in N/mm² '690-1080 '.

6,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Abrechnung erfolgt nach Anzahl hergestellter Schnitte.

Abrechnung erfolgt nach Anzahl hergestellter Schnitte.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0070. Schiene lösen aufnehmen

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen zum Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln, sortieren und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

120,000 m

*** Unterbeschreibung 01

STLB-Bau: 04/2025 097

Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen

Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis gelagert, Transportweg über 500 bis 1000 m, am Baustellenlagerplatz.

100,000 m

*** Unterbeschreibung 02

Schiene aufnehmen und für den Wiedereinbaue verziehen

Schiene aufnehmen, 50 m verziehen.
 Schienenlänge 20 m.

40,000 m

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0080. Schwelle aufnehmen

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.

25,000 St

*** Unterbeschreibung 01

STLB-Bau: 04/2025 097

Schwelle aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 2,5-3m

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, Transportweg über 500 bis 1000 m, am Baustellenlagerplatz, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		25,000 St		
10.40.0090.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bettung aufn. verladen B 3,4-3,6m D 45-50cm Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut, maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite über 3,4 bis 3,6 m, Dicke über 45 bis 50 cm, Rückstände auf Platz des AG zwischenlagern, Bettung verschmutzt.	15,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschl. der erforderlichen Längs- und Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte. 'Altbettung auf Bahnwagen des AN laden, zum Entsorger des AG transportieren (250km einfache Strecke) und abladen.'			
10.40.0100.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bettung aufn. transp. einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 3-4m D 25-30cm Bettung gelagert, aufnehmen, transportieren, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 25 bis 30 cm.	30,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Grundsotter bis 4cm unter Unterkannte Grundsotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle			
	*** Unterbeschreibung 02 Fahrzeuge des AN Fahrzeuge des AN			
	*** Unterbeschreibung 03 vorgelagerten Grundsotter am Bereitstellungsplatz aufladen vorgelagerten Grundsotter am Bereitstellungsplatz aufladen			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.40.0110.	STL-Bau: 04/2025 097 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis anschließen Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen seitlich gelagert, aufnehmen, verfahren, ablegen und ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen, montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Schienenlänge bis 15 m, Anschluss an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.	15,000 m		
10.40.0120.	*** Leitbeschreibung STL-Bau: 04/2025 097 Fahrschiene aus-einbauen Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene seitlich lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene mechanisch trennen, Länge der auszubauenden Schiene über 10 bis 15 m, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen, Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen und instand halten, Länge der einzubauenden Schiene über 20 bis 30 m, abgerechnet wird nach Schienenlänge.	120,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 WA W17-WA W18: 2*5m = 10m WE Gerade: WA W17-WA W18: 2*5m = 10m WE Gerade: 2*35 m = 70m WE Abzw: 2*10,50 m = 21m			
	Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückb...			
10.42.	Stopf- und Richt-Arbeiten			
10.42.0010.	*** Leitbeschreibung STL-Bau: 04/2025 097 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	120,000 t		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Verrechnungssatz für den Verfüllschotter im Umbauabschnitt

Die Bettungsstoffe stellt der AG am Schotterwerk des AG bereit. Schotter auf FC-Wagen des AN laden lassen, zum Einbauort transportieren, entladen und einbauen. Gleisrost verfüllen. In das Gleis in mehreren Arbeitsgängen einbringen. Einbaubreite über 4 bis 5 m. Transportweg, einfache Strecke 250 km

*** Unterbeschreibung 02

Abgerechnet wird nach Auftragprofil

Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

10.42.0020.

Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.

Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit Betonschwellen, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, Weichenbauform: - IBW - 54 - 500 - 1 : 14 - B.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

einschließlich Weichenendteil

einschließlich Weichenendteil

STLB-Bau: 04/2025 097

10.42.0030.

Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.	15,000 m		
10.42.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.	50,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlußgleise Anschlußgleise			
10.42.0050.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.	50,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlußgleise Anschlußgleise			
10.42.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.	10,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlußgleise an der festen Brücke Anschlußgleise an der festen Brücke			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2023 097 10.42.0070. Gleis stopfen richten angeschriebene Werte Kraftstopfer Gleis stopfen und richten, nach angeschriebenen Werten, mit Kraftstopfer, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.	10,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlußgleise an der festen Brücke Anschlußgleise an der festen Brücke			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 10.42.0080. Weichenrichtung feststellen Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben, abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche.	66,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil einschließlich Weichenendteil			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 10.42.0090. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine Weiche stopfen und richten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen, - ABW - 54 - 500 - 1 : 12 - B.	1,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil einschließlich Weichenendteil			
	Summe 10.42. Stopf- und Richt-Arbeiten			
10.43.	Schweißarbeiten			
	STLB-Bau: 04/2025 097			
10.43.0010.	Schweißwulst mech. abarbeiten Schweißwulst mechanisch abarbeiten.			
		4,000 St		
	STLB-Bau: 04/2025 097			
10.43.0020.	Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleiseisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge.			
		180,000 m		
	STLB-Bau: 04/2025 097			
10.43.0030.	Aluminotharm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54 Schiene 54 Aluminotharm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleiseisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.			
		18,000 St		
	STLB-Bau: 04/2025 097			
10.43.0040.	Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.			
		2,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.43.0050.	STL-Bau: 04/2025 097 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.	1,000 St		
Summe 10.43. Schweißarbeiten				
10.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit			
10.44.0010.	*** Leitbeschreibung STL-Bau: 04/2025 097 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	20,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Verrechnungssatz für den Belastungsstopfgang Die Bettungsstoffe stellt der AG am Schotterwerk des AG bereit. Schotter auf FC-Wagen des AN laden lassen, zum Einbauort transportieren, entladen und einbauen. Transportweg, einfache Strecke 250 km			
	*** Unterbeschreibung 02 Abgerechnet wird nach Wiegekarte Abgerechnet wird nach Wiegekarte			
10.44.0020.	*** Leitbeschreibung STL-Bau: 04/2025 097 Weichenrichtung feststellen Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben, abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche.	90,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil einschließlich Weichenendteil			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.44.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine Weiche stopfen und richten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen, - IBW - 54 - 500 - 1 : 14 - B.	1,000 St		
10.44.0040.	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil einschließlich Weichenendteil STLB-Bau: 04/2025 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	50,000 m		
10.44.0050.	STLB-Bau: 04/2025 097 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.	50,000 m		
10.44.0060.	STLB-Bau: 04/2025 097 Schraubverbind. überprüfen verspannen Nenn-Andrehmomente von waagerechten Schraubverbindungen (M27) je Weiche überprüfen und verspannen RiL 824.3430Z01, Weichenkurzzeichen - IBW - 54 - 500 - 1 : 14 - B.	1,000 St		
Summe 10.44.	Stopfgang nach technischer...			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.70.	Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen			
	Sicherungsmaßnahmen			
	*** Leitbeschreibung			
10.70.0010.	Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten Planung und Durchführung der vorgegebenen Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01			
	Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
	*** Leitbeschreibung			
10.70.0020.	Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten Planung und Durchführung der vorgegebenen Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen Gleisbereiche.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01			
	Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
	*** Leitbeschreibung			
10.70.0030.	Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten Planung und Durchführung der vorgegebenen Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Nacharbeiten betroffenen Gleisbereiche.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
10.70.0040.	*** Leitbeschreibung Signalisierung: Sh2-Signale Schutzhaltssignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der Profelfreiheit, vorhalten, betreiben, ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen. Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung. Umfang der Signalisierungsmaßnahme: Signalisierung aller für die Durchführung der Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
10.70.0050.	Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten AG Sakra Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Sicherungsaufsicht, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Vorarbeiten des AG betroffenen Gleisbereiche.	12,000 h		
10.70.0060.	Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten AG Sipo Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Sicherungsposten, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Vorarbeiten des AG betroffenen Gleisbereiche.	36,000 h		
10.70.0070.	Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten AG Sakra Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Sicherungsaufsicht, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Durchführung der Nacharbeiten des AG betroffenen Gleisbereiche.	16,000 h		
10.70.0080.	Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten AG Sipo Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Sicherungsposten, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Nacharbeiten des AG betroffenen Gleisbereiche.	48,000 h		
Summe 10.70.	Sicherungs- und bauaffine Di...			
Summe 10.	WE Kerkerbach W18			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.	WE Kerkerbach W19			
20.10.	Interne Baustellenlogistik			
20.10.0010.	*** Leitbeschreibung Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal Baustellenlogistik, Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle, Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl. Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.10.0020.	*** Leitbeschreibung Baustellenlogistik für den Belastungsstopfgang wie vor, jedoch für den Belastungsstopfgang.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.10.0030.	*** Leitbeschreibung Erstellung Bauablaufplan Erstellung Bauablaufplan. Anfertigung eines Bauablaufplans als WEG-ZEIT-DIAGRAMM gem. Ril 820 02 04 der DB AG, mit TILOS, SOG oder gleichwertig. Abstimmung mit dem AG und Fortschreibung während der Bauausführung. Der Bauablaufplan ist in je 10-facher Ausfertigung			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	dem AG rechtzeitig zur T12 und T22 Besprechung zu übergeben. Der Bauablaufplan für den Belastungsstopfgang ist einzukalkulieren.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.10.0040.	*** Leitbeschreibung Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur Koordinierung des Abfallmanagements des AN vor Ort gemäß Vorbemerkungen Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweisführung und Dokumentation vor Ort gemäß Vorbemerkungen sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des Abfallmanagements für den AG.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe durch den AN: - Rückschnitt Vegetation, Wurzelwerk, Stubben - Zwischenlagen (Zw's)			
	*** Unterbeschreibung 02 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.10.0050.	*** Leitbeschreibung Wagenkontrollbuch Führung eines Wagenkontrollbuches mit regelmäßiger Vorlage beim BÜB im Original sowie beim AG per E-Mail. Gilt für Bauabschnitt dieses Loses.	1,000 psch		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Abrechnung anteilig je Projekt

Abrechnung anteilig je Projekt

Summe 20.10. Interne Baustellenlogistik

20.15. Absteckung und Abnahmemessung

20.15.0010. Absteckung durchführen, nach
 Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG. Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen. Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten) Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF. Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn. Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

1,000 psch

20.15.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
 Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

1,000 Stk

20.15.0030. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
 Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

1,000 psch

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.15.0040.	*** Leitbeschreibung Lichtraumengstelle aufmessen Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Lichtraumengstellenauswertung Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.			
20.15.0050.	*** Leitbeschreibung Hauptpunkte kennzeichnen Kennzeichnen der Hauptpunkte (U A, U E, BA , BW , BE , AA , NW , AE) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und eingestanzten Buchstaben, Abkürzung der Hauptpunkte, Schrifthöhe 20 mm. Befestigung auf Haken- oder Schwellenschraube statt wasserunlöslicher Farbkennzeichnung.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses			
20.15.0060.	Weiche messen mit Mess-Reg Weiche mit Mess-Reg des AN nach der Montage und nach dem Einbau und vor der Inbetriebnahme nach Angaben des AG messen. Die Ergebnisse sind dem AG auf der Baustelle vor der Freimeldung zu übergeben. Das Mess-Reg stellt der AN.	3,000 St		
Summe 20.15. Absteckung und Abnahmeme...				
20.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			
20.20.0010.	*** Leitbeschreibung Beweissicherung MLV-ALI_01010120 Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen, Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen, Vorfluteinrichtungen etc. als Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie nach Fertigstellung der ausgeschriebenen Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der Gründungsarbeiten (Suchschachtungen) und nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils '(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.20.0020.	*** Leitbeschreibung Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-ALI_01010300 Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur Durchführung der Arbeiten über die den Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B. Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.20.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Genehmigung Nachtarbeiten Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten des AN erwirken, Arbeiten in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr, einschl. Dokumentation des Einsatzes schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung, Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen des AG, erfüllen behördlicher Auflagen.	1,000 psch		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Ladearbeiten in RLP und Umbau in Hessen

Ladearbeiten in RLP und Umbau in Hessen

*** Unterbeschreibung 02

Abrechnung anteilig je Projekt

Abrechnung anteilig je Projekt

20.20.0040. *** Leitbeschreibung

Bereitstellungsplätze anmieten

Bereitstellungsplätze und Zwischenlagerplätze die zur Ausführung notwendig sind, anmieten.

Mietdauer/Vorhaltung der Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach Baustellenende.

Der AN hat die benötigten Flächen in Eigenregie anzumieten.

1,000 psch

.....

*** Unterbeschreibung 01

Abrechnung anteilig je Projekt

Abrechnung anteilig je Projekt

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

20.20.0050. **Bereitstellungsplatz einrichten räumen**

Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe

Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen).

1,000 St

.....

*** Unterbeschreibung 01

Bereitstellungsplatz vorhalten

Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaltungsdauer ein Monat, für Stoffe Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).

*** Unterbeschreibung 02

bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Unterbeschreibung 03

Abrechnung anteilig je Projekt

Abrechnung anteilig je Projekt

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.20.0060.	*** Leitbeschreibung Zulage zur Bereitstellungsplatz für Stoffe Zuordnung LAGA >Z 2 Zulage zur Bereitstellungsplatz für Stoffe Zuordnung LAGA >Z 2	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.20.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Montage-Demontageplatz einrichten räumen Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in Bahnhofsbereichen.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Montage-/Demontageplatz vorhalten Montage-/Demontageplatz vorhalten, Vorhaltedauer ein Monat, für Stoffe Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).			
	*** Unterbeschreibung 02 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.20.0080.	*** Leitbeschreibung Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.20.0090.	*** Leitbeschreibung Beleuchtung Baustelle betreiben Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit, und			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Umbaulänge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.20.0100.	*** Leitbeschreibung Beleuchtung Baustelle vorhalten Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.20.0110.	STLB-Bau: 04/2025 002 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m GU Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Aushubtiefe bis 1,25 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	6,000 m3		
20.20.0120.	STLB-Bau: 04/2025 097 Weiche Weichenendteil aufladen transp. abladen Weiche einschl. Weichenendteil aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen, am Bereitstellungsplatz, Transportweg über 5000 bis 10000 m, vom AN beigestellt, am Montageplatz, Weichenbauform: - ABW - 54 - 500 - 1 : 14 - B.	1,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.20.0130.	Zulage zum Transportweg bis 60km. Die Zulage zum Transportweg bis 60km. Die Weichen müssen vor Beginn in Diez geladen und in Weilburg abgestellt werden. Vor der Montage müssen die Weichen wieder nach Kerkerbach transportiert werden.	60,000 km		
20.20.0140.	LST - Material transportieren, aufladen transp. abladen LST- Material (Neustoffe und Altstoffe) , in Gitterboxen gelagert, laden auf Fahrzeuge des AN. Transport vom Lagerplatz des Nbez. zur Montagestelle und von der Demontagestelle zum Lagerplatz des Nbez. t ransportieren, einschließlich auf- und abladen der Gitterboxen nach Anweisung des Fachdienst LST, einschließlich Längstransport innerhalb der Baustelle.	1,000 St		
20.20.0150.	STL-Bau: 04/2025 097 Planierarbeiten in Gleisen Planierarbeiten in Gleisen, vor Abladen der Langschienen.	50,000 m		
20.20.0160.	*** Leitbeschreibung STL-Bau: 04/2025 097 Schiene abladen von Bahnwagen L 60-90m Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern, Schienenlänge über 60 bis 90 m.	60,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 WA W19: 2*10m = 20m WE Gerade: 2*20 m = WA W19: 2*10m = 20m WE Gerade: 2*20 m = 40m			
	*** Unterbeschreibung 02 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.20.0170.	*** Leitbeschreibung STL-Bau: 04/2025 097 Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über 60 bis 90 m, über 10 bis 50 m.	60,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.20.0180.	STLB-Bau: 04/2025 097 Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.	50,000 m		
20.20.0190.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 000 Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig wärme gedämmt L 6m B 2,5m Büro Toilettenraum Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärme gedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund, Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet, für Büro einschl. Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,6 m.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 mobile Toilette aufstellen räumen Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit Seifenspende, mit Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.			
	*** Unterbeschreibung 02 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.20.0200.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 000 Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärme gedämmt L 6m B 2,5m Büro Wasch-Toilettenraum			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, Energiekosten werden gesondert vergütet, doppelwandig, wärmegeklämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,2 m, Positionsmenge = Produkt aus '...1.....' (Vorhaltemenge) mal '...2.....' (Vorhaldedauer)	2,000 StWo		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlic Energiekosten und Reinigung einschließlic Energiekosten und tägliche Reinigung			
	*** Unterbeschreibung 02 mobile Toilette vorhalten Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit Seifensponder, mit Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, vorhalten, einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung, Positionsmenge = Produkt aus 10 Tagen.. (Vorhaltemenge) mal .24 Stunden..... (Vorhaldedauer).			
	*** Unterbeschreibung 03 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.20.0210.	Kabelkanal sichern Kabeltrogstrecken (Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m) während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen (mit Holzbohlen o. ä .). gegen kippen sichern	50,000 m		
20.20.0220.	Signal sichern Signal neben dem Gleis während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen. Einschl. Material	1,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

20.20.0230. Kabelverteiler sichern

Kabelverteiler neben dem Gleis während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen. Einschl. Material

2,000 St

20.20.0240. Neue GV Pfosten für Gleisvermarkungspunkte (PS4) erstellen

Neuen Vermarkungsträger für Gleisvermarkungspunkte liefern und gemäß RiL 883.3000A02 einbauen:
 GV Pfosten gemäß RiL 883.3000Z01
 DB-REF-Festpunktfeld

Material: Aluminiumlegierung mit einer Zugfestigkeit von 160 MPa .R .170 MPa
 gemäß RiL 883.3000Z01

Abmaße:

Länge: L = 2500 mm ± 2,0 mm

Breite: B = 100 mm ± 1,0 mm

Tiefe: T = 40 mm ± 1,0 mm

Abstand Sollbruchstelle: SB = 1250 mm ± 5,0 mm

Materialstärke: S = 3 mm ± 0,2 mm

gemäß RiL 883.3000Z01

Gründungstiefe 110 - 120 cm und frostfrei gegründet einbauen. (einbetoniert)

gewähltes Produkt

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Einbau erfolgt niveaugleich zum Gelände mit einem seitlichen Abstand von 2,8 m oder mehr zur nächsten Gleisachse. Ausdrücklich unzulässig ist die Verwendung von geramten Schienenstücken oder Kreuzprofilen.

Die Meßbolzen gem. RiL 883 liefern und in die Vermarkungsträger einbauen und befestigen, inkl. geeignetes Material.

Abgerechnet werden die tatsächl. eingebauten Vermarkungsträger auf vom AG anerkannten Nachweis.

3,000 St

KAMPFMITTEL

*** Leitbeschreibung

20.20.0250. Fachkraft für Kampfmittelerkundung (Feuerwerker)

Gestellung einer Fachkraft für Kampfmittelerkundung (Feuerwerker) bei der Nachuntersuchung von aufgefundenen

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Verdachtspunkten für sofortige zweckmäßige Reaktion von eventuellen Kampfmittelfunden. Einschl. sämtlicher Nebenkosten. Pauschale über die gesamte Phase bis zur Kampfmittelfreiheit	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
	Summe 20.20. Zusammenhangsarbeiten (He...			
20.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau (Weiche 19)			
20.40.0010.	STLB-Bau: 04/2025 097 Fahrschiene trennen mech. Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.	10,000 St		
20.40.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren lagern zerlegen Fahrbahnteile Schwellen verladen Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum Zerlegen seitlich lagern, zerlegen, Fahrbahnteile und Schwellen getrennt versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln und versandfertig verladen, AN stellt Bahnwagen zur Verladung der Stoffe, Weichenbauform: - ABW - 49 - 500 - 1 : 14 - H.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen. Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Zwischenlagen sortiert in Säcken auf Bereitstellungsfläche bereitstellen einschließlich Zwischenlagen sortiert in Säcken auf Bereitstellungsfläche bereitstellen.	1,000 psch		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.40.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bettung aufn. laden B 5,8-6m D 45-50cm Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut, aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite über 5,8 bis 6 m, Dicke über 45 bis 50 cm.	150,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschl. der erforderlichen Längs- und Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte. 'Altbettung auf Bahnwagen des AN laden, zum Entsorger des AG transportieren (250km einfache Strecke) und abladen.'			
20.40.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 4-7m D 25-30cm Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Bearbeitungsbreite unter Weiche über 4 bis 7 m, Dicke über 25 bis 30 cm.	120,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Grundsotter Die Bettungsstoffe stellt der AG am Schotterwerk des AG bereit. Schotter auf Wagen des AN laden lassen, zum Einbauort transportieren, entladen und als Grundsotter einbauen. Längstransporte auf der Baustelle mit Raupen etc. hier einzukalkulieren. Transportweg, einfache Strecke 200 km			
	*** Unterbeschreibung 02 Grundsotter bis 4cm unter Unterkannte Grundsotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle			
20.40.0050.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Weiche Weichenendteil einbauen Weiche und Weichenendteil einbauen, montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	endgültigen Verspannens, Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen, Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen, Einbau: - IBW - 54 - 500 - 1 : 14 - B.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Montage der Weiche auf dem Montageplatz Montage der Weiche auf dem Montageplatz Eine geeignete Montageunterlage stellt der AN. Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet. Weiche auf herzurichtendem Montageplatz zusammenbauen, bewegliche Teile reinigen und schmieren. Einschließlich der Montagemessung auf dem Montageplatz und der Dokumentation nach Modul 821.2005 Hebezeuge stellt der AN. Weiche laden und zur Einbaustelle transportieren.			
	*** Unterbeschreibung 02 Der Einbau erfolgt mit einem Schienenkran Der Einbau erfolgt mit einem Schienenkran. Sämtliche Hebezeuge und Transportmittel stellt der AN.			
20.40.0060.	*** Leitbeschreibung Brennschn herst S54/49' Brennschnitt herstellen einschl. wärmebehandeln. An Schienenform 'S49', Schienenmindestzugfestigkeit in N/mm ² '690-1080 '.	6,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung erfolgt nach Anzahl hergestellter Schnitte. Abrechnung erfolgt nach Anzahl hergestellter Schnitte.			
20.40.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Schiene lösen aufnehmen Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen zum Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln, sortieren und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.	60,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 STLB-Bau: 04/2025 097 Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis gelagert, Transportweg über 500 bis 1000 m, am Baustellenlagerplatz.	100,000 m		
	*** Unterbeschreibung 02 Schiene aufnehmen und für den Wiedereinbaue verziehen Schiene aufnehmen, 50 m verziehen. Schienenlänge 20 m.	40,000 m		
20.40.0080.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Schwelle aufnehmen Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.	17,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 STLB-Bau: 04/2025 097 Schwelle aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 2,5-3m Schwelle aus Beton, aufgeplattet, aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, im Baustellenbereich, Transportweg über 500 bis 1000 m, am Baustellenlagerplatz, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	17,000 St		
20.40.0090.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bettung aufn. verladen B 3,4-3,6m D 45-50cm Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut, maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite über 3,4 bis 3,6 m, Dicke über 45 bis 50 cm, Rückstände auf Platz des AG zwischenlagern, Bettung verschmutzt.	10,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. der erforderlichen Längs- und

Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte.
 'Altbettung auf Bahnwagen des AN laden, zum Entsorger des
 AG transportieren (250km einfache Strecke) und abladen.'

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0100. Bettung aufn. transp. einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 3-4m D 25-30cm

Bettung gelagert, aufnehmen, transportieren, einbauen,
 verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
 herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des
 Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3
 cm, Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 25 bis 30
 cm.

30,000 t

*** Unterbeschreibung 01

Grundsotter bis 4cm unter Unterkante

Grundsotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 02

Fahrzeuge des AN

Fahrzeuge des AN

*** Unterbeschreibung 03

vorgelagerten Grundsotter am Bereitstellungsplatz aufladen

vorgelagerten Grundsotter am Bereitstellungsplatz aufladen

STLB-Bau: 04/2025 097

20.40.0110. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis anschließen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen
 seitlich gelagert, aufnehmen, verfahren, ablegen und
 ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen,
 montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
 Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen,
 Schienenlänge bis 15 m, Anschluss an bestehendes Gleis
 herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen,
 ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge
 stellt der AN.

10,000 m

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

20.40.0120.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Fahrschiene aus-einbauen Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene seitlich lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene mechanisch trennen, Länge der auszubauenden Schiene über 10 bis 15 m, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen, Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen und instand halten, Länge der einzubauenden Schiene über 20 bis 30 m, abgerechnet wird nach Schienenlänge.	60,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 WA W19: 2*10m = 20m WE Gerade: 2*20 m = WA W19: 2*10m = 20m WE Gerade: 2*20 m = 40m			

Summe 20.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückb...	
---------------------	---------------------------------------	-------

20.42. Stopf- und Richt-Arbeiten

20.42.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	120,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Verrechnungssatz für den Verfüllschotter im Umbauabschnitt Die Bettungsstoffe stellt der AG am Schotterwerk des AG bereit. Schotter auf FC-Wagen des AN laden lassen, zum Einbauort transportieren, entladen und einbauen. Gleisrost verfüllen. In das Gleis in mehreren Arbeitsgängen einbringen. Einbaubreite über 4 bis 5 m. Transportweg, einfache Strecke 250 km			

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
 Abgerechnet wird nach Auftragprofil

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.42.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd. Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit Betonschwellen, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, Weichenbauform: - ABW - 54 - 500 - 1 : 14 - B.	1,000 St		
20.42.0030.	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil einschließlich Weichenendteil STLB-Bau: 04/2025 097 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb. Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.	10,000 m		
20.42.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		100,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlußgleise Anschlußgleise			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097			
20.42.0050.	Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.	100,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlußgleise Anschlußgleise			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
20.42.0060.	Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.	10,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlußgleise an der festen Brücke Anschlußgleise an der festen Brücke			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2023 097			
20.42.0070.	Gleis stopfen richten angeschriebene Werte Kraftstopfer Gleis stopfen und richten, nach angeschriebenen Werten, mit Kraftstopfer, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.	10,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
*** Unterbeschreibung 01				
Anschlußgleise an der festen Brücke				
Anschlußgleise an der festen Brücke				
Summe 20.42.	Stopf- und Richt-Arbeiten			
20.43.	Schweißarbeiten			
STLB-Bau: 04/2025 097				
20.43.0010.	Schweißwulst mech. abarbeiten			
	Schweißwulst mechanisch abarbeiten.			
		4,000 St		
STLB-Bau: 04/2025 097				
20.43.0020.	Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte			
	Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleiseisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge.			
		180,000 m		
STLB-Bau: 04/2025 097				
20.43.0030.	Aluminotharm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54			
	Schiene 54			
	Aluminotharm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleiseisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.			
		18,000 St		
STLB-Bau: 04/2025 097				
20.43.0040.	Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen			
	Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.			
		2,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.43.0050.	STLB-Bau: 04/2025 097 Herzstück bearbeiten entgraten schleifen Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.	1,000 St		
	Summe 20.43. Schweißarbeiten			
20.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit			
20.44.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	20,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Verrechnungssatz für den Belastungsstopfgang Die Bettungsstoffe stellt der AG am Schotterwerk des AG bereit. Schotter auf FC-Wagen des AN laden lassen, zum Einbauort transportieren, entladen und einbauen. Transportweg, einfache Strecke 250 km			
	*** Unterbeschreibung 02 Abgerechnet wird nach Wiegekarte Abgerechnet wird nach Wiegekarte			
20.44.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Weichenrichtung feststellen Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben, abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche.	90,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil einschließlich Weichenendteil			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.44.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine Weiche stopfen und richten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen, - ABW - 54 - 500 - 1 : 14 - B.	1,000 St		
20.44.0040.	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil einschließlich Weichenendteil STLB-Bau: 04/2025 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr. Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	100,000 m		
20.44.0050.	STLB-Bau: 04/2025 097 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.	100,000 m		
20.44.0060.	STLB-Bau: 04/2025 097 Schraubverbind. überprüfen verspannen Nenn-Andrehmomente von waagerechten Schraubverbindungen (M27) je Weiche überprüfen und verspannen RiL 824.3430Z01, Weichenkurzzeichen - ABW - 54 - 500 - 1 : 14 - B.	1,000 St		
Summe 20.44.	Stopfgang nach technischer...			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.70.	Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen			
	Sicherungsmaßnahmen			
	*** Leitbeschreibung			
20.70.0010.	Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten Planung und Durchführung der vorgegebenen Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01			
	Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
	*** Leitbeschreibung			
20.70.0020.	Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten Planung und Durchführung der vorgegebenen Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen Gleisbereiche.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01			
	Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
	*** Leitbeschreibung			
20.70.0030.	Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten Planung und Durchführung der vorgegebenen Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Nacharbeiten betroffenen Gleisbereiche.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.70.0040.	*** Leitbeschreibung Signalisierung: Sh2-Signale Schutzhaltssignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der Profelfreiheit, vorhalten, betreiben, ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen. Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung. Umfang der Signalisierungsmaßnahme: Signalisierung aller für die Durchführung der Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung anteilig je Projekt Abrechnung anteilig je Projekt			
20.70.0050.	Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten AG Sakra Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Sicherungsaufsicht, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Vorarbeiten des AG betroffenen Gleisbereiche.	12,000 h		
20.70.0060.	Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten AG Sipo Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Sicherungsposten, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Vorarbeiten des AG betroffenen Gleisbereiche.	36,000 h		
20.70.0070.	Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten AG Sakra Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Sicherungsaufsicht, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
 19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Durchführung der Nacharbeiten des AG betroffenen Gleisbereiche.	16,000 h		
20.70.0080.	Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten AG Sipo Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Sicherungsposten, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Nacharbeiten des AG betroffenen Gleisbereiche.	48,000 h		
Summe 20.70.	Sicherungs- und bauaffine Di...			
Summe 20.	WE Kerkerbach W19			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
10.	WE Kerkerbach W18	
10.10.	Interne Baustellenlogistik	
10.15.	Absteckung und Abnahmemessung	
10.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	
10.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau (Weiche 18)	
10.42.	Stopf- und Richt-Arbeiten	
10.43.	Schweißarbeiten	
10.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	
10.70.	Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen	
Summe 10. WE Kerkerbach W18		

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
20.	WE Kerkerbach W19	
20.10.	Interne Baustellenlogistik	
20.15.	Absteckung und Abnahmemessung	
20.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	
20.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau (Weiche 19)	
20.42.	Stopf- und Richt-Arbeiten	
20.43.	Schweißarbeiten	
20.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	
20.70.	Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen	
Summe 20. WE Kerkerbach W19		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: NM_OB_2026_F... Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
 LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	26FFP33	
10.	WE Kerkerbach W18	
20.	WE Kerkerbach W19	
Summe LV		26FFP33 26FFP33_Bf Kerker...
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%		
		
		=====

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 2
FM_2

LV: 26FFP33 26FFP33_Bf Kerkerbach WE Weiche 18 und
19_131125

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
10.20.0250.	Neue GV Pfoften für Gleisvermarkungspunkte (PS4) erstellen (TB61) '.....'
20.20.0240.	Neue GV Pfoften für Gleisvermarkungspunkte (PS4) erstellen (TB61) '.....'