



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
Leistungsverzeichnis: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Auftraggeber: DB InfraGO AG
I.II-SO-D-R
Straße: Ammonstraße 8
PLZ/Ort: 01069 Dresden

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9
Status: Freigegeben **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	GE GI.N7 - T016091882	3
01.10.	Interne Baustellenlogistik	3
01.11.	Baustelleneinrichtung	4
01.12.	Vermessung, Bauabsteckung	6
01.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	6
01.22.	E/M-Zusammenhangsarbeiten	12
01.23.	Zusammenhangsarbeiten Oberbau	13
01.40.	Oberbauarbeiten	15
01.41.	Stopf-/Richtarbeiten	19
01.42.	Schweißarbeiten	20
01.44.	Stopfgang	21
01.50.	Planumsverbesserung (konventionell)	22
01.98.	Vermessung - Ivl-Plan Aktualisierung	23
01.99.	Bestandsunterlagen	24
02.	GE GI.N8 - T016091881	26
02.10.	Interne Baustellenlogistik	26
02.11.	Baustelleneinrichtung	27
02.12.	Vermessung, Bauabsteckung	29
02.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	29
02.22.	E/M-Zusammenhangsarbeiten	33
02.23.	Zusammenhangsarbeiten Oberbau	34
02.40.	Oberbauarbeiten	36
02.41.	Stopf-/Richtarbeiten	39
02.42.	Schweißarbeiten	41
02.44.	Stopfgang	41
02.98.	Vermessung - Ivl-Plan Aktualisierung	42
02.99.	Bestandsunterlagen	43
03.	GE GI.N9 - T016091880	45
03.10.	Interne Baustellenlogistik	45
03.11.	Baustelleneinrichtung	46
03.12.	Vermessung, Bauabsteckung	48
03.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	48
03.22.	E/M-Zusammenhangsarbeiten	53
03.23.	Zusammenhangsarbeiten Oberbau	53
03.40.	Oberbauarbeiten	55
03.41.	Stopf-/Richtarbeiten	59
03.42.	Schweißarbeiten	61
03.44.	Stopfgang	61
03.98.	Vermessung - Ivl-Plan Aktualisierung	62
03.99.	Bestandsunterlagen	63

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.	GE GI.N7 - T016091882
------------	------------------------------

Folgende Abschnitte bleiben frei:

21

LST-Zusammenhangsarbeiten

25

Kampfmittelräumarbeiten

30

Bahnübergangsarbeiten

70

Sicherung und Bauaffine Dienstleistungen

80

Instandhaltungsarbeiten

Neubau Gleis N7 tlw in neuer Lage.

Zuordnung Teilprojekte / SAP

GE - T.016091882.00001

GEA - T.016091882.00002

(Teilleistungen aus Abschnitt 23, Pos.0060+0070)

PSS - T.016091882.00003

(Leistungen aus Abschnitt 50)

01.10.	Interne Baustellenlogistik
---------------	-----------------------------------

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

01.10.0010.	Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal
--------------------	---

Baustellenlogistik,

Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,

Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen

Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,

Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.

Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),

und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer

(Tf),

einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,

Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und

Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und

schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des

Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Frachtpapiere und erf. Zulassungen

Der Einsatz und Bedarf von Arbeitszugführern in erforderlicher

Anzahl, einschließlich Erstellen der Frachtpapiere, Bezeichnung

der Wagen und Übergabe der Wagenlisten ist in die EP

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
 Die Maschinen, Wagen und Arbeitskräfte müssen von der DB AG zugelassen und geprüft sein. Die zutreffenden Vorschriften der DB AG sind zu beachten und einzuhalten.

*** Unterbeschreibung 02

einschl. Logistiker

einschl. Logistiker

01.10.0020.**Wagenkontrollbuch führen**

Das laut Anlage 2.13 "Regelungen zu auftraggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)" zu führende Wagenkontrollbuch ist während der Bauzeit (Bauzeit = von Beginn Vorlaufpause bis Ende Nachlaufpause, bei vorgesehenem Belastungstopfgang einmalig) der Projektleitung oder einer in der Bauanlaufberatung benannten anderen Person in einem Rhythmus von 48 Stunden mit der Unterschrift des AN und der Bauüberwachung per Mail vorzulegen. Verantwortlich für vorgenannte Leistung ist der Auftragnehmer.

1,000 psch

.....

Summe 01.10.**Interne Baustellenlogistik**

.....

01.11.**Baustelleneinrichtung**

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

01.11.0010.**Genehmigung Nacharbeiten**

Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten des AN erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung, Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen des AG, erfüllen behördlicher Auflagen.

1,000 St

.....

*** Unterbeschreibung 01

Beantragung in Abhängigkeit Technologie AN

Beantragung in Abhängigkeit von der gewählten Technologie des Auftragnehmers.

*** Unterbeschreibung 02

Einschließlich Verteilung von Handzetteln

Einschließlich Verteilung von Handzetteln, gemäß der behördlichen Auflagen bzw. auf Anordnung des AG an die Anwohner.

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.11.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 000 Baustelle einrichten räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1,000 St		
-------------	--	----------	-------	-------

*** Unterbeschreibung 01

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel,

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dergl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Baustellenlager-, Montage- und Demontageplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigung von Aufwuchs, soweit erforderlich, ausführen. Das Beschaffen der erforderlichen Flächen, auch im Bereich der DB AG und DB Holding, ist Sache des AN. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dergl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfsleistungen), das Einrichten der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen dieses LVs.

*** Unterbeschreibung 02

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dergl. räumen, einschl. Bewuchsbeseitigung. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß wieder herrichten. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfsleistungen) das Räumen der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieses LVs.

01.11.0030.	Baustelleneinr. vorhalten Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten.
-------------	---

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 psch		
01.11.0040.	Schachtscheine einholen, Versorgungsleitungen orten Schachtscheine einholen bahneigene und Dritter, Versorgungsleitungen (Angaben gemäß Leitungsbestandsplan aus Schachtscheinen) vor Baubeginn orten (bzw. örtliche Einweisung mit Versorgungsträgern durchführen) und im Baubereich während der Baumaßnahme vor Beschädigung schützen, mit geeigneten Maßnahmen nach Wahl des AN. Versorgungsleitungen sind überwiegend in Betrieb.	1,000 psch		
01.11.0050.	Beweissicherung durchführen Beweissicherung des vorhandenen Zustandes von Anlagen der DB AG und Dritter, Bebauung, Grundstücke, Zuwegung, Zufahrten und Gegebenheiten sowie Versorgungseinrichtungen. Herstellen als Farbaufnahmen in digitaler Form (Auflösung mind. 1024x648 Pixel, 24k Farben). Lieferung an den AG spätestens mit Abgabe der Abnahmeunterlagen - 2x in Papierform (9 x 13cm) in Alben zusammengeheftet, einschl. Beschriftung (Aufnahmedatum sowie Angaben über Ort und Gegenstand) - 1x in digitaler Form (CD-Rom).	1,000 psch		
Summe 01.11. Baustelleneinrichtung				
01.12.	Vermessung, Bauabsteckung			
01.12.0010.	Bauabsteckung durchführen Bauabsteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG (Trassierungsentwurf). Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie durchzuführen, einschl. aller Nebenleistungen. Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld und den Trassierungsentwurf (inkl. Gra- und Tra- Dateien). Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn. Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.	1,000 psch		
Summe 01.12. Vermessung, Bauabsteckung				
01.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.20.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau).	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Bereitstellungsplatz vorhalten Bereitstellungsplatz vorhalten, für Stoffe Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).			
	*** Unterbeschreibung 02 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Unterbeschreibung 03 Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten.			
01.20.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in Bahnhofsbereichen.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Unterbeschreibung 02 Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten und Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen).			
01.20.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten und Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen).	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Unterbeschreibung 02 Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten und Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen).			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Gilt auch für wassergefährdende Abfälle

Gilt auch für wassergefährdende Abfälle (mineralische Abfälle oder noch nicht eingestufte Abfälle).

*** Unterbeschreibung 02

Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm

Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm

*** Unterbeschreibung 03

Bereitstellungsplatz vorhalten

Bereitstellungsplatz vorhalten, für Stoffe Zuordnung Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen) und für wassergefährdende Abfälle (mineralische Abfälle > LAGA Z.1.1 oder noch nicht eingestufte Abfälle).

*** Unterbeschreibung 04

bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Unterbeschreibung 05

Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten

Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

01.20.0040.

Montage-Demontageplatz einrichten räumen

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in Bahnhofsbereichen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Montage-/Demontageplatz vorhalten

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für Gleisjoche und Weichen vorhalten, Vorhaltdauer 2 Monate, in Bahnhofsbereichen.

Beleuchtung während Neubau
 Dauer und Länge der beleuchteten Fläche
 nach Technologie AN.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.20.0050.	Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
01.20.0060.	Beleuchtung Baustelle betreiben Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit, und Umbaulänge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
01.20.0070.	Beleuchtung Baustelle vorhalten Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
01.20.0080.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	10,000 m3		
01.20.0090.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Hauptpunkte kennz. Wanderschutzklemmen Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA, BW, BE, AA, NW, AE) der Gleistrasse, durch Anbringen von Wanderschutzklemmen, beschichtet mit wasserunlöslichem Lack, Farbton gelb.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses. Abrechnung pauschal.			
01.20.0100.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Schiene abladen von Bahnwagen L 90-120m Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern, Schienenlänge über 90 bis 120 m.	460,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Einzellängen und Örtlichkeit Bestellung 49E5 - 2x 120m 49E5 - 2x 110m an Übergabestelle			
	*** Unterbeschreibung 02 Pos. einschl. umsetzen der Schienen. Pos. einschl. Umsetzen der Schienen.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097			
01.20.0110.	Schiene abladen von Bahnwagen L 18-30m Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern, Schienenlänge über 18 bis 30 m.	60,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Einzellängen und Örtlichkeit Bestellung 49E5 - 2x 30m an Übergabestelle			
	*** Unterbeschreibung 02 Pos. einschl. umsetzen der Schienen. Pos. einschl. Umsetzen der Schienen.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097			
01.20.0120.	Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 90-120m Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, am Bereitstellungsplatz, Transportweg über 1000 bis 2000 m, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern, Schienenlänge über 90 bis 120 m.	460,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 Einzellängen 49E5 - 2x 120m 49E5 - 2x 110m			
	*** Unterbeschreibung 02 Pos. einschl. umsetzen der Schienen. Pos. einschl. Umsetzen der Schienen.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097			
01.20.0130.	Schiene aufladen transp. abladen auf Bahnwagen L 18-30m Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bahnwagen, vom AN beigestellt, am Bereitstellungsplatz, Transportweg über 1000 bis 2000 m, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern, Schienenlänge über 18 bis 30 m.	60,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Einzellängen 49E5 - 2x 30m			
	*** Unterbeschreibung 02 Pos. einschl. umsetzen der Schienen. Pos. einschl. Umsetzen der Schienen.			
	STLB-Bau: 04/2025 097			
01.20.0140.	Schiene in Längsrichtung verziehen L 100-180m Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über 90 bis 120 m, über 100 bis 180 m.	460,000 m		
	STLB-Bau: 04/2025 097			
01.20.0150.	Schiene in Längsrichtung verziehen L 100-180m Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über 18 bis 30 m, über 100 bis 180 m.	60,000 m		
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097			
01.20.0160.	Schwelle abladen von Bahnwagen L 2,5-3m Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, Schwellenlänge			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	über 2,5 bis 3 m.	351,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Anzahl der einzelnen Schwellen 351 x BS66-Schwelle GE			
	*** Unterbeschreibung 02 Fahrzeug AG, Lagerplatz AN, Zwischenlagerung Von bereitgestelltem Fahrzeug AG, An Lagerplatz AN, Eine technologisch bedingte Zwischenlagerung bzw. umladen wird nicht gesondert vergütet. Kleineisen vormontiert.			
01.20.0170.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Rangier-Zwischenweg herstellen B 140cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 140 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.	496,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 SwOK, Material liefert AN Rangiererweg bahnlinks, bahnrechts des Gleises auf Niveau OK Schwelle. Material liefert AN.			
	Summe 01.20. Zusammenhangsarbeiten (He...			
01.22.	E/M-Zusammenhangsarbeiten			
01.22.0010.	Rückstromführung/ Bahnerdungsanlage Im Umbaubereich der Gleise N7 sowie im Übergangsbereich zur Bestandsanlage ist die Rückstromführung/ Bahnerdungsanlage regelkonform herzustellen. Zur Rückstromführung/ Bahnerdungsanlage gehören unter anderem alle Erden, Gleis-, Schienenlängs- und Querverbinder. Einschl. aller bauzeitlich erforderlichen Leistungen u.a. ersatzweiser Erdung sowie Rückstromführung, der bauzeitlichen Demontage und Wiederherstellung nach den Oberbaumaßnahmen.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 psch		
	Summe 01.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten			
01.23.	Zusammenhangsarbeiten Oberbau			
01.23.0010.	Signale, Maste, Signaltafeln usw. im Baufeld sichern. Signale, Maste, Signaltafeln usw. im Baufeld sichern. Sicherung nach Wahl des AN. Einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen sowie der ggf. erforderlichen Neuaufstellung.	2,000 St		
01.23.0020.	*** Leitbeschreibung Schacht, Schachtdeckel usw.bauzeitlich sichern. Schacht und Schachabdeckung bauzeitlich sichern, Anlagen im Baufeld. Sicherung nach Wahl und mit Mitteln des AN einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen.	5,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Schächte: Schächte: Kabelschacht / Entwässerungsschächte links/rechts vom Gleis			
01.23.0030.	Kabel, Kabelkanal bauzeitlich sichern. Kabel, Kabelkanal bauzeitlich gegen Beschädigungen sichern. Sicherungsmaterial / Sicherung nach Wahl des AN einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen. Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.	283,000 m		
01.23.0040.	Kabel, Kabelverteiler, Schleifen, Schaltmittel usw.bauzeitlich sichern. Kabel, Kabelverteiler, Schaltmittel, usw. bauzeitlich sichern, Anlagen im Baufeld. Sicherung nach Wahl und mit Mitteln des AN einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen.	1,000 psch		

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.23.0050.	Beleuchtungsmaste im Baufeld sichern. Beleuchtungsmaste im Baufeld sichern. Sicherung gegen Beschädigungen aus Bautätigkeit des AN. Sicherung nach Wahl des AN. Einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen. Beleuchtungsmasten aus BV Erneuerung der Gleisfeldbeleuchtung dürfen lt. Festlegung der DB AG nicht demontiert werden, auch nicht bauzeitlich.	17,000 St		
01.23.0060.	*** Leitbeschreibung Gleisabschluss ausbauen Gleisabschluss ausbauen, vorhandenen Prellbock ausbauen.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Gleisabschluss in Gleis N7 Gleisabschluss in Gleis N7			
	*** Unterbeschreibung 02 Ausgebauter Gleisabschluss wird Eigentum des AN. Ausgebauter Gleisabschluss wird Eigentum des AN. Einschl. aller Leistungen für Verladung, ggf. erforderliche Umladung / Zwischenlagerung, Transport und Nebenleistungen zur fachgerechten Weiterverwertung.			
01.23.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Gleisabschluss einbauen Bremsprellbock Gleisabschluss einbauen, Bremsprellbock, Stoffe vom AG beigestellt, Richtlinie 800.0113 der DB, Klasse PK 3, Typ 10Z, Klemmkonstruktion unter dem Prellbock mit 10 Bremsen, mit 2 Paar Zusatzbremsen hinter dem Prellbock, Verstärkungsrahmen unter den Schienen als Ersatz für die Schwellen, Gleisverstärkungs-kategorie GK 4, an der Übergabestelle übernehmen, vom Förderfahrzeug des AG abladen, zur Einbaustelle transportieren.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Einzelbezeichnung Bremsprellbock Typ 10Z2 mit Mittelpufferkupplung Bremsweg: 12m Gleisverstärkung, GV4, Stahlrahmen			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 02

Material stellt AG, einschließlich Transportleistungen

Material stellt AG im Tarif-bf,
 (Ladestraße, per LKW) bei.
 Einschl. aller Transport-, Lade- und
 Zwischenlagerungsleistungen frei Baustelle.

*** Unterbeschreibung 03

einschließlich Durchrutschwegmarkierungen

einschließlich Durchrutschwegmarkierungen und
 Signalisierung

Summe 01.23. Zusammenhangsarbeiten Ob...

01.40. Oberbauarbeiten

STLB-Bau: 04/2025 097

01.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
 Anzahl der Trennschnitte.

2,000 St

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

01.40.0020. Schiene lösen aufnehmen lagern demont. verladen L bis 6m

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
 zwischenlagern, demontieren und versandfertig verladen im
 direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen
 zum Verschrotten trennen, Schienenlänge bis 6 m,
 Kleinteile sammeln, zwischenlagern und versandfertig
 verladen, Hebezeuge stellt der AN,
 Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).

602,000 m

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen für Übergabe an AG.

Einschl. aller Transport-, Lade- und
 Zwischenlagerungsleistungen
 mit Wagen/ Fahrzeugen / Geräten des AN
 für Übergabe an AG

*** Unterbeschreibung 02

Zur Verladung der Stoffe stellt AG Container bei

Zur Verladung der Stoffe stellt AG Container an der
 Übergabestelle bei.

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 03

Einzellängen

GI.N7 : 602 m Schiene / 293 m Gleis

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

01.40.0030. Schwelle aufnehmen verfahren

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen und verfahren, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Kleineisenteile abbauen und versandfertig verladen, Hebezeuge stellt der AN, Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), Schwelle aus Beton.

451,000 St

*** Unterbeschreibung 01

zwischenlagern, versandfertig verladen

zwischenlagern, versandfertig verladen

*** Unterbeschreibung 02

Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen für Übergabe an AG.

Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen mit Wagen/ Fahrzeugen / Geräten des AN für Übergabe an AG.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

01.40.0040. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis anschließen

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen, montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen verlaschen und Stoßlücken herstellen, Schienenlänge über 90 bis 120 m, Anschluss an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Einbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).

248,000 m

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Stoffe

Stoffe:

2 x 120 m, Schienenprofil 49E5

2 x 110 m, Schienenprofil 49E5

2 x 30 m, Schienenprofil 49E5

Pos. einschl. umsetzen der Schienen.

351 x BS66

01.40.0050.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Fahrschiene einbauen

Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, Schiene ist getrennt,
 vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen, Länge der
 einzubauenden Schiene über 90 bis 120 m, einschl. Verziehen
 bis 10 m, abgerechnet wird nach Schienenlänge.

520,000 m

*** Unterbeschreibung 01

Einzellänge

Stoffe:

2 x 120 m, Schienenprofil 49E5

2 x 110 m, Schienenprofil 49E5

2 x 30 m, Schienenprofil 49E5

Bettungsarbeiten

01.40.0060.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Bettung aufn. verladen D 35-40cm

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
 maschinell aufnehmen und verladen, unter Verwendung
 mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß
 Ersatzbaustoffverordnung (EBV), auf Bahnwagen im
 Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,
 Dicke über 35 bis 40 cm, Rückstände absetzen und einebnen.

248,000 m

*** Unterbeschreibung 01

Bettung aufnehmen im Bereich der Gleiserneuerung.

Bettung aufnehmen im Bereich der Gleiserneuerung.

*** Unterbeschreibung 02

Bettung glatt ziehen, eben profilieren

Einschl. aller Leistungen

Bettung glatt ziehen, eben profilieren im
 Bereich des übrigen Gleisrückbaus.

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 03

Bahnwagen AN

auf Bahnwagen von AN

*** Unterbeschreibung 04

Annahme: Zuordnungswert >Z2.

Annahme: Zuordnungswert >Z2.
 Versandfertige Übergabe an AG im Tarifbf.
 Abgerechnet wird nach Abtragsprofil.

*** Unterbeschreibung 05

Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 06

Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen für Übergabe an AG.

Einschl. aller Transport-, Lade- und
 Zwischenlagerungsleistungen
 mit Wagen/ Fahrzeugen / Geräten des AN
 für Übergabe an AG.

*** Unterbeschreibung 07

Einschl. Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,

Einschl. Lagerung auf und Abdeckung aus PE-Folie,
 Dicke 0,5 mm,
 während der Zwischenlagerung zur Beprobung.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

01.40.0070.

Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 4-5m D 15-20cm

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und
 in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als
 Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums
 innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm,
 Bearbeitungsbreite über 4 bis 5 m, Dicke über 15 bis 20 cm,
 Stromaggregat und Bedienungspersonal stellt der AN.

370,000 t

*** Unterbeschreibung 01

Grundsotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle.

Grundsotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 02

Material stellt AG am Tarifpunkt bei.

Material stellt AG am Tarifpunkt bei.

Eine technologisch bedingte Zwischenlagerung bzw. umladen wird nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 03

Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen

Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen.

Summe 01.40. Oberbauarbeiten

.....

01.41. Stopf-/Richtarbeiten

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

01.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.

220,000 t

.....

*** Unterbeschreibung 01

Material stellt AG an Übergabestelle bei.

Material stellt AG an Übergabestelle bei.

Eine technologisch bedingte Zwischenlagerung bzw. umladen wird nicht gesondert vergütet.

STLB-Bau: 04/2025 097

01.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

248,000 m

.....

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.41.0030.	Weichenrichtung Verschiebewerte Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben, abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche einschl. Langschwellenteil der Weiche.	66,000 m		
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097			
01.41.0040.	Weiche stopfen richten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine Weiche stopfen und richten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Bettungsquerschnitt herstellen.	66,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anpassungsstopfung Als Anpassungsstopfung Weiche W57 Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche einschl. Langschwellenteil der Weiche.			
	*** Unterbeschreibung 02 Richttechnologie nach Wahl des AN Richttechnologie nach Wahl des AN.			
Summe 01.41. Stopf-/Richtarbeiten				
01.42.	Schweißarbeiten			
	STLB-Bau: 04/2025 097			
01.42.0010.	Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleinteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge.	512,000 m		
	STLB-Bau: 04/2025 097			
01.42.0020.	Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 49 Schiene 49 Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.	6,000 St		
01.42.0030.	STLB-Bau: 04/2025 097 Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken bis 160 km/h, Abtragtiefe 0,3 bis 0,6 mm, Abrechnung nach Gleislänge.	512,000 m		
	Summe 01.42. Schweißarbeiten			
01.44.	Stopfgang			
01.44.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	30,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Material stellt AG an Übergabestelle bei. Material stellt AG an Übergabestelle bei. Eine technologisch bedingte Zwischenlagerung bzw. umladen wird nicht gesondert vergütet.			
01.44.0020.	STLB-Bau: 04/2025 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.	248,000 m		
01.44.0030.	STLB-Bau: 04/2025 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen Werten, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.	248,000 m		

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Summe 01.44. Stopfgang

01.50. Planumsverbesserung (konventionell)

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

**01.50.0010. Unterbau vorbereiten Schienen/Schwellen/Bettung
ausgebaut Unterbauschichten ausbauen TL SU**

Unterbau für Planumsverbesserung vorbereiten, bei
 ausgebauten Schienen, Schwellen und ausgebauter Bettung,
 Gesamtabgrabungstiefe über 75 bis 80 cm, gemessen von
 Schwellenoberkante, Ausbaubreite über 5,5 bis 6 m,
 Unterbauschichten ausbauen, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1
 TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton), Bodengruppe 2 SU DIN
 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Abtrag auf Bahnwagen des AG
 laden, Oberfläche des freigelegten Bahnkörpers ebnen und
 verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 30 MPa.

248,000 m

*** Unterbeschreibung 01

Hier nur Anteil Boden, 25cm Aushubtiefe

Hier nur Anteil Boden, 25cm Aushubtiefe

*** Unterbeschreibung 02

technologisch bedingte Zwischenlagerung

Eine technologisch bedingte Zwischenlagerung bzw. umladen
 wird nicht gesondert vergütet.

*** Unterbeschreibung 03

einschl. aller Nachweisleistungen der Verdichtung

einschl. aller Nachweisleistungen der Verdichtung Oberfläche
 Bahnkörper (Eigenüberwachung).

*** Unterbeschreibung 04

Abnahme erfolgt durch Bauüberwacher bzw. Gutachter.

Abnahme erfolgt durch Bauüberwacher bzw. Gutachter.

*** Leitbeschreibung

01.50.0020. Filter-/Trennschicht Geogitter

Filter-/Trennschicht aus Geogitter, abgerechnet wird die
 abgedeckte Fläche.

1.340,000 m2

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Geogitter bzw. Geoverbundstoffe als Bewehrungselement

Geogitter bzw. Geoverbundstoffe als Bewehrungselement mit zusätzlicher Trenn- und Filterwirkung (ohne rechnerischen Ansatz), Anwendungsfall 3.5, GRP 4.

Vor dem Einbau ist das Zertifikat über die herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) vorzulegen.

*** Unterbeschreibung 02

Einbauhinweise

Einbauhinweise:

Überlappung an den Stößen mind. 0,50m. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu überschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

01.50.0030.

Planumsschutzschicht einbauen**Schienen/Schwellen/Bettung ausgebaut****Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGII**

Planumsschutzschicht einbauen, bei ausgebauten Schienen, Schwellen und ausgebauter Bettung, Planumsschutzschicht ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 40 MPa, Einbaubreite über 5 bis 5,5 m, wasserdurchlässig (KG II), Schichtdicke 25 cm, Oberfläche des freigelegten Bahnkörpers ebnen und verdichten, Fahrzeuge stellt der AN.

248,000 m

*** Unterbeschreibung 01

einschl. aller Nachweisleistungen der Verdichtung

einschl. aller Nachweisleistungen der Verdichtung Oberfläche PSS, hier OFTS (Eigenüberwachung).

Summe 01.50. Planumsverbesserung (konv...

.....

01.98.	Vermessung - lvi-Plan Aktualisierung
---------------	---

Gilt auch für bereits errichtete nGgB einschl. Kabeltiefbau

*** Leitbeschreibung

01.98.0010.

Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und Nebenleistungen sowie die Auswertungen der Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: '(>DB_REF2016<)'.	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschl. aller erforderlicher Kontrollmessungen. Einschl. aller erforderlicher Kontrollmessungen.			
01.98.0020.	Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI MLV-ALI_01010230 Erstellen der Bestandsdokumentation mit: Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458 und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation Festpunktsystems und der Gleisvermarkung (Trassenplan = lvmg-Plan), Dokumentation aller Änderungen an baulichen Anlagen (z. B. Bahnsteige, Signale, Brücken usw.) in AVANI. Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle GNDEdit in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885). Der notwendige AVANI-Job ist beim regional zuständigen Fachbereich Datenmanagement I.NP-x-I(D) zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A. Ausgangsdaten für Lageplan = lvi-Plan) zu bestellen. Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse, Verwaltung und Abgabe der DB Netz Geoinformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung (DB-Training). Grundlage sind die Schlussvermessung und die Bestandsunterlagen des AN. Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne. Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern: Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des kompletten und endgültigen Planbildes. Übernahmebestätigung des Fachbereiches Datenmanagement. Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG. Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level B) gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD mittels eTransmit, Microstation DGN V8. Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.	1,000 psch		
Summe 01.98.	Vermessung - lvi-Plan Aktuali...			
01.99.	Bestandsunterlagen			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.99.0010.	Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen. Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen gem. Technische Mitteilung 2008-282 I.NVT 4 (K) anhand der SAP-Aufnahmeblätter. 1-fach digital und 1-fach in Papierform, zur Einrichtung der Technischen Plätze im SAP R/3. Fortschreibung der Datenbestands- und Datenänderungsbelege zu allen baulichen Anlagen. Vordrucke, Ausfüllhilfe bzw. Handlungsanweisung können beim AG angefordert werden. Übergabe der ausgefüllten Unterlagen an den AG hat zur Inbetriebnahme zu erfolgen.	1,000 psch		
Summe 01.99.	Bestandsunterlagen			
Summe 01.	GE GI.N7 - T016091882			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.	GE GI.N8 - T016091881
-----	-----------------------

Folgende Abschnitte bleiben frei:

21
 LST-Zusammenhangsarbeiten
 25
 Kampfmittelräumarbeiten
 30
 Bahnübergangsarbeiten
 50
 Planumsverbesserung (konventionell)
 70
 Sicherung und Bauaffine Dienstleistungen
 80
 Instandhaltungsarbeiten

Neubau Gleis N8

Zuordnung Teilprojekte / SAP
 GE - T.016091881.00001

02.10.	Interne Baustellenlogistik
--------	----------------------------

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

02.10.0010.	Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal
-------------	---

Baustellenlogistik,
 Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
 Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
 Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
 Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
 Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
 und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
 (Tf),
 einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
 Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
 Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
 schienengebundenen Maschinen,
 Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
 Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Frachtpapiere und erf. Zulassungen

Der Einsatz und Bedarf von Arbeitszugführern in erforderlicher
 Anzahl, einschließlich Erstellen der Frachtpapiere, Bezettelung
 der Wagen und Übergabe der Wagenlisten ist in die EP
 einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
 Die Maschinen, Wagen und Arbeitskräfte müssen von der DB

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

AG zugelassen und geprüft sein. Die zutreffenden Vorschriften der DB AG sind zu beachten und einzuhalten.

*** Unterbeschreibung 02

einschl. Logistiker

einschl. Logistiker

02.10.0020.

Wagenkontrollbuch führen

Das laut Anlage 2.13 "Regelungen zu auftraggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)" zu führende Wagenkontrollbuch ist während der Bauzeit (Bauzeit = von Beginn Vorlaufpause bis Ende Nachlaufpause, bei vorgesehenem Belastungstopfgang einmalig) der Projektleitung oder einer in der Bauanlaufberatung benannten anderen Person in einem Rhythmus von 48 Stunden mit der Unterschrift des AN und der Bauüberwachung per Mail vorzulegen. Verantwortlich für vorgenannte Leistung ist der Auftragnehmer.

1,000 psch

.....

Summe 02.10.

Interne Baustellenlogistik

.....

02.11.

Baustelleneinrichtung

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

02.11.0010.

Genehmigung Nacharbeiten

Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten des AN erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung, Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen des AG, erfüllen behördlicher Auflagen.

1,000 St

.....

.....

*** Unterbeschreibung 01

Beantragung in Abhängigkeit Technologie AN

Beantragung in Abhängigkeit von der gewählten Technologie des Auftragnehmers.

*** Unterbeschreibung 02

Einschließlich Verteilung von Handzetteln

Einschließlich Verteilung von Handzetteln, gemäß der behördlichen Auflagen bzw. auf Anordnung des AG an die Anwohner.

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.11.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 000 Baustelle einrichten räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1,000 St		
-------------	--	----------	-------	-------

*** Unterbeschreibung 01

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel,

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dergl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Baustellenlager-, Montage- und Demontageplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigung von Aufwuchs, soweit erforderlich, ausführen. Das Beschaffen der erforderlichen Flächen, auch im Bereich der DB AG und DB Holding, ist Sache des AN. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dergl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfsleistungen), das Einrichten der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen dieses LVs.

*** Unterbeschreibung 02

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dergl. räumen, einschl. Bewuchsbeseitigung. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß wieder herrichten. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfsleistungen) das Räumen der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieses LVs.

02.11.0030. **Baustelleneinr. vorhalten**

Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 psch		
02.11.0040.	Schachtscheine einholen, Versorgungsleitungen orten Schachtscheine einholen bahneigene und Dritter, Versorgungsleitungen (Angaben gemäß Leitungsbestandsplan aus Schachtscheinen) vor Baubeginn orten (bzw. örtliche Einweisung mit Versorgungsträgern durchführen) und im Baubereich während der Baumaßnahme vor Beschädigung schützen, mit geeigneten Maßnahmen nach Wahl des AN. Versorgungsleitungen sind überwiegend in Betrieb.	1,000 psch		
02.11.0050.	Beweissicherung durchführen Beweissicherung des vorhandenen Zustandes von Anlagen der DB AG und Dritter, Bebauung, Grundstücke, Zuwegung, Zufahrten und Gegebenheiten sowie Versorgungseinrichtungen. Herstellen als Farbaufnahmen in digitaler Form (Auflösung mind. 1024x648 Pixel, 24k Farben). Lieferung an den AG spätestens mit Abgabe der Abnahmeunterlagen - 2x in Papierform (9 x 13cm) in Alben zusammengeheftet, einschl. Beschriftung (Aufnahmedatum sowie Angaben über Ort und Gegenstand) - 1x in digitaler Form (CD-Rom).	1,000 psch		
Summe 02.11. Baustelleneinrichtung				
02.12.	Vermessung, Bauabsteckung			
02.12.0010.	Bauabsteckung durchführen Bauabsteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG (Trassierungsentwurf). Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie durchzuführen, einschl. aller Nebenleistungen. Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld und den Trassierungsentwurf (inkl. Gra- und Tra- Dateien). Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn. Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.	1,000 psch		
Summe 02.12. Vermessung, Bauabsteckung				
02.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.20.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau).	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Bereitstellungsplatz vorhalten Bereitstellungsplatz vorhalten, für Stoffe Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).			
	*** Unterbeschreibung 02 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Unterbeschreibung 03 Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten.			
02.20.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in Bahnhofsbereichen.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Unterbeschreibung 02 Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten und Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen).			
02.20.0030.	*** Unterbeschreibung 01 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 02 Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten und Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen).			
	*** Unterbeschreibung 01 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Gilt auch für wassergefährdende Abfälle

Gilt auch für wassergefährdende Abfälle (mineralische Abfälle oder noch nicht eingestufte Abfälle).

*** Unterbeschreibung 02

Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm

Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm

*** Unterbeschreibung 03

Bereitstellungsplatz vorhalten

Bereitstellungsplatz vorhalten, für Stoffe Zuordnung Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen) und für wassergefährdende Abfälle (mineralische Abfälle > LAGA Z.1.1 oder noch nicht eingestufte Abfälle).

*** Unterbeschreibung 04

bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Unterbeschreibung 05

Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten

Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

02.20.0040.

Montage-Demontageplatz einrichten räumen

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in Bahnhofsbereichen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Montage-/Demontageplatz vorhalten

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für Gleisjoche und Weichen vorhalten, Vorhaltdauer 2 Monate, in Bahnhofsbereichen.

Beleuchtung während Neubau
 Dauer und Länge der beleuchteten Fläche
 nach Technologie AN.

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.20.0050.	Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
02.20.0060.	Beleuchtung Baustelle betreiben Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit, und Umbaulänge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
02.20.0070.	Beleuchtung Baustelle vorhalten Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
02.20.0080.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	10,000 m3		
02.20.0090.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Hauptpunkte kennz. Wanderschutzklemmen Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA, BW, BE, AA, NW, AE) der Gleistrasse, durch Anbringen von Wanderschutzklemmen, beschichtet mit wasserunlöslichem Lack, Farbton gelb.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses. Abrechnung pauschal.			
02.20.0100.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Schwelle abladen von Bahnwagen L 2,5-3m Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen,			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	486,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Anzahl der einzelnen Schwellen 486 x BS66-Schwelle GE			
	*** Unterbeschreibung 02 Fahrzeug AG, Lagerplatz AN, Zwischenlagerung Von bereitgestelltem Fahrzeug AG, An Lagerplatz AN, Eine technologisch bedingte Zwischenlagerung bzw. umladen wird nicht gesondert vergütet. Kleineisen vormontiert.			
02.20.0110.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Rangier-Zwischenweg herstellen B 140cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 140 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.	632,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 SwOK, Material liefert AN Rangiererweg bahnlinks, bahnrechts des Gleises auf Niveau OK Schwelle. Material liefert AN.			
	Summe 02.20. Zusammenhangsarbeiten (He...			
02.22.	E/M-Zusammenhangsarbeiten			
02.22.0010.	Rückstromführung/ Bahnerdungsanlage Im Umbaubereich der Gleise N8 sowie im Übergangsbereich zur Bestandsanlage ist die Rückstromführung/ Bahnerdungsanlage regelkonform herzustellen. Zur Rückstromführung/ Bahnerdungsanlage gehören unter anderem alle Erden, Gleis-, Schienenlängs- und Querverbinder. Einschl. aller bauzeitlich erforderlichen Leistungen u.a. ersatzweiser Erdung sowie Rückstromführung, der bauzeitlichen Demontage und Wiederherstellung nach den Oberbaumaßnahmen.			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 psch		
	Summe 02.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten			
02.23.	Zusammenhangsarbeiten Oberbau			
02.23.0010.	Signale, Maste, Signaltafeln usw. im Baufeld sichern. Signale, Maste, Signaltafeln usw. im Baufeld sichern. Sicherung nach Wahl des AN. Einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen sowie der ggf. erforderlichen Neuaufrstellung.	2,000 St		
02.23.0020.	*** Leitbeschreibung Schacht, Schachtdeckel usw.bauzeitlich sichern. Schacht und Schachabdeckung bauzeitlich sichern, Anlagen im Baufeld. Sicherung nach Wahl und mit Mitteln des AN einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen.	9,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Schächte: Schächte: Kabelschacht / Entwässerungsschächte links/rechts vom Gleis			
02.23.0030.	Kabel, Kabelkanal bauzeitlich sichern. Kabel, Kabelkanal bauzeitlich gegen Beschädigungen sichern. Sicherungsmaterial / Sicherung nach Wahl des AN einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen. Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.	561,000 m		
02.23.0040.	Kabel, Kabelverteiler, Schleifen, Schaltmittel usw.bauzeitlich sichern. Kabel, Kabelverteiler, Schaltmittel, usw. bauzeitlich sichern, Anlagen im Baufeld. Sicherung nach Wahl und mit Mitteln des AN einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen.	1,000 psch		

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.23.0050.	Beleuchtungsmaste im Baufeld sichern. Beleuchtungsmaste im Baufeld sichern. Sicherung gegen Beschädigungen aus Bautätigkeit des AN. Sicherung nach Wahl des AN. Einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen. Beleuchtungsmasten aus BV Erneuerung der Gleisfeldbeleuchtung dürfen lt. Festlegung der DB AG nicht demontiert werden, auch nicht bauzeitlich.	15,000 St		
02.23.0060.	*** Leitbeschreibung Gleisabschluss ausbauen Gleisabschluss ausbauen, vorhandenen Prellbock ausbauen.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Gleisabschluss in Gleis N8 Gleisabschluss in Gleis N8			
	*** Unterbeschreibung 02 Ausgebauter Gleisabschluss seitlich für Wiedereinbau Ausgebauter Gleisabschluss seitlich für Wiedereinbau lagern.. Einschl. aller Leistungen für Verladung, ggf. erforderliche Umladung / Zwischenlagerung, Transport und Nebenleistungen zum fachgerechten Wiedereinbau.			
	*** Unterbeschreibung 03 Einschl. örtlicher Aufnahme für Wiedereinbau. Einschl. örtlicher Aufnahme für Wiedereinbau.			
02.23.0070.	*** Leitbeschreibung Gleisabschluss einbauen Bremsprellbock Gleisabschluss einbauen, Bremsprellbock, Richtlinie 800.0113 der DB, Klasse PK 1, Typ 8, Klemmkonstruktion unter dem Prellbock mit 8 Bremsselementen.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Einzelbezeichnung Bremsprellbock Typ 8a			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 02

Bremsprellbock seitlich gelagert.

Bremsprellbock durch AN seitlich für Wiedereinbau gelagert.
 Einschl. aller Transport-, Lade- und
 Zwischenlagerungsleistungen frei Baustelle.

*** Unterbeschreibung 03

einschließlich Durchrutschwegmarkierungen

einschließlich Durchrutschwegmarkierungen und
 Signalisierung

Summe 02.23. Zusammenhangsarbeiten Ob...

02.40. Oberbauarbeiten

STLB-Bau: 04/2025 097

02.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
 Anzahl der Trennschnitte.

2,000 St

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

02.40.0020. Schiene lösen aufnehmen lagern

Schiene von den Schwellen lösen, aufnehmen und seitlich
 lagern, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
 Schienen mechanisch trennen, Kleineisenteile sammeln,
 sortieren und lagern, Hebezeuge stellt der AN,
 Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).

650,000 m

*** Unterbeschreibung 01

**Einschl. aller Transport-, Lade- und
 Zwischenlagerungsleistungen für Wiedereinbau**

Einschl. aller Transport-, Lade- und
 Zwischenlagerungsleistungen
 mit Wagen/ Fahrzeugen / Geräten des AN
 für Wiedereinbau

*** Unterbeschreibung 02

Einzellängen

GI.N8:

650 m Schiene

316 m Gleis (ohne LSwt der W82)

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.40.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Schwelle aufnehmen verfahren Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen und verfahren, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Kleineisenteile abbauen und versandfertig verladen, Hebezeuge stellt der AN, Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), Schwelle aus Beton.	486,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 zwischenlagern, versandfertig verladen zwischenlagern, versandfertig verladen			
	*** Unterbeschreibung 02 Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen für Übergabe an AG. Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen mit Wagen/ Fahrzeugen / Geräten des AN für Übergabe an AG.			
02.40.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis anschließen Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen, montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen verlaschen und Stoßlücken herstellen, Anschluss an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Einbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).	316,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Stoffe Stoffe: Schienenprofil 54E4, seitlich gelagert, Pos. einschl. umsetzen der Schienen. 486 x BS66			
02.40.0050.	STLB-Bau: 04/2025 097 Fahrschiene einbauen Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, Schiene ist getrennt, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen, einschl.			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Verziehen bis 10 m, abgerechnet wird nach Schienenlänge.

650,000 m

Bettungsarbeiten

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

02.40.0060. Bettung aufn. verladen D 35-40cm

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut, maschinell aufnehmen und verladen, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), auf Bahnwagen im Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten, Dicke über 35 bis 40 cm, Rückstände absetzen und einebnen.

316,000 m

*** Unterbeschreibung 01

Bahnwagen AN

auf Bahnwagen von AN

*** Unterbeschreibung 02

Annahme: Zuordnungswert >Z2.

Annahme: Zuordnungswert >Z2.
 Versandfertige Übergabe an AG im Tarifbf.
 Abgerechnet wird nach Abtragsprofil.

*** Unterbeschreibung 03

Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 04

Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen für Übergabe an AG.

Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen mit Wagen/ Fahrzeugen / Geräten des AN für Übergabe an AG.

*** Unterbeschreibung 05

Einschl. Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,

Einschl. Lagerung auf und Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm, während der Zwischenlagerung zur Beprobung.

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.40.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 4-5m D 15-20cm Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Bearbeitungsbreite über 4 bis 5 m, Dicke über 15 bis 20 cm, Stromaggregat und Bedienungspersonal stellt der AN.	470,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Grundsotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle. Grundsotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle.			
	*** Unterbeschreibung 02 Material stellt AG am Tarifpunkt bei. Material stellt AG am Tarifpunkt bei. Eine technologisch bedingte Zwischenlagerung bzw. umladen wird nicht gesondert vergütet.			
	*** Unterbeschreibung 03 Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen.			
	Summe 02.40. Oberbauarbeiten			

02.41.	Stopf-/Richtarbeiten			
02.41.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	275,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Material stellt AG an Übergabestelle bei. Material stellt AG an Übergabestelle bei. Eine technologisch bedingte Zwischenlagerung bzw. umladen wird nicht gesondert vergütet.			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.41.0020.	STLB-Bau: 04/2025 097 Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb. Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.	316,000 m		
02.41.0030.	Weichenrichtung Verschiebewerte Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben, abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche einschl. Langschwellenteil der Weiche.	54,000 m		
02.41.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Weiche stopfen richten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine Weiche stopfen und richten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Bettungsquerschnitt herstellen.	54,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anpassungsstopfung Als Anpassungsstopfung Weiche W82 Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche einschl. Langschwellenteil der Weiche.			
	*** Unterbeschreibung 02 Richttechnologie nach Wahl des AN Richttechnologie nach Wahl des AN.			
Summe 02.41. Stopf-/Richtarbeiten				

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.42.	Schweißarbeiten			
	STLB-Bau: 04/2025 097			
02.42.0010.	Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge.	650,000 m		
	STLB-Bau: 04/2025 097			
02.42.0020.	Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54 Schiene 54 Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.	4,000 St		
	STLB-Bau: 04/2025 097			
02.42.0030.	Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54 Schiene 49 Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.	2,000 St		
Summe 02.42. Schweißarbeiten				
02.44.	Stopfgang			
	*** Leitbeschreibung			
	STLB-Bau: 04/2025 097			
02.44.0010.	Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	40,000 t		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Material stellt AG an Übergabestelle bei.

Material stellt AG an Übergabestelle bei.

Eine technologisch bedingte Zwischenlagerung bzw. umladen wird nicht gesondert vergütet.

02.44.0020. STLB-Bau: 04/2025 097

Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

316,000 m

02.44.0030. STLB-Bau: 04/2025 097

Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen Werten, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

316,000 m

Summe 02.44.	Stopfgang	
---------------------	------------------	-------

02.98. Vermessung - Ivl-Plan Aktualisierung

Gilt auch für bereits errichtete nGgB einschl. Kabeltiefbau

*** Leitbeschreibung

02.98.0010. **Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050**

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und Nebenleistungen sowie die Auswertungen der Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: '(>DB_REF2016<)'.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. aller erforderlicher Kontrollmessungen.

Einschl. aller erforderlicher Kontrollmessungen.

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**02.98.0020. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI
 MLV-ALI_01010230**

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
 Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458 und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation Festpunktsystems und der Gleisvermarkung (Trassenplan = lvmg-Plan), Dokumentation aller Änderungen an baulichen Anlagen (z. B. Bahnsteige, Signale, Brücken usw.) in AVANI.
 Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle GNEdit in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885).
 Der notwendige AVANI-Job ist beim regional zuständigen Fachbereich Datenmanagement I.NP-x-I(D) zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A. Ausgangsdaten für Lageplan = lvi-Plan) zu bestellen.
 Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse, Verwaltung und Abgabe der DB Netz GeoInformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung (DB-Training). Grundlage sind die Schlussvermessung und die Bestandsunterlagen des AN.
 Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne. Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern: Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des kompletten und endgültigen Planbildes.
 Übernahmebestätigung des Fachbereiches Datenmanagement.

Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
 Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level B) gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD mittels eTransmit, Microstation DGN V8.
 Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

.....

Summe 02.98. Vermessung - lvi-Plan Aktuali...

.....

02.99. Bestandsunterlagen

02.99.0010. Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen.

Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen gem. Technische Mitteilung 2008-282 I.NVT 4 (K) anhand der SAP-Aufnahmeblätter.
 1-fach digital und 1-fach in Papierform,
 zur Einrichtung der Technischen Plätze im SAP R/3.
 Fortschreibung der Datenbestands- und Datenänderungsbelege zu allen baulichen Anlagen.
 Vordrucke, Ausfüllhilfe bzw. Handlungsanweisung können beim AG angefordert werden.
 Übergabe der ausgefüllten Unterlagen an den AG hat zur



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:
LV:

GBF_Zwi_GE_N...
01

GBF_Zwi_GE_N7_N9
Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Inbetriebnahme zu erfolgen.	1,000 psch		
Summe 02.99.	Bestandsunterlagen			
Summe 02.	GE GI.N8 - T016091881			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03. GE GI.N9 - T016091880

Folgende Abschnitte bleiben frei:

21
 LST-Zusammenhangsarbeiten
 25
 Kampfmittelräumarbeiten
 30
 Bahnübergangsarbeiten
 50
 Planumsverbesserung (konventionell)
 70
 Sicherung und Bauaffine Dienstleistungen
 80
 Instandhaltungsarbeiten

Neubau Gleis N9

Zuordnung Teilprojekte / SAP
 GE - T.016091880.00001

03.10. Interne Baustellenlogistik

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

03.10.0010. Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal

Baustellenlogistik,
 Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
 Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
 Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
 Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
 Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
 und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
 (Tf),
 einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
 Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
 Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
 schienenengebundenen Maschinen,
 Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
 Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Frachtpapiere und erf. Zulassungen

Der Einsatz und Bedarf von Arbeitszugführern in erforderlicher
 Anzahl, einschließlich Erstellen der Frachtpapiere, Bezettelung
 der Wagen und Übergabe der Wagenlisten ist in die EP
 einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
 Die Maschinen, Wagen und Arbeitskräfte müssen von der DB

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

AG zugelassen und geprüft sein. Die zutreffenden Vorschriften der DB AG sind zu beachten und einzuhalten.

*** Unterbeschreibung 02

einschl. Logistiker

einschl. Logistiker

03.10.0020.

Wagenkontrollbuch führen

Das laut Anlage 2.13 "Regelungen zu auftraggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)" zu führende Wagenkontrollbuch ist während der Bauzeit (Bauzeit = von Beginn Vorlaufpause bis Ende Nachlaufpause, bei vorgesehenem Belastungstopfgang einmalig) der Projektleitung oder einer in der Bauanlaufberatung benannten anderen Person in einem Rhythmus von 48 Stunden mit der Unterschrift des AN und der Bauüberwachung per Mail vorzulegen. Verantwortlich für vorgenannte Leistung ist der Auftragnehmer.

1,000 psch

.....

Summe 03.10. Interne Baustellenlogistik

.....

03.11.

Baustelleneinrichtung

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

03.11.0010.

Genehmigung Nacharbeiten

Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten des AN erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung, Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen des AG, erfüllen behördlicher Auflagen.

1,000 St

.....

*** Unterbeschreibung 01

Beantragung in Abhängigkeit Technologie AN

Beantragung in Abhängigkeit von der gewählten Technologie des Auftragnehmers.

*** Unterbeschreibung 02

Einschließlich Verteilung von Handzetteln

Einschließlich Verteilung von Handzetteln, gemäß der behördlichen Auflagen bzw. auf Anordnung des AG an die Anwohner.

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.11.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 000 Baustelle einrichten räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1,000 St		
-------------	--	----------	-------	-------

*** Unterbeschreibung 01

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel,

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dergl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Baustellenlager-, Montage- und Demontageplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigung von Aufwuchs, soweit erforderlich, ausführen. Das Beschaffen der erforderlichen Flächen, auch im Bereich der DB AG und DB Holding, ist Sache des AN. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dergl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfsleistungen), das Einrichten der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen dieses LVs.

*** Unterbeschreibung 02

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dergl. räumen, einschl. Bewuchsbeseitigung. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß wieder herrichten. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfsleistungen) das Räumen der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieses LVs.

03.11.0030. **Baustelleneinr. vorhalten**

Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 psch		
03.11.0040.	Schachtscheine einholen, Versorgungsleitungen orten Schachtscheine einholen bahneigene und Dritter, Versorgungsleitungen (Angaben gemäß Leitungsbestandsplan aus Schachtscheinen) vor Baubeginn orten (bzw. örtliche Einweisung mit Versorgungsträgern durchführen) und im Baubereich während der Baumaßnahme vor Beschädigung schützen, mit geeigneten Maßnahmen nach Wahl des AN. Versorgungsleitungen sind überwiegend in Betrieb.	1,000 psch		
03.11.0050.	Beweissicherung durchführen Beweissicherung des vorhandenen Zustandes von Anlagen der DB AG und Dritter, Bebauung, Grundstücke, Zuwegung, Zufahrten und Gegebenheiten sowie Versorgungseinrichtungen. Herstellen als Farbaufnahmen in digitaler Form (Auflösung mind. 1024x648 Pixel, 24k Farben). Lieferung an den AG spätestens mit Abgabe der Abnahmeunterlagen - 2x in Papierform (9 x 13cm) in Alben zusammengeheftet, einschl. Beschriftung (Aufnahmedatum sowie Angaben über Ort und Gegenstand) - 1x in digitaler Form (CD-Rom).	1,000 psch		
Summe 03.11. Baustelleneinrichtung				
03.12.	Vermessung, Bauabsteckung			
03.12.0010.	Bauabsteckung durchführen Bauabsteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG (Trassierungsentwurf). Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie durchzuführen, einschl. aller Nebenleistungen. Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld und den Trassierungsentwurf (inkl. Gra- und Tra- Dateien). Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn. Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.	1,000 psch		
Summe 03.12. Vermessung, Bauabsteckung				
03.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.20.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau).	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Bereitstellungsplatz vorhalten Bereitstellungsplatz vorhalten, für Stoffe Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).			
	*** Unterbeschreibung 02 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Unterbeschreibung 03 Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in Bahnhofsbereichen.			
03.20.0020.	*** Unterbeschreibung 01 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 02 Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten und Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen).			
	*** Unterbeschreibung 01 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Unterbeschreibung 02 Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten.			
03.20.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten und Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen).	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Unterbeschreibung 02 Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten und Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung LAGA Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen).			
	*** Unterbeschreibung 01 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Gilt auch für wassergefährdende Abfälle

Gilt auch für wassergefährdende Abfälle (mineralische Abfälle oder noch nicht eingestufte Abfälle).

*** Unterbeschreibung 02

Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm

Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm

*** Unterbeschreibung 03

Bereitstellungsplatz vorhalten

Bereitstellungsplatz vorhalten, für Stoffe Zuordnung Z 2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen) und für wassergefährdende Abfälle (mineralische Abfälle > LAGA Z.1.1 oder noch nicht eingestufte Abfälle).

*** Unterbeschreibung 04

bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Unterbeschreibung 05

Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten

Die benötigten Flächen sind durch den AN anzumieten.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

03.20.0040.

Montage-Demontageplatz einrichten räumen

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in Bahnhofsbereichen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Montage-/Demontageplatz vorhalten

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für Gleisjoche und Weichen vorhalten, Vorhaltdauer 2 Monate, in Bahnhofsbereichen.

Beleuchtung während Neubau
 Dauer und Länge der beleuchteten Fläche
 nach Technologie AN.

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.20.0050.	Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
03.20.0060.	Beleuchtung Baustelle betreiben Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit, und Umbaulänge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
03.20.0070.	Beleuchtung Baustelle vorhalten Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
03.20.0080.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	10,000 m3		
03.20.0090.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Hauptpunkte kennz. Wanderschutzklemmen Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA, BW, BE, AA, NW, AE) der Gleistrasse, durch Anbringen von Wanderschutzklemmen, beschichtet mit wasserunlöslichem Lack, Farbton gelb.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses. Abrechnung pauschal.			
03.20.0100.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Schwelle abladen von Bahnwagen L 2,5-3m Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen,			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	524,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Anzahl der einzelnen Schwellen 524 x BS66-Schwelle GE			
	*** Unterbeschreibung 02 Fahrzeug AG, Lagerplatz AN, Zwischenlagerung Von bereitgestelltem Fahrzeug AG, An Lagerplatz AN, Eine technologisch bedingte Zwischenlagerung bzw. umladen wird nicht gesondert vergütet. Kleineisen vormontiert.			
03.20.0110.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Schwelle abladen von Bahnwagen L 2,5-3m Schwelle aus Holz, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	2,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Anzahl der einzelnen Schwellen 2 x Hh-Schwelle GE im Bereich vorhandener Schacht			
	*** Unterbeschreibung 02 Kopie von Fahrzeug AG, Lagerplatz AN, Zwischenlagerung Von bereitgestelltem Fahrzeug AG, An Lagerplatz AN, Eine technologisch bedingte Zwischenlagerung bzw. umladen wird nicht gesondert vergütet. Kleineisen vormontiert.			
03.20.0120.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Rangier-Zwischenweg herstellen B 140cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 140 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		684,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 SwOK, Material liefert AN Rangierweg bahnlinks, bahnrechts des Gleises auf Niveau OK Schwelle. Material liefert AN.			
	Summe 03.20. Zusammenhangsarbeiten (He...			
03.22.	E/M-Zusammenhangsarbeiten			
03.22.0010.	Rückstromführung/ Bahnerdungsanlage Im Umbaubereich der Gleise N9 sowie im Übergangsbereich zur Bestandsanlage ist die Rückstromführung/ Bahnerdungsanlage regelkonform herzustellen. Zur Rückstromführung/ Bahnerdungsanlage gehören unter anderem alle Erden, Gleis-, Schienenlängs- und Querverbinder. Einschl. aller bauzeitlich erforderlichen Leistungen u.a. ersatzweiser Erdung sowie Rückstromführung, der bauzeitlichen Demontage und Wiederherstellung nach den Oberbaumaßnahmen.			
		1,000 psch		
	Summe 03.22. E/M-Zusammenhangsarbeiten			
03.23.	Zusammenhangsarbeiten Oberbau			
03.23.0010.	Signale, Maste, Signaltafeln usw. im Baufeld sichern. Signale, Maste, Signaltafeln usw. im Baufeld sichern. Sicherung nach Wahl des AN. Einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen sowie der ggf. erforderlichen Neuaufrichtung.			
		2,000 St		
	*** Leitbeschreibung			
03.23.0020.	Schacht, Schachtdeckel usw.bauzeitlich sichern. Schacht und Schachabdeckung bauzeitlich sichern, Anlagen im Baufeld. Sicherung nach Wahl und mit Mitteln des AN einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen.			
		9,000 St		

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01			
	Schächte:			
	Schächte:			
	Kabelschacht / Entwässerungsschächte			
	links/rechts vom Gleis			
03.23.0030.	Kabel, Kabelkanal bauzeitlich sichern.			
	Kabel, Kabelkanal bauzeitlich gegen Beschädigungen sichern.			
	Sicherungsmaterial / Sicherung nach Wahl des AN			
	einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen.			
	Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.			
		617,000 m		
03.23.0040.	Kabel, Kabelverteiler, Schleifen, Schaltmittel usw.bauzeitlich sichern.			
	Kabel, Kabelverteiler, Schaltmittel, usw.			
	bauzeitlich sichern, Anlagen im Bau Feld.			
	Sicherung nach Wahl und mit Mitteln des AN			
	einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen.			
		1,000 psch		
03.23.0050.	Beleuchtungsmaste im Bau Feld sichern.			
	Beleuchtungsmaste im Bau Feld sichern.			
	Sicherung gegen Beschädigungen aus			
	Bautätigkeit des AN.			
	Sicherung nach Wahl des AN.			
	Einschl. aller Materialien, Geräte und Nebenleistungen.			
	Beleuchtungsmasten aus BV Erneuerung der			
	Gleisfeldbeleuchtung dürfen lt. Festlegung der			
	DB AG nicht demontiert werden, auch nicht bauzeitlich.			
		18,000 St		
03.23.0060.	*** Leitbeschreibung			
	Gleisabschluss ausbauen			
	Gleisabschluss ausbauen,			
	vorhandenen Prellbock ausbauen.			
		1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01			
	Gleisabschluss in Gleis N9			
	Gleisabschluss in Gleis N9			
	*** Unterbeschreibung 02			
	Ausgebauter Gleisabschluss seitlich für Wiedereinbau			
	Ausgebauter Gleisabschluss seitlich für Wiedereinbau			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	lagern.. Einschl. aller Leistungen für Verladung, ggf. erforderliche Umladung / Zwischenlagerung, Transport und Nebenleistungen zum fachgerechten Wiedereinbau.			
	*** Unterbeschreibung 03 Einschl. örtlicher Aufnahme für Wiedereinbau. Einschl. örtlicher Aufnahme für Wiedereinbau.			
03.23.0070.	*** Leitbeschreibung Gleisabschluss einbauen Bremsprellbock Gleisabschluss einbauen, Bremsprellbock, Richtlinie 800.0113 der DB, Klasse PK 1, Typ 8, Klemmkonstruktion unter dem Prellbock mit 8 Bremsselementen.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Einzelbezeichnung Bremsprellbock Typ 8a			
	*** Unterbeschreibung 02 Bremsprellbock seitlich gelagert. Bremsprellbock durch AN seitlich für Wiedereinbau gelagert. Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen frei Baustelle.			
	*** Unterbeschreibung 03 einschließlich Durchrutschwegmarkierungen einschließlich Durchrutschwegmarkierungen und Signalisierung			
	Summe 03.23. Zusammenhangsarbeiten Ob...			
03.40.	Oberbauarbeiten			
03.40.0010.	STLB-Bau: 04/2025 097 Fahrschiene trennen mech. Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.	2,000 St		
03.40.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Schiene lösen aufnehmen lagern Schiene von den Schwellen lösen, aufnehmen und seitlich lagern, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schienen mechanisch trennen, Kleiseisenteile sammeln, sortieren und lagern, Hebezeuge stellt der AN, Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).	696,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen für Wiedereinbau Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen mit Wagen/ Fahrzeugen / Geräten des AN für Wiedereinbau			
	*** Unterbeschreibung 02 Einzellängen GI.N9: 698 m Schiene 342 m Gleis (ohne LSwt der W82)			
03.40.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Schwelle aufnehmen verfahren Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen und verfahren, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Kleiseisenteile abbauen und versandfertig verladen, Hebezeuge stellt der AN, Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), Schwelle aus Beton.	524,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 zwischenlagern, versandfertig verladen zwischenlagern, versandfertig verladen			
	*** Unterbeschreibung 02 Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen für Übergabe an AG. Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen mit Wagen/ Fahrzeugen / Geräten des AN für Übergabe an AG.			
03.40.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Schwelle aufnehmen verfahren Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen und verfahren, im			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Kleineisenteile abbauen und versandfertig verladen, Hebezeuge stellt der AN, Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), Schwelle aus Holz.	2,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 zwischenlagern, versandfertig verladen zwischenlagern, versandfertig verladen			
	*** Unterbeschreibung 02 Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen für Übergabe an AG. Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen mit Wagen/ Fahrzeugen / Geräten des AN für Übergabe an AG.			
03.40.0050.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis anschließen Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen, montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen verlaschen und Stoßlücken herstellen, Anschluss an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Einbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).	342,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Stoffe Stoffe: Schienenprofil 54E4, seitlich gelagert, Pos. einschl. umsetzen der Schienen. 524 x BS66 2x Hh			
	*** Unterbeschreibung 02 Holzschwellen kürzen Einschl. aller Leistungen für Holzschwellen kürzen in Abhängigkeit vorhandener Schacht			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.40.0060.	STLB-Bau: 04/2025 097 Fahrschiene einbauen Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, Schiene ist getrennt, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen, einschl. Verziehen bis 10 m, abgerechnet wird nach Schienenlänge.	696,000 m		
	Bettungsarbeiten			
03.40.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097 Bettung aufn. verladen D 35-40cm Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut, maschinell aufnehmen und verladen, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), auf Bahnwagen im Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten, Dicke über 35 bis 40 cm, Rückstände absetzen und einebnen.	342,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Bahnwagen AN auf Bahnwagen von AN			
	*** Unterbeschreibung 02 Annahme: Zuordnungswert >Z2. Annahme: Zuordnungswert >Z2. Versandfertige Übergabe an AG im Tarifbf. Abgerechnet wird nach Abtragsprofil.			
	*** Unterbeschreibung 03 Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte			
	*** Unterbeschreibung 04 Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen für Übergabe an AG. Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen mit Wagen/ Fahrzeugen / Geräten des AN für Übergabe an AG.			
	*** Unterbeschreibung 05 Einschl. Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm, Einschl. Lagerung auf und Abdeckung aus PE-Folie,			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Dicke 0,5 mm, während der Zwischenlagerung zur Beprobung.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097			
03.40.0080.	Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 4-5m D 15-20cm Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Bearbeitungsbreite über 4 bis 5 m, Dicke über 15 bis 20 cm, Stromaggregat und Bedienungspersonal stellt der AN.	520,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Grundsotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle. Grundsotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle.			
	*** Unterbeschreibung 02 Material stellt AG am Tarifpunkt bei. Material stellt AG am Tarifpunkt bei. Eine technologisch bedingte Zwischenlagerung bzw. umladen wird nicht gesondert vergütet.			
	*** Unterbeschreibung 03 Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen Einschl. aller Transport-, Lade- und Zwischenlagerungsleistungen.			
	Summe 03.40. Oberbauarbeiten			
03.41.	Stopf-/Richtarbeiten			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097			
03.41.0010.	Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	300,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Material stellt AG an Übergabestelle bei. Material stellt AG an Übergabestelle bei. Eine technologisch bedingte Zwischenlagerung bzw. umladen			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

wird nicht gesondert vergütet.

03.41.0020.	STLB-Bau: 04/2025 097			
	Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb. Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.	342,000 m		

03.41.0030.	Weichenrichtung Verschiebewerte Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, einschl. Längshöhe, gegenseitige Höhenlage und Spurweite, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben, abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche einschl. Langschwellenteil der Weiche.	54,000 m		
-------------	--	----------	-------	-------

03.41.0040.	*** Leitbeschreibung			
	STLB-Bau: 04/2025 097 Weiche stopfen richten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine Weiche stopfen und richten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Bettungsquerschnitt herstellen.	54,000 m		

*** Unterbeschreibung 01
Anpassungsstopfung
 Als Anpassungsstopfung Weiche W82
 Abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche einschl. Langschwellenteil der Weiche.

*** Unterbeschreibung 02
Richttechnologie nach Wahl des AN
 Richttechnologie nach Wahl des AN.

Summe 03.41. Stopf-/Richtarbeiten

.....

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.42.	Schweißarbeiten			
	STLB-Bau: 04/2025 097			
03.42.0010.	Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleiseisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge.	696,000 m		
	STLB-Bau: 04/2025 097			
03.42.0020.	Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54 Schiene 54 Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleiseisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.	4,000 St		
	STLB-Bau: 04/2025 097			
03.42.0030.	Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54 Schiene 49 Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleiseisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.	2,000 St		
Summe 03.42. Schweißarbeiten				
03.44.	Stopfgang			
	*** Leitbeschreibung			
	STLB-Bau: 04/2025 097			
03.44.0010.	Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	40,000 t		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Material stellt AG an Übergabestelle bei.

Material stellt AG an Übergabestelle bei.

Eine technologisch bedingte Zwischenlagerung bzw. umladen wird nicht gesondert vergütet.

03.44.0020. STLB-Bau: 04/2025 097

Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

342,000 m

03.44.0030. STLB-Bau: 04/2025 097

Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen Werten, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.

342,000 m

Summe 03.44.	Stopfgang	
---------------------	------------------	-------

03.98. Vermessung - Ivl-Plan Aktualisierung

Gilt auch für bereits errichtete nGgB einschl. Kabeltiefbau

*** Leitbeschreibung

03.98.0010. **Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050**

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und Nebenleistungen sowie die Auswertungen der Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: '(>DB_REF2016<)'.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. aller erforderlicher Kontrollmessungen.

Einschl. aller erforderlicher Kontrollmessungen.

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
 LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**03.98.0020. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI
 MLV-ALI_01010230**

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
 Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458 und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation Festpunktsystems und der Gleisvermarkung (Trassenplan = lvmg-Plan), Dokumentation aller Änderungen an baulichen Anlagen (z. B. Bahnsteige, Signale, Brücken usw.) in AVANI.
 Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle GNEdit in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885).
 Der notwendige AVANI-Job ist beim regional zuständigen Fachbereich Datenmanagement I.NP-x-I(D) zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A. Ausgangsdaten für Lageplan = lvi-Plan) zu bestellen.
 Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse, Verwaltung und Abgabe der DB Netz GeoInformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung (DB-Training). Grundlage sind die Schlussvermessung und die Bestandsunterlagen des AN.
 Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne. Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern: Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des kompletten und endgültigen Planbildes.
 Übernahmebestätigung des Fachbereiches Datenmanagement.

Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
 Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level B) gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD mittels eTransmit, Microstation DGN V8.
 Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

.....

Summe 03.98. Vermessung - lvi-Plan Aktuali...

.....

03.99. Bestandsunterlagen

03.99.0010. Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen.

Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen gem. Technische Mitteilung 2008-282 I.NVT 4 (K) anhand der SAP-Aufnahmeblätter.
 1-fach digital und 1-fach in Papierform,
 zur Einrichtung der Technischen Plätze im SAP R/3.
 Fortschreibung der Datenbestands- und Datenänderungsbelege zu allen baulichen Anlagen.
 Vordrucke, Ausfüllhilfe bzw. Handlungsanweisung können beim AG angefordert werden.
 Übergabe der ausgefüllten Unterlagen an den AG hat zur



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:
LV:

GBF_Zwi_GE_N...
01

GBF_Zwi_GE_N7_N9
Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Inbetriebnahme zu erfolgen.	1,000 psch		
Summe 03.99.	Bestandsunterlagen			
Summe 03.	GE GI.N9 - T016091880			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9 **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	GE GI.N7 - T016091882	
01.10.	Interne Baustellenlogistik	
01.11.	Baustelleneinrichtung	
01.12.	Vermessung, Bauabsteckung	
01.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	
01.22.	E/M-Zusammenhangsarbeiten	
01.23.	Zusammenhangsarbeiten Oberbau	
01.40.	Oberbauarbeiten	
01.41.	Stopf-/Richtarbeiten	
01.42.	Schweißarbeiten	
01.44.	Stopfgang	
01.50.	Planumsverbesserung (konventionell)	
01.98.	Vermessung - Ivl-Plan Aktualisierung	
01.99.	Bestandsunterlagen	
Summe 01. GE GI.N7 - T016091882		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9 **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
02.	GE GI.N8 - T016091881	
02.10.	Interne Baustellenlogistik	
02.11.	Baustelleneinrichtung	
02.12.	Vermessung, Bauabsteckung	
02.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	
02.22.	E/M-Zusammenhangsarbeiten	
02.23.	Zusammenhangsarbeiten Oberbau	
02.40.	Oberbauarbeiten	
02.41.	Stopf-/Richtarbeiten	
02.42.	Schweißarbeiten	
02.44.	Stopfgang	
02.98.	Vermessung - Ivl-Plan Aktualisierung	
02.99.	Bestandsunterlagen	
Summe 02. GE GI.N8 - T016091881		

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9 **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
03.	GE GI.N9 - T016091880	
03.10.	Interne Baustellenlogistik	
03.11.	Baustelleneinrichtung	
03.12.	Vermessung, Bauabsteckung	
03.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	
03.22.	E/M-Zusammenhangsarbeiten	
03.23.	Zusammenhangsarbeiten Oberbau	
03.40.	Oberbauarbeiten	
03.41.	Stopf-/Richtarbeiten	
03.42.	Schweißarbeiten	
03.44.	Stopfgang	
03.98.	Vermessung - Ivl-Plan Aktualisierung	
03.99.	Bestandsunterlagen	
Summe 03. GE GI.N9 - T016091880		



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: GBF_Zwi_GE_N... GBF_Zwi_GE_N7_N9
LV: 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	01	
01.	GE GI.N7 - T016091882	
02.	GE GI.N8 - T016091881	
03.	GE GI.N9 - T016091880	
Summe LV 01 Zwickau_GE_GI-N7-N8-N9		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
		
		